



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.00.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.00.10.10.a							
Descrizione Per opera di bonifica da ordigni bellici							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica bellica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (15,0%)							
m.d'o. € 0.29 (80.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.00566	€ 0.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.00566	€ 0.16	
Totale Risorse Umane						€ 0.29	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.00.20.10.a

Anagrafica

Codice E.00.20.10.a

Descrizione Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica bellica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (15,0%)

m.d'o. € 0.68 (62.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0135	€ 0.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.0135	€ 0.37	
Totale Risorse Umane						€ 0.68	0.791
3	Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	Attrezzature	ora	€ 13.61	0.0135	€ 0.18	
Totale Attrezzature						€ 0.18	0.209
Totale Parziale (TP)						€ 0.86	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.09	

Scheda elemento: E.00.20.20.a

Anagrafica							
Codice		E.00.20.20.a					
Descrizione		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Bonifica bellica					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (2,0%)					
m.d'o.		€ 3.05 (39.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.496
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.06	€ 1.95	
4	Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	Attrezzature	ora	€ 19.22	0.06	€ 1.15	
Totale Attrezzature						€ 3.10	0.504
Totale Parziale (TP)						€ 6.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
Prezzo totale						€ 7.78	

Scheda elemento: E.00.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.00.30.10.a							
Descrizione Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Bonifica bellica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (2,0%)							
m.d'o. € 152.64 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	3.0	€ 69.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	3.0	€ 83.10	
Totale Risorse Umane						€ 152.64	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.55	
Prezzo totale						€ 193.09	

Scheda elemento: E.00.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.00.30.20.a							
Descrizione Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Bonifica bellica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (2,0%)							
m.d'o. € 7.63 (28.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.358
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.15	€ 8.01	
4	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.1	€ 5.66	
Totale Attrezzature						€ 13.67	0.642
Totale Parziale (TP)						€ 21.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.45	
Prezzo totale						€ 26.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.00.010.a

Anagrafica							
Codice		E.01.00.010.a					
Descrizione		Scavo di pulizia o scotico					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte, scotico					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (10,00%)					
m.d'o.		€ 0.16 (19.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0070	€ 0.16	
Totale Risorse Umane						€ 0.16	0.242
2	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.0040	€ 0.19	
3	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.0040	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.50	0.758
Totale Parziale (TP)						€ 0.66	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.10.10.a

Anagrafica							
Codice		E.01.10.10.a					
Descrizione		In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (3,00%)					
m.d'o.		€ 0.46 (11.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
Totale Risorse Umane						€ 0.46	0.149
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
Totale Attrezzature						€ 2.63	0.851
Totale Parziale (TP)						€ 3.09	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
Prezzo totale						€ 3.90	

Scheda elemento: E.01.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.01.10.10.b							
Descrizione In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.70 (7.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.098
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.03	€ 1.86	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.03	€ 2.09	
4	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	ora	€ 82.89	0.03	€ 2.49	
Totale Attrezzature						€ 6.44	0.902
Totale Parziale (TP)						€ 7.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.82	
Prezzo totale						€ 9.03	

Scheda elemento: E.01.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.01.10.10.c							
Descrizione In rocce lapidee, con uso di mine							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.99 (11.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	0.149
4	Esplosivo gelatinato	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.44	0.75	€ 3.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.33	0.125
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.08	€ 5.58	
6	Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP	Attrezzature	ora	€ 62.63	0.04	€ 2.51	
7	Dozer cingolato con ripper da 400 HP	Attrezzature	ora	€ 141.35	0.08	€ 11.31	
Totale Attrezzature						€ 19.40	0.726
Totale Parziale (TP)						€ 26.72	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.01	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.07	
Prezzo totale						€ 33.80	

Scheda elemento: E.01.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.01.10.10.d							
Descrizione In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 1.16 (4.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
Totale Risorse Umane						€ 1.16	0.057
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.05	€ 3.48	
3	Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP	Attrezzature	ora	€ 62.63	0.05	€ 3.13	
4	Dozer cingolato con ripper da 400 HP	Attrezzature	ora	€ 141.35	0.09	€ 12.72	
Totale Attrezzature						€ 19.33	0.943
Totale Parziale (TP)						€ 20.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.36	
Prezzo totale						€ 25.92	

Scheda elemento: E.01.15.10.a

Anagrafica							
Codice E.01.15.10.a							
Descrizione In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (21.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.269
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
4	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
Totale Attrezzature						€ 2.63	0.731
Totale Parziale (TP)						€ 3.60	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.15.10.b

Anagrafica							
Codice		E.01.15.10.b					
Descrizione		In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.16 (11.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
Totale Risorse Umane						€ 1.16	0.150
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.05	€ 3.11	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.05	€ 3.48	
Totale Attrezzature						€ 6.59	0.850
Totale Parziale (TP)						€ 7.75	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
Prezzo totale						€ 9.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.15.10.c

Anagrafica							
Codice E.01.15.10.c							
Descrizione In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.32 (9.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
Totale Risorse Umane						€ 2.32	0.116
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li, con martello demolitore da 1500 kg	Attrezzature	ora	€ 115.02	0.1	€ 11.50	
Totale Attrezzature						€ 17.71	0.884
Totale Parziale (TP)						€ 20.03	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.30	
Prezzo totale						€ 25.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.01.20.10.a							
Descrizione In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 34.23 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.7	€ 18.00	
Totale Risorse Umane						€ 34.23	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.94	
Prezzo totale						€ 43.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.20.10.b

Anagrafica							
Codice		E.01.20.10.b					
Descrizione		In rocce lapidee					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 73.35 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.5	€ 34.77	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	1.5	€ 38.58	
Totale Risorse Umane						€ 73.35	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.00	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.43	
Prezzo totale						€ 92.78	

Scheda elemento: E.01.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.01.20.20.a							
Descrizione In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 88.02 (78.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.8	€ 41.72	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	1.8	€ 46.30	
Totale Risorse Umane						€ 88.02	0.987
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0020	€ 0.50	
4	Abete tondo scorzato	Prodotti da costruzione	mc	€ 162.73	0.0040	€ 0.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.15	0.013
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.26	
Prezzo totale						€ 112.81	

Scheda elemento: E.01.20.20.b

Anagrafica							
Codice		E.01.20.20.b					
Descrizione		In rocce lapidee					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 117.36 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.4	€ 55.63	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	2.4	€ 61.73	
Totale Risorse Umane						€ 117.36	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.50	
Prezzo totale						€ 148.46	

Scheda elemento: E.01.30.10.a

Anagrafica							
Codice		E.01.30.10.a					
Descrizione		Piccola sbadacchiatura					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.01 (68.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 8.01	0.864
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0030	€ 0.75	
4	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.0020	€ 0.43	
5	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.1	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.26	0.136
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.07	
Prezzo totale						€ 11.73	

Scheda elemento: E.01.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.01.30.10.b							
Descrizione Sbadacchiatura a mezza cassa							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.35 (65.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.25	€ 6.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 13.35	0.829
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0040	€ 1.01	
4	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.0030	€ 0.65	
5	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0030	€ 0.89	
6	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.25	€ 0.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.75	0.171
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
Prezzo totale						€ 20.37	

Scheda elemento: E.01.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.01.30.10.c							
Descrizione Sbadacchiatura a cassa intera							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 18.69 (66.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.35	€ 9.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 18.69	0.847
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0030	€ 0.75	
4	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.0043	€ 0.92	
5	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0030	€ 0.89	
6	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.25	€ 0.20	
7	Bordonali	Prodotti da costruzione	mc	€ 203.52	0.0030	€ 0.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.37	0.153
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.54	
Prezzo totale						€ 27.91	

Scheda elemento: E.01.35.10.a

Anagrafica							
Codice E.01.35.10.a							
Descrizione Esaurimento di acqua negli scavi							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 10.29 (62.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
Totale Risorse Umane						€ 10.29	0.795
2	Motopompa della potenza utile di 15 kW	Attrezzature	ora	€ 6.64	0.4	€ 2.66	
Totale Attrezzature						€ 2.66	0.205
Totale Parziale (TP)						€ 12.95	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.40.10.a

Anagrafica							
Codice		E.01.40.10.a					
Descrizione		Con materiale proveniente dagli scavi					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (3,00%)					
m.d'o.		€ 0.46 (14.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
Totale Risorse Umane						€ 0.46	0.185
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
3	Rullo compattatore del peso di 3150 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.02	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 2.02	0.815
Totale Parziale (TP)						€ 2.48	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.14	

Scheda elemento: E.01.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.01.40.10.b							
Descrizione Con materiale proveniente dalla cave							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.46 (2.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
Totale Risorse Umane						€ 0.46	0.026
2	Misto calcareo	Prodotti da costruzione	mc	€ 14.69	1.05	€ 15.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.42	0.877
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.02	€ 1.07	
4	Rullo compattatore del peso di 3150 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.02	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 1.70	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 17.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.40.20.a

Anagrafica							
Codice		E.01.40.20.a					
Descrizione		Con materiale proveniente dagli scavi					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.27 (79.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
Totale Risorse Umane						€ 9.27	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.39	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.07	
Prezzo totale						€ 11.73	

Scheda elemento: E.01.40.20.b

Anagrafica							
Codice E.01.40.20.b							
Descrizione Con materiale proveniente dalle cave							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.27 (29.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
Totale Risorse Umane						€ 9.27	0.375
2	Misto calcareo	Prodotti da costruzione	mc	€ 14.69	1.05	€ 15.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.42	0.625
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.70	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.84	
Prezzo totale						€ 31.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.40.30.a

Anagrafica							
Codice E.01.40.30.a							
Descrizione Rinfiando di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.01 (2.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.037
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	1.0	€ 25.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.08	0.921
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 1.13	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 27.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.13	
Prezzo totale						€ 34.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.40.30.b

Anagrafica							
Codice E.01.40.30.b							
Descrizione Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 14.81 (27.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 14.81	0.351
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	1.0	€ 25.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.08	0.595
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.04	€ 2.26	
Totale Attrezzature						€ 2.26	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 42.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.85	
Prezzo totale						€ 53.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.01.50.10.a

Anagrafica							
Codice		E.01.50.10.a					
Descrizione		Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.46 (4.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
Totale Risorse Umane						€ 0.46	0.062
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.1	€ 5.66	
3	Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,6 - 3,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 66.11	0.02	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 6.98	0.938
Totale Parziale (TP)						€ 7.44	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.42	

Scheda elemento: E.01.50.10.b

Anagrafica							
Codice		E.01.50.10.b					
Descrizione		Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni					
Dettagli							
Unità di misura		mc/10 Km					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (3,00%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.05	€ 2.83	
Totale Attrezzature						€ 2.83	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 2.83	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.42	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.33	
Prezzo totale						€ 3.58	

Scheda elemento: E.01.50.15.a

Anagrafica							
Codice E.01.50.15.a							
Descrizione Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 6.49 (21.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.49	0.272
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.28	€ 17.40	
Totale Attrezzature						€ 17.40	0.728
Totale Parziale (TP)						€ 23.89	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.58	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.75	
Prezzo totale						€ 30.22	

Scheda elemento: E.01.50.16.a

Anagrafica							
Codice E.01.50.16.a							
Descrizione Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 12.75 (21.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
Totale Risorse Umane						€ 12.75	0.272
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
Totale Attrezzature						€ 34.17	0.728
Totale Parziale (TP)						€ 46.92	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.40	
Prezzo totale						€ 59.36	

Scheda elemento: E.01.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.01.50.20.a							
Descrizione Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.92 (29.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.083	€ 1.92	
Totale Risorse Umane						€ 1.92	0.370
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.083	€ 3.27	
Totale Attrezzature						€ 3.27	0.630
Totale Parziale (TP)						€ 5.19	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.57	

Scheda elemento: E.01.50.30.a

Anagrafica							
Codice		E.01.50.30.a					
Descrizione		Scariolatura di materiali sciolti					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 32.45 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.4	€ 32.45	
Totale Risorse Umane						€ 32.45	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.05	

Scheda elemento: E.01.50.40.a

Anagrafica							
Codice E.01.50.40.a							
Descrizione Tiro in alto o calo in basso							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (40.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.514
2	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.35	€ 15.33	
Totale Attrezzature						€ 15.33	0.486
Totale Parziale (TP)						€ 31.56	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.73	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.63	
Prezzo totale						€ 39.92	

Scheda elemento: E.01.50.50.a

Anagrafica							
Codice		E.01.50.50.a					
Descrizione		Scofanatura di materiali sciolti					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 46.36 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.0	€ 46.36	
Totale Risorse Umane						€ 46.36	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.95	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.33	
Prezzo totale						€ 58.64	

Scheda elemento: E.02.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.02.10.10.a							
Descrizione Spessore 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 10.43 (8.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.43	0.110
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.55	€ 42.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.44	0.447
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
6	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.65	€ 34.70	
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
8	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 42.07	0.443
Totale Parziale (TP)						€ 94.94	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.24	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.92	
Prezzo totale						€ 120.10	

Scheda elemento: E.02.10.10.b

Anagrafica							
Codice		E.02.10.10.b					
Descrizione		Spessore 60 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.88 (9.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 12.88	0.116
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.63	€ 48.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.61	0.439
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.012	€ 0.75	
6	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.78	€ 41.64	
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
8	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 49.14	0.444
Totale Parziale (TP)						€ 110.63	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.59	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.72	
Prezzo totale						€ 139.94	

Scheda elemento: E.02.10.10.c

Anagrafica							
Codice		E.02.10.10.c					
Descrizione		Spessore 80 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.70 (8.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 16.70	0.110
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.84	€ 64.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.81	0.426
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.014	€ 0.87	
6	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
7	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	1.04	€ 63.03	
8	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 70.65	0.464
Totale Parziale (TP)						€ 152.16	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.82	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.50	
Prezzo totale						€ 192.48	

Scheda elemento: E.02.10.10.d

Anagrafica							
Codice		E.02.10.10.d					
Descrizione		Spessore 100 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.53 (8.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.25	€ 6.43	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 20.53	0.109
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.05	€ 81.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.02	0.431
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.016	€ 0.99	
6	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
7	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	1.3	€ 78.79	
8	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 86.53	0.460
Totale Parziale (TP)						€ 188.08	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.21	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.63	
Prezzo totale						€ 237.92	

Scheda elemento: E.02.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.02.10.10.e							
Descrizione Spessore 120 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 24.36 (8.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 24.36	0.109
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.26	€ 97.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.22	0.434
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.018	€ 1.12	
6	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
7	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	1.56	€ 94.55	
8	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 102.42	0.457
Totale Parziale (TP)						€ 224.00	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.60	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.76	
Prezzo totale						€ 283.36	

Scheda elemento: E.02.10.10.f

Anagrafica							
Codice E.02.10.10.f							
Descrizione Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente,							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.47 (14.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.01	€ 0.26	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 1.47	0.180
4	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 13.0	0.3	€ 3.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.90	0.477
5	Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	Attrezzature	ora	€ 93.27	0.03	€ 2.80	
Totale Attrezzature						€ 2.80	0.343
Totale Parziale (TP)						€ 8.17	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.94	
Prezzo totale						€ 10.34	

Scheda elemento: E.02.10.10.g

Anagrafica							
Codice E.02.10.10.g							
Descrizione Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da scavi per paratie, eseguito in							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.31 (20.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.025	€ 0.64	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 2.31	0.256
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
6	Impianto di dissabbiamento	Attrezzature	ora	€ 81.07	0.052	€ 4.22	
Totale Attrezzature						€ 6.71	0.744
Totale Parziale (TP)						€ 9.02	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.41	

Scheda elemento: E.02.10.10.h

Anagrafica							
Codice E.02.10.10.h							
Descrizione Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.52 (8.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.52	0.108
4	Polimeri biodegradabili	Prodotti da costruzione	l	€ 7.95	1.5	€ 11.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.93	0.848
5	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.0050	€ 0.23	
6	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.0050	€ 0.39	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 14.07	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.11	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.62	
Prezzo totale						€ 17.80	

Scheda elemento: E.02.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.02.20.10.a							
Descrizione Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10%)							
m.d'o. € 0.19 (18.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0040	€ 0.09	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0040	€ 0.10	
Totale Risorse Umane						€ 0.19	0.229
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	1.05	€ 0.38	
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C - extra diametro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.25	1.05	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.64	0.771
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.05	

Scheda elemento: E.02.30.10.a

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.a					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (18.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.230
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.16	€ 12.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.35	0.279
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
5	Autocarri ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.025	€ 0.58	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.025	€ 0.75	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.05	€ 2.52	
9	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.2	€ 16.67	
Totale Attrezzature						€ 21.76	0.491
Totale Parziale (TP)						€ 44.29	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.64	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.09	
Prezzo totale						€ 56.02	

Scheda elemento: E.02.30.10.b

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.b					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (17.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.227
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.25	€ 19.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.29	0.345
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.03	€ 0.69	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.03	€ 0.89	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.055	€ 2.77	
9	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.22	€ 18.34	
Totale Attrezzature						€ 23.93	0.428
Totale Parziale (TP)						€ 55.93	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.39	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.43	
Prezzo totale						€ 70.75	

Scheda elemento: E.02.30.10.c

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.c					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (18.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.234
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.31	€ 23.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.92	0.366
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.035	€ 0.81	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.035	€ 1.04	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.06	€ 3.03	
9	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.24	€ 20.01	
Totale Attrezzature						€ 26.13	0.400
Totale Parziale (TP)						€ 65.31	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.80	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.51	
Prezzo totale						€ 82.62	

Scheda elemento: E.02.30.10.d

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.d					
Descrizione		Diametro 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.28 (13.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.173
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.55	€ 42.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.44	0.452
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
5	Autocarri ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.045	€ 1.04	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.045	€ 1.34	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.065	€ 3.28	
9	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.2	€ 28.30	
Totale Attrezzature						€ 35.20	0.375
Totale Parziale (TP)						€ 93.92	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.09	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.80	
Prezzo totale						€ 118.81	

Scheda elemento: E.02.30.10.e

Anagrafica							
Codice E.02.30.10.e							
Descrizione Diametro 1.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 17.30 (10.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.34	€ 7.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.34	€ 9.42	
Totale Risorse Umane						€ 17.30	0.137
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.86	€ 66.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.36	0.525
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.1	€ 4.69	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.05	€ 1.15	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.05	€ 1.49	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.07	€ 3.53	
9	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.22	€ 31.13	
Totale Attrezzature						€ 42.76	0.338
Totale Parziale (TP)						€ 126.42	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.96	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.54	
Prezzo totale						€ 159.92	

Scheda elemento: E.02.30.10.f

Anagrafica							
Codice E.02.30.10.f							
Descrizione Diametro 1.200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (9.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.116
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.24	€ 95.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.68	0.608
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.055	€ 1.27	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.055	€ 1.64	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.08	€ 4.03	
9	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.24	€ 33.96	
Totale Attrezzature						€ 43.39	0.276
Totale Parziale (TP)						€ 157.38	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.61	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.10	
Prezzo totale						€ 199.09	

Scheda elemento: E.02.30.10.g

Anagrafica							
Codice E.02.30.10.g							
Descrizione Diametro 1.300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (9.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.114
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.46	€ 112.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.65	0.631
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.06	€ 1.38	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.06	€ 1.79	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.09	€ 4.54	
9	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.25	€ 35.38	
Totale Attrezzature						€ 45.58	0.255
Totale Parziale (TP)						€ 178.58	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.79	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.54	
Prezzo totale						€ 225.91	

Scheda elemento: E.02.30.10.h

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.h					
Descrizione		Diametro 1.500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 21.37 (7.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.095
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.94	€ 149.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.69	0.667
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.065	€ 1.50	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.065	€ 1.94	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
9	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.3	€ 42.46	
Totale Attrezzature						€ 53.43	0.238
Totale Parziale (TP)						€ 224.49	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.67	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.82	
Prezzo totale						€ 283.98	

Scheda elemento: E.02.30.10.i

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.i					
Descrizione		Diametro 2.000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,56 (1,05%)					
m.d'o.		€ 21.37 (4.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.060
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	3.45	€ 266.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 266.20	0.744
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.03	€ 1.41	
5	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.03	€ 2.32	
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.075	€ 1.73	
7	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	0.075	€ 2.24	
8	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.12	€ 6.05	
9	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.4	€ 56.61	
Totale Attrezzature						€ 70.36	0.197
Totale Parziale (TP)						€ 357.93	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.69	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.16	
Prezzo totale						€ 452.78	

Scheda elemento: E.02.30.10.I

Anagrafica							
Codice E.02.30.10.I							
Descrizione Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente,							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (34.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.432
3	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 13.0	0.3	€ 3.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.90	0.331
4	Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	Attrezzature	ora	€ 93.27	0.03	€ 2.80	
Totale Attrezzature						€ 2.80	0.237
Totale Parziale (TP)						€ 11.79	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
Prezzo totale						€ 14.92	

Scheda elemento: E.02.30.10.m

Anagrafica							
Codice		E.02.30.10.m					
Descrizione		Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati,					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (30.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.382
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.05	€ 2.35	
4	Impianto di dissabbiamento	Attrezzature	ora	€ 81.07	0.01	€ 0.81	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.05	€ 2.83	
Totale Attrezzature						€ 5.99	0.618
Totale Parziale (TP)						€ 9.70	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.26	

Scheda elemento: E.02.30.10.n

Anagrafica							
Codice E.02.30.10.n							
Descrizione Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.27 (7.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.025	€ 0.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.025	€ 0.69	
Totale Risorse Umane						€ 1.27	0.093
3	Polimeri biodegradabili	Prodotti da costruzione	l	€ 7.95	1.3	€ 10.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.34	0.756
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 2.07	0.151
Totale Parziale (TP)						€ 13.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.05	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.57	
Prezzo totale						€ 17.30	

Scheda elemento: E.02.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.a							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.01 (14.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.187
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.03	€ 2.48	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0050	€ 0.25	
5	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.02	€ 1.67	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.813
Totale Parziale (TP)						€ 5.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
Prezzo totale						€ 6.84	

Scheda elemento: E.02.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.b							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.27 (15.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.025	€ 0.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.025	€ 0.69	
Totale Risorse Umane						€ 1.27	0.190
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.04	€ 3.31	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0055	€ 0.28	
5	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.022	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 5.42	0.810
Totale Parziale (TP)						€ 6.69	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.46	

Scheda elemento: E.02.30.20.c

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.c							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.53 (16.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.203
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.045	€ 3.72	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0060	€ 0.30	
5	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.024	€ 2.00	
Totale Attrezzature						€ 6.02	0.797
Totale Parziale (TP)						€ 7.55	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.55	

Scheda elemento: E.02.30.20.d

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.d							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.63 (12.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.032	€ 0.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.032	€ 0.89	
Totale Risorse Umane						€ 1.63	0.163
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.064	€ 5.29	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0050	€ 0.25	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.02	€ 2.83	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.837
Totale Parziale (TP)						€ 10.00	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.65	

Scheda elemento: E.02.30.20.e

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.e							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.73 (11.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.034	€ 0.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.034	€ 0.94	
Totale Risorse Umane						€ 1.73	0.146
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.08	€ 6.62	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0070	€ 0.35	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.022	€ 3.11	
Totale Attrezzature						€ 10.08	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 11.81	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
Prezzo totale						€ 14.94	

Scheda elemento: E.02.30.20.f

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.f							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.83 (10.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.036	€ 0.83	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.036	€ 1.00	
Totale Risorse Umane						€ 1.83	0.132
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.1	€ 8.27	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0080	€ 0.40	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.024	€ 3.40	
Totale Attrezzature						€ 12.07	0.868
Totale Parziale (TP)						€ 13.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.60	
Prezzo totale						€ 17.58	

Scheda elemento: E.02.30.20.g

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.g							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (10.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.139
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.105	€ 8.68	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0090	€ 0.45	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.025	€ 3.54	
Totale Attrezzature						€ 12.67	0.861
Totale Parziale (TP)						€ 14.71	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.61	

Scheda elemento: E.02.30.20.h

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.h							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.13 (10.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.042	€ 0.97	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.042	€ 1.16	
Totale Risorse Umane						€ 2.13	0.133
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.11	€ 9.10	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.03	€ 4.25	
Totale Attrezzature						€ 13.85	0.867
Totale Parziale (TP)						€ 15.98	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.84	
Prezzo totale						€ 20.22	

Scheda elemento: E.02.30.20.i

Anagrafica							
Codice E.02.30.20.i							
Descrizione Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.29 (9.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.045	€ 1.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.045	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 2.29	0.121
3	Rotary idraulica	Attrezzature	ora	€ 82.7	0.125	€ 10.34	
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.012	€ 0.61	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.04	€ 5.66	
Totale Attrezzature						€ 16.61	0.879
Totale Parziale (TP)						€ 18.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.17	
Prezzo totale						€ 23.90	

Scheda elemento: E.02.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.02.30.30.a							
Descrizione Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (68.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.860
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
Totale Attrezzature						€ 1.24	0.140
Totale Parziale (TP)						€ 8.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.22	

Scheda elemento: E.02.30.30.b

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.b					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.51 (25.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.187	€ 4.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.187	€ 5.18	
Totale Risorse Umane						€ 9.51	0.327
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
5	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.22	€ 18.34	
Totale Attrezzature						€ 19.58	0.673
Totale Parziale (TP)						€ 29.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.35	
Prezzo totale						€ 36.80	

Scheda elemento: E.02.30.30.c

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.c					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.45 (27.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.225	€ 5.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.225	€ 6.23	
Totale Risorse Umane						€ 11.45	0.350
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
5	Attrezzatura per palificazioni trivellate a rotazione comprendente il macchinario e le forme del diametro interno	Attrezzature	ora	€ 83.36	0.24	€ 20.01	
Totale Attrezzature						€ 21.25	0.650
Totale Parziale (TP)						€ 32.70	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.76	
Prezzo totale						€ 41.37	

Scheda elemento: E.02.30.30.d

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.d					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.21 (23.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.292
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.01	€ 0.47	
4	Autocarri ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.2	€ 28.30	
Totale Attrezzature						€ 29.54	0.708
Totale Parziale (TP)						€ 41.75	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.80	
Prezzo totale						€ 52.81	

Scheda elemento: E.02.30.30.e

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.e					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.97 (20.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.255	€ 5.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.255	€ 7.06	
Totale Risorse Umane						€ 12.97	0.262
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.1	€ 4.69	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.01	€ 0.77	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.22	€ 31.13	
Totale Attrezzature						€ 36.59	0.738
Totale Parziale (TP)						€ 49.56	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.70	
Prezzo totale						€ 62.69	

Scheda elemento: E.02.30.30.f

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.f					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.74 (21.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.274
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.24	€ 33.96	
Totale Attrezzature						€ 36.45	0.726
Totale Parziale (TP)						€ 50.19	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.77	
Prezzo totale						€ 63.49	

Scheda elemento: E.02.30.30.g

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.g					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (22.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.287
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.25	€ 35.38	
Totale Attrezzature						€ 37.87	0.713
Totale Parziale (TP)						€ 53.13	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.11	
Prezzo totale						€ 67.21	

Scheda elemento: E.02.30.30.h

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.h					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.03 (20.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.315	€ 7.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.315	€ 8.73	
Totale Risorse Umane						€ 16.03	0.263
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.02	€ 0.94	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.02	€ 1.55	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.3	€ 42.46	
Totale Attrezzature						€ 44.95	0.737
Totale Parziale (TP)						€ 60.98	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.01	
Prezzo totale						€ 77.14	

Scheda elemento: E.02.30.30.i

Anagrafica							
Codice		E.02.30.30.i					
Descrizione		Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 17.14 (17.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.337	€ 7.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.337	€ 9.33	
Totale Risorse Umane						€ 17.14	0.221
3	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.03	€ 1.41	
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.03	€ 2.32	
5	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	Attrezzature	ora	€ 141.52	0.4	€ 56.61	
Totale Attrezzature						€ 60.34	0.779
Totale Parziale (TP)						€ 77.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.91	
Prezzo totale						€ 98.01	

Scheda elemento: E.02.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.02.40.10.a							
Descrizione Lamierino in ferro							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (10%)							
m.d'o. € 0.35 (20.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0070	€ 0.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.0070	€ 0.19	
Totale Risorse Umane						€ 0.35	0.261
3	Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53	1.05	€ 0.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.56	0.418
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0070	€ 0.43	
Totale Attrezzature						€ 0.43	0.321
Totale Parziale (TP)						€ 1.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.69	

Scheda elemento: E.02.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.a							
Descrizione Diametro esterno 65 - 89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 12.26 (23.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 12.26	0.303
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.05	€ 3.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.79	0.094
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.16	€ 5.82	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.16	€ 12.69	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.16	€ 5.92	
Totale Attrezzature						€ 24.43	0.604
Totale Parziale (TP)						€ 40.48	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.07	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
Prezzo totale						€ 51.20	

Scheda elemento: E.02.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.b							
Descrizione Diametro esterno 90 - 129 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.32 (23.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 15.32	0.302
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.105	€ 7.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.95	0.157
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.18	€ 6.55	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.18	€ 14.27	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.18	€ 6.66	
Totale Attrezzature						€ 27.48	0.541
Totale Parziale (TP)						€ 50.75	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.61	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.84	
Prezzo totale						€ 64.20	

Scheda elemento: E.02.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.c							
Descrizione Diametro esterno 130 - 159 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 18.38 (23.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 18.38	0.302
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.159	€ 12.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.04	0.198
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.2	€ 7.28	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.2	€ 15.86	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.2	€ 7.40	
Totale Attrezzature						€ 30.54	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 60.96	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.01	
Prezzo totale						€ 77.11	

Scheda elemento: E.02.50.10.d

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.d							
Descrizione Diametro esterno 160 - 199 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 21.45 (22.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.28	€ 7.20	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 21.45	0.290
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.249	€ 18.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.85	0.255
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.22	€ 8.01	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.22	€ 17.45	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.22	€ 8.14	
Totale Attrezzature						€ 33.60	0.455
Totale Parziale (TP)						€ 73.90	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.50	
Prezzo totale						€ 93.49	

Scheda elemento: E.02.50.10.e

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.e							
Descrizione Diametro esterno 200 - 219 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 24.51 (23.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 24.51	0.292
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.301	€ 22.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.79	0.272
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.24	€ 8.73	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.24	€ 19.03	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.24	€ 8.88	
Totale Attrezzature						€ 36.64	0.437
Totale Parziale (TP)						€ 83.94	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.65	
Prezzo totale						€ 106.18	

Scheda elemento: E.02.50.10.f

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.f							
Descrizione Diametro esterno 220 - 259 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 27.57 (21.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.36	€ 9.26	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.57	0.278
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.421	€ 31.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.87	0.321
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.26	€ 9.46	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.26	€ 20.62	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.26	€ 9.62	
Totale Attrezzature						€ 39.70	0.400
Totale Parziale (TP)						€ 99.14	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.87	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.40	
Prezzo totale						€ 125.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.10.g

Anagrafica							
Codice E.02.50.10.g							
Descrizione Diametro esterno 260 - 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (20.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.264
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.565	€ 42.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.77	0.368
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.28	€ 10.19	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.28	€ 22.20	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.28	€ 10.36	
Totale Attrezzature						€ 42.75	0.368
Totale Parziale (TP)						€ 116.16	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.42	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.36	
Prezzo totale						€ 146.94	

Scheda elemento: E.02.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.a							
Descrizione Diametro esterno 65 - 89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (24.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.306
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.05	€ 3.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.79	0.084
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.18	€ 6.55	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.18	€ 14.27	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.18	€ 6.66	
Totale Attrezzature						€ 27.48	0.610
Totale Parziale (TP)						€ 45.06	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
Prezzo totale						€ 57.00	

Scheda elemento: E.02.50.20.b

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.b							
Descrizione Diametro esterno da 101 a 130 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 16.85 (22.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 16.85	0.289
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.105	€ 7.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.95	0.136
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.22	€ 8.01	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.22	€ 17.45	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.22	€ 8.14	
Totale Attrezzature						€ 33.60	0.575
Totale Parziale (TP)						€ 58.40	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.72	
Prezzo totale						€ 73.88	

Scheda elemento: E.02.50.20.c

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.c							
Descrizione Diametro esterno da 131 a 160 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 19.14 (21.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.25	€ 6.43	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 19.14	0.276
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.159	€ 12.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.04	0.174
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.25	€ 9.10	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.25	€ 19.82	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.25	€ 9.25	
Totale Attrezzature						€ 38.17	0.550
Totale Parziale (TP)						€ 69.35	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.40	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.97	
Prezzo totale						€ 87.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.20.d

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.d							
Descrizione Diametro esterno da 161 a 190 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 22.98 (20.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 22.98	0.262
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.249	€ 18.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.85	0.215
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.3	€ 10.92	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.3	€ 23.79	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.3	€ 11.10	
Totale Attrezzature						€ 45.81	0.523
Totale Parziale (TP)						€ 87.64	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.20.e

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.e							
Descrizione Diametro esterno da 191 a 220 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 24.51 (20.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 24.51	0.255
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.301	€ 22.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.79	0.237
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.32	€ 11.64	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.32	€ 25.38	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.32	€ 11.84	
Totale Attrezzature						€ 48.86	0.508
Totale Parziale (TP)						€ 96.16	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.42	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.06	
Prezzo totale						€ 121.64	

Scheda elemento: E.02.50.20.f

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.f							
Descrizione Diametro esterno da 221 a 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 27.57 (19.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.36	€ 9.26	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.57	0.241
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.421	€ 31.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.87	0.279
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.36	€ 13.10	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.36	€ 28.55	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.36	€ 13.32	
Totale Attrezzature						€ 54.97	0.480
Totale Parziale (TP)						€ 114.41	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.16	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.16	
Prezzo totale						€ 144.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.20.g

Anagrafica							
Codice E.02.50.20.g							
Descrizione Diametro esterno pari a 260 - 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (18.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.228
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.565	€ 42.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.77	0.318
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.4	€ 14.56	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.4	€ 31.72	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.4	€ 14.80	
Totale Attrezzature						€ 61.08	0.454
Totale Parziale (TP)						€ 134.49	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.47	
Prezzo totale						€ 170.13	

Scheda elemento: E.02.50.60.a

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.a							
Descrizione Diametro esterno 65 - 89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (24.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.306
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.05	€ 3.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.79	0.084
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.18	€ 6.55	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.18	€ 14.27	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.18	€ 6.66	
Totale Attrezzature						€ 27.48	0.610
Totale Parziale (TP)						€ 45.06	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
Prezzo totale						€ 57.00	

Scheda elemento: E.02.50.60.b

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.b							
Descrizione Diametro esterno 90 - 129 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 16.85 (22.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 16.85	0.289
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.105	€ 7.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.95	0.136
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.22	€ 8.01	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.22	€ 17.45	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.22	€ 8.14	
Totale Attrezzature						€ 33.60	0.575
Totale Parziale (TP)						€ 58.40	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.72	
Prezzo totale						€ 73.88	

Scheda elemento: E.02.50.60.c

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.c							
Descrizione Diametro esterno pari a 130 - 159 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (21.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.26	€ 6.69	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.278
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.159	€ 12.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.04	0.168
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.26	€ 9.46	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.26	€ 20.62	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.26	€ 9.62	
Totale Attrezzature						€ 39.70	0.554
Totale Parziale (TP)						€ 71.66	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.75	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.24	
Prezzo totale						€ 90.65	

Scheda elemento: E.02.50.60.d

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.d							
Descrizione Diametro esterno 160 - 199 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 22.98 (20.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 22.98	0.262
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.249	€ 18.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.85	0.215
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.3	€ 10.92	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.3	€ 23.79	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.3	€ 11.10	
Totale Attrezzature						€ 45.81	0.523
Totale Parziale (TP)						€ 87.64	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.87	

Scheda elemento: E.02.50.60.e

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.e							
Descrizione Diametro esterno 200 - 219 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 26.04 (20.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.34	€ 7.88	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.34	€ 8.74	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.34	€ 9.42	
Totale Risorse Umane						€ 26.04	0.258
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.301	€ 22.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.79	0.226
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.34	€ 12.37	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.34	€ 26.96	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.34	€ 12.58	
Totale Attrezzature						€ 51.91	0.515
Totale Parziale (TP)						€ 100.74	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.11	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.58	
Prezzo totale						€ 127.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.60.f

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.f							
Descrizione Diametro esterno 220 - 259 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 29.11 (19.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.38	€ 9.77	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.38	€ 10.53	
Totale Risorse Umane						€ 29.11	0.245
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.421	€ 31.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.87	0.268
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.38	€ 13.83	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.38	€ 30.13	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.38	€ 14.06	
Totale Attrezzature						€ 58.02	0.488
Totale Parziale (TP)						€ 119.00	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.85	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.69	
Prezzo totale						€ 150.54	

Scheda elemento: E.02.50.60.g

Anagrafica							
Codice E.02.50.60.g							
Descrizione Diametro esterno 260 - 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 32.17 (18.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.42	€ 10.80	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 32.17	0.231
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.565	€ 42.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.77	0.308
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.42	€ 15.28	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.42	€ 33.31	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.42	€ 15.54	
Totale Attrezzature						€ 64.13	0.461
Totale Parziale (TP)						€ 139.07	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.86	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.99	
Prezzo totale						€ 175.92	

Scheda elemento: E.02.50.70.a

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.a							
Descrizione Diametro esterno 65 - 89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.32 (22.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 15.32	0.285
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.105	€ 7.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.95	0.148
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.2	€ 7.28	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.2	€ 15.86	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.2	€ 7.40	
Totale Attrezzature						€ 30.54	0.568
Totale Parziale (TP)						€ 53.81	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.07	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.19	
Prezzo totale						€ 68.07	

Scheda elemento: E.02.50.70.b

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.b							
Descrizione Diametro esterno 90 - 129 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 18.38 (23.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 18.38	0.292
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.105	€ 7.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.95	0.126
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.24	€ 8.73	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.24	€ 19.03	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.24	€ 8.88	
Totale Attrezzature						€ 36.64	0.582
Totale Parziale (TP)						€ 62.97	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.45	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.24	
Prezzo totale						€ 79.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.70.c

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.c							
Descrizione Diametro esterno 130 - 159 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 21.45 (22.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.28	€ 7.20	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 21.45	0.281
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.159	€ 12.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.04	0.158
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.28	€ 10.19	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.28	€ 22.20	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.28	€ 10.36	
Totale Attrezzature						€ 42.75	0.561
Totale Parziale (TP)						€ 76.24	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.77	
Prezzo totale						€ 96.45	

Scheda elemento: E.02.50.70.d

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.d							
Descrizione Diametro esterno 160 - 199 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 24.51 (21.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 24.51	0.266
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.249	€ 18.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.85	0.204
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.32	€ 11.64	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.32	€ 25.38	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.32	€ 11.84	
Totale Attrezzature						€ 48.86	0.530
Totale Parziale (TP)						€ 92.22	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.83	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.61	
Prezzo totale						€ 116.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.70.e

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.e							
Descrizione Diametro esterno 200 - 219 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 27.57 (20.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.36	€ 9.26	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.57	0.262
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.301	€ 22.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.79	0.216
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.36	€ 13.10	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.36	€ 28.55	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.36	€ 13.32	
Totale Attrezzature						€ 54.97	0.522
Totale Parziale (TP)						€ 105.33	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.11	
Prezzo totale						€ 133.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.50.70.f

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.f							
Descrizione Diametro esterno 220 - 259							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (19.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.248
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.421	€ 31.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.87	0.258
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.4	€ 14.56	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.4	€ 31.72	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.4	€ 14.80	
Totale Attrezzature						€ 61.08	0.494
Totale Parziale (TP)						€ 123.59	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.54	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.21	
Prezzo totale						€ 156.34	

Scheda elemento: E.02.50.70.g

Anagrafica							
Codice E.02.50.70.g							
Descrizione Diametro esterno 260 - 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 33.71 (18.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.44	€ 11.32	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 33.71	0.235
4	Boiaccia	Prodotti da costruzione	mc	€ 75.7	0.565	€ 42.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.77	0.298
5	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	Attrezzature	ora	€ 36.39	0.44	€ 16.01	
6	Attrezzatura per trivellazione	Attrezzature	ora	€ 79.3	0.44	€ 34.89	
7	Macchina per iniezione a pressione	Attrezzature	ora	€ 37.0	0.44	€ 16.28	
Totale Attrezzature						€ 67.18	0.468
Totale Parziale (TP)						€ 143.66	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.55	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.52	
Prezzo totale						€ 181.73	

Scheda elemento: E.02.50.80.a

Anagrafica							
Codice E.02.50.80.a							
Descrizione In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (10%)							
m.d'o. € 0.29 (15.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0060	€ 0.14	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0060	€ 0.15	
Totale Risorse Umane						€ 0.29	0.193
3	Tubi in acciaio per micropali	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.1	1.1	€ 1.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.21	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.89	

Scheda elemento: E.02.50.80.b

Anagrafica							
Codice E.02.50.80.b							
Descrizione In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte, scotico							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (10,00%)							
m.d'o. € 0.40 (15.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0080	€ 0.19	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0080	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.40	0.195
3	Tubi finestrati per armatura microplai	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.5	1.1	€ 1.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.65	0.805
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.24	
Prezzo totale						€ 2.60	

Scheda elemento: E.02.50.80.c

Anagrafica

Codice E.02.50.80.c

Descrizione Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (10%)

m.d'o. € 0.25 (17.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0050	€ 0.12	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0050	€ 0.13	
Totale Risorse Umane						€ 0.25	0.225
3	Profilati in acciaio S235: HE, IPE	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	1.1	€ 0.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86	0.775
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.41	

Scheda elemento: E.02.50.80.d

Anagrafica							
Codice E.02.50.80.d							
Descrizione Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.49 (3.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.01	€ 0.26	
Totale Risorse Umane						€ 0.49	0.047
3	Valvola per iniezioni micropali	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.0	1.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.953
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.27	

Scheda elemento: E.02.60.10.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.10.a							
Descrizione Diametro medio reso di 60-79 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 14.25 (37.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.28	€ 15.49	
Totale Attrezzature						€ 15.49	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 29.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.42	
Prezzo totale						€ 37.64	

Scheda elemento: E.02.60.10.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.10.b							
Descrizione Diametro medio reso di 80-89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (37.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.32	€ 17.71	
Totale Attrezzature						€ 17.71	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 34.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.91	
Prezzo totale						€ 43.02	

Scheda elemento: E.02.60.10.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.10.c							
Descrizione Diametro medio reso di 90-109 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 18.83 (37.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.37	€ 8.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.37	€ 10.25	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.37	€ 20.47	
Totale Attrezzature						€ 20.47	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 39.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.52	
Prezzo totale						€ 49.74	

Scheda elemento: E.02.60.10.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.10.d							
Descrizione Diametro medio reso di 110-149 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (36.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.4	€ 23.55	
Totale Attrezzature						€ 23.55	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 43.92	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.05	
Prezzo totale						€ 55.56	

Scheda elemento: E.02.60.10.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.10.e							
Descrizione Diametro medio reso di 150-180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (36.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.5	€ 29.44	
Totale Attrezzature						€ 29.44	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 54.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.31	
Prezzo totale						€ 69.44	

Scheda elemento: E.02.60.20.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.20.a							
Descrizione Diametro medio reso di 60-79 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 14.75 (37.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.29	€ 16.05	
Totale Attrezzature						€ 16.05	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 30.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.54	
Prezzo totale						€ 38.98	

Scheda elemento: E.02.60.20.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.20.b							
Descrizione Diametro medio reso di 80-89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.30 (37.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.34	€ 7.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.34	€ 9.42	
Totale Risorse Umane						€ 17.30	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.34	€ 18.81	
Totale Attrezzature						€ 18.81	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 36.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.16	
Prezzo totale						€ 45.71	

Scheda elemento: E.02.60.20.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.20.c							
Descrizione Diametro medio reso di 90-109 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.34 (37.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.38	€ 10.53	
Totale Risorse Umane						€ 19.34	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.38	€ 21.03	
Totale Attrezzature						€ 21.03	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 40.39	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
Prezzo totale						€ 51.10	

Scheda elemento: E.02.60.20.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.20.d							
Descrizione Diametro medio reso di 110-149 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 21.88 (37.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.43	€ 9.97	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.43	€ 11.91	
Totale Risorse Umane						€ 21.88	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.43	€ 23.79	
Totale Attrezzature						€ 23.79	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 45.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.25	
Prezzo totale						€ 57.79	

Scheda elemento: E.02.60.20.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.20.e							
Descrizione Diametro medio reso di 150-180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 26.97 (37.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.53	€ 12.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.53	€ 14.68	
Totale Risorse Umane						€ 26.97	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.53	€ 29.32	
Totale Attrezzature						€ 29.32	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 56.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.48	
Prezzo totale						€ 71.24	

Scheda elemento: E.02.60.30.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.30.a							
Descrizione Diametro medio reso di 60-79 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (37.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.478
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.13	€ 7.19	
Totale Attrezzature						€ 7.19	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 13.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.59	
Prezzo totale						€ 17.48	

Scheda elemento: E.02.60.30.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.30.b							
Descrizione Diametro medio reso di 80-89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (37.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.478
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.15	€ 8.30	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 15.95	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.83	
Prezzo totale						€ 20.17	

Scheda elemento: E.02.60.30.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.30.c							
Descrizione Diametro medio reso di 90-109 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 8.65 (37.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.478
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.17	€ 9.41	
Totale Attrezzature						€ 9.41	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 18.08	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.08	
Prezzo totale						€ 22.87	

Scheda elemento: E.02.60.30.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.30.d							
Descrizione Diametro medio reso di 110-149 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (36.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.19	€ 11.19	
Totale Attrezzature						€ 11.19	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 20.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.40	

Scheda elemento: E.02.60.30.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.30.e							
Descrizione Diametro medio reso di 150-180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.70 (36.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.23	€ 13.54	
Totale Attrezzature						€ 13.54	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 25.26	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.95	

Scheda elemento: E.02.60.40.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.40.a							
Descrizione Diametro medio reso di 60-79 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (37.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.26	€ 14.39	
Totale Attrezzature						€ 14.39	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 27.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.18	
Prezzo totale						€ 34.97	

Scheda elemento: E.02.60.40.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.40.b							
Descrizione Diametro medio reso di 80-89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 14.75 (37.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.29	€ 16.05	
Totale Attrezzature						€ 16.05	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 30.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.54	
Prezzo totale						€ 38.98	

Scheda elemento: E.02.60.40.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.40.c							
Descrizione Diametro medio reso di 90-109 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (37.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.33	€ 18.26	
Totale Attrezzature						€ 18.26	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 35.07	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.03	
Prezzo totale						€ 44.36	

Scheda elemento: E.02.60.40.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.40.d							
Descrizione Diametro medio reso di 110-149 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 19.34 (36.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.38	€ 10.53	
Totale Risorse Umane						€ 19.34	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.38	€ 22.37	
Totale Attrezzature						€ 22.37	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 41.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.80	
Prezzo totale						€ 52.79	

Scheda elemento: E.02.60.40.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.40.e							
Descrizione Diametro medio reso di 150-180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (36.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.45	€ 26.50	
Totale Attrezzature						€ 26.50	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 49.41	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.68	
Prezzo totale						€ 62.50	

Scheda elemento: E.02.60.50.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.50.a							
Descrizione Diametro medio reso di 60-79 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (37.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.27	€ 14.94	
Totale Attrezzature						€ 14.94	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 28.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
Prezzo totale						€ 36.30	

Scheda elemento: E.02.60.50.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.50.b							
Descrizione Diametro medio reso di 80-89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (37.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.3	€ 16.60	
Totale Attrezzature						€ 16.60	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 31.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.67	
Prezzo totale						€ 40.33	

Scheda elemento: E.02.60.50.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.50.c							
Descrizione Diametro medio reso di 90-109 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (37.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.479
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.35	€ 19.37	
Totale Attrezzature						€ 19.37	0.521
Totale Parziale (TP)						€ 37.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.28	
Prezzo totale						€ 47.05	

Scheda elemento: E.02.60.50.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.50.d							
Descrizione Diametro medio reso di 110-149 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (36.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.4	€ 23.55	
Totale Attrezzature						€ 23.55	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 43.92	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.05	
Prezzo totale						€ 55.56	

Scheda elemento: E.02.60.50.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.50.e							
Descrizione Diametro medio reso di 150-180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 24.43 (36.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.48	€ 11.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.48	€ 13.30	
Totale Risorse Umane						€ 24.43	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.000
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.48	€ 28.26	
Totale Attrezzature						€ 28.26	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 52.71	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.06	
Prezzo totale						€ 66.68	

Scheda elemento: E.02.60.60.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.60.a							
Descrizione Diametro medio reso di 60-79 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (37.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.477
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.003
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.06	€ 3.32	
Totale Attrezzature						€ 3.32	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 6.39	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 8.08	

Scheda elemento: E.02.60.60.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.60.b							
Descrizione Diametro medio reso di 80-89 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (37.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.478
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.002
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.08	€ 4.43	
Totale Attrezzature						€ 4.43	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 8.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.78	

Scheda elemento: E.02.60.60.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.60.c							
Descrizione Diametro medio reso di 90-109 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (37.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.478
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.002
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.1	€ 5.53	
Totale Attrezzature						€ 5.53	0.520
Totale Parziale (TP)						€ 10.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
Prezzo totale						€ 13.46	

Scheda elemento: E.02.60.60.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.60.d							
Descrizione Diametro medio reso di 110-149 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (36.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.002
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.11	€ 6.48	
Totale Attrezzature						€ 6.48	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 12.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.30	

Scheda elemento: E.02.60.60.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.60.e							
Descrizione Diametro medio reso di 150-180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (36.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.463
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 58.88	0.13	€ 7.65	
Totale Attrezzature						€ 7.65	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 14.28	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 18.06	

Scheda elemento: E.02.60.70.a

Anagrafica							
Codice		E.02.60.70.a					
Descrizione		Per bonifica					
Dettagli							
Unità di misura		100 kg					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.70 (5.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.066
2	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 8.99	1.0	€ 8.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.99	0.852
3	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	ora	€ 25.53	0.03	€ 0.77	
4	Mescolatrice per malte	Attrezzature	ora	€ 2.91	0.03	€ 0.09	
Totale Attrezzature						€ 0.86	0.082
Totale Parziale (TP)						€ 10.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.34	

Scheda elemento: E.02.60.70.b

Anagrafica							
Codice		E.02.60.70.b					
Descrizione		Per chiodature					
Dettagli							
Unità di misura		100 kg					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.16 (7.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
Totale Risorse Umane						€ 1.16	0.100
2	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 8.99	1.0	€ 8.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.99	0.776
3	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	ora	€ 25.53	0.05	€ 1.28	
4	Mescolatrice per malte	Attrezzature	ora	€ 2.91	0.05	€ 0.15	
Totale Attrezzature						€ 1.43	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 11.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
Prezzo totale						€ 14.65	

Scheda elemento: E.02.60.70.c

Anagrafica							
Codice		E.02.60.70.c					
Descrizione		Per tiranti					
Dettagli							
Unità di misura		100 kg					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.62 (10.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.129
2	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 8.99	1.0	€ 8.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.99	0.713
3	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	ora	€ 25.53	0.07	€ 1.79	
4	Mescolatrice per malte	Attrezzature	ora	€ 2.91	0.07	€ 0.20	
Totale Attrezzature						€ 1.99	0.158
Totale Parziale (TP)						€ 12.60	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
Prezzo totale						€ 15.94	

Scheda elemento: E.02.60.80.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.a							
Descrizione Per tiranti da 1 trefolo							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 8.65 (52.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.669
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	1.03	€ 2.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.56	0.198
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.14	€ 1.72	
Totale Attrezzature						€ 1.72	0.133
Totale Parziale (TP)						€ 12.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.36	

Scheda elemento: E.02.60.80.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.b							
Descrizione Per tiranti da 2 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (44.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.568
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	2.06	€ 5.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.13	0.318
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.15	€ 1.84	
Totale Attrezzature						€ 1.84	0.114
Totale Parziale (TP)						€ 16.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
Prezzo totale						€ 20.40	

Scheda elemento: E.02.60.80.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.c							
Descrizione Per tiranti da 3 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (40.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.510
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	3.09	€ 7.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.69	0.385
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.17	€ 2.08	
Totale Attrezzature						€ 2.08	0.104
Totale Parziale (TP)						€ 19.95	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.29	
Prezzo totale						€ 25.23	

Scheda elemento: E.02.60.80.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.d							
Descrizione Per tiranti da 4 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (37.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.473
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	4.12	€ 10.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.26	0.434
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.18	€ 2.21	
Totale Attrezzature						€ 2.21	0.093
Totale Parziale (TP)						€ 23.66	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.93	

Scheda elemento: E.02.60.80.e

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.e							
Descrizione Per tiranti da 5 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (37.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.468
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	5.15	€ 12.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.82	0.454
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.18	€ 2.21	
Totale Attrezzature						€ 2.21	0.078
Totale Parziale (TP)						€ 28.26	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.25	
Prezzo totale						€ 35.75	

Scheda elemento: E.02.60.80.f

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.f							
Descrizione Per tiranti da 6 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (36.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.466
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	6.15	€ 15.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.31	0.467
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.18	€ 2.21	
Totale Attrezzature						€ 2.21	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 32.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.77	
Prezzo totale						€ 41.47	

Scheda elemento: E.02.60.80.g

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.g							
Descrizione Per tiranti da 7 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (37.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.470
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	7.18	€ 17.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.88	0.472
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.18	€ 2.21	
Totale Attrezzature						€ 2.21	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 37.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 47.93	

Scheda elemento: E.02.60.80.h

Anagrafica							
Codice E.02.60.80.h							
Descrizione Per tiranti da 8 trefoli							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (37.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.473
3	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	8.2	€ 20.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.42	0.475
4	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.18	€ 2.21	
Totale Attrezzature						€ 2.21	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 42.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.94	
Prezzo totale						€ 54.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.60.90.a

Anagrafica							
Codice		E.02.60.90.a					
Descrizione		Tiranti in barre di acciaio					
Dettagli							
Unità di misura		kg					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.05 (64.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.813
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	1.02	€ 0.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70	0.187
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.74	

Scheda elemento: E.02.60.95.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.95.a							
Descrizione Tiranti da tendere da 1 a 10							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (63.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
Totale Risorse Umane						€ 66.14	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	1.3	€ 15.94	
Totale Attrezzature						€ 15.94	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 82.08	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.44	
Prezzo totale						€ 103.83	

Scheda elemento: E.02.60.95.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.95.b							
Descrizione Tiranti da tendere da 11 a 20							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 44.78 (63.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
Totale Risorse Umane						€ 44.78	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.88	€ 10.79	
Totale Attrezzature						€ 10.79	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 55.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.39	
Prezzo totale						€ 70.30	

Scheda elemento: E.02.60.95.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.95.c							
Descrizione Tiranti da tendere da 21 a 30							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 35.62 (63.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.7	€ 19.39	
Totale Risorse Umane						€ 35.62	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.7	€ 8.58	
Totale Attrezzature						€ 8.58	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 44.20	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.08	
Prezzo totale						€ 55.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.60.95.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.95.d							
Descrizione Tiranti da tendere oltre 30							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 30.53 (63.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
Totale Risorse Umane						€ 30.53	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.6	€ 7.36	
Totale Attrezzature						€ 7.36	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 37.89	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 47.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.60.97.a

Anagrafica							
Codice E.02.60.97.a							
Descrizione Tiranti da tendere da 1 a 10							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 45.79 (63.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.9	€ 20.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 45.79	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.9	€ 11.03	
Totale Attrezzature						€ 11.03	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 56.82	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
Prezzo totale						€ 71.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.60.97.b

Anagrafica							
Codice E.02.60.97.b							
Descrizione Tiranti da tendere da 11 a 20							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 29.51 (63.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.58	€ 13.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.58	€ 16.07	
Totale Risorse Umane						€ 29.51	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.58	€ 7.11	
Totale Attrezzature						€ 7.11	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 36.62	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.21	
Prezzo totale						€ 46.32	

Scheda elemento: E.02.60.97.c

Anagrafica							
Codice E.02.60.97.c							
Descrizione Tiranti da tendere da 21 a 30							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (63.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
Totale Risorse Umane						€ 26.45	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.52	€ 6.38	
Totale Attrezzature						€ 6.38	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 32.83	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.77	
Prezzo totale						€ 41.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.02.60.97.d

Anagrafica							
Codice E.02.60.97.d							
Descrizione Tiranti da tendere oltre 30							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (63.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.806
3	Tesatrice idraulica per trefoli	Attrezzature	ora	€ 12.26	0.45	€ 5.52	
Totale Attrezzature						€ 5.52	0.194
Totale Parziale (TP)						€ 28.41	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.27	
Prezzo totale						€ 35.94	

Scheda elemento: E.03.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.03.10.10.a							
Descrizione Classe di resistenza C12/15							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (9.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.120
4	Classe di resistenza C12/15	Prodotti da costruzione	mc	€ 62.9	1.05	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.795
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.085
Totale Parziale (TP)						€ 83.10	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.46	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.56	
Prezzo totale						€ 105.12	

Scheda elemento: E.03.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.03.10.10.b							
Descrizione Classe di resistenza C16/20							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (9.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.118
4	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	1.05	€ 67.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.52	0.798
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.084
Totale Parziale (TP)						€ 84.57	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.69	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.73	
Prezzo totale						€ 106.99	

Scheda elemento: E.03.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.03.10.10.c							
Descrizione Classe di resistenza C20/25							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (8.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.110
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	1.05	€ 73.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.61	0.812
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.078
Totale Parziale (TP)						€ 90.66	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.60	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.43	
Prezzo totale						€ 114.69	

Scheda elemento: E.03.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.a							
Descrizione Classe di resistenza C25/30							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (8.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.102
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.05	€ 81.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.02	0.826
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.072
Totale Parziale (TP)						€ 98.07	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.71	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.28	
Prezzo totale						€ 124.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.b							
Descrizione Classe di resistenza C28/35							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (7.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.097
4	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 81.34	1.05	€ 85.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.41	0.834
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 102.46	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.37	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.78	
Prezzo totale						€ 129.61	

Scheda elemento: E.03.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.c							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (7.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.095
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 84.06	1.05	€ 88.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.26	0.838
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 105.31	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.11	
Prezzo totale						€ 133.22	

Scheda elemento: E.03.10.20.d

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.d							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (7.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.093
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	1.05	€ 90.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.41	0.841
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 107.46	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.12	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.36	
Prezzo totale						€ 135.94	

Scheda elemento: E.03.10.20.e

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.e							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (6.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.088
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XA1	Prodotti da costruzione	mc	€ 92.3	1.05	€ 96.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.92	0.850
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 113.97	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.10	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.11	
Prezzo totale						€ 144.18	

Scheda elemento: E.03.10.20.f

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.f							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (6.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.084
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XA1	Prodotti da costruzione	mc	€ 96.6	1.05	€ 101.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.43	0.856
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 118.48	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.77	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.63	
Prezzo totale						€ 149.88	

Scheda elemento: E.03.10.20.g

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.g							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (6.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.086
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XA2	Prodotti da costruzione	mc	€ 94.57	1.05	€ 99.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.30	0.853
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 116.35	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.45	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.38	
Prezzo totale						€ 147.18	

Scheda elemento: E.03.10.20.h

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.h							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (6.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.082
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XA2	Prodotti da costruzione	mc	€ 99.0	1.05	€ 103.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.95	0.859
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 121.00	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.91	
Prezzo totale						€ 153.06	

Scheda elemento: E.03.10.20.i

Anagrafica							
Codice E.03.10.20.i							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 9.98 (6.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.080
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XA3	Prodotti da costruzione	mc	€ 101.97	1.05	€ 107.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.07	0.863
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 124.12	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.62	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.27	
Prezzo totale						€ 157.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.a							
Descrizione Classe di resistenza C25/30							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (10.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.137
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	1.05	€ 81.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.02	0.794
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 102.06	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.74	
Prezzo totale						€ 129.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.b							
Descrizione Classe di resistenza C28/35							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (10.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.131
4	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 81.34	1.05	€ 85.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.41	0.802
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 106.45	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.97	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.24	
Prezzo totale						€ 134.66	

Scheda elemento: E.03.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.c							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (10.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.128
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 84.06	1.05	€ 88.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.26	0.808
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 109.30	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.39	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.57	
Prezzo totale						€ 138.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.d							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.125
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	1.05	€ 90.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.41	0.811
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 111.45	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.72	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.82	
Prezzo totale						€ 140.99	

Scheda elemento: E.03.10.30.e

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.e							
Descrizione Classe di resistenza C28/35							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (10.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.129
4	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XC3	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.83	1.05	€ 86.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.97	0.805
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 108.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.42	
Prezzo totale						€ 136.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.30.f

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.f							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.126
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XC3	Prodotti da costruzione	mc	€ 85.68	1.05	€ 89.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.96	0.810
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 111.00	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.65	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.77	
Prezzo totale						€ 140.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.30.g

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.g							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.124
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC3	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.66	1.05	€ 92.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.04	0.814
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 113.08	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.96	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.00	
Prezzo totale						€ 143.04	

Scheda elemento: E.03.10.30.h

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.h							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.122
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XC4	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.23	1.05	€ 93.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.69	0.817
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 114.73	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.21	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.19	
Prezzo totale						€ 145.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.30.i

Anagrafica							
Codice E.03.10.30.i							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.124
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC4	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.3	1.05	€ 91.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.67	0.813
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 112.71	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.91	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.96	
Prezzo totale						€ 142.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.a							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.115
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XF1	Prodotti da costruzione	mc	€ 95.88	1.05	€ 100.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.67	0.827
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 121.71	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.26	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.00	
Prezzo totale						€ 153.97	

Scheda elemento: E.03.10.40.b

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.b							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (8.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.109
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XF1	Prodotti da costruzione	mc	€ 101.54	1.05	€ 106.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.62	0.835
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 127.66	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.68	
Prezzo totale						€ 161.49	

Scheda elemento: E.03.10.40.c

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.c							
Descrizione Classe di resistenza C25/30							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.122
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XF2 - XF3	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.67	1.05	€ 93.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.10	0.816
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 114.14	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.12	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.13	
Prezzo totale						€ 144.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.40.d

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.d							
Descrizione Classe di resistenza C28/35							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.119
4	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XF2 - XF3	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.62	1.05	€ 96.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.20	0.821
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 117.24	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.48	
Prezzo totale						€ 148.31	

Scheda elemento: E.03.10.40.e

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.e							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (8.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.113
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XF2 - XF3	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.68	1.05	€ 102.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.56	0.830
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 123.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.54	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.21	
Prezzo totale						€ 156.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.40.f

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.f							
Descrizione Classe di resistenza C28/35							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.115
4	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XF4	Prodotti da costruzione	mc	€ 95.37	1.05	€ 100.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.14	0.826
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 121.18	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.18	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.94	
Prezzo totale						€ 153.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.40.g

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.g							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (8.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.110
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XF4	Prodotti da costruzione	mc	€ 100.77	1.05	€ 105.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.81	0.834
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 126.85	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.03	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.59	
Prezzo totale						€ 160.47	

Scheda elemento: E.03.10.40.h

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.h							
Descrizione Classe di resistenza C28/35							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (10.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.127
4	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XD1	Prodotti da costruzione	mc	€ 84.72	1.05	€ 88.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.96	0.809
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 110.00	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.50	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.65	
Prezzo totale						€ 139.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.40.i

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.i							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.121
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XD1	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.57	1.05	€ 94.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.05	0.817
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 115.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.26	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.23	
Prezzo totale						€ 145.58	

Scheda elemento: E.03.10.40.j

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.j							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.117
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XD1	Prodotti da costruzione	mc	€ 94.1	1.05	€ 98.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.80	0.824
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 119.84	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.98	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.78	
Prezzo totale						€ 151.60	

Scheda elemento: E.03.10.40.k

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.k							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.119
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XD2	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.92	1.05	€ 96.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.52	0.821
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 117.56	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.52	
Prezzo totale						€ 148.71	

Scheda elemento: E.03.10.40.I

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.I							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.114
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XD2	Prodotti da costruzione	mc	€ 96.48	1.05	€ 101.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.30	0.828
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 122.34	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.35	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.07	
Prezzo totale						€ 154.76	

Scheda elemento: E.03.10.40.m

Anagrafica							
Codice E.03.10.40.m							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (8.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.112
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XD3	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.33	1.05	€ 103.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.25	0.831
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 124.29	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.64	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.29	
Prezzo totale						€ 157.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.03.10.50.a							
Descrizione Classe di resistenza C32/40							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (9.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.117
4	Classe di resistenza C32/40 - Classe di esposizione XS1	Prodotti da costruzione	mc	€ 93.35	1.05	€ 98.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.02	0.823
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 119.06	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.86	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.69	
Prezzo totale						€ 150.61	

Scheda elemento: E.03.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.03.10.50.b							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (8.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.113
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XS1	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.5	1.05	€ 102.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.38	0.830
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 123.42	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.51	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.19	
Prezzo totale						€ 156.12	

Scheda elemento: E.03.10.50.c

Anagrafica							
Codice E.03.10.50.c							
Descrizione Classe di resistenza C35/45							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 13.97 (8.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 13.97	0.111
4	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XS2 - XS3	Prodotti da costruzione	mc	€ 100.32	1.05	€ 105.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.34	0.834
5	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.1	€ 5.04	
6	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.1	€ 0.32	
7	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	1.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 7.07	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 126.38	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.96	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.53	
Prezzo totale						€ 159.87	

Scheda elemento: E.03.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.03.20.10.a							
Descrizione Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,2%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Incremento consistenza da S4 a S5	Prodotti da costruzione	mc	€ 2.7	1.0	€ 2.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.70	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.42	

Scheda elemento: E.03.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.03.20.10.b							
Descrizione Maggiorazione per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 16 mm							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,2%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Aggregati per calcestruzzo della dimensione massima di 16 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 2.0	1.0	€ 2.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.00	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.53	

Scheda elemento: E.03.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.03.20.10.c							
Descrizione Maggiorazione per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 8 mm							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,2%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Aggregati per calcestruzzo della dimensione massima di 8 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 2.5	1.0	€ 2.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.50	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.17	

Scheda elemento: E.03.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.03.30.10.a							
Descrizione Strutture di fondazione							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 14.55 (62.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.19	€ 4.89	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 14.55	0.786
4	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0060	€ 1.51	
5	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.0040	€ 0.86	
6	Materiali vari di consumo	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.3	€ 0.24	
7	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0045	€ 1.34	
8	Disarmante per casseforme	Prodotti da costruzione	l	€ 1.62	0.01	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.97	0.214
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.43	

Scheda elemento: E.03.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.03.30.10.b							
Descrizione Strutture in elevazione							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 16.85 (59.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 16.85	0.750
4	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0080	€ 2.01	
5	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.0080	€ 1.72	
6	Materiali vari di consumo	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.3	€ 0.24	
7	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0055	€ 1.63	
8	Disarmante per casseforme	Prodotti da costruzione	l	€ 1.62	0.01	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.62	0.250
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.37	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.03.30.20.a							
Descrizione Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,2%)							
m.d'o. € 2.45 (70.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.894
3	Piallatrice per casseforme	Attrezzature	ora	€ 1.17	0.25	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 0.29	0.106
Totale Parziale (TP)						€ 2.74	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.32	
Prezzo totale						€ 3.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.30.30.a

Anagrafica

Codice E.03.30.30.a

Descrizione Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.13 (69.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.064	€ 1.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.064	€ 1.65	
Totale Risorse Umane						€ 3.13	0.877
3	Sega circolare	Attrezzature	ora	€ 34.29	0.0128	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 3.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.52	

Scheda elemento: E.03.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.03.40.10.a							
Descrizione Acciaio in barre							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,2%)							
m.d'o. € 0.40 (28.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0066	€ 0.15	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0026	€ 0.07	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.0066	€ 0.18	
Totale Risorse Umane						€ 0.40	0.367
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	1.03	€ 0.37	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	1.03	€ 0.28	
6	Materiali vari di consumo	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.025	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.67	0.615
7	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
8	Cesoia a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.02	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 1.09	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.16	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.38	

Scheda elemento: E.03.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.03.40.10.b							
Descrizione Acciaio in rete elettrosaldato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,2%)							
m.d'o. € 0.39 (25.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0050	€ 0.12	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0050	€ 0.13	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.0050	€ 0.14	
Totale Risorse Umane						€ 0.39	0.328
4	Rete elettrosaldato con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.1	€ 0.44	
5	Materiali vari di consumo	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.01	€ 0.01	
6	Extra diametro per rete elettrosaldato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.1	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.80	0.672
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.51	

Scheda elemento: E.03.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.10.a							
Descrizione con profilo da inserire nella parte centrale del getto							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.60 (27.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 3.60	0.348
2	larghezza mm 150 spessore mm 5	Prodotti da costruzione	m	€ 6.73	1.0	€ 6.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.73	0.652
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
Prezzo totale						€ 13.07	

Scheda elemento: E.03.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.03.50.10.b							
Descrizione con profilo da inserire sul bordo del getto							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.77 (24.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 2.77	0.309
2	Larghezza mm 145 spessore mm 3-4	Prodotti da costruzione	m	€ 6.2	1.0	€ 6.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.20	0.691
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.35	

Scheda elemento: E.03.50.20.a

Anagrafica

Codice E.03.50.20.a

Descrizione Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.04 (17.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.215
3	Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.62	0.7	€ 7.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.43	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
Prezzo totale						€ 11.98	

Scheda elemento: E.03.50.30.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.30.a							
Descrizione con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.57 (15.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.200
2	Larghezza mm 230 spessore mm 4	Prodotti da costruzione	m	€ 10.3	1.0	€ 10.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.30	0.800
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.28	

Scheda elemento: E.03.50.30.b

Anagrafica							
Codice E.03.50.30.b							
Descrizione con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.57 (17.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.226
2	Larghezza mm. 200 spessore mm 4	Prodotti da costruzione	m	€ 8.8	1.0	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.80	0.774
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.39	

Scheda elemento: E.03.50.30.c

Anagrafica							
Codice E.03.50.30.c							
Descrizione con profilo da inserire sul bordo del getto							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.54 (12.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.155
2	Larghezza mm. 150 spessore mm 6-7	Prodotti da costruzione	m	€ 8.39	1.0	€ 8.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.39	0.845
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.49	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.14	
Prezzo totale						€ 12.56	

Scheda elemento: E.03.50.40.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.40.a							
Descrizione Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (16.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.211
3	Larghezza mm. 300 spessore mm 4-9	Prodotti da costruzione	m	€ 9.56	1.0	€ 9.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.56	0.789
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.32	

Scheda elemento: E.03.50.50.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.50.a							
Descrizione con mastice poliuretano a basso modulo							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (51.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.647
3	Mastice poliuretano a basso modulo	Prodotti da costruzione	l	€ 7.08	0.25	€ 1.77	
4	Primer per sigillante e mastice	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.19	0.03	€ 0.34	
5	Cordone comprimibile in polietilene espanso	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67	1.0	€ 0.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.78	0.353
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.91	
Prezzo totale						€ 9.96	

Scheda elemento: E.03.50.50.b

Anagrafica							
Codice E.03.50.50.b							
Descrizione con mastice polisolfurico bicomponente							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (36.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.463
3	Primer per sigillante e mastice	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.19	0.03	€ 0.34	
4	Cordone comprimibile in polietilene espanso	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67	1.0	€ 0.67	
5	Mastice polisolfurico bicomponente	Prodotti da costruzione	l	€ 13.78	0.25	€ 3.44	
6	Cartuccia vuota per sigillante polisolfurico bicomponente	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.58	2.0	€ 1.16	
7	Disco esaustore per sigillante polisolfurico bicomponente	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.03	0.15	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.91	0.537
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 13.92	

Scheda elemento: E.03.50.60.a

Anagrafica

Codice E.03.50.60.a

Descrizione 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (14.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.184
3	Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 27.54	0.02	€ 0.55	
4	Giunto di dimensioni mm 20x10	Prodotti da costruzione	m	€ 18.66	1.05	€ 19.59	
5	Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	Prodotti da costruzione	kg	€ 23.81	0.1	€ 2.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.52	0.816
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
Prezzo totale						€ 34.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.03.50.60.b

Anagrafica							
Codice		E.03.50.60.b					
Descrizione		20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (10.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.132
3	Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 27.54	0.02	€ 0.55	
4	Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	Prodotti da costruzione	kg	€ 23.81	0.1	€ 2.38	
5	Giunto di dimensioni mm 20x20	Prodotti da costruzione	m	€ 29.0	1.05	€ 30.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.38	0.868
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.42	
Prezzo totale						€ 48.66	

Scheda elemento: E.03.50.70.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.70.a							
Descrizione Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (8.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.108
3	Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 27.54	0.02	€ 0.55	
4	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	Prodotti da costruzione	m	€ 8.56	1.0	€ 8.56	
5	Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	Prodotti da costruzione	kg	€ 23.81	0.1	€ 2.38	
6	Giunto di dimensioni mm 20x20	Prodotti da costruzione	m	€ 29.0	1.05	€ 30.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.94	0.892
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.05	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.49	

Scheda elemento: E.03.50.80.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.80.a							
Descrizione Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (24.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.307
3	Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 27.54	0.02	€ 0.55	
4	Giunto idroespansivo a base di bentonite da mm 25x13	Prodotti da costruzione	m	€ 8.56	1.0	€ 8.56	
5	Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	Prodotti da costruzione	kg	€ 23.81	0.1	€ 2.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.49	0.693
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 20.98	

Scheda elemento: E.03.50.90.a

Anagrafica							
Codice E.03.50.90.a							
Descrizione Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (13.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.175
3	Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 27.54	0.02	€ 0.55	
4	Giunto idroespansivo a base di bentonite da mm 25x13	Prodotti da costruzione	m	€ 8.56	1.0	€ 8.56	
5	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	Prodotti da costruzione	m	€ 11.98	1.05	€ 12.58	
6	Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	Prodotti da costruzione	kg	€ 23.81	0.1	€ 2.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.07	0.825
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.37	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.35	
Prezzo totale						€ 36.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.04.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.04.10.10.a							
Descrizione Altezza totale 21 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 20.49 (32.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 20.49	0.406
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	8.84	€ 3.18	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	8.0	€ 4.88	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0884	€ 6.82	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	8.84	€ 2.39	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0061	€ 1.81	
13	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.47	0.485
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0884	€ 4.46	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0884	€ 0.14	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.46	0.108
Totale Parziale (TP)						€ 50.42	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.56	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.80	
Prezzo totale						€ 63.78	

Scheda elemento: E.04.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.04.10.10.b							
Descrizione Altezza totale 23 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 21.05 (32.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 21.05	0.405
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	9.32	€ 3.36	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.62	8.0	€ 4.96	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0932	€ 7.19	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	9.32	€ 2.52	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0061	€ 1.81	
13	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.23	0.485
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0932	€ 4.70	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0932	€ 0.15	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.71	0.110
Totale Parziale (TP)						€ 51.99	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.80	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.98	
Prezzo totale						€ 65.77	

Scheda elemento: E.04.10.10.c

Anagrafica	
Codice	E.04.10.10.c
Descrizione	Altezza totale 25 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Opere civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,09 (1,05%)
m.d'o.	€ 21.60 (31.47%)

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 21.60	0.398
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	9.8	€ 3.53	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.72	8.0	€ 5.76	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.098	€ 7.56	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	9.8	€ 2.65	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0061	€ 1.81	
13	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.70	0.492
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.098	€ 4.94	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.098	€ 0.16	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.96	0.110
Totale Parziale (TP)						€ 54.26	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.14	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.24	
Prezzo totale						€ 68.64	

Scheda elemento: E.04.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.04.10.10.d							
Descrizione Altezza totale 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 23.22 (30.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 23.22	0.392
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	11.0	€ 3.96	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.85	8.0	€ 6.80	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.11	€ 8.49	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	11.0	€ 2.97	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0061	€ 1.81	
13	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.42	0.497
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.11	€ 5.55	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.11	€ 0.18	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 6.59	0.111
Totale Parziale (TP)						€ 59.23	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.88	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.81	
Prezzo totale						€ 74.92	

Scheda elemento: E.04.15.10.a

Anagrafica							
Codice E.04.15.10.a							
Descrizione Altezza totale 21 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (24.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.309
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	5.24	€ 1.89	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	8.0	€ 4.88	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0884	€ 6.82	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	5.24	€ 1.41	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
13	Travetto in c.a. a traliccio metallico	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	2.0	€ 4.98	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.37	0.569
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0884	€ 4.46	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0884	€ 0.14	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.46	0.122
Totale Parziale (TP)						€ 44.62	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.69	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.13	
Prezzo totale						€ 56.44	

Scheda elemento: E.04.15.10.b

Anagrafica							
Codice E.04.15.10.b							
Descrizione Altezza totale 23 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (23.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.303
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	5.72	€ 2.06	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.62	8.0	€ 4.96	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0932	€ 7.19	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	5.27	€ 1.42	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
13	Travetto in c.a. a traliccio metallico	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	2.0	€ 4.98	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.00	0.571
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0932	€ 4.70	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0932	€ 0.15	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.71	0.125
Totale Parziale (TP)						€ 45.50	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.83	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.23	
Prezzo totale						€ 57.56	

Scheda elemento: E.04.15.10.c

Anagrafica							
Codice E.04.15.10.c							
Descrizione Altezza totale 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (23.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.291
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	6.2	€ 2.23	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.72	8.0	€ 5.76	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.098	€ 7.56	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	6.2	€ 1.67	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
13	Travetto in c.a. a traliccio metallico	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	2.0	€ 4.98	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.59	0.583
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.098	€ 4.94	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.098	€ 0.16	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.96	0.126
Totale Parziale (TP)						€ 47.34	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.10	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.44	
Prezzo totale						€ 59.88	

Scheda elemento: E.04.15.10.d

Anagrafica							
Codice E.04.15.10.d							
Descrizione Altezza totale 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.32 (23.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 15.32	0.293
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	7.4	€ 2.66	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.85	8.0	€ 6.80	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.11	€ 8.49	
10	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	7.4	€ 2.00	
11	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
12	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
13	Travetto in c.a. a traliccio metallico	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49	2.0	€ 4.98	
14	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.32	0.581
15	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.11	€ 5.55	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
17	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
18	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.11	€ 0.18	
19	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 6.59	0.126
Totale Parziale (TP)						€ 52.23	
20	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.83	
21	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.01	
Prezzo totale						€ 66.07	

Scheda elemento: E.04.20.10.a

Anagrafica

Codice E.04.20.10.a

Descrizione Altezza totale 21 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 12.26 (24.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 12.26	0.315
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	7.2	€ 2.59	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	5.24	€ 3.20	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0884	€ 6.82	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	Prodotti da costruzione	m	€ 1.94	2.0	€ 3.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.17	0.544
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0884	€ 4.46	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0884	€ 0.14	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.46	0.140
Totale Parziale (TP)						€ 38.89	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.83	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.47	
Prezzo totale						€ 49.19	

Scheda elemento: E.04.20.10.b

Anagrafica	
Codice	E.04.20.10.b
Descrizione	Altezza totale 23 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Opere civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,07 (1,05%)
m.d'o.	€ 13.79 (25.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.326
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	5.72	€ 2.06	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.62	8.0	€ 4.96	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0932	€ 7.19	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	Prodotti da costruzione	m	€ 1.94	2.0	€ 3.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.77	0.539
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0932	€ 4.70	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0932	€ 0.15	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.71	0.135
Totale Parziale (TP)						€ 42.27	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.34	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.86	
Prezzo totale						€ 53.47	

Scheda elemento: E.04.20.10.c

Anagrafica

Codice E.04.20.10.c

Descrizione Altezza totale 25 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 13.79 (24.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.314
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	6.2	€ 2.23	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.72	8.0	€ 5.76	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.098	€ 7.56	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	Prodotti da costruzione	m	€ 1.94	2.0	€ 3.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.11	0.550
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.098	€ 4.94	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.098	€ 0.16	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.96	0.136
Totale Parziale (TP)						€ 43.86	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.58	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.04	
Prezzo totale						€ 55.48	

Scheda elemento: E.04.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.04.20.10.d							
Descrizione Altezza totale 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.32 (25.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 15.32	0.316
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	7.4	€ 2.66	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.85	8.0	€ 6.80	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.11	€ 8.49	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	Prodotti da costruzione	m	€ 1.94	2.0	€ 3.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.51	0.548
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.11	€ 5.55	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.11	€ 0.18	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 6.59	0.136
Totale Parziale (TP)						€ 48.42	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.26	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.57	
Prezzo totale						€ 61.25	

Scheda elemento: E.04.25.10.a

Anagrafica

Codice E.04.25.10.a

Descrizione Altezza totale 21 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 12.26 (24.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 12.26	0.310
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	5.24	€ 1.89	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	8.0	€ 4.88	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0884	€ 6.82	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a.p. cm 9x12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.79	2.0	€ 3.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.85	0.552
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0884	€ 4.46	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0884	€ 0.14	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.46	0.138
Totale Parziale (TP)						€ 39.57	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.94	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.55	
Prezzo totale						€ 50.06	

Scheda elemento: E.04.25.10.b

Anagrafica							
Codice E.04.25.10.b							
Descrizione Altezza totale 23 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (25.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.329
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	5.72	€ 2.06	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.62	8.0	€ 4.96	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.0932	€ 7.19	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a.p. cm 9x12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.79	2.0	€ 3.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.47	0.535
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.0932	€ 4.70	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.0932	€ 0.15	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.71	0.136
Totale Parziale (TP)						€ 41.97	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.30	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.83	
Prezzo totale						€ 53.10	

Scheda elemento: E.04.25.10.c

Anagrafica							
Codice E.04.25.10.c							
Descrizione Altezza totale 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.79 (25.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.79	0.317
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	6.2	€ 2.23	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.72	8.0	€ 5.76	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.098	€ 7.56	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a.p. cm 9x12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.79	2.0	€ 3.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.81	0.547
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.098	€ 4.94	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.098	€ 0.16	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.96	0.137
Totale Parziale (TP)						€ 43.56	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.53	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.01	
Prezzo totale						€ 55.10	

Scheda elemento: E.04.25.10.d

Anagrafica

Codice E.04.25.10.d

Descrizione Altezza totale 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 15.32 (25.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 15.32	0.318
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	7.4	€ 2.66	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.85	8.0	€ 6.80	
9	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.11	€ 8.49	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
12	Travetto in c.a.p. cm 9x12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.79	2.0	€ 3.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.21	0.545
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.11	€ 5.55	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.11	€ 0.18	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 6.59	0.137
Totale Parziale (TP)						€ 48.12	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.22	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.53	
Prezzo totale						€ 60.87	

Scheda elemento: E.04.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.04.30.10.a							
Descrizione di spessore 8/10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 13.65 (26.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 13.65	0.331
4	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	3.6	€ 1.44	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
7	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	0.06	€ 5.17	
8	Lamiera con spessore di 08/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34	9.36	€ 12.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.88	0.580
9	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.04	€ 2.02	
10	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.02	€ 0.06	
11	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
12	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.089
Totale Parziale (TP)						€ 41.19	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.74	
Prezzo totale						€ 52.11	

Scheda elemento: E.04.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.04.30.10.b							
Descrizione costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.65 (25.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 13.65	0.316
4	Lamiera con spessore di 10/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.24	11.7	€ 14.51	
5	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
6	Rete elettrosaldada con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	3.6	€ 1.44	
7	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
8	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	0.06	€ 5.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.85	0.599
9	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.04	€ 2.02	
10	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.02	€ 0.06	
11	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
12	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.085
Totale Parziale (TP)						€ 43.16	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.96	
Prezzo totale						€ 54.59	

Scheda elemento: E.04.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.04.40.10.a							
Descrizione con tavellone semplice, spessore 6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 10.73 (40.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 10.73	0.513
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.044	€ 3.40	
5	Tavelloni forati cm 6x25x100	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.38	1.1	€ 4.82	
6	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	3.6	€ 1.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.66	0.462
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 20.91	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.41	
Prezzo totale						€ 26.46	

Scheda elemento: E.04.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.04.40.10.b							
Descrizione tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.32 (36.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 15.32	0.467
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.044	€ 3.40	
5	Tavelloni forati cm 6x25x100	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.38	1.1	€ 4.82	
6	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	3.6	€ 1.44	
7	Tavelline forate da cm 50+60x25x3	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.1	1.1	€ 6.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.37	0.498
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.022	€ 1.15	
Totale Attrezzature						€ 1.15	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 32.84	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.93	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.78	
Prezzo totale						€ 41.55	



Scheda elemento: E.04.50.30.a

Anagrafica	
Codice	E.04.50.30.a
Descrizione	Atezza totale 21 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Opere civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,08 (1,05%)
m.d'o.	€ 8.97 (13.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.09	€ 2.31	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.97	0.174
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.664	€ 0.96	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	Prodotti da costruzione	mc	€ 79.12	0.0912	€ 7.22	
9	Lastra tralicciata in c.a.v.	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
10	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.2	€ 0.16	
11	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	0.079	€ 6.80	
12	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.75	0.730
13	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.079	€ 3.98	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.079	€ 0.13	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 4.97	0.096
Totale Parziale (TP)						€ 51.69	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.75	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.94	
Prezzo totale						€ 65.38	

Scheda elemento: E.04.50.30.b

Anagrafica

Codice E.04.50.30.b

Descrizione Altezza totale 25 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 8.97 (12.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.09	€ 2.31	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.97	0.162
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.664	€ 0.96	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	Prodotti da costruzione	mc	€ 79.12	0.1216	€ 9.62	
9	Lastra tralicciata in c.a.v.	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
10	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	0.088	€ 7.58	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.77	0.736
12	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.088	€ 4.44	
13	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.06	€ 0.19	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.088	€ 0.14	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 5.63	0.102
Totale Parziale (TP)						€ 55.37	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.31	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.37	
Prezzo totale						€ 70.05	

Scheda elemento: E.04.50.30.c

Anagrafica

Codice E.04.50.30.c

Descrizione Altezza totale 29 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 8.97 (11.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.09	€ 2.31	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.97	0.152
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.664	€ 0.96	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	Prodotti da costruzione	mc	€ 79.12	0.152	€ 12.03	
9	Lastra tralicciata in c.a.v.	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
10	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	0.098	€ 8.44	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.04	0.744
12	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.098	€ 4.94	
13	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.06	€ 0.19	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.098	€ 0.16	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 6.15	0.104
Totale Parziale (TP)						€ 59.16	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.87	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.80	
Prezzo totale						€ 74.83	

Scheda elemento: E.04.50.30.d

Anagrafica

Codice E.04.50.30.d

Descrizione Altezza totale 33 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 9.98 (12.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.98	0.154
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.664	€ 0.96	
5	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0014	€ 0.35	
6	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.015	€ 3.23	
7	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
8	Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	Prodotti da costruzione	mc	€ 79.12	0.19	€ 15.03	
9	Lastra tralicciata in c.a.v.	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
10	Classe di resistenza C35/45 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 86.1	0.11	€ 9.47	
11	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.07	0.741
12	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.11	€ 5.55	
13	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.06	€ 0.19	
14	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.016	€ 0.84	
15	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.11	€ 0.18	
17	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 6.78	0.105
Totale Parziale (TP)						€ 64.83	
18	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.72	
19	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.45	
Prezzo totale						€ 82.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.04.50.60.a

Anagrafica							
Codice E.04.50.60.a							
Descrizione Altezza totale 21 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (14.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.182
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.416	€ 0.87	
5	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
6	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 81.34	0.06	€ 4.88	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
8	Pannello in c.a.p. di altezza cm. 15 e armatura di precompressione cmq. 6,99	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.0	1.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.69	0.573
9	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.06	€ 3.03	
10	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.0666	€ 4.00	
11	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
12	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.06	€ 0.10	
13	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 7.15	0.245
Totale Parziale (TP)						€ 29.13	
14	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
15	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.35	
Prezzo totale						€ 36.85	

Scheda elemento: E.04.50.60.b

Anagrafica							
Codice E.04.50.60.b							
Descrizione Altezza totale 28 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (13.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.165
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.416	€ 0.87	
5	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
6	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 81.34	0.06	€ 4.88	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
8	Pannello in c.a.p. di altezza cm. 22 e armatura di precompressione cmq. 8,48	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.0	1.0	€ 12.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.69	0.582
9	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.06	€ 3.03	
10	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.0833	€ 5.00	
11	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
12	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.06	€ 0.10	
13	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 8.15	0.254
Totale Parziale (TP)						€ 32.13	
14	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.82	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
15	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.70	
Prezzo totale						€ 40.65	

Scheda elemento: E.04.50.60.c

Anagrafica							
Codice E.04.50.60.c							
Descrizione Altezza totale 34 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (11.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.146
4	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.416	€ 0.87	
5	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
6	Classe di resistenza C28/35 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 81.34	0.06	€ 4.88	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
8	Pannello in c.a.p. di altezza cm. 28 e armatura di precompressione cmq. 10,76	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.0	1.0	€ 15.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.69	0.600
9	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.06	€ 3.03	
10	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.1	€ 6.00	
11	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 6.45	0.0010	€ 0.01	
12	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.06	€ 0.10	
13	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	Attrezzature	ora	€ 9.64	0.0010	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 9.15	0.253
Totale Parziale (TP)						€ 36.13	
14	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.42	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
15	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.16	
Prezzo totale						€ 45.71	

Scheda elemento: E.04.60.10.a

Anagrafica

Codice E.04.60.10.a

Descrizione Orditura principale e secondaria in abete, con pannelle o tavelloni

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 46.81 (47.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 46.81	0.604
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.055	€ 4.24	
5	Legname di abete in travi a spigoli vivi	Prodotti da costruzione	mc	€ 283.47	0.05	€ 14.17	
6	Chiodi forgiati per carpenterie	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.36	0.03	€ 0.04	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.32	€ 0.93	
8	Tavelle Perret 3x25x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.03	1.0	€ 6.03	
9	Profilato metallico semplice	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	0.1	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.48	0.329
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 77.52	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.63	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.91	
Prezzo totale						€ 98.06	

Scheda elemento: E.04.60.10.b

Anagrafica							
Codice E.04.60.10.b							
Descrizione Orditura principale e secondaria in castagno, con pannelle o tavelloni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 49.35 (45.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.95	€ 26.31	
Totale Risorse Umane						€ 49.35	0.581
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.05	€ 3.86	
5	Chiodi forgiati per carpenterie	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.36	0.03	€ 0.04	
6	Legname di castagno in travi a spigoli vivi	Prodotti da costruzione	mc	€ 389.65	0.05	€ 19.48	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.32	€ 0.93	
8	Tavelle Perret 3x25x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.03	1.0	€ 6.03	
9	Profilato metallico semplice	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.36	0.357
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 84.94	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.74	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.77	
Prezzo totale						€ 107.45	

Scheda elemento: E.04.60.10.c

Anagrafica							
Codice E.04.60.10.c							
Descrizione Orditura principale, secondaria e tavolame in abete							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 36.63 (40.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.7	€ 19.39	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.516
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.05	€ 3.86	
5	Legname di abete in travi a spigoli vivi	Prodotti da costruzione	mc	€ 283.47	0.05	€ 14.17	
6	Chiodi forgiati per carpenterie	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.36	0.04	€ 0.05	
7	Profilati di ferro IPE, HE	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.79	0.1	€ 0.08	
8	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.32	€ 0.93	
9	Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 332.34	0.03	€ 9.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.06	0.410
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.074
Totale Parziale (TP)						€ 70.92	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.64	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.16	
Prezzo totale						€ 89.72	

Scheda elemento: E.04.60.10.d

Anagrafica							
Codice E.04.60.10.d							
Descrizione Orditura principale, secondaria e tavolame in castagno							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 36.63 (36.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.7	€ 19.39	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.463
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.05	€ 3.86	
5	Legname di castagno in tavolame 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 430.17	0.03	€ 12.91	
6	Chiodi forgiati per carpenterie	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.36	0.04	€ 0.05	
7	Legname di castagno in travi a spigoli vivi	Prodotti da costruzione	mc	€ 389.65	0.05	€ 19.48	
8	Profilati di ferro IPE, HE	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.79	0.03	€ 0.02	
9	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.32	€ 0.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.25	0.471
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 79.11	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.87	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.10	
Prezzo totale						€ 100.08	

Scheda elemento: E.04.60.10.e

Anagrafica							
Codice E.04.60.10.e							
Descrizione Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della soletta in c.a.							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.51 (31.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.398
2	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.01	€ 0.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.77	0.602
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.62	

Scheda elemento: E.05.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.05.10.10.a							
Descrizione Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 27.50 (16.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.7	€ 19.39	
Totale Risorse Umane						€ 27.50	0.204
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	1.8	€ 0.65	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0108	€ 0.99	
5	Diffusori semplici 14x14 cm a tazza dello spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	28.0	€ 105.00	
6	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.93	0.792
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 134.95	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.24	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.52	
Prezzo totale						€ 170.71	

Scheda elemento: E.05.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.05.10.10.b							
Descrizione Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 31.43 (16.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 31.43	0.212
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.0	€ 0.72	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0137	€ 1.25	
5	Diffusori semplici 14x14 cm a tazza dello spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	28.0	€ 113.96	
6	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.22	0.784
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 148.17	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.23	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.04	
Prezzo totale						€ 187.44	

Scheda elemento: E.05.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.05.10.10.c							
Descrizione Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 33.97 (14.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.85	€ 23.54	
Totale Risorse Umane						€ 33.97	0.189
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.0	€ 1.08	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.01	€ 0.91	
5	Diffusori semplici a piastra 20x20 cm dello spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.94	16.0	€ 143.04	
6	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.32	0.808
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 179.81	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.97	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.68	
Prezzo totale						€ 227.46	

Scheda elemento: E.05.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.05.10.10.d							
Descrizione Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 36.52 (14.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 36.52	0.189
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.0	€ 1.08	
4	Diffusori semplici a piastra 20x20 cm dello spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.61	16.0	€ 153.76	
5	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0128	€ 1.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.30	0.808
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 193.34	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.00	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.23	
Prezzo totale						€ 244.57	

Scheda elemento: E.05.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.05.10.10.e							
Descrizione Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 39.06 (14.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.95	€ 26.31	
Totale Risorse Umane						€ 39.06	0.183
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.0	€ 0.72	
4	Diffusori a camera d'aria 20x20 cm dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.72	16.0	€ 171.52	
5	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.016	€ 1.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.99	0.815
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 213.57	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.04	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.56	
Prezzo totale						€ 270.17	

Scheda elemento: E.05.10.10.f

Anagrafica							
Codice E.05.10.10.f							
Descrizione Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 41.61 (14.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 41.61	0.188
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.0	€ 1.08	
4	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.016	€ 1.46	
6	Diffusori a camera d'aria 20x20 cm dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.02	16.0	€ 176.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 179.15	0.810
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 221.28	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.19	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.45	
Prezzo totale						€ 279.92	

Scheda elemento: E.05.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.05.10.20.a							
Descrizione Con diffusori semplici di spessore 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 23.57 (14.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
Totale Risorse Umane						€ 23.57	0.184
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.0	€ 0.72	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0012	€ 0.11	
5	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
6	Diffusori semplici 14x14 cm dello spessore di 30 mm per pareti verticali	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.67	28.0	€ 102.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.88	0.812
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 127.97	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.72	
Prezzo totale						€ 161.89	

Scheda elemento: E.05.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.05.10.20.b							
Descrizione Con diffusori a camera d'aria di spessore 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 27.50 (14.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.7	€ 19.39	
Totale Risorse Umane						€ 27.50	0.183
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.0	€ 0.72	
4	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0025	€ 0.23	
6	Diffusori 20x20 cm a camera d'aria dello spessore di 80 mm per pareti verticali	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.56	16.0	€ 120.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.20	0.813
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 150.22	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.53	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.27	
Prezzo totale						€ 190.02	

Scheda elemento: E.05.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.05.10.20.c							
Descrizione Con diffusori a camera d'aria di spessore 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 31.43 (15.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 31.43	0.192
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	2.0	€ 0.72	
4	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0025	€ 0.23	
6	Diffusori 20x20 cm a camera d'aria dello spessore di 100 mm per pareti verticali	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.14	16.0	€ 130.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.48	0.805
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 163.43	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.51	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.79	
Prezzo totale						€ 206.73	

Scheda elemento: E.06.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.06.10.10.a							
Descrizione Con grassello di calce e cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (16.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.205
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.15	€ 0.08	
3	Grassello di calce	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 6.48	1.5	€ 9.72	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.75	€ 18.75	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	1.5	€ 15.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.78	0.553
6	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.241
Totale Parziale (TP)						€ 79.10	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.10	
Prezzo totale						€ 100.06	

Scheda elemento: E.06.10.30.a

Anagrafica							
Codice		E.06.10.30.a					
Descrizione		Malta di calce idraulica					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.23 (15.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.202
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.2	€ 0.11	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.95	€ 23.75	
4	Calce idraulica naturale in sacchi	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 6.07	3.5	€ 21.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.11	0.561
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.237
Totale Parziale (TP)						€ 80.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.25	
Prezzo totale						€ 101.74	

Scheda elemento: E.06.10.30.b

Anagrafica							
Codice		E.06.10.30.b					
Descrizione		Malta di calce idrata					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.23 (15.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.196
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.2	€ 0.11	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.95	€ 23.75	
4	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 6.76	3.5	€ 23.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.52	0.574
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.230
Totale Parziale (TP)						€ 82.84	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.53	
Prezzo totale						€ 104.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.06.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.06.10.50.a							
Descrizione Con calce idraulica e cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (12.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.164
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.3	€ 0.17	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
4	Calce idraulica naturale in sacchi	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 6.07	3.0	€ 18.21	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	2.0	€ 20.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.68	0.643
6	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.193
Totale Parziale (TP)						€ 99.00	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.38	
Prezzo totale						€ 125.23	

Scheda elemento: E.06.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.06.10.50.b							
Descrizione Con calce idrata e cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (12.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.161
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.3	€ 0.17	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
4	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 6.76	3.0	€ 20.28	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	2.0	€ 20.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.75	0.651
6	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.189
Totale Parziale (TP)						€ 101.07	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.16	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.62	
Prezzo totale						€ 127.85	

Scheda elemento: E.06.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.06.10.60.a							
Descrizione Con 300 Kg di cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (14.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.179
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.15	€ 0.08	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	3.0	€ 30.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.53	0.611
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.210
Totale Parziale (TP)						€ 90.85	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.45	
Prezzo totale						€ 114.93	

Scheda elemento: E.06.10.60.b

Anagrafica							
Codice E.06.10.60.b							
Descrizione Con 400 Kg di cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (12.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.161
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.2	€ 0.11	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	4.0	€ 40.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.71	0.650
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.189
Totale Parziale (TP)						€ 101.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.62	
Prezzo totale						€ 127.80	

Scheda elemento: E.06.10.60.c

Anagrafica							
Codice E.06.10.60.c							
Descrizione Con 500 Kg di cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (11.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.146
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.25	€ 0.14	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	5.0	€ 50.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.89	0.682
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.172
Totale Parziale (TP)						€ 111.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.79	
Prezzo totale						€ 140.68	

Scheda elemento: E.06.10.60.d

Anagrafica							
Codice E.06.10.60.d							
Descrizione Con 600 Kg di cemento							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (10.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.134
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.3	€ 0.17	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	6.0	€ 60.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.07	0.709
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.35	€ 19.09	
Totale Attrezzature						€ 19.09	0.157
Totale Parziale (TP)						€ 121.39	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.96	
Prezzo totale						€ 153.56	

Scheda elemento: E.06.10.65.a

Anagrafica							
Codice E.06.10.65.a							
Descrizione Betoncino per spritz beton							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 16.23 (10.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
Totale Risorse Umane						€ 16.23	0.137
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.15	€ 0.08	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.4	€ 10.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	4.0	€ 40.60	
5	Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.32	0.8	€ 13.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.74	0.539
6	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.7	€ 38.18	
Totale Attrezzature						€ 38.18	0.323
Totale Parziale (TP)						€ 118.15	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.72	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.59	
Prezzo totale						€ 149.46	

Scheda elemento: E.07.00.10.a

Anagrafica							
Codice E.07.00.10.a							
Descrizione Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (61.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.784
3	450 kg di grassello di calce, 1 m ³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32,5 0,02/1,265	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.78	0.016	€ 1.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.58	0.162
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 9.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.12	
Prezzo totale						€ 12.31	

Scheda elemento: E.07.00.10.b

Anagrafica							
Codice E.07.00.10.b							
Descrizione Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (65.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.826
3	Resina additivante di tipo sintetico	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	0.025	€ 0.07	
4	Con 300 kg di cemento per m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.84	0.016	€ 1.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.09	0.118
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 9.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.06	
Prezzo totale						€ 11.69	

Scheda elemento: E.07.00.10.c

Anagrafica							
Codice E.07.00.10.c							
Descrizione Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (58.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.746
3	Con 300 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.84	0.016	€ 1.02	
4	Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.75	1.1	€ 1.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.95	0.216
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 13.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.05	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.57	
Prezzo totale						€ 17.27	

Scheda elemento: E.07.00.20.a

Anagrafica							
Codice E.07.00.20.a							
Descrizione Per posa di guaine impermeabili							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.77 (26.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.015	€ 0.35	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.015	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.332
3	Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m ³	Prodotti da costruzione	mc	€ 140.62	0.011	€ 1.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55	0.668
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.27	
Prezzo totale						€ 2.94	

Scheda elemento: E.07.10.10.a

Anagrafica							
Codice		E.07.10.10.a					
Descrizione		Spessore 3 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (52.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.668
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.240
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.092
Totale Parziale (TP)						€ 11.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.44	

Scheda elemento: E.07.10.20.a

Anagrafica							
Codice		E.07.10.20.a					
Descrizione		Spessore 2 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (52.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.661
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.83	0.264
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 6.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.77	

Scheda elemento: E.07.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.07.10.30.a							
Descrizione Spessore non inferiore a 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (57.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.725
3	Con 300 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.84	0.033	€ 2.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.11	0.201
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.015	€ 0.78	
Totale Attrezzature						€ 0.78	0.074
Totale Parziale (TP)						€ 10.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.31	

Scheda elemento: E.07.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.07.10.30.b							
Descrizione Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 1.53 (56.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.708
3	Con 300 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.84	0.0083	€ 0.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.53	0.245
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 2.16	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.25	
Prezzo totale						€ 2.73	

Scheda elemento: E.07.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.07.10.40.a							
Descrizione Con spessore non inferiore a 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (56.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.718
3	Con 400 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.27	0.033	€ 2.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.22	0.209
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.015	€ 0.78	
Totale Attrezzature						€ 0.78	0.073
Totale Parziale (TP)						€ 10.63	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
Prezzo totale						€ 13.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.10.40.b

Anagrafica							
Codice E.07.10.40.b							
Descrizione Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 1.53 (55.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.699
3	Con 400 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.27	0.0083	€ 0.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.56	0.256
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 2.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.25	
Prezzo totale						€ 2.77	

Scheda elemento: E.07.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.07.10.50.a							
Descrizione Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (48.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.610
3	Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1150 Kg/mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 204.28	0.02	€ 4.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.09	0.327
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.015	€ 0.78	
Totale Attrezzature						€ 0.78	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 12.50	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.44	
Prezzo totale						€ 15.82	

Scheda elemento: E.07.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.07.10.50.b							
Descrizione Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (53.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.680
3	Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m ³	Prodotti da costruzione	mc	€ 140.62	0.02	€ 2.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.81	0.250
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.015	€ 0.78	
Totale Attrezzature						€ 0.78	0.070
Totale Parziale (TP)						€ 11.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.19	

Scheda elemento: E.07.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.07.10.60.a							
Descrizione Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (47.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.596
3	Malta antiritiro autolivellante per massetti	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	2.0	€ 1.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.38	0.404
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.10.70.a

Anagrafica

Codice E.07.10.70.a

Descrizione Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici ,

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Opere di sottofondo

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,00%)

m.d'o. € 1.01 (31.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.395
3	Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m ³	Prodotti da costruzione	mc	€ 140.62	0.011	€ 1.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55	0.605
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.23	

Scheda elemento: E.07.10.80.a

Anagrafica							
Codice E.07.10.80.a							
Descrizione Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 1.01 (32.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.412
3	Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/m ³	Prodotti da costruzione	mc	€ 131.26	0.011	€ 1.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.44	0.588
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.10	

Scheda elemento: E.07.20.10.a

Anagrafica

Codice E.07.20.10.a

Descrizione In argilla espansa

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere di sottofondo

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 4.89 (23.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.89	0.301
3	Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg/mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.6	0.1	€ 11.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.36	0.699
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.87	
Prezzo totale						€ 20.56	

Scheda elemento: E.07.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.07.20.10.b							
Descrizione In vermiculite espansa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.89 (20.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.89	0.262
3	Premiscelato a base di vermiculite in granuli diametro 12 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 137.52	0.1	€ 13.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.75	0.738
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.14	
Prezzo totale						€ 23.58	

Scheda elemento: E.07.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.07.20.10.c							
Descrizione In perlite espansa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.89 (21.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.89	0.272
3	Premiscelato con perlite espansa in granuli, granulometria 1-5 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 130.65	0.1	€ 13.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.07	0.728
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.07	
Prezzo totale						€ 22.72	

Scheda elemento: E.07.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.07.20.10.d							
Descrizione In sughero naturale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.89 (19.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.89	0.252
3	Premiscelato con sughero naturale	Prodotti da costruzione	mc	€ 145.46	0.1	€ 14.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.55	0.748
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.24	
Prezzo totale						€ 24.60	

Scheda elemento: E.07.20.20.a

Anagrafica							
Codice		E.07.20.20.a					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (34.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.432
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.085	€ 5.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.47	0.310
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
5	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.04	€ 0.13	
6	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 4.56	0.258
Totale Parziale (TP)						€ 17.66	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.34	

Scheda elemento: E.07.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.07.20.20.b							
Descrizione Spessore 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (30.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.382
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.105	€ 6.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.75	0.338
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.105	€ 5.29	
5	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.05	€ 0.16	
6	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.105	€ 0.17	
Totale Attrezzature						€ 5.62	0.281
Totale Parziale (TP)						€ 20.00	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.30	
Prezzo totale						€ 25.30	

Scheda elemento: E.07.20.20.c

Anagrafica							
Codice E.07.20.20.c							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (30.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.382
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.126	€ 8.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.10	0.337
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.126	€ 6.35	
5	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.06	€ 0.19	
6	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.126	€ 0.21	
Totale Attrezzature						€ 6.75	0.281
Totale Parziale (TP)						€ 24.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.76	
Prezzo totale						€ 30.37	

Scheda elemento: E.07.20.20.d

Anagrafica							
Codice		E.07.20.20.d					
Descrizione		Spessore 15 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.70 (30.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.385
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.158	€ 10.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.16	0.334
4	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.158	€ 7.97	
5	Vibratore per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 3.2	0.09	€ 0.29	
6	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.158	€ 0.26	
Totale Attrezzature						€ 8.52	0.280
Totale Parziale (TP)						€ 30.38	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.56	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.49	
Prezzo totale						€ 38.43	

Scheda elemento: E.07.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.07.20.30.a							
Descrizione Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.17 (14.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0035	€ 0.08	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0035	€ 0.09	
Totale Risorse Umane						€ 0.17	0.189
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.035	€ 0.36	
4	Espansivo	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.03	0.25	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.62	0.689
5	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.0020	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 0.11	0.122
Totale Parziale (TP)						€ 0.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.14	

Scheda elemento: E.07.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.07.30.10.a							
Descrizione Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 36.67 (44.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.75	€ 17.38	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.75	€ 19.29	
Totale Risorse Umane						€ 36.67	0.561
3	Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.32	0.3	€ 4.90	
4	Pietrame di natura calcareo o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.93	0.8	€ 17.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.44	0.344
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
Totale Attrezzature						€ 6.21	0.095
Totale Parziale (TP)						€ 65.32	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.51	
Prezzo totale						€ 82.63	

Scheda elemento: E.07.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.07.30.10.b							
Descrizione Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 36.67 (53.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.75	€ 17.38	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.75	€ 19.29	
Totale Risorse Umane						€ 36.67	0.681
3	Breccia vulcanica	Prodotti da costruzione	mc	€ 10.0	1.1	€ 11.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.00	0.204
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
Totale Attrezzature						€ 6.21	0.115
Totale Parziale (TP)						€ 53.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.20	
Prezzo totale						€ 68.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.30.20.a

Anagrafica							
Codice		E.07.30.20.a					
Descrizione		Altezza 9,5 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.70 (9.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 3.70	0.119
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.085	€ 6.56	
4	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati, di altezza 9,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.87	1.05	€ 10.36	
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.52	0.596
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.284
Totale Parziale (TP)						€ 31.05	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.66	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.57	
Prezzo totale						€ 39.28	

Scheda elemento: E.07.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.07.30.20.b							
Descrizione Altezza 13,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.70 (9.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 3.70	0.118
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.085	€ 6.56	
4	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
5	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
6	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati, di altezza 13,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.14	1.05	€ 10.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.81	0.600
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.282
Totale Parziale (TP)						€ 31.34	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.70	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.60	
Prezzo totale						€ 39.64	

Scheda elemento: E.07.30.20.c

Anagrafica							
Codice		E.07.30.20.c					
Descrizione		Altezza 20 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.70 (9.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 3.70	0.117
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.085	€ 6.56	
4	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati, di altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.44	1.05	€ 10.96	
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.12	0.604
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.279
Totale Parziale (TP)						€ 31.65	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.75	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.64	
Prezzo totale						€ 40.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.30.20.d

Anagrafica							
Codice		E.07.30.20.d					
Descrizione		Altezza 30 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.70 (8.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 3.70	0.111
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.085	€ 6.56	
4	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati, di altezza 30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.08	1.05	€ 12.68	
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.84	0.625
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.265
Totale Parziale (TP)						€ 33.37	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.01	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.84	
Prezzo totale						€ 42.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.30.20.e

Anagrafica							
Codice		E.07.30.20.e					
Descrizione		Altezza 35 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.70 (8.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 3.70	0.108
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.085	€ 6.56	
4	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati, di altezza 35 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.07	1.05	€ 13.72	
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.88	0.636
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.257
Totale Parziale (TP)						€ 34.41	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.16	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.96	
Prezzo totale						€ 43.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.30.20.f

Anagrafica							
Codice		E.07.30.20.f					
Descrizione		Altezza 40 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.70 (8.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 3.70	0.106
3	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.085	€ 6.56	
4	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati, di altezza 40 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.58	1.05	€ 14.26	
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.42	0.641
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.085	€ 4.29	
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.085	€ 0.14	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.253
Totale Parziale (TP)						€ 34.95	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.24	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.02	
Prezzo totale						€ 44.21	

Scheda elemento: E.07.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.07.30.30.a							
Descrizione Con muretti di mattoni pieni ad una testa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.60 (41.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 22.60	0.524
4	Rck 10	Prodotti da costruzione	mc	€ 58.54	0.03	€ 1.76	
5	Con 400 kg di cemento per m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.27	0.032	€ 2.15	
6	Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.2	60.0	€ 12.00	
7	Tavelloni forati cm 6x25x100	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.38	1.05	€ 4.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.51	0.476
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.96	
Prezzo totale						€ 54.54	

Scheda elemento: E.07.30.30.b

Anagrafica							
Codice		E.07.30.30.b					
Descrizione		Con muretti in tufo					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.12 (32.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.12	€ 3.09	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 20.12	0.415
4	Rck 10	Prodotti da costruzione	mc	€ 58.54	0.03	€ 1.76	
5	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.5	44.0	€ 22.00	
6	Tavelloni forati cm 6x25x100	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.38	1.05	€ 4.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.36	0.585
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.27	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.58	
Prezzo totale						€ 61.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.07.40.10.a

Anagrafica

Codice E.07.40.10.a

Descrizione Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere di sottofondo

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)

m.d'o. € 0.51 (34.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.436
3	Zincorete per massetti di sottofondo	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.6	1.1	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.66	0.564
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.48	

Scheda elemento: E.07.50.10.a

Anagrafica

Codice E.07.50.10.a

Descrizione Pietrame vulcanico

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Opere di sottofondo

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 9.78 (38.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.482
3	Breccia vulcanica	Prodotti da costruzione	mc	€ 10.0	1.05	€ 10.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.50	0.518
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.33	
Prezzo totale						€ 25.65	

Scheda elemento: E.07.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.07.50.10.b							
Descrizione Pietrame calcareo							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.78 (35.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.450
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	1.05	€ 11.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.93	0.550
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.50	
Prezzo totale						€ 27.47	

Scheda elemento: E.07.50.20.a

Anagrafica							
Codice		E.07.50.20.a					
Descrizione		Spessore fino cm 10					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Opere di sottofondo					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.78 (24.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.314
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10÷15	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.18	1.1	€ 16.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.70	0.536
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.1	€ 4.69	
Totale Attrezzature						€ 4.69	0.150
Totale Parziale (TP)						€ 31.17	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
Prezzo totale						€ 39.44	

Scheda elemento: E.07.50.20.b

Anagrafica							
Codice E.07.50.20.b							
Descrizione Spessore oltre cm 10							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (20.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.255
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10÷15	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.18	1.1	€ 16.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.70	0.581
4	Pala caricatrice cingolata da 90 HP, capacità benna 1,2 m³	Attrezzature	ora	€ 46.93	0.1	€ 4.69	
Totale Attrezzature						€ 4.69	0.163
Totale Parziale (TP)						€ 28.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
Prezzo totale						€ 36.34	

Scheda elemento: E.07.50.30.a

Anagrafica							
Codice E.07.50.30.a							
Descrizione Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media,							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 9.78 (10.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.135
3	Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 1÷8	Prodotti da costruzione	mc	€ 57.08	1.1	€ 62.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.79	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.35	
Prezzo totale						€ 91.81	

Scheda elemento: E.08.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.10.10.a							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (49.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.621
3	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.5	10.0	€ 5.00	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0237	€ 1.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.70	0.327
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 20.46	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.35	
Prezzo totale						€ 25.88	

Scheda elemento: E.08.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.10.10.b							
Descrizione Spessore 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (41.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.521
3	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.5	22.0	€ 11.00	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0474	€ 3.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.40	0.447
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 32.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.71	
Prezzo totale						€ 40.79	

Scheda elemento: E.08.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.08.10.10.c							
Descrizione Spessore 39 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (36.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.462
3	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.5	34.0	€ 17.00	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0791	€ 5.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.68	0.515
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 44.08	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.07	
Prezzo totale						€ 55.76	

Scheda elemento: E.08.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.08.10.20.a							
Descrizione Compenso per la realizzazione del paramento a faccia vista							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 9.78 (59.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.753
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.035	€ 3.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.20	0.247
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.42	

Scheda elemento: E.08.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.20.10.a							
Descrizione Spessore 8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (56.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.718
3	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 8x25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.18	16.0	€ 2.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.016	€ 1.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.34	0.227
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 19.13	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.20	
Prezzo totale						€ 24.20	

Scheda elemento: E.08.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.20.10.b							
Descrizione Spessore 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (54.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.684
3	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.24	16.0	€ 3.84	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.016	€ 1.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.30	0.264
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 20.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.31	
Prezzo totale						€ 25.41	

Scheda elemento: E.08.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.08.20.10.c							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (50.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.643
3	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 12x25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.32	16.0	€ 5.12	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.016	€ 1.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.58	0.308
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 21.37	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.46	
Prezzo totale						€ 27.04	

Scheda elemento: E.08.20.15.a

Anagrafica							
Codice E.08.20.15.a							
Descrizione Con mattoni estrusi con superficie sabbiata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 30.53 (50.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
Totale Risorse Umane						€ 30.53	0.642
3	Mattoni estrusi con superficie sabbiata di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16	64.0	€ 10.24	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.058	€ 4.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.41	0.303
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 47.56	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.47	
Prezzo totale						€ 60.16	

Scheda elemento: E.08.20.15.b

Anagrafica							
Codice E.08.20.15.b							
Descrizione Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 30.53 (41.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
Totale Risorse Umane						€ 30.53	0.526
3	Mattoni a pasta molle con superficie sabbiata di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.36	64.0	€ 23.04	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.025	€ 1.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.84	0.428
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 57.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.67	
Prezzo totale						€ 73.36	

Scheda elemento: E.08.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.08.20.20.a							
Descrizione Con mattoni pieni							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 106.85 (33.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.1	€ 48.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.1	€ 58.17	
Totale Risorse Umane						€ 106.85	0.421
3	Mattoni pieni di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.27	456.0	€ 123.12	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.258	€ 18.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.65	0.558
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 253.73	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.18	
Prezzo totale						€ 320.97	

Scheda elemento: E.08.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.08.20.20.b							
Descrizione Con mattoni forati							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 106.85 (42.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.1	€ 48.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.1	€ 58.17	
Totale Risorse Umane						€ 106.85	0.537
3	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.15	456.0	€ 68.40	
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.258	€ 18.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.93	0.437
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 199.01	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.89	
Prezzo totale						€ 251.75	

Scheda elemento: E.08.20.25.a

Anagrafica							
Codice		E.08.20.25.a					
Descrizione		Spessore 37 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (31.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.396
3	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento di dimensioni 23x37x18,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.1	22.0	€ 24.20	
4	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.0	0.07	€ 4.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.89	0.563
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 51.33	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.90	
Prezzo totale						€ 64.93	

Scheda elemento: E.08.20.25.b

Anagrafica							
Codice E.08.20.25.b							
Descrizione Spessore 43 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (27.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.348
3	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento di dimensioni 23x43x18,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	22.0	€ 30.36	
4	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.0	0.085	€ 5.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.06	0.616
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 58.50	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.73	
Prezzo totale						€ 74.00	

Scheda elemento: E.08.20.30.a

Anagrafica							
Codice		E.08.20.30.a					
Descrizione		Spessore 30 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 22.89 (34.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.433
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
5	Malta a prestazione garantita M10	Prodotti da costruzione	mc	€ 68.0	0.059	€ 4.01	
6	Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata di dimensioni 24x30x19 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.03	21.0	€ 21.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.91	0.528
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 52.89	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.08	
Prezzo totale						€ 66.90	

Scheda elemento: E.08.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.08.20.30.b							
Descrizione Spessore 38 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (30.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.388
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Malta a prestazione garantita M10	Prodotti da costruzione	mc	€ 68.0	0.075	€ 5.10	
5	Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata di dimensioni 25x38x19 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	20.0	€ 27.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.00	0.576
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 58.98	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.78	
Prezzo totale						€ 74.61	

Scheda elemento: E.08.25.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.25.10.a							
Descrizione Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (47.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.603
3	Tavelline forate da cm 50+60x25x3	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.1	1.1	€ 6.71	
4	Malta con calce idraulica composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 500 kg di calce idraulica	Prodotti da costruzione	mc	€ 80.97	0.0016	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.84	0.325
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.072
Totale Parziale (TP)						€ 21.07	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.42	
Prezzo totale						€ 26.65	

Scheda elemento: E.08.25.20.a

Anagrafica							
Codice E.08.25.20.a							
Descrizione Fodera in tavelloni di laterizio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (51.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.652
3	Tavelloni forati cm 6x25x100	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.38	1.1	€ 4.82	
4	Malta con calce idraulica composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 500 kg di calce idraulica	Prodotti da costruzione	mc	€ 80.97	0.0016	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.95	0.254
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.06	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.094
Totale Parziale (TP)						€ 19.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.24	
Prezzo totale						€ 24.65	

Scheda elemento: E.08.25.30.a

Anagrafica							
Codice E.08.25.30.a							
Descrizione Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (53.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.671
3	Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da 50 mm, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.79	1.1	€ 4.17	
4	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	0.75	€ 0.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.97	0.252
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 19.72	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.27	
Prezzo totale						€ 24.95	

Scheda elemento: E.08.25.30.b

Anagrafica							
Codice E.08.25.30.b							
Descrizione Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m ² k, REI 120, bordo maschiato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (37.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.469
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	0.75	€ 0.80	
4	Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m ² k, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.69	1.1	€ 6.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.06	0.250
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.26	€ 7.92	
Totale Attrezzature						€ 7.92	0.281
Totale Parziale (TP)						€ 28.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.24	
Prezzo totale						€ 35.68	

Scheda elemento: E.08.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.30.10.a							
Descrizione Spessore 7,5 cm - REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (25.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.324
3	Collante poliuretano	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.68	0.0625	€ 0.48	
4	Pannello in vetro espanso di dimensioni 7,5x70x28,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.0	5.0	€ 25.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.48	0.649
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 39.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.51	
Prezzo totale						€ 49.64	

Scheda elemento: E.08.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.30.10.b							
Descrizione Spessore 9,5 cm - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (20.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.258
3	Collante poliuretano	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.68	0.0625	€ 0.48	
4	Pannello in vetro espanso di dimensioni 9,5x70x28,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.0	5.0	€ 35.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.48	0.721
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 49.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.66	
Prezzo totale						€ 62.29	

Scheda elemento: E.08.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.08.30.20.a							
Descrizione Spessore cm. 24 - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (13.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.165
3	Collante poliuretano	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.68	0.0625	€ 0.48	
4	Pannello in vetro espanso di dimensioni 24x50x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.0	7.0	€ 63.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.48	0.822
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 77.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.88	
Prezzo totale						€ 97.71	

Scheda elemento: E.08.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.08.30.20.b							
Descrizione Spessore cm. 30/36 - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (11.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.139
3	Collante poliuretano	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.68	0.0625	€ 0.48	
4	Pannello in vetro espanso di dimensioni 36,5x30x24 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.0	7.0	€ 77.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.48	0.849
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 91.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.49	
Prezzo totale						€ 115.42	

Scheda elemento: E.08.40.10.a

Anagrafica							
Codice		E.08.40.10.a					
Descrizione		Spessore 6 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.66 (40.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.510
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in gesso spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.53	1.1	€ 7.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.24	0.435
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 18.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.18	
Prezzo totale						€ 23.97	

Scheda elemento: E.08.40.10.b

Anagrafica							
Codice		E.08.40.10.b					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.66 (37.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.476
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in gesso spessore 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.74	1.1	€ 8.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.57	0.472
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 20.28	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.33	
Prezzo totale						€ 25.65	

Scheda elemento: E.08.40.10.c

Anagrafica							
Codice E.08.40.10.c							
Descrizione Spessore 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (34.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.438
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in gesso spessore 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.35	1.1	€ 10.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.35	0.515
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 22.06	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.54	
Prezzo totale						€ 27.91	

Scheda elemento: E.08.40.20.a

Anagrafica							
Codice		E.08.40.20.a					
Descrizione		Spessore 6 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.66 (34.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.442
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in laterogesso di dimensioni 6x100x33,3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.36	3.0	€ 10.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.14	0.510
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 21.85	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.51	
Prezzo totale						€ 27.64	

Scheda elemento: E.08.40.20.b

Anagrafica							
Codice		E.08.40.20.b					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.19 (36.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.464
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in laterogesso di dimensioni 8x100x33,3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.6	3.0	€ 10.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.86	0.492
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 24.10	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.77	
Prezzo totale						€ 30.49	

Scheda elemento: E.08.40.20.c

Anagrafica

Codice E.08.40.20.c

Descrizione Spessore 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 12.71 (38.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.483
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in laterogesso di dimensioni 10x100x33,3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.84	3.0	€ 11.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.58	0.478
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 26.34	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.03	
Prezzo totale						€ 33.32	

Scheda elemento: E.08.40.20.d

Anagrafica							
Codice E.08.40.20.d							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro							
Incidenza sicurezza spese generali							
m.d'o. € 14.25 (39.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.498
3	Collante a base di gesso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.06	1.0	€ 1.06	
4	Blocchi in laterogesso di dimensioni 12x100x33,3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.08	3.0	€ 12.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.30	0.465
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.60	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.18	

Scheda elemento: E.08.45.10.a

Anagrafica							
Codice		E.08.45.10.a					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.70 (45.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.571
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.016	€ 1.05	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.65	1.1	€ 6.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.27	0.355
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.074
Totale Parziale (TP)						€ 20.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.36	
Prezzo totale						€ 25.92	

Scheda elemento: E.08.45.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.45.10.b							
Descrizione Spessore 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.70 (42.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.537
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0174	€ 1.15	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.75	1.1	€ 7.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.58	0.394
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.070
Totale Parziale (TP)						€ 21.80	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.51	
Prezzo totale						€ 27.58	

Scheda elemento: E.08.45.10.c

Anagrafica							
Codice E.08.45.10.c							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (42.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.537
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0198	€ 1.31	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.1	1.1	€ 7.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.12	0.385
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.06	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 23.66	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.93	

Scheda elemento: E.08.45.10.d

Anagrafica							
Codice E.08.45.10.d							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (39.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.500
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.025	€ 1.65	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 15	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.57	1.1	€ 9.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.08	0.419
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.07	€ 2.13	
Totale Attrezzature						€ 2.13	0.081
Totale Parziale (TP)						€ 26.44	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.04	
Prezzo totale						€ 33.45	

Scheda elemento: E.08.45.10.e

Anagrafica							
Codice E.08.45.10.e							
Descrizione Spessore 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 13.99 (37.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.275	€ 6.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.275	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 13.99	0.475
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.03	€ 1.98	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 20	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.03	1.1	€ 11.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.01	0.442
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.08	€ 2.44	
Totale Attrezzature						€ 2.44	0.083
Totale Parziale (TP)						€ 29.44	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.42	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.39	
Prezzo totale						€ 37.25	

Scheda elemento: E.08.45.10.f

Anagrafica							
Codice		E.08.45.10.f					
Descrizione		Spessore 25 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (36.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.467
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.033	€ 2.18	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 25	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.05	1.1	€ 12.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.34	0.439
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.1	€ 3.05	
Totale Attrezzature						€ 3.05	0.093
Totale Parziale (TP)						€ 32.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.75	
Prezzo totale						€ 41.30	

Scheda elemento: E.08.45.20.a

Anagrafica							
Codice		E.08.45.20.a					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.70 (43.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.546
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0158	€ 1.04	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.5	1.1	€ 7.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.19	0.383
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.071
Totale Parziale (TP)						€ 21.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.46	
Prezzo totale						€ 27.08	

Scheda elemento: E.08.45.20.b

Anagrafica							
Codice E.08.45.20.b							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (42.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.537
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0198	€ 1.31	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 12	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.4	1.1	€ 8.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.45	0.399
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 23.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.95	

Scheda elemento: E.08.45.20.c

Anagrafica							
Codice E.08.45.20.c							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (39.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.502
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0237	€ 1.56	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 15	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.5	1.1	€ 11.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.11	0.498
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.03	
Prezzo totale						€ 33.32	

Scheda elemento: E.08.45.30.a

Anagrafica							
Codice		E.08.45.30.a					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (41.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.530
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	1.2	€ 0.18	
4	Blocchi semipieni di calcestruzzo 8x20x50	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.93	1.1	€ 10.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.10	0.413
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 26.87	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
Prezzo totale						€ 33.99	

Scheda elemento: E.08.45.30.b

Anagrafica							
Codice		E.08.45.30.b					
Descrizione		Spessore 12 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (38.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.486
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	1.42	€ 0.21	
4	Blocchi semipieni di calcestruzzo 12x20x50	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.8	1.1	€ 14.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.29	0.455
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.06	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 31.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.61	
Prezzo totale						€ 39.70	

Scheda elemento: E.08.45.30.c

Anagrafica							
Codice E.08.45.30.c							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (34.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.440
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	1.72	€ 0.26	
4	Blocchi semipieni di calcestruzzo 15x20x50	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.63	1.1	€ 18.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.55	0.502
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.07	€ 2.13	
Totale Attrezzature						€ 2.13	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 36.96	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.25	
Prezzo totale						€ 46.75	

Scheda elemento: E.08.45.30.d

Anagrafica							
Codice		E.08.45.30.d					
Descrizione		Spessore 20 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.31 (33.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.427
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	2.4	€ 0.36	
4	Blocchi semipieni di calcestruzzo 20x20x50	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.82	1.1	€ 21.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.16	0.516
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.08	€ 2.44	
Totale Attrezzature						€ 2.44	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 42.91	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.93	
Prezzo totale						€ 54.28	

Scheda elemento: E.08.45.30.e

Anagrafica							
Codice		E.08.45.30.e					
Descrizione		Spessore 25 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 19.34 (31.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.38	€ 10.53	
Totale Risorse Umane						€ 19.34	0.400
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	3.25	€ 0.49	
4	Blocchi semipieni di calcestruzzo 25x20x50	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.69	1.1	€ 26.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.55	0.549
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.08	€ 2.44	
Totale Attrezzature						€ 2.44	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 48.33	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.56	
Prezzo totale						€ 61.14	

Scheda elemento: E.08.45.40.a

Anagrafica							
Codice E.08.45.40.a							
Descrizione Spessore 7,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (32.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.416
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	1.8	€ 0.27	
4	Mattone da cm 7,5x12x24	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.87	1.1	€ 17.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.73	0.537
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 32.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.79	
Prezzo totale						€ 41.73	

Scheda elemento: E.08.45.40.b

Anagrafica							
Codice E.08.45.40.b							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (33.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.418
3	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	2.2	€ 0.33	
4	Mattone da cm 12x12x24	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.62	1.1	€ 19.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.71	0.540
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 36.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.20	
Prezzo totale						€ 46.16	

Scheda elemento: E.08.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.50.10.a							
Descrizione Spessore 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.34 (42.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.38	€ 10.53	
Totale Risorse Umane						€ 19.34	0.538
3	Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa di dimensioni 30x20x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.58	20.0	€ 11.60	
4	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.0	0.059	€ 3.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.55	0.433
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 35.94	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.13	
Prezzo totale						€ 45.46	

Scheda elemento: E.08.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.50.10.b							
Descrizione Spessore 38 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (40.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.507
3	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.0	0.075	€ 5.02	
4	Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa di dimensioni 38x20x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81	20.0	€ 16.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.22	0.470
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 45.16	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.19	
Prezzo totale						€ 57.12	

Scheda elemento: E.08.50.20.a

Anagrafica							
Codice		E.08.50.20.a					
Descrizione		Spessore 30 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 22.89 (38.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.483
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa di dimensioni 30x20x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.85	20.0	€ 17.00	
5	Malta a prestazione garantita M15	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.0	0.059	€ 4.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.37	0.472
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 47.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.45	
Prezzo totale						€ 59.90	

Scheda elemento: E.08.50.20.b

Anagrafica							
Codice E.08.50.20.b							
Descrizione Spessore 38 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (34.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.441
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa di dimensioni 38x20x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98	20.0	€ 19.60	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
6	Malta a prestazione garantita M10	Prodotti da costruzione	mc	€ 68.0	0.075	€ 5.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.97	0.519
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 51.95	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.79	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.97	
Prezzo totale						€ 65.71	

Scheda elemento: E.08.50.30.a

Anagrafica							
Codice E.08.50.30.a							
Descrizione Spessore 8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (40.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.508
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0123	€ 0.88	
4	Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 50x20x8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98	10.0	€ 9.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.68	0.395
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 27.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.11	
Prezzo totale						€ 34.21	

Scheda elemento: E.08.50.30.b

Anagrafica							
Codice E.08.50.30.b							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (37.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.479
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0184	€ 1.32	
4	Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 50x20x12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.1	10.0	€ 11.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.32	0.430
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.091
Totale Parziale (TP)						€ 28.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
Prezzo totale						€ 36.28	

Scheda elemento: E.08.50.40.a

Anagrafica							
Codice		E.08.50.40.a					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.70 (44.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.561
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0158	€ 1.04	
4	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.6	11.0	€ 6.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.64	0.366
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.073
Totale Parziale (TP)						€ 20.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.39	

Scheda elemento: E.08.50.40.b

Anagrafica							
Codice E.08.50.40.b							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.70 (39.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.505
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0178	€ 1.17	
4	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.8	11.0	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.97	0.430
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.05	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 23.19	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.67	
Prezzo totale						€ 29.34	

Scheda elemento: E.08.50.40.c

Anagrafica							
Codice E.08.50.40.c							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (37.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.475
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0237	€ 1.56	
4	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 15	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	11.0	€ 10.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.23	0.457
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.06	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.068
Totale Parziale (TP)						€ 26.77	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.08	
Prezzo totale						€ 33.87	

Scheda elemento: E.08.50.40.d

Anagrafica							
Codice E.08.50.40.d							
Descrizione Spessore 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (32.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.412
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0275	€ 1.81	
4	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	11.0	€ 14.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.00	0.519
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.07	€ 2.13	
Totale Attrezzature						€ 2.13	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 30.84	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.55	
Prezzo totale						€ 39.02	

Scheda elemento: E.08.50.40.e

Anagrafica							
Codice E.08.50.40.e							
Descrizione Spessore 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (31.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
3	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.0	€ 0.00	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.400
4	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0316	€ 2.08	
5	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.67	11.0	€ 18.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.45	0.536
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.08	€ 2.44	
Totale Attrezzature						€ 2.44	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 38.15	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.72	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.39	
Prezzo totale						€ 48.26	

Scheda elemento: E.08.50.40.f

Anagrafica							
Codice		E.08.50.40.f					
Descrizione		Spessore 30 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (29.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.368
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0348	€ 2.29	
4	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 30	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.95	11.0	€ 21.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.74	0.573
5	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.08	€ 2.44	
Totale Attrezzature						€ 2.44	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 41.44	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.77	
Prezzo totale						€ 52.43	

Scheda elemento: E.08.60.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.60.10.a							
Descrizione Spessore 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (17.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.223
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.12	€ 9.26	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
6	Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 7 cm, di dimensioni 30x45x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.98	1.02	€ 39.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.29	0.680
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.12	€ 6.05	
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.12	€ 0.20	
Totale Attrezzature						€ 7.30	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 75.38	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.31	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.67	
Prezzo totale						€ 95.36	

Scheda elemento: E.08.60.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.60.10.b							
Descrizione Spessore 33 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (16.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.207
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.125	€ 9.64	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
6	Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 9 cm, di dimensioni 33x45x16 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.88	1.02	€ 44.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.67	0.700
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.125	€ 6.30	
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.125	€ 0.20	
Totale Attrezzature						€ 7.55	0.093
Totale Parziale (TP)						€ 81.01	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.15	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.32	
Prezzo totale						€ 102.48	

Scheda elemento: E.08.60.10.c

Anagrafica							
Codice E.08.60.10.c							
Descrizione Spessore 38 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro							
Incidenza sicurezza spese generali							
m.d'o. € 16.79 (15.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.201
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.125	€ 9.64	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
6	Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 13 cm, di dimensioni 38x45x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.54	1.02	€ 47.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.38	0.709
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.125	€ 6.30	
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.125	€ 0.20	
Totale Attrezzature						€ 7.55	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 83.72	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.56	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.63	
Prezzo totale						€ 105.91	

Scheda elemento: E.08.60.20.a

Anagrafica							
Codice		E.08.60.20.a					
Descrizione		Spessore 25 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (20.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.258
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.126	€ 9.72	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
6	Blocchi in conglomerato di legno cemento di dimensioni 25x45x16 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.22	1.02	€ 28.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.77	0.626
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.126	€ 6.35	
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.126	€ 0.21	
Totale Attrezzature						€ 7.61	0.117
Totale Parziale (TP)						€ 65.17	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.78	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.50	
Prezzo totale						€ 82.45	

Scheda elemento: E.08.60.20.b

Anagrafica							
Codice		E.08.60.20.b					
Descrizione		Spessore 30 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (18.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.237
3	Acciaio in barre per cemento armato B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.36	3.604	€ 1.30	
4	Classe di resistenza C25/30 - Classe di esposizione XC1 - XC2	Prodotti da costruzione	mc	€ 77.16	0.125	€ 9.64	
5	Extra diametro per tondi base	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.27	3.604	€ 0.97	
6	Blocchi in conglomerato di legno cemento di dimensioni 30x45x19 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.85	1.02	€ 34.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.44	0.656
7	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.125	€ 6.30	
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
9	Piazzamento pompa	Attrezzature	mc	€ 1.63	0.125	€ 0.20	
Totale Attrezzature						€ 7.55	0.107
Totale Parziale (TP)						€ 70.78	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.62	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.14	
Prezzo totale						€ 89.54	

Scheda elemento: E.08.70.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.a							
Descrizione Spessore 8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.70 (47.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.598
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0105	€ 0.75	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 8x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.5	1.1	€ 6.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.80	0.348
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 19.55	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.73	

Scheda elemento: E.08.70.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.b							
Descrizione Spessore 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (46.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.595
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0132	€ 0.95	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 10x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.7	1.1	€ 7.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.32	0.360
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 23.11	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.66	
Prezzo totale						€ 29.24	

Scheda elemento: E.08.70.10.c

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.c							
Descrizione Spessore 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.78 (46.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.31	€ 7.19	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.31	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 15.78	0.592
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0158	€ 1.13	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 12x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.9	1.1	€ 8.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.82	0.368
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 26.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.06	
Prezzo totale						€ 33.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.08.70.10.d

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.d							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (46.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.587
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0198	€ 1.42	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 15x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.12	1.1	€ 10.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.45	0.378
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 30.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.32	

Scheda elemento: E.08.70.10.e

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.e							
Descrizione Spessore 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 19.84 (45.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.39	€ 9.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.39	€ 10.80	
Totale Risorse Umane						€ 19.84	0.572
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0264	€ 1.90	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 20x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.8	1.1	€ 11.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.78	0.397
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 34.67	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.99	
Prezzo totale						€ 43.86	

Scheda elemento: E.08.70.10.f

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.f							
Descrizione Spessore 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 21.88 (43.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.43	€ 9.97	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.43	€ 11.91	
Totale Risorse Umane						€ 21.88	0.549
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.033	€ 2.37	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 25x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.2	1.1	€ 14.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.89	0.424
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 39.82	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.58	
Prezzo totale						€ 50.37	

Scheda elemento: E.08.70.10.g

Anagrafica							
Codice E.08.70.10.g							
Descrizione Spessore 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 23.91 (42.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.532
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0396	€ 2.84	
4	Blocchi in cemento lapillo di dimensioni 30x25x50 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.6	1.1	€ 17.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.00	0.445
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 44.96	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.17	
Prezzo totale						€ 56.87	

Scheda elemento: E.08.80.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.80.10.a							
Descrizione Spessore 8 cm - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (53.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.682
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 8x25x62,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.96	1.02	€ 5.06	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.13	0.264
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 19.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.23	
Prezzo totale						€ 24.55	

Scheda elemento: E.08.80.10.b

Anagrafica							
Codice E.08.80.10.b							
Descrizione Spessore 10 cm - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.78 (52.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.31	€ 7.19	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.31	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 15.78	0.667
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 10x25x62,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.64	1.02	€ 6.77	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.84	0.289
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 23.67	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.94	

Scheda elemento: E.08.80.10.c

Anagrafica

Codice E.08.80.10.c

Descrizione Spessore 12 cm - REI 180

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 18.31 (51.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.657
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 12x25x62,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.29	1.02	€ 8.46	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.53	0.306
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 27.89	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.21	
Prezzo totale						€ 35.28	

Scheda elemento: E.08.80.10.d

Anagrafica							
Codice E.08.80.10.d							
Descrizione Spessore 15 cm - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.86 (51.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.41	€ 9.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.41	€ 11.36	
Totale Risorse Umane						€ 20.86	0.649
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 15x25x62,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.95	1.02	€ 10.15	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.22	0.318
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 32.13	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.82	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.70	
Prezzo totale						€ 40.65	

Scheda elemento: E.08.80.10.e

Anagrafica							
Codice E.08.80.10.e							
Descrizione Spessore 20 cm - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 23.40 (48.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.615
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 20x25x62,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.25	1.02	€ 13.52	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.59	0.357
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 38.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
Prezzo totale						€ 48.13	

Scheda elemento: E.08.80.10.f

Anagrafica							
Codice E.08.80.10.f							
Descrizione Spessore 24 cm - REI 180							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 25.95 (46.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.51	€ 11.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.51	€ 14.13	
Totale Risorse Umane						€ 25.95	0.590
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 24x25x60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.59	1.02	€ 16.92	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.99	0.386
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 43.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.06	
Prezzo totale						€ 55.65	

Scheda elemento: E.08.80.10.g

Anagrafica

Codice E.08.80.10.g

Descrizione Spessore 30 cm - REI 180

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 28.49 (45.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.56	€ 12.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.56	€ 15.51	
Totale Risorse Umane						€ 28.49	0.571
3	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato di dimensioni 30x25x60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.89	1.02	€ 20.29	
4	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28	0.24	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.36	0.408
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 49.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.74	
Prezzo totale						€ 63.13	

Scheda elemento: E.08.90.10.a

Anagrafica							
Codice E.08.90.10.a							
Descrizione Spessore 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 27.48 (29.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.371
3	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.15	60.0	€ 9.00	
4	Mattoni a pasta molle con superficie sabbata di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.36	60.0	€ 21.60	
5	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.0	0.201	€ 13.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.07	0.594
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 74.17	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.13	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.53	
Prezzo totale						€ 93.83	

Scheda elemento: E.08.90.20.a

Anagrafica							
Codice		E.08.90.20.a					
Descrizione		Spessore 40 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.48 (35.28%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.446
3	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.15	120.0	€ 18.00	
4	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.0	0.201	€ 13.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.47	0.511
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 61.57	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.08	
Prezzo totale						€ 77.89	

Scheda elemento: E.08.90.30.a

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.a							
Descrizione Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (50.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.634
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0206	€ 1.36	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.65	1.1	€ 6.22	
5	Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.3	16.0	€ 4.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.38	0.309
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.075	€ 2.29	
Totale Attrezzature						€ 2.29	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 40.11	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.02	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.61	
Prezzo totale						€ 50.74	

Scheda elemento: E.08.90.30.b

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.b							
Descrizione Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (47.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.598
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0276	€ 1.82	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.75	1.1	€ 7.43	
5	Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.3	16.0	€ 4.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.05	0.330
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.1	€ 3.05	
Totale Attrezzature						€ 3.05	0.072
Totale Parziale (TP)						€ 42.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.38	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.89	
Prezzo totale						€ 53.81	

Scheda elemento: E.08.90.30.c

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.c							
Descrizione Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (45.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.578
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0326	€ 2.15	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.1	1.1	€ 7.81	
5	Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.3	16.0	€ 4.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.76	0.335
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.125	€ 3.81	
Totale Attrezzature						€ 3.81	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 44.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.06	
Prezzo totale						€ 55.67	

Scheda elemento: E.08.90.30.d

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.d							
Descrizione Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (49.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.621
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0216	€ 1.42	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.65	1.1	€ 6.22	
5	Blocchetti di laterizio 15x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35	16.0	€ 5.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.24	0.323
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.075	€ 2.29	
Totale Attrezzature						€ 2.29	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 40.97	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.71	
Prezzo totale						€ 51.83	

Scheda elemento: E.08.90.30.e

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.e							
Descrizione Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (47.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
Totale Risorse Umane						€ 26.45	0.595
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0286	€ 1.89	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.75	1.1	€ 7.43	
5	Blocchetti di laterizio 15x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35	16.0	€ 5.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.92	0.336
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.1	€ 3.05	
Totale Attrezzature						€ 3.05	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 44.42	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.66	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.11	
Prezzo totale						€ 56.19	

Scheda elemento: E.08.90.30.f

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.f							
Descrizione Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 28.49 (46.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.56	€ 12.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.56	€ 15.51	
Totale Risorse Umane						€ 28.49	0.594
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0336	€ 2.22	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.1	1.1	€ 7.81	
5	Blocchetti di laterizio 15x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35	16.0	€ 5.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.63	0.326
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.125	€ 3.81	
Totale Attrezzature						€ 3.81	0.079
Totale Parziale (TP)						€ 47.93	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.19	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.51	
Prezzo totale						€ 60.63	

Scheda elemento: E.08.90.30.g

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.g							
Descrizione Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 28.49 (37.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.56	€ 12.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.56	€ 15.51	
Totale Risorse Umane						€ 28.49	0.471
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.237	€ 15.63	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.65	1.1	€ 6.22	
5	Blocchetti di laterizio 20x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	16.0	€ 7.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.69	0.491
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.075	€ 2.29	
Totale Attrezzature						€ 2.29	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 60.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.07	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.95	
Prezzo totale						€ 76.49	

Scheda elemento: E.08.90.30.h

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.h							
Descrizione Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 28.49 (34.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.56	€ 12.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.56	€ 15.51	
Totale Risorse Umane						€ 28.49	0.441
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.269	€ 17.74	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.75	1.1	€ 7.43	
5	Blocchetti di laterizio 20x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	16.0	€ 7.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.01	0.511
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.1	€ 3.05	
Totale Attrezzature						€ 3.05	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 64.55	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.68	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.42	
Prezzo totale						€ 81.65	

Scheda elemento: E.08.90.30.i

Anagrafica							
Codice E.08.90.30.i							
Descrizione Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 30.53 (35.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
Totale Risorse Umane						€ 30.53	0.444
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m ³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.285	€ 18.79	
4	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.1	1.1	€ 7.81	
5	Blocchetti di laterizio 20x25x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	16.0	€ 7.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.44	0.501
6	Elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	Attrezzature	mc	€ 30.47	0.125	€ 3.81	
Totale Attrezzature						€ 3.81	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 68.78	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.32	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.91	
Prezzo totale						€ 87.01	

Scheda elemento: E.09.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.09.10.10.a							
Descrizione Dimensioni 12x12 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (22.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.285
3	Condotto fumario in refrattario, dimensioni 12x12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.07	1.0	€ 51.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.07	0.715
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.21	
Prezzo totale						€ 90.34	

Scheda elemento: E.09.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.09.10.10.b							
Descrizione Dimensioni 14x14 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 21.37 (21.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.278
3	Condotto fumario in refrattario, dimensioni 14x14 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.48	1.0	€ 55.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.48	0.722
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.84	
Prezzo totale						€ 97.22	

Scheda elemento: E.09.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.09.10.10.c							
Descrizione Dimensioni 18x18 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (22.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.287
3	Condotto fumario in refrattario, dimensioni 18x18 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.91	1.0	€ 56.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.91	0.713
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.18	
Prezzo totale						€ 100.95	

Scheda elemento: E.09.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.09.10.10.d							
Descrizione Dimensioni 22x22 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 23.40 (21.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.276
3	Condotto fumario in refrattario, dimensioni 22x22 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.46	1.0	€ 61.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.46	0.724
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.76	
Prezzo totale						€ 107.35	

Scheda elemento: E.09.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.09.10.10.e							
Descrizione Dimensioni 25x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 23.91 (20.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.264
3	Condotto fumario in refrattario, dimensioni 25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.82	1.0	€ 66.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.82	0.736
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.43	
Prezzo totale						€ 114.77	

Scheda elemento: E.09.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.09.10.20.a							
Descrizione Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (13.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.165
3	Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	Prodotti da costruzione	m	€ 64.14	1.0	€ 64.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.14	0.835
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.84	
Prezzo totale						€ 97.22	

Scheda elemento: E.09.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.09.10.20.b							
Descrizione Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (12.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.156
3	Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	Prodotti da costruzione	m	€ 71.49	1.0	€ 71.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.49	0.844
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.74	
Prezzo totale						€ 107.17	

Scheda elemento: E.09.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.09.10.20.c							
Descrizione Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (12.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.153
3	Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	Prodotti da costruzione	m	€ 75.97	1.0	€ 75.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.97	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.32	
Prezzo totale						€ 113.49	

Scheda elemento: E.09.10.20.d

Anagrafica							
Codice E.09.10.20.d							
Descrizione Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 14.25 (11.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.147
3	Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	Prodotti da costruzione	m	€ 82.81	1.0	€ 82.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.81	0.853
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.16	
Prezzo totale						€ 122.78	

Scheda elemento: E.09.10.20.e

Anagrafica

Codice E.09.10.20.e

Descrizione Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 14.75 (10.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.135
3	Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	Prodotti da costruzione	m	€ 94.46	1.0	€ 94.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.46	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.56	
Prezzo totale						€ 138.15	

Scheda elemento: E.09.10.20.f

Anagrafica							
Codice E.09.10.20.f							
Descrizione Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (9.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.125
3	Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	Prodotti da costruzione	m	€ 106.62	1.0	€ 106.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.62	0.875
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.02	
Prezzo totale						€ 154.18	

Scheda elemento: E.09.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.09.10.30.a							
Descrizione Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (8.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.110
3	Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 123.74	1.0	€ 123.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.74	0.890
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.98	
Prezzo totale						€ 175.83	

Scheda elemento: E.09.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.09.10.30.b							
Descrizione Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 15.78 (8.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.31	€ 7.19	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.31	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 15.78	0.103
3	Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 138.14	1.0	€ 138.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.14	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.70	
Prezzo totale						€ 194.71	

Scheda elemento: E.09.10.30.c

Anagrafica

Codice E.09.10.30.c

Descrizione Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 16.28 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.097
3	Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 150.86	1.0	€ 150.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.86	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.22	
Prezzo totale						€ 211.43	

Scheda elemento: E.09.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.09.10.30.d							
Descrizione Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (7.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.089
3	Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 171.21	1.0	€ 171.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.21	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.62	
Prezzo totale						€ 237.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.09.10.30.e

Anagrafica							
Codice E.09.10.30.e							
Descrizione Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 17.30 (6.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.34	€ 7.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.34	€ 9.42	
Totale Risorse Umane						€ 17.30	0.085
3	Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 186.06	1.0	€ 186.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 186.06	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.39	
Prezzo totale						€ 257.25	

Scheda elemento: E.09.10.30.f

Anagrafica							
Codice E.09.10.30.f							
Descrizione Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (5.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.073
3	Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 225.03	1.0	€ 225.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 225.03	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.93	
Prezzo totale						€ 307.18	

Scheda elemento: E.09.10.30.g

Anagrafica							
Codice E.09.10.30.g							
Descrizione Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (5.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.064
3	Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm, per condotto fumario in acciaio inox	Prodotti da costruzione	m	€ 268.3	1.0	€ 268.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.30	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.96	
Prezzo totale						€ 362.56	

Scheda elemento: E.09.10.40.a

Anagrafica

Codice E.09.10.40.a

Descrizione Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 15.26 (13.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.166
3	Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 76.73	1.0	€ 76.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.73	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.58	
Prezzo totale						€ 116.37	

Scheda elemento: E.09.10.40.b

Anagrafica							
Codice E.09.10.40.b							
Descrizione Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (13.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.172
3	Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 78.58	1.0	€ 78.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.58	0.828
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.91	
Prezzo totale						€ 120.00	

Scheda elemento: E.09.10.40.c

Anagrafica							
Codice E.09.10.40.c							
Descrizione Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (13.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.166
3	Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 89.2	1.0	€ 89.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.20	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.30	
Prezzo totale						€ 135.35	

Scheda elemento: E.09.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.09.20.10.a							
Descrizione Dimensioni 14 x 14 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (18.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.228
3	Comignolo per canne fumarie di dimensioni 14x14 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.5	1.0	€ 27.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.50	0.772
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.10	
Prezzo totale						€ 45.09	

Scheda elemento: E.09.20.10.b

Anagrafica

Codice E.09.20.10.b

Descrizione Dimensioni 22 x 22 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (12.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.157
3	Comignolo per canne fumarie di dimensioni 22x22 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.25	1.0	€ 49.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.25	0.843
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.72	
Prezzo totale						€ 73.89	

Scheda elemento: E.09.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.09.20.10.c							
Descrizione Dimensioni 25 x 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (10.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.134
3	Comignolo per canne fumarie di dimensioni 25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.75	1.0	€ 65.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.75	0.866
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.73	
Prezzo totale						€ 96.05	

Scheda elemento: E.09.20.20.a

Anagrafica

Codice E.09.20.20.a

Descrizione Diametro 160 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.034
3	Aspiratore eolico diametro 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.52	1.0	€ 145.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.52	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.32	
Prezzo totale						€ 190.52	

Scheda elemento: E.09.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.09.20.20.b							
Descrizione Diametro 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.037
3	Aspiratore eolico diametro 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.68	1.0	€ 156.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.68	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.72	
Prezzo totale						€ 205.92	

Scheda elemento: E.09.20.20.c

Anagrafica							
Codice E.09.20.20.c							
Descrizione Diametro 240 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (3.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.042
3	Aspiratore eolico diametro 240 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.25	1.0	€ 173.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.25	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.80	
Prezzo totale						€ 228.81	

Scheda elemento: E.10.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.10.10.10.a							
Descrizione Spessore 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (17.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.223
3	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.26	1.05	€ 13.92	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.16	0.777
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.10	
Prezzo totale						€ 23.06	

Scheda elemento: E.10.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.10.10.10.b							
Descrizione Spessore 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (14.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.188
3	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.56	1.05	€ 17.39	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.63	0.812
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.50	
Prezzo totale						€ 27.45	

Scheda elemento: E.10.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.10.10.10.c							
Descrizione Spessore 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (10.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.127
3	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 60 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.8	1.05	€ 20.79	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.03	0.873
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.77	
Prezzo totale						€ 30.46	

Scheda elemento: E.10.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.a							
Descrizione Spessore 3 cm, densità 15 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (38.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.492
3	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 15 Kg/mc, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.77	1.05	€ 3.96	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.20	0.508
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.46	

Scheda elemento: E.10.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.b							
Descrizione Spessore 4 cm, densità 15 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (33.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.426
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 15 Kg/mc, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.99	1.05	€ 5.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.48	0.574
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
Prezzo totale						€ 12.08	

Scheda elemento: E.10.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.c							
Descrizione Spessore 5 cm, densità 15 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (29.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.373
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 15 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.29	1.05	€ 6.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.84	0.627
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.80	

Scheda elemento: E.10.10.20.d

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.d							
Descrizione Spessore 3 cm, densità 20 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.456
3	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 20 Kg/mc, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.39	1.05	€ 4.61	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.85	0.544
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.29	

Scheda elemento: E.10.10.20.e

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.e							
Descrizione Spessore 4 cm, densità 20 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (30.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.389
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 20 Kg/mc, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.85	1.05	€ 6.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.38	0.611
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.20	
Prezzo totale						€ 13.22	

Scheda elemento: E.10.10.20.f

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.f							
Descrizione Spessore 5 cm, densità 20 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (26.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.339
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 20 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.31	1.05	€ 7.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.92	0.661
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
Prezzo totale						€ 15.17	

Scheda elemento: E.10.10.20.g

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.g							
Descrizione Spessore 3 cm, densità 25 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (31.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.395
3	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 25 Kg/mc, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.7	1.05	€ 5.99	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.23	0.605
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
Prezzo totale						€ 13.04	

Scheda elemento: E.10.10.20.h

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.h							
Descrizione Spessore 4 cm, densità 25 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (26.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.331
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 25 Kg/mc, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.6	1.05	€ 7.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.22	0.669
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.41	
Prezzo totale						€ 15.54	

Scheda elemento: E.10.10.20.i

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.i							
Descrizione Spesore 5 cm, densità 25 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (22.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.286
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 25 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.46	1.05	€ 9.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.17	0.714
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 18.02	

Scheda elemento: E.10.10.20.j

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.j							
Descrizione Spessore 3 cm, densità 30 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (28.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.363
3	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 30 Kg/mc, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.58	1.05	€ 6.91	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.15	0.637
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.19	

Scheda elemento: E.10.10.20.k

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.k							
Descrizione Spessore 4 cm, densità 30 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (23.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.301
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 30 Kg/mc, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.77	1.05	€ 9.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.45	0.699
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.10	

Scheda elemento: E.10.10.20.I

Anagrafica							
Codice E.10.10.20.I							
Descrizione Spessore 5 cm, densità 30 Kg/mc							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (20.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.257
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 30 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.97	1.05	€ 11.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.76	0.743
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.82	
Prezzo totale						€ 20.02	

Scheda elemento: E.10.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.10.10.30.a							
Descrizione Spessore 2 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (20.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.264
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 2 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.6	1.05	€ 11.13	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.37	0.736
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.78	
Prezzo totale						€ 19.54	

Scheda elemento: E.10.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.10.10.30.b							
Descrizione Spessore 3 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (17.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.222
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.38	1.05	€ 14.05	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.29	0.778
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.11	
Prezzo totale						€ 23.22	

Scheda elemento: E.10.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.10.10.30.c							
Descrizione Spessore 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (14.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.188
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.56	1.05	€ 17.39	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.63	0.812
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.50	
Prezzo totale						€ 27.45	

Scheda elemento: E.10.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.10.10.30.d							
Descrizione Spessore 5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (12.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.164
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.48	1.05	€ 20.45	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.69	0.836
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.85	
Prezzo totale						€ 31.32	

Scheda elemento: E.10.10.40.a

Anagrafica							
Codice		E.10.10.40.a					
Descrizione		Spessore 2 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (20.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.255
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 2 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.07	1.05	€ 11.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.86	0.745
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.83	
Prezzo totale						€ 20.15	

Scheda elemento: E.10.10.40.b

Anagrafica							
Codice		E.10.10.40.b					
Descrizione		Spessore 3 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (15.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.200
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.3	1.05	€ 16.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.31	0.800
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.34	
Prezzo totale						€ 25.78	

Scheda elemento: E.10.10.40.c

Anagrafica							
Codice E.10.10.40.c							
Descrizione Spessore 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (12.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.159
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.34	1.05	€ 21.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.60	0.841
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.95	
Prezzo totale						€ 32.47	

Scheda elemento: E.10.10.40.d

Anagrafica							
Codice		E.10.10.40.d					
Descrizione		Spessore 5 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (10.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.131
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.42	1.05	€ 26.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.93	0.869
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
Prezzo totale						€ 39.21	

Scheda elemento: E.10.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.10.10.50.a							
Descrizione Spessore 4 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (25.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.324
3	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.85	1.05	€ 8.24	
4	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.48	0.676
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.44	
Prezzo totale						€ 15.87	

Scheda elemento: E.10.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.10.10.50.b							
Descrizione Spessore 5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (22.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.286
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.44	1.05	€ 9.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.15	0.714
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	

Scheda elemento: E.10.10.50.c

Anagrafica							
Codice E.10.10.50.c							
Descrizione Spessore 6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (19.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.253
3	Tasselli in materiale sintetico	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
4	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.24	1.05	€ 11.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.04	0.747
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
Prezzo totale						€ 20.38	

Scheda elemento: E.10.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.10.20.10.a							
Descrizione Spessore 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (23.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.299
3	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.38	1.05	€ 11.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.95	0.701
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.56	

Scheda elemento: E.10.20.10.b

Anagrafica							
Codice		E.10.20.10.b					
Descrizione		Spesore 50 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (21.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.275
3	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.8	1.05	€ 13.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.44	0.725
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.44	

Scheda elemento: E.10.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.10.20.10.c							
Descrizione Spessore 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (18.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.240
3	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 60 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.37	1.05	€ 16.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.14	0.760
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.44	
Prezzo totale						€ 26.85	

Scheda elemento: E.10.20.20.a

Anagrafica							
Codice		E.10.20.20.a					
Descrizione		Spessore 5 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (19.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.242
3	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.21	1.05	€ 15.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.97	0.758
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.42	
Prezzo totale						€ 26.64	

Scheda elemento: E.10.20.20.b

Anagrafica							
Codice		E.10.20.20.b					
Descrizione		Spessore 6 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (16.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.210
3	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.25	1.05	€ 19.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.16	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.79	
Prezzo totale						€ 30.68	

Scheda elemento: E.10.20.20.c

Anagrafica							
Codice		E.10.20.20.c					
Descrizione		Spessore 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (13.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.166
3	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.33	1.05	€ 25.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.55	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.52	
Prezzo totale						€ 38.76	

Scheda elemento: E.10.20.30.a

Anagrafica							
Codice		E.10.20.30.a					
Descrizione		Spessore 3 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (19.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.248
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.72	1.05	€ 15.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.46	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.36	
Prezzo totale						€ 25.99	

Scheda elemento: E.10.20.30.b

Anagrafica							
Codice		E.10.20.30.b					
Descrizione		Spessore 4 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (16.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.208
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.44	1.05	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.36	0.792
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.81	
Prezzo totale						€ 30.93	

Scheda elemento: E.10.20.30.c

Anagrafica							
Codice		E.10.20.30.c					
Descrizione		Spessore 5 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (15.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.192
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.46	1.05	€ 21.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.48	0.808
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.06	
Prezzo totale						€ 33.62	

Scheda elemento: E.10.20.30.d

Anagrafica							
Codice		E.10.20.30.d					
Descrizione		Spessore 6 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (12.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.160
3	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.38	1.05	€ 26.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.65	0.840
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.65	
Prezzo totale						€ 40.15	

Scheda elemento: E.10.20.40.a

Anagrafica							
Codice		E.10.20.40.a					
Descrizione		Spessore 5 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (18.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.232
3	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.02	1.05	€ 16.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.82	0.768
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.52	
Prezzo totale						€ 27.72	

Scheda elemento: E.10.20.40.b

Anagrafica							
Codice		E.10.20.40.b					
Descrizione		Spessore 6 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (15.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.202
3	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.21	1.05	€ 20.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.17	0.798
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.95	

Scheda elemento: E.10.20.40.c

Anagrafica							
Codice E.10.20.40.c							
Descrizione Spessore 7 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (14.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.178
3	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 7 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.43	1.05	€ 23.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.55	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.23	

Scheda elemento: E.11.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.10.a							
Descrizione Per strutture composte (capriate, catene, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,18 (1,05%)							
m.d'o. € 397.12 (41.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	7.0	€ 180.04	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	7.0	€ 193.90	
Totale Risorse Umane						€ 397.12	0.529
4	Legname di abete in travi a spigoli vivi	Prodotti da costruzione	mc	€ 283.47	1.1	€ 311.82	
5	Bulloni	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04	5.0	€ 5.20	
6	Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04	20.0	€ 20.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.82	0.450
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.3	€ 15.69	
Totale Attrezzature						€ 15.69	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 750.63	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.32	
Prezzo totale						€ 949.54	

Scheda elemento: E.11.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.11.10.10.b							
Descrizione Per strutture semplici (arcarecci, travetti, diagonali, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,16 (1,05%)							
m.d'o. € 423.83 (45.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	7.5	€ 192.90	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	7.5	€ 207.75	
Totale Risorse Umane						€ 423.83	0.575
4	Legname di abete in travi a spigoli vivi	Prodotti da costruzione	mc	€ 283.47	1.05	€ 297.64	
5	Bulloni	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04	4.0	€ 4.16	
6	Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04	6.0	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.04	0.418
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 737.10	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 110.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.77	
Prezzo totale						€ 932.44	

Scheda elemento: E.11.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.20.a							
Descrizione A struttura composta (capriate, puntoni)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,71 (1,05%)							
m.d'o. € 576.92 (41.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	12.0	€ 278.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	3.0	€ 77.16	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	8.0	€ 221.60	
Totale Risorse Umane						€ 576.92	0.530
4	Castagno in travi per capriate	Prodotti da costruzione	mc	€ 458.19	1.05	€ 481.10	
5	Chiodi forgiati per carpenterie	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.36	15.0	€ 20.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 501.50	0.461
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.2	€ 10.46	
Totale Attrezzature						€ 10.46	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 1088.88	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 163.33	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.22	
Prezzo totale						€ 1377.43	

Scheda elemento: E.11.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.11.10.20.b							
Descrizione A struttura semplice (arcarecci e terzere)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,25 (1,05%)							
m.d'o. € 301.32 (29.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	6.0	€ 139.08	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	2.0	€ 51.44	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 301.32	0.379
4	Castagno in travi per capriate	Prodotti da costruzione	mc	€ 458.19	1.05	€ 481.10	
5	Chiodi forgiati per carpenterie	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.36	2.0	€ 2.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.82	0.608
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.2	€ 10.46	
Totale Attrezzature						€ 10.46	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 795.60	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.49	
Prezzo totale						€ 1006.43	

Scheda elemento: E.11.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.30.a							
Descrizione Listello in legno di castagno o larice							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.77 (64.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 2.77	0.810
2	Legname di castagno in tavolame 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 430.17	0.0015	€ 0.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.65	0.190
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.32	

Scheda elemento: E.11.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.40.a							
Descrizione Abete							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (1,05%)							
m.d'o. € 373.94 (42.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	7.0	€ 180.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	7.0	€ 193.90	
Totale Risorse Umane						€ 373.94	0.538
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	1.05	€ 309.75	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	3.0	€ 2.34	
5	Bulloni	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04	1.0	€ 1.04	
6	Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04	3.0	€ 3.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.25	0.455
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.1	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 5.23	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 695.42	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.97	
Prezzo totale						€ 879.70	

Scheda elemento: E.11.10.40.b

Anagrafica							
Codice E.11.10.40.b							
Descrizione Castagno							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (1,05%)							
m.d'o. € 457.92 (41.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	9.0	€ 208.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	9.0	€ 249.30	
Totale Risorse Umane						€ 457.92	0.523
3	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67	3.0	€ 2.01	
4	Castagno in morali	Prodotti da costruzione	mc	€ 385.78	1.05	€ 405.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.08	0.465
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.2	€ 10.46	
Totale Attrezzature						€ 10.46	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 875.46	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.68	
Prezzo totale						€ 1107.46	

Scheda elemento: E.11.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.50.a							
Descrizione Formazione di sporto di tetto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 21.37 (26.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.336
3	Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 332.34	0.025	€ 8.31	
4	Palombelli in legno lavorato per sporto cornicioni	Prodotti da costruzione	mc	€ 1213.42	0.025	€ 30.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.65	0.607
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.07	€ 3.66	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 63.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.32	
Prezzo totale						€ 80.55	

Scheda elemento: E.11.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.60.a							
Descrizione Cornicione sagomato							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 80.13 (63.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	1.5	€ 38.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.5	€ 41.55	
Totale Risorse Umane						€ 80.13	0.801
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.02	€ 5.03	
4	Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.2	40.0	€ 8.00	
5	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.01	€ 2.95	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.81	0.178
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 100.03	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.00	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.50	
Prezzo totale						€ 126.53	

Scheda elemento: E.11.10.70.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.70.a							
Descrizione Con pianelle							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 34.72 (58.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.65	€ 16.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.65	€ 18.00	
Totale Risorse Umane						€ 34.72	0.741
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.07	€ 5.03	
4	Pianelle cm 12x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22	30.0	€ 6.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.63	0.248
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 46.87	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.39	
Prezzo totale						€ 59.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.10.70.b

Anagrafica							
Codice E.11.10.70.b							
Descrizione Con tavelloni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 18.69 (59.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.35	€ 9.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 18.69	0.755
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.01	€ 0.72	
4	Tavelloni forati cm 6x25x100	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.38	1.1	€ 4.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.54	0.224
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 24.75	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.85	
Prezzo totale						€ 31.31	

Scheda elemento: E.11.10.80.a

Anagrafica							
Codice E.11.10.80.a							
Descrizione Tavolato in legno di abete per manto di copertura							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 22.98 (55.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 22.98	0.706
4	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0010	€ 0.29	
5	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.025	€ 7.42	
6	Impregnante protettivo tipo carbolineum	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.62	0.1	€ 0.66	
7	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.2	€ 0.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.53	0.262
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 32.56	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.88	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.74	
Prezzo totale						€ 41.18	

Scheda elemento: E.11.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.20.10.a							
Descrizione Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,34 (1,05%)							
m.d'o. € 25.24 (2.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 25.24	0.030
4	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67	3.0	€ 2.01	
5	Travi in legno lamellare	Prodotti da costruzione	mc	€ 777.55	1.05	€ 816.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 818.44	0.963
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.1	€ 6.00	
Totale Attrezzature						€ 6.00	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 849.68	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.45	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.71	
Prezzo totale						€ 1074.84	

Scheda elemento: E.11.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.11.20.10.b							
Descrizione Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,64 (1,05%)							
m.d'o. € 25.24 (1.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 25.24	0.024
4	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67	3.6	€ 2.41	
5	Travi reticolari in legno lamellare	Prodotti da costruzione	mc	€ 959.31	1.05	€ 1007.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1009.69	0.970
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.1	€ 6.00	
Totale Attrezzature						€ 6.00	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 1040.93	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 156.14	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 119.71	
Prezzo totale						€ 1316.78	

Scheda elemento: E.11.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.11.20.20.a							
Descrizione Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,02 (1,05%)							
m.d'o. € 256.05 (31.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	3.3	€ 76.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	1.65	€ 42.44	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.95	€ 137.12	
Totale Risorse Umane						€ 256.05	0.395
4	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	Prodotti da costruzione	mc	€ 371.25	1.05	€ 389.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.81	0.601
5	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.05	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 3.00	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 648.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 97.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.62	
Prezzo totale						€ 820.81	

Scheda elemento: E.11.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.30.10.a							
Descrizione Con vernice antitarlo fungicida							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.77 (43.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 2.77	0.547
2	Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo fungicida	Prodotti da costruzione	l	€ 4.57	0.5	€ 2.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.29	0.453
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.76	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale						€ 6.40	

Scheda elemento: E.11.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.11.30.10.b							
Descrizione Con vernice antitarlo a finitura cerata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.77 (34.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 2.77	0.439
2	Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	Prodotti da costruzione	l	€ 7.08	0.5	€ 3.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.54	0.561
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 7.99	

Scheda elemento: E.11.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.11.30.20.a							
Descrizione Applicazione di strato di cera solida sciolta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.15 (55.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 4.15	0.700
2	Prodotti chimici diversi - Cere e solventi	Prodotti da costruzione	l	€ 8.91	0.2	€ 1.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78	0.300
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.89	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.50	

Scheda elemento: E.11.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.11.30.30.a							
Descrizione Applicazione di mordente di noce diluito							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.15 (71.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 4.15	0.906
2	Prodotti chimici diversi - Mordente noce	Prodotti da costruzione	l	€ 4.33	0.1	€ 0.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.43	0.094
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.80	

Scheda elemento: E.11.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.40.10.a							
Descrizione Con pianelle							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 12.82 (47.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.82	0.597
3	Pianelle cm 12x25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22	37.0	€ 8.14	
4	Con 300 kg di cemento per m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.84	0.0080	€ 0.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.65	0.403
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.47	
Prezzo totale						€ 27.16	

Scheda elemento: E.11.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.11.40.10.b							
Descrizione Con tabelle							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (40.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.515
3	Tavelline forate da cm 50+60x25x3	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.1	1.05	€ 6.41	
4	Con 300 kg di cemento per m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.84	0.0080	€ 0.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.92	0.485
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 18.04	

Scheda elemento: E.11.40.20.a

Anagrafica							
Codice E.11.40.20.a							
Descrizione Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.49 (42.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 11.49	0.535
4	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.3	€ 0.24	
5	Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 290.38	0.03	€ 8.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.95	0.416
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 21.49	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.22	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.47	
Prezzo totale						€ 27.18	

Scheda elemento: E.11.40.30.a

Anagrafica							
Codice E.11.40.30.a							
Descrizione Tavolato in legno di castagno a vista							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.49 (35.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 11.49	0.447
4	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.8	0.3	€ 0.24	
5	Legname di castagno in tavolame 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 430.17	0.03	€ 12.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.15	0.512
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 25.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.95	
Prezzo totale						€ 32.49	

Scheda elemento: E.11.40.40.a

Anagrafica							
Codice E.11.40.40.a							
Descrizione Rete in fibra di vetro resistente agli alcali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (49.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.628
3	Rete in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.32	1.1	€ 1.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.45	0.372
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.45	
Prezzo totale						€ 4.93	

Scheda elemento: E.11.40.50.a

Anagrafica							
Codice E.11.40.50.a							
Descrizione Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.89 (36.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.89	0.460
3	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.08	€ 5.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.75	0.540
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
Prezzo totale						€ 13.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.50.10.a							
Descrizione Tegole e coppi alla romana							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.97 (41.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.13	€ 3.34	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 12.97	0.521
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.01	€ 0.72	
5	Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.46	1.01	€ 7.53	
6	Colmi per tetti alla romana	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.66	0.1	€ 0.17	
7	Terminale di colmo	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.3	0.02	€ 0.09	
8	Aeratore per coppo	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.81	0.02	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.77	0.352
9	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.126
Totale Parziale (TP)						€ 24.88	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.73	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.86	
Prezzo totale						€ 31.47	

Scheda elemento: E.11.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.11.50.10.b							
Descrizione Tegole e coppi di tipo antico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.86 (47.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.86	0.604
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.03	€ 2.15	
5	Terminale di colmo in cotto anticato	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.56	0.03	€ 0.20	
6	Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.17	1.02	€ 7.31	
7	Colmi anticati per tetti alla romana	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.31	0.15	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.01	0.290
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.07	€ 3.66	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.106
Totale Parziale (TP)						€ 34.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.18	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.97	
Prezzo totale						€ 43.68	

Scheda elemento: E.11.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.11.50.10.c							
Descrizione Tegole alla marsigliese							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 10.43 (41.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.43	0.519
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.01	€ 0.72	
5	Terminale di colmo	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.3	0.02	€ 0.09	
6	Aeratore per coppo	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.81	0.02	€ 0.26	
7	Tegole Marsiglia	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.24	1.01	€ 5.29	
8	Colmi per tegole Marsiglia	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64	0.1	€ 0.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.52	0.325
9	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.156
Totale Parziale (TP)						€ 20.09	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.01	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.31	
Prezzo totale						€ 25.41	

Scheda elemento: E.11.50.10.d

Anagrafica							
Codice E.11.50.10.d							
Descrizione Tegole di cemento colorato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.39 (39.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.09	€ 2.31	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.39	0.505
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.01	€ 0.72	
5	Tegole in cemento colorato	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.88	1.01	€ 6.95	
6	Terminale di colmo	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.3	0.02	€ 0.09	
7	Aeratore per coppo	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.81	0.02	€ 0.26	
8	Colmi in cemento colorato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.54	0.1	€ 0.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.17	0.439
9	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 18.61	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.79	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.14	
Prezzo totale						€ 23.54	

Scheda elemento: E.11.50.10.e

Anagrafica							
Codice E.11.50.10.e							
Descrizione Quadrelle di ardesia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 10.43 (18.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.43	0.231
4	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.01	€ 0.72	
5	Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.49	1.01	€ 30.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.51	0.699
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.070
Totale Parziale (TP)						€ 45.08	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.76	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
Prezzo totale						€ 57.02	

Scheda elemento: E.11.60.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.10.a							
Descrizione Copertura a tetto con lastre traslucide							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 8.02 (45.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 8.02	0.579
4	Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93	1.1	€ 5.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.42	0.391
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0080	€ 0.42	
Totale Attrezzature						€ 0.42	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 13.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.59	
Prezzo totale						€ 17.53	

Scheda elemento: E.11.60.20.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.20.a							
Descrizione Lastre piane da 6/10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.03 (41.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.530
4	Lamiera con spessore di 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.61	4.71	€ 7.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.58	0.445
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0080	€ 0.42	
Totale Attrezzature						€ 0.42	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 17.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.60.20.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.20.b							
Descrizione Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 9.03 (41.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.530
4	Lamiera con spessore di 7/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.38	5.5	€ 7.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.59	0.445
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0080	€ 0.42	
Totale Attrezzature						€ 0.42	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 17.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.56	

Scheda elemento: E.11.60.30.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.30.a							
Descrizione Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.03 (24.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.313
4	Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.53	1.1	€ 19.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.28	0.669
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 28.83	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.31	
Prezzo totale						€ 36.46	

Scheda elemento: E.11.60.30.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.30.b							
Descrizione Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.03 (23.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.295
4	Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.15	1.1	€ 21.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.07	0.688
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 30.62	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.52	
Prezzo totale						€ 38.73	

Scheda elemento: E.11.60.30.c

Anagrafica							
Codice E.11.60.30.c							
Descrizione Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.03 (22.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.281
4	Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,60 mm fino a 0,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.56	1.1	€ 22.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.62	0.703
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 32.17	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.70	
Prezzo totale						€ 40.70	

Scheda elemento: E.11.60.30.d

Anagrafica							
Codice E.11.60.30.d							
Descrizione Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.0	1.05	€ 5.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.60.30.e

Anagrafica							
Codice E.11.60.30.e							
Descrizione Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame elettrolitico	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.0	1.05	€ 10.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.50	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.28	

Scheda elemento: E.11.60.30.f

Anagrafica							
Codice E.11.60.30.f							
Descrizione Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura	Sovrapprezzo	%	€ 5.0	1.0	€ 5.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 5.00	1.000
Prezzo totale						€ 6.33	

Scheda elemento: E.11.60.40.a

Anagrafica

Codice E.11.60.40.a

Descrizione Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 9.03 (19.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.246
4	Pannello termoisolante spessore mm 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.84	1.05	€ 27.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.13	0.740
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 36.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.40	

Scheda elemento: E.11.60.40.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.40.b							
Descrizione Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.03 (17.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 9.03	0.215
4	Pannello termoisolante spessore mm 40	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.84	1.05	€ 32.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.38	0.772
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 41.93	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.82	
Prezzo totale						€ 53.04	

Scheda elemento: E.11.60.50.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.50.a							
Descrizione Spessore pannello 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (28.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.354
4	Pannello termoisolante spessore 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.11	1.05	€ 15.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.87	0.625
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 25.39	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.92	
Prezzo totale						€ 32.12	

Scheda elemento: E.11.60.50.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.50.b							
Descrizione Spessore pannello 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (26.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.329
4	Pannello termoisolante spessore 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.96	1.05	€ 17.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.81	0.652
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 27.33	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.14	
Prezzo totale						€ 34.57	

Scheda elemento: E.11.60.50.c

Anagrafica							
Codice E.11.60.50.c							
Descrizione Spessore pannello 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (24.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.315
4	Pannello termoisolante spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.14	1.05	€ 19.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.05	0.667
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 28.57	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.15	

Scheda elemento: E.11.60.50.d

Anagrafica							
Codice E.11.60.50.d							
Descrizione Spessore pannello 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 8.48 (22.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 8.48	0.282
4	Pannello termoisolante spessore 60 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.02	1.05	€ 21.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.02	0.700
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 30.02	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.45	
Prezzo totale						€ 37.97	

Scheda elemento: E.11.60.50.e

Anagrafica							
Codice E.11.60.50.e							
Descrizione Spessore pannello 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (20.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.264
4	Pannello termoisolante spessore 80 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.34	1.05	€ 24.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.51	0.720
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 34.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.91	
Prezzo totale						€ 43.04	

Scheda elemento: E.11.60.50.f

Anagrafica							
Codice E.11.60.50.f							
Descrizione Spessore pannello 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (18.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.240
4	Pannello termoisolante spessore 100 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.62	1.05	€ 27.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.95	0.746
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 37.47	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.31	
Prezzo totale						€ 47.40	

Scheda elemento: E.11.60.55.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.55.a							
Descrizione Spessore pannello 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (25.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.327
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.18	1.05	€ 18.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.04	0.655
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 27.56	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
Prezzo totale						€ 34.86	

Scheda elemento: E.11.60.55.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.55.b							
Descrizione Spessore pannello 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (24.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.312
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.42	1.05	€ 19.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.34	0.670
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 28.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.32	
Prezzo totale						€ 36.51	

Scheda elemento: E.11.60.55.c

Anagrafica							
Codice E.11.60.55.c							
Descrizione Spessore pannello 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (23.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.291
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.34	1.05	€ 21.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.36	0.692
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 30.88	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.55	
Prezzo totale						€ 39.06	

Scheda elemento: E.11.60.55.d

Anagrafica							
Codice E.11.60.55.d							
Descrizione Spessore pannello 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (22.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.281
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. 60 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.49	1.05	€ 22.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.56	0.703
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 32.08	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.69	
Prezzo totale						€ 40.58	

Scheda elemento: E.11.60.55.e

Anagrafica							
Codice E.11.60.55.e							
Descrizione Spessore pannello 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (19.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.248
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. 80 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.49	1.05	€ 26.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.76	0.738
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 36.28	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.17	
Prezzo totale						€ 45.89	

Scheda elemento: E.11.60.55.f

Anagrafica							
Codice E.11.60.55.f							
Descrizione Spessore pannello 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (18.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.228
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. 100 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.54	1.05	€ 29.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.97	0.759
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 39.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.54	
Prezzo totale						€ 49.95	

Scheda elemento: E.11.60.60.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.60.a							
Descrizione Spessore pannello 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (24.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.312
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.42	1.05	€ 19.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.34	0.670
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 28.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.32	
Prezzo totale						€ 36.51	

Scheda elemento: E.11.60.60.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.60.b							
Descrizione Spessore pannello 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (23.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.294
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.12	1.05	€ 21.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.13	0.689
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 30.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.52	
Prezzo totale						€ 38.77	

Scheda elemento: E.11.60.60.c

Anagrafica							
Codice E.11.60.60.c							
Descrizione Spessore pannello 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (21.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.278
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.75	1.05	€ 22.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.84	0.706
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 32.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.72	
Prezzo totale						€ 40.93	

Scheda elemento: E.11.60.60.d

Anagrafica							
Codice E.11.60.60.d							
Descrizione Spessore pannello 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (20.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.265
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 60 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.3	1.05	€ 24.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.47	0.720
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 33.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.91	
Prezzo totale						€ 43.00	

Scheda elemento: E.11.60.60.e

Anagrafica							
Codice E.11.60.60.e							
Descrizione Spessore pannello 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (18.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.237
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 80 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.13	1.05	€ 28.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.49	0.750
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 38.01	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.37	
Prezzo totale						€ 48.08	

Scheda elemento: E.11.60.60.f

Anagrafica							
Codice E.11.60.60.f							
Descrizione Spessore pannello 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (16.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.215
4	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 100 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.85	1.05	€ 32.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.39	0.773
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 41.91	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.82	
Prezzo totale						€ 53.02	

Scheda elemento: E.11.60.65.a

Anagrafica							
Codice E.11.60.65.a							
Descrizione Spessore pannello 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (16.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.212
4	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.41	1.05	€ 32.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.98	0.776
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 42.50	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.38	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.89	
Prezzo totale						€ 53.77	

Scheda elemento: E.11.60.65.b

Anagrafica							
Codice E.11.60.65.b							
Descrizione Spessore pannello 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (16.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.203
4	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.1	1.05	€ 34.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.76	0.785
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 44.28	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.09	
Prezzo totale						€ 56.01	

Scheda elemento: E.11.60.65.c

Anagrafica							
Codice E.11.60.65.c							
Descrizione Spessore pannello 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.00 (15.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 9.00	0.192
4	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.54	1.05	€ 37.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.32	0.797
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 46.84	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.39	
Prezzo totale						€ 59.26	

Scheda elemento: E.11.70.10.a

Anagrafica							
Codice E.11.70.10.a							
Descrizione Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.14 (37.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 5.14	0.479
2	Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.6	1.0	€ 5.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.60	0.521
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.70.15.a

Anagrafica							
Codice E.11.70.15.a							
Descrizione Diametro da 60÷100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.57 (34.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.442
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.11	1.0	€ 3.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.25	0.558
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.67	
Prezzo totale						€ 7.36	

Scheda elemento: E.11.70.15.b

Anagrafica							
Codice E.11.70.15.b							
Descrizione Diametro da 120÷150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.57 (25.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.322
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.26	1.0	€ 5.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.40	0.678
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
Prezzo totale						€ 10.09	

Scheda elemento: E.11.70.15.c

Anagrafica							
Codice E.11.70.15.c							
Descrizione Diametro 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.57 (18.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.236
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone in gomma diametro 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.19	1.0	€ 8.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.33	0.764
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.79	

Scheda elemento: E.11.70.16.a

Anagrafica							
Codice E.11.70.16.a							
Descrizione 100x100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.57 (32.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.407
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.6	1.0	€ 3.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.74	0.593
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 7.99	

Scheda elemento: E.11.70.16.b

Anagrafica							
Codice E.11.70.16.b							
Descrizione 150x150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.57 (21.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.266
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.95	1.0	€ 6.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.09	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.22	

Scheda elemento: E.11.70.16.c

Anagrafica							
Codice E.11.70.16.c							
Descrizione 200x200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.57 (16.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.1	€ 2.57	
Totale Risorse Umane						€ 2.57	0.209
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.6	1.0	€ 9.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.74	0.791
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.42	
Prezzo totale						€ 15.58	

Scheda elemento: E.11.70.16.d

Anagrafica							
Codice E.11.70.16.d							
Descrizione 250x250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.09 (12.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.12	€ 3.09	
Totale Risorse Umane						€ 3.09	0.154
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.85	1.0	€ 16.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.99	0.846
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.31	
Prezzo totale						€ 25.40	

Scheda elemento: E.11.70.16.e

Anagrafica							
Codice E.11.70.16.e							
Descrizione 300x300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.09 (9.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.12	€ 3.09	
Totale Risorse Umane						€ 3.09	0.122
2	Malta bastarda con 250 Kg. di calce idraulica e 150 Kg. di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82	0.0020	€ 0.14	
3	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.0	1.0	€ 22.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.14	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.91	

Scheda elemento: E.11.70.20.a

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.a							
Descrizione In alluminio, diametro 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (35.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.443
3	Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.53	1.02	€ 5.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64	0.557
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.16	
Prezzo totale						€ 12.80	

Scheda elemento: E.11.70.20.b

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.b							
Descrizione In alluminio, diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (32.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.407
3	Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.48	1.01	€ 6.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.54	0.593
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 13.94	

Scheda elemento: E.11.70.20.c

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.c							
Descrizione In alluminio, colore rame roof, diametro 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (24.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.313
3	Pluviale in alluminio colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.73	1.01	€ 9.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.83	0.687
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.65	
Prezzo totale						€ 18.11	

Scheda elemento: E.11.70.20.d

Anagrafica

Codice E.11.70.20.d

Descrizione In alluminio, colore rame roof, diametro 100 m

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (22.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.286
3	Pluviale in alluminio colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.1	1.01	€ 11.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.21	0.714
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.80	
Prezzo totale						€ 19.84	

Scheda elemento: E.11.70.20.e

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.e							
Descrizione In rame, diametro 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (15.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.190
3	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.85	1.01	€ 19.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.04	0.810
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.71	
Prezzo totale						€ 29.76	

Scheda elemento: E.11.70.20.f

Anagrafica

Codice E.11.70.20.f

Descrizione In rame, diametro 80 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (12.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.153
3	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.6	1.01	€ 24.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.85	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.37	
Prezzo totale						€ 37.10	

Scheda elemento: E.11.70.20.g

Anagrafica

Codice E.11.70.20.g

Descrizione In rame, diametro 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (10.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.128
3	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 30.1	1.01	€ 30.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.40	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.01	
Prezzo totale						€ 44.12	

Scheda elemento: E.11.70.20.h

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.h							
Descrizione In rame, diametro 120 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (7.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.091
3	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.2	1.01	€ 44.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.64	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.65	
Prezzo totale						€ 62.14	

Scheda elemento: E.11.70.20.i

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.i							
Descrizione In acciaio inox, 5/11, diametro 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.48 (26.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.336
3	Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	Prodotti da costruzione	m	€ 8.78	1.01	€ 8.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.87	0.664
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.88	

Scheda elemento: E.11.70.20.j

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.j							
Descrizione In acciaio inox, 5/11, diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (22.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.290
3	Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	Prodotti da costruzione	m	€ 10.86	1.01	€ 10.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.97	0.710
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.78	
Prezzo totale						€ 19.55	

Scheda elemento: E.11.70.20.k

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.k							
Descrizione In PVC, diametro esterno 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (56.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.717
3	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.77	0.283
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
Prezzo totale						€ 7.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.70.20.I

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.I							
Descrizione In PVC, diametro esterno 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (42.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.533
3	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.57	1.1	€ 3.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.93	0.467
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.64	

Scheda elemento: E.11.70.20.m

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.m							
Descrizione In PVC, diametro esterno 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (37.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.471
3	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.57	1.1	€ 5.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.03	0.529
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
Prezzo totale						€ 12.03	

Scheda elemento: E.11.70.20.n

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.n							
Descrizione In PVC, diametro esterno 160 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (24.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.310
3	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.06	1.1	€ 9.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.97	0.690
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
Prezzo totale						€ 18.28	

Scheda elemento: E.11.70.20.o

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.o							
Descrizione In PVC, diametro esterno 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.48 (17.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.220
3	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.44	1.1	€ 15.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.88	0.780
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.34	
Prezzo totale						€ 25.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.70.20.p

Anagrafica

Codice E.11.70.20.p

Descrizione In acciaio zincato da 6/10 - diametro da 81 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (47.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.600
3	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.15	1.58	€ 3.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.40	0.400
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.74	

Scheda elemento: E.11.70.20.q

Anagrafica

Codice E.11.70.20.q

Descrizione In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (44.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.563
3	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	2.11	€ 3.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.95	0.437
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.44	

Scheda elemento: E.11.70.20.r

Anagrafica

Codice E.11.70.20.r

Descrizione In acciaio zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 81 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (43.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.553
3	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	1.58	€ 4.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11	0.447
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.06	
Prezzo totale						€ 11.64	

Scheda elemento: E.11.70.20.s

Anagrafica

Codice E.11.70.20.s

Descrizione In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (40.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.517
3	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.25	2.11	€ 4.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.75	0.483
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
Prezzo totale						€ 12.45	

Scheda elemento: E.11.70.20.t

Anagrafica

Codice E.11.70.20.t

Descrizione In acciaio zincato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (42.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.544
3	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.15	2.38	€ 5.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.12	0.456
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.19	

Scheda elemento: E.11.70.20.u

Anagrafica

Codice E.11.70.20.u

Descrizione In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (40.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.507
3	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	3.17	€ 5.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.93	0.493
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
Prezzo totale						€ 15.21	

Scheda elemento: E.11.70.20.v

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.v							
Descrizione In acciaio zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (39.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.496
3	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	2.38	€ 6.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.19	0.504
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.41	
Prezzo totale						€ 15.54	

Scheda elemento: E.11.70.20.z

Anagrafica							
Codice E.11.70.20.z							
Descrizione In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (36.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.461
3	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.25	3.17	€ 7.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.13	0.539
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.52	
Prezzo totale						€ 16.73	

Scheda elemento: E.11.70.30.a

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.a							
Descrizione In acciaio zincato da 6/10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (33.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.426
3	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.15	5.1	€ 10.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.96	0.574
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.20	
Prezzo totale						€ 24.17	

Scheda elemento: E.11.70.30.b

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.b							
Descrizione In acciaio zincato da 8/10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (31.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.396
3	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	6.65	€ 12.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.44	0.604
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.37	
Prezzo totale						€ 26.04	

Scheda elemento: E.11.70.30.c

Anagrafica

Codice E.11.70.30.c

Descrizione In acciaio zincato preverniciato da 6/10

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (30.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.380
3	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	5.1	€ 13.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.26	0.620
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.46	
Prezzo totale						€ 27.07	

Scheda elemento: E.11.70.30.d

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.d							
Descrizione In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (27.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.352
3	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.25	6.65	€ 14.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.96	0.648
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.66	
Prezzo totale						€ 29.23	

Scheda elemento: E.11.70.30.e

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.e							
Descrizione In acciaio inox da 8/10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (16.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.205
3	Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.1	7.72	€ 39.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.37	0.795
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.70	
Prezzo totale						€ 62.68	

Scheda elemento: E.11.70.30.f

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.f							
Descrizione In rame da 6/10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (16.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.214
3	Lamiera in rame 6/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.42	5.5	€ 29.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.81	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 48.00	

Scheda elemento: E.11.70.30.g

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.g							
Descrizione In rame da 8/10							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (11.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.143
3	Lamiera in rame 8/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.57	7.4	€ 48.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.62	0.857
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
Prezzo totale						€ 71.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.11.70.30.h

Anagrafica							
Codice E.11.70.30.h							
Descrizione In rame da 8/10 anticato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (8.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.108
3	Lamiera in rame invecchiato 8/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.11	7.4	€ 67.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.41	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.69	
Prezzo totale						€ 95.57	

Scheda elemento: E.11.70.30.i

Anagrafica

Codice E.11.70.30.i

Descrizione In alluminio preverniciato, spessore 8/10

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (18.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.237
3	Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.0	1.05	€ 26.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.25	0.763
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.95	
Prezzo totale						€ 43.50	

Scheda elemento: E.11.70.35.a

Anagrafica							
Codice E.11.70.35.a							
Descrizione Canali di gronda in pvc							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (37.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.469
3	Canale di gronda in PVC	Prodotti da costruzione	m	€ 6.57	1.05	€ 6.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.90	0.531
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.44	

Scheda elemento: E.11.70.40.a

Anagrafica

Codice E.11.70.40.a

Descrizione Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 1.62 (2.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.030
3	Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.55	1.0	€ 52.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.55	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.23	
Prezzo totale						€ 68.53	

Scheda elemento: E.11.70.40.b

Anagrafica

Codice E.11.70.40.b

Descrizione Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 1.62 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.023
3	Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.9	1.0	€ 68.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.90	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.11	
Prezzo totale						€ 89.21	

Scheda elemento: E.11.70.40.c

Anagrafica

Codice E.11.70.40.c

Descrizione Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 1.62 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.022
3	Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.55	1.0	€ 73.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.55	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.64	
Prezzo totale						€ 95.09	

Scheda elemento: E.11.70.40.d

Anagrafica							
Codice E.11.70.40.d							
Descrizione Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 1.62 (1.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.016
3	Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.9	1.0	€ 96.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.90	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.33	
Prezzo totale						€ 124.63	

Scheda elemento: E.11.70.40.e

Anagrafica							
Codice E.11.70.40.e							
Descrizione Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 1.62 (1.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.022
3	Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.2	1.0	€ 71.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.20	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.37	
Prezzo totale						€ 92.11	

Scheda elemento: E.11.70.40.f

Anagrafica							
Codice E.11.70.40.f							
Descrizione Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 1.62 (1.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.020
3	Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.55	1.0	€ 80.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.55	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.45	
Prezzo totale						€ 103.95	

Scheda elemento: E.11.70.40.g

Anagrafica

Codice E.11.70.40.g

Descrizione Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Opere da lattoniere

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 1.62 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.018
3	Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.7	1.0	€ 88.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.70	0.982
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.39	
Prezzo totale						€ 114.26	

Scheda elemento: E.11.70.40.h

Anagrafica							
Codice E.11.70.40.h							
Descrizione Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere da lattoniere							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 1.62 (1.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.62	0.016
3	Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.9	1.0	€ 96.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.90	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.33	
Prezzo totale						€ 124.63	

Scheda elemento: E.12.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.10.10.a							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (32.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.410
3	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25	1.1	€ 4.68	
4	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
5	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.33	0.537
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 9.92	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.14	
Prezzo totale						€ 12.55	

Scheda elemento: E.12.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.12.10.10.b							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (28.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.366
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.34	1.1	€ 5.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.52	0.587
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 11.11	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.67	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.28	
Prezzo totale						€ 14.06	

Scheda elemento: E.12.10.10.c

Anagrafica							
Codice		E.12.10.10.c					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (26.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.329
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.48	1.1	€ 7.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.78	0.629
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 12.37	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.42	
Prezzo totale						€ 15.65	

Scheda elemento: E.12.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.12.10.10.d							
Descrizione Spessore 3,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (36.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.464
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.28	1.1	€ 4.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.36	0.489
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 10.97	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.88	

Scheda elemento: E.12.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.12.10.10.e							
Descrizione Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (35.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.454
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.51	1.1	€ 4.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.61	0.500
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 11.22	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.19	

Scheda elemento: E.12.10.10.f

Anagrafica							
Codice E.12.10.10.f							
Descrizione Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (34.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.440
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.84	1.1	€ 5.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.97	0.516
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 11.58	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.74	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
Prezzo totale						€ 14.65	

Scheda elemento: E.12.10.20.a

Anagrafica							
Codice		E.12.10.20.a					
Descrizione		Spessore 3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (33.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.428
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere stabilizzato con fibre di vetro, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.88	1.1	€ 4.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.92	0.517
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 9.51	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
Prezzo totale						€ 12.03	

Scheda elemento: E.12.10.20.b

Anagrafica							
Codice		E.12.10.20.b					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (31.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.399
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere stabilizzato con fibre di vetro, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.52	1.1	€ 4.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.62	0.550
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 10.21	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.17	
Prezzo totale						€ 12.91	

Scheda elemento: E.12.15.100.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.100.a							
Descrizione Superficie colore naturale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (22.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.284
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3 naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.11	1.1	€ 6.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.37	0.687
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 10.73	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.57	

Scheda elemento: E.12.15.100.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.100.b							
Descrizione Superficie verniciata rame, rosso o verde							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (19.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.251
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3 verniciata	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.39	1.1	€ 8.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.78	0.723
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 12.14	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.40	
Prezzo totale						€ 15.36	

Scheda elemento: E.12.15.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.10.a							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (33.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.425
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.1	€ 3.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.82	0.532
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 7.18	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.09	

Scheda elemento: E.12.15.10.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.10.b							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (31.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.395
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.38	1.1	€ 3.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.37	0.565
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 7.73	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
Prezzo totale						€ 9.78	

Scheda elemento: E.12.15.10.c

Anagrafica							
Codice E.12.15.10.c							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (36.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.461
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.37	1.1	€ 2.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26	0.492
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 6.62	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.37	

Scheda elemento: E.12.15.10.d

Anagrafica							
Codice E.12.15.10.d							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (32.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.417
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.01	1.1	€ 3.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.96	0.541
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 7.32	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.110.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.110.a							
Descrizione Spessore 4 mm Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (30.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.381
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.64	1.1	€ 4.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.65	0.581
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 8.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
Prezzo totale						€ 10.13	

Scheda elemento: E.12.15.120.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.120.a							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (29.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.371
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.84	1.1	€ 4.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.87	0.592
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 8.23	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.23	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.41	

Scheda elemento: E.12.15.120.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.120.b							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (28.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.354
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.18	1.1	€ 4.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25	0.610
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 8.61	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.29	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.89	

Scheda elemento: E.12.15.130.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.130.a							
Descrizione Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili per inclinazioni > 30%	Sovrapprezzo	%	€ 5.0	1.0	€ 5.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 5.00	1.000
Prezzo totale						€ 6.33	

Scheda elemento: E.12.15.20.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.20.a							
Descrizione Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (28.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.357
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.12	1.1	€ 4.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.18	0.607
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 8.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.20.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.20.b							
Descrizione Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (29.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.377
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.1	€ 4.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.72	0.584
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 8.08	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.21	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.22	

Scheda elemento: E.12.15.20.c

Anagrafica							
Codice E.12.15.20.c							
Descrizione Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 3,5 kg/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (32.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.409
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata classe 1 3,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.14	1.1	€ 3.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.10	0.550
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 7.46	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.44	

Scheda elemento: E.12.15.30.a

Anagrafica							
Codice		E.12.15.30.a					
Descrizione		Spessore 3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.05 (36.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.457
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con tessuto nontessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.1	€ 2.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.31	0.496
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 6.67	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.44	

Scheda elemento: E.12.15.30.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.30.b							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (33.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.425
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con tessuto nontessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.1	€ 3.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.82	0.532
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 7.18	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.09	

Scheda elemento: E.12.15.40.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.40.a							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (32.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.409
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con tessuto nontessuto di spessore mm 4 - 20 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.14	1.1	€ 3.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.10	0.550
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 7.46	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.44	

Scheda elemento: E.12.15.40.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.40.b							
Descrizione Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (27.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.345
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.39	1.1	€ 4.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.48	0.620
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 8.84	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.33	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.19	

Scheda elemento: E.12.15.50.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.50.a							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (29.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.369
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.86	1.1	€ 4.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90	0.593
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 8.26	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.45	

Scheda elemento: E.12.15.50.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.50.b							
Descrizione Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (22.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.287
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana classe 1 spessore mm 4 rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.01	1.1	€ 6.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.26	0.684
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 10.62	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.59	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
Prezzo totale						€ 13.43	

Scheda elemento: E.12.15.60.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.60.a							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (36.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.461
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.37	1.1	€ 2.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26	0.492
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 6.62	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.60.b

Anagrafica							
Codice		E.12.15.60.b					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.05 (32.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.417
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.01	1.1	€ 3.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.96	0.541
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 7.32	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.26	

Scheda elemento: E.12.15.70.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.a							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (40.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.518
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3 - 10 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.71	1.1	€ 1.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.53	0.430
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 5.89	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.70.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.b							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (32.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.417
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.01	1.1	€ 3.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.96	0.541
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 7.32	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.26	

Scheda elemento: E.12.15.70.c

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.c							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (36.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.457
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.1	€ 2.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.31	0.496
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 6.67	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.70.d

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.d							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (32.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.415
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 10 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.04	1.1	€ 3.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.99	0.543
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 7.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.29	

Scheda elemento: E.12.15.70.e

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.e							
Descrizione Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (36.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.458
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana con tessuto non tessuto rivestita di ardesia peso 3,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.41	1.1	€ 2.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.30	0.495
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 6.66	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.70.f

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.f							
Descrizione Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (31.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.405
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana con tessuto non tessuto rivestita di ardesia peso 4,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.21	1.1	€ 3.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.18	0.554
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 7.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.54	

Scheda elemento: E.12.15.70.g

Anagrafica							
Codice E.12.15.70.g							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (28.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.360
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrane non tessuto rivestita di scaglie ardesia peso 4,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.05	1.1	€ 4.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.11	0.603
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 8.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.71	

Scheda elemento: E.12.15.80.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.80.a							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (43.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.551
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata a filo continuo di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.39	1.1	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.18	0.394
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 5.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.15.80.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.80.b							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (38.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.492
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata a filo continuo di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.99	1.1	€ 2.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.84	0.458
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 6.20	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.93	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
Prezzo totale						€ 7.84	

Scheda elemento: E.12.15.80.c

Anagrafica							
Codice E.12.15.80.c							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (48.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.612
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3 - -5 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.88	1.1	€ 0.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.62	0.325
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 4.98	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: E.12.15.80.d

Anagrafica							
Codice E.12.15.80.d							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (42.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.543
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 4 - -5 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.46	1.1	€ 1.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.26	0.402
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 5.62	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.65	
Prezzo totale						€ 7.11	

Scheda elemento: E.12.15.90.a

Anagrafica							
Codice E.12.15.90.a							
Descrizione Armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (31.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.405
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana con tessuto non tessuto rivestita di ardesia peso 4,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.21	1.1	€ 3.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.18	0.554
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 7.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.54	

Scheda elemento: E.12.15.90.b

Anagrafica							
Codice E.12.15.90.b							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (36.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.458
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana con tessuto non tessuto rivestita di ardesia peso 3,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.41	1.1	€ 2.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.30	0.495
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 6.66	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.43	

Scheda elemento: E.12.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.20.10.a							
Descrizione Prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (34.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.438
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.37	1.1	€ 2.61	
6	Membrana armata con tessutonontessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.1	€ 3.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.61	0.517
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 12.79	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.92	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
Prezzo totale						€ 16.18	

Scheda elemento: E.12.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.12.20.10.b							
Descrizione Due membrane di spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (33.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.418
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.33	€ 0.52	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana armata con tessuto nontessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	2.2	€ 6.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.22	0.539
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 13.40	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.01	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.54	
Prezzo totale						€ 16.95	

Scheda elemento: E.12.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.12.20.20.a							
Descrizione Prima membrana di spessore 4 mm armata con tessuto non tessuto di poli							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (34.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.435
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.33	€ 0.52	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.1	€ 3.17	
6	Membrana con tessuto non tessuto rivestita di ardesia peso 3,5 kg/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.41	1.1	€ 2.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.70	0.520
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 12.88	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.29	

Scheda elemento: E.12.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.12.20.20.b							
Descrizione Prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (32.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.407
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.33	€ 0.52	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana con tessutonontessuto rivestita di ardesia peso 4,5 kg/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.21	1.1	€ 3.53	
6	Membrana armata con tessutonontessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.1	€ 3.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.58	0.551
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 13.76	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.06	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
Prezzo totale						€ 17.40	

Scheda elemento: E.12.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.12.20.30.a							
Descrizione Prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (31.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.401
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.33	€ 0.52	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.1	€ 3.17	
6	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.38	1.1	€ 3.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.77	0.557
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 13.95	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.60	
Prezzo totale						€ 17.64	

Scheda elemento: E.12.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.12.20.30.b							
Descrizione Due membrane di spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (30.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.386
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.33	€ 0.52	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.38	2.2	€ 7.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.32	0.574
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 14.50	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.34	

Scheda elemento: E.12.20.30.c

Anagrafica							
Codice E.12.20.30.c							
Descrizione Due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (27.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.343
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.33	€ 0.52	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.4	€ 0.36	
5	Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.39	1.1	€ 4.83	
6	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4 - -20 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.05	1.1	€ 4.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.17	0.622
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.011	€ 0.58	
Totale Attrezzature						€ 0.58	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 16.35	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.45	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.88	
Prezzo totale						€ 20.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.20.40.a

Anagrafica

Codice E.12.20.40.a

Descrizione Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o

Dettagli

Unità di misura %

Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili per inclinazioni > 30%	Sovrapprezzo	%	€ 5.0	1.0	€ 5.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 5.00	1.000
Prezzo totale						€ 6.33	

Scheda elemento: E.12.30.100.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.100.a							
Descrizione Spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (16.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.206
3	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	2.2	€ 3.54	
4	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.07	1.1	€ 1.18	
5	Guaina in polipropilene omogeneo da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.94	1.1	€ 8.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.45	0.777
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 17.32	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
Prezzo totale						€ 21.91	

Scheda elemento: E.12.30.100.b

Anagrafica							
Codice E.12.30.100.b							
Descrizione Spessore 2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.178
3	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	2.2	€ 3.54	
4	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.07	1.1	€ 1.18	
5	Guaina in polipropilene omogeneo da 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.34	1.1	€ 11.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.09	0.806
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 19.96	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.99	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.30	
Prezzo totale						€ 25.25	

Scheda elemento: E.12.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.10.a							
Descrizione Con feltro da 200 g/mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,00%)							
m.d'o. € 1.01 (27.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.345
3	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.17	1.2	€ 1.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.40	0.478
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.177
Totale Parziale (TP)						€ 2.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.71	

Scheda elemento: E.12.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.12.30.10.b							
Descrizione Con feltro da 300 g/mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,00%)							
m.d'o. € 1.01 (25.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.323
3	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.77	1.2	€ 2.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.12	0.677
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 3.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 3.96	

Scheda elemento: E.12.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.12.30.10.c							
Descrizione Con feltro da 550 g/mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.01 (17.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.221
3	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 550 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.96	1.2	€ 3.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.55	0.779
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 4.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.76	

Scheda elemento: E.12.30.110.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.110.a							
Descrizione Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (20.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.258
3	Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.49	1.1	€ 9.34	
4	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	2.2	€ 3.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.88	0.725
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 17.77	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.48	

Scheda elemento: E.12.30.120.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.120.a							
Descrizione Spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (19.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.253
3	Di densità 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.96	2.2	€ 2.11	
4	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.11	1.1	€ 11.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.23	0.730
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 18.12	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.08	
Prezzo totale						€ 22.92	

Scheda elemento: E.12.30.120.b

Anagrafica							
Codice		E.12.30.120.b					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (17.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.216
3	Di densità 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.96	2.2	€ 2.11	
4	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.93	1.1	€ 14.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.33	0.770
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 21.22	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.44	
Prezzo totale						€ 26.84	

Scheda elemento: E.12.30.130.a

Anagrafica

Codice E.12.30.130.a

Descrizione Spessore 1,5 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (18.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.235
3	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.39	1.1	€ 12.53	
4	Di densità 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.96	2.2	€ 2.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.64	0.750
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 19.53	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.71	

Scheda elemento: E.12.30.130.b

Anagrafica							
Codice		E.12.30.130.b					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (15.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.201
3	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.31	1.1	€ 15.74	
4	Di densità 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.96	2.2	€ 2.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.85	0.785
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 22.74	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.62	
Prezzo totale						€ 28.77	

Scheda elemento: E.12.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.20.a							
Descrizione Spessore 1,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (25.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.324
3	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.61	1.05	€ 7.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.99	0.635
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 12.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
Prezzo totale						€ 15.92	

Scheda elemento: E.12.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.12.30.20.b							
Descrizione Spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (23.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.297
3	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.69	1.05	€ 9.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.12	0.665
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 13.71	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
Prezzo totale						€ 17.35	

Scheda elemento: E.12.30.20.c

Anagrafica							
Codice E.12.30.20.c							
Descrizione Spessore 1,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (20.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.254
3	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.89	1.05	€ 11.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.43	0.713
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 16.02	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.84	
Prezzo totale						€ 20.26	

Scheda elemento: E.12.30.20.d

Anagrafica							
Codice		E.12.30.20.d					
Descrizione		Spessore 2.0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (18.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.230
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.3	1.1	€ 10.23	
5	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.32	0.753
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 17.70	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.38	

Scheda elemento: E.12.30.50.a

Anagrafica							
Codice		E.12.30.50.a					
Descrizione		Spessore 1,5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (19.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.249
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.1	1.1	€ 7.81	
5	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
6	Di densità 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.96	1.1	€ 1.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.96	0.732
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 16.34	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.45	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.88	
Prezzo totale						€ 20.67	

Scheda elemento: E.12.30.50.b

Anagrafica							
Codice		E.12.30.50.b					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (17.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.217
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.3	1.1	€ 10.23	
5	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
6	Di densità 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.96	1.1	€ 1.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.38	0.767
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 18.76	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.16	
Prezzo totale						€ 23.73	

Scheda elemento: E.12.30.60.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.60.a							
Descrizione Spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (20.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.256
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Guaina in polipropilene con rete di poliestere da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.86	1.1	€ 8.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.49	0.724
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 15.87	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.38	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.82	
Prezzo totale						€ 20.07	

Scheda elemento: E.12.30.60.b

Anagrafica							
Codice E.12.30.60.b							
Descrizione Spessore 2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (16.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.205
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Guaina in polipropilene con rete di poliestere da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.5	1.1	€ 12.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.49	0.780
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 19.87	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.98	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.29	
Prezzo totale						€ 25.14	

Scheda elemento: E.12.30.70.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.70.a							
Descrizione Spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (17.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.219
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
6	Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.05	1.1	€ 7.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.37	0.762
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 16.24	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.87	
Prezzo totale						€ 20.55	

Scheda elemento: E.12.30.70.b

Anagrafica							
Codice		E.12.30.70.b					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (15.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.196
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.81	1.1	€ 9.69	
6	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.30	0.787
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 18.17	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.73	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
Prezzo totale						€ 22.99	

Scheda elemento: E.12.30.80.a

Anagrafica							
Codice E.12.30.80.a							
Descrizione Spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (16.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.207
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.89	1.1	€ 8.68	
6	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.29	0.774
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 17.16	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.97	
Prezzo totale						€ 21.70	

Scheda elemento: E.12.30.80.b

Anagrafica							
Codice		E.12.30.80.b					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (15.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.190
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.3	1.1	€ 10.23	
6	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.84	0.793
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 18.71	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.15	
Prezzo totale						€ 23.67	

Scheda elemento: E.12.30.90.a

Anagrafica							
Codice		E.12.30.90.a					
Descrizione		Spessore 1,5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.217
3	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
4	Guaina in polipropilene per opere interrare da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.32	1.1	€ 8.05	
5	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
6	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.07	1.1	€ 1.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.52	0.764
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 16.39	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.46	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.89	
Prezzo totale						€ 20.74	

Scheda elemento: E.12.30.90.b

Anagrafica							
Codice		E.12.30.90.b					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (15.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.195
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
5	Guaina in polipropilene per opere interrare da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.9	1.1	€ 9.79	
6	Di densità 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.61	1.1	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.40	0.788
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 18.27	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.74	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.10	
Prezzo totale						€ 23.11	

Scheda elemento: E.12.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.40.10.a							
Descrizione Con zavorra in ghiaietto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 11.91 (32.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.245	€ 5.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.225	€ 6.23	
Totale Risorse Umane						€ 11.91	0.412
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.5	0.05	€ 0.83	
4	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
5	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
6	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.05	€ 2.54	
7	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.05	€ 3.02	
8	Polistirene non tessuto a fiocco da gr/mq in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.26	0.66	€ 0.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.91	0.550
9	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.021	€ 1.10	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 28.92	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.34	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
Prezzo totale						€ 36.59	

Scheda elemento: E.12.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.12.40.10.b							
Descrizione Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.52 (29.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.305	€ 7.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.305	€ 8.45	
Totale Risorse Umane						€ 15.52	0.376
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
5	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.05	€ 2.54	
6	Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40 x 40 x 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.95	1.02	€ 9.13	
7	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.05	€ 3.02	
8	Polistirene non tessuto a fiocco da gr/mq in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.26	0.66	€ 0.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.21	0.586
9	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 41.30	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.19	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.75	
Prezzo totale						€ 52.24	

Scheda elemento: E.12.40.20.a

Anagrafica							
Codice E.12.40.20.a							
Descrizione Con zavorra in ghiaietto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 6.32 (28.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.135	€ 3.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.115	€ 3.19	
Totale Risorse Umane						€ 6.32	0.364
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.5	0.05	€ 0.83	
4	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
5	Polistirene non tessuto a fiocco da gr/mq in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.26	0.66	€ 0.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.88	0.569
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.022	€ 1.15	
Totale Attrezzature						€ 1.15	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 17.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.00	
Prezzo totale						€ 21.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.40.20.b

Anagrafica							
Codice E.12.40.20.b							
Descrizione Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.92 (25.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.195	€ 4.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.195	€ 5.40	
Totale Risorse Umane						€ 9.92	0.322
3	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
4	Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.27	0.66	€ 0.84	
5	Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40 x 40 x 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.95	1.02	€ 9.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.19	0.590
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.052	€ 2.72	
Totale Attrezzature						€ 2.72	0.088
Totale Parziale (TP)						€ 30.83	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.54	
Prezzo totale						€ 38.99	

Scheda elemento: E.12.40.30.a

Anagrafica							
Codice		E.12.40.30.a					
Descrizione		Tetto rovescio per giardino					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.30 (25.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.305	€ 7.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.225	€ 6.23	
Totale Risorse Umane						€ 13.30	0.325
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.5	0.05	€ 0.83	
4	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
5	Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.64	1.05	€ 3.82	
6	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
7	Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.27	0.66	€ 0.84	
8	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.05	€ 2.54	
9	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.25	€ 4.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.32	0.521
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.12	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 6.28	0.154
Totale Parziale (TP)						€ 40.90	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.13	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.70	
Prezzo totale						€ 51.73	

Scheda elemento: E.12.40.40.a

Anagrafica							
Codice E.12.40.40.a							
Descrizione Con finitura con masselli autobloccanti in cls							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 17.00 (30.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.345	€ 8.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.325	€ 9.00	
Totale Risorse Umane						€ 17.00	0.388
3	Graniglia basaltica	Prodotti da costruzione	mc	€ 20.61	0.08	€ 1.65	
4	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.5	0.05	€ 0.83	
5	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
6	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
7	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.05	€ 2.54	
8	Pavimento in massello in cls autobloccanti da cm 6	Prodotti da costruzione	mc	€ 6.24	1.05	€ 6.55	
9	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.05	€ 3.02	
10	Polistirene non tessuto a fiocco da gr/mq in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.26	0.66	€ 0.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.11	0.550
11	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.052	€ 2.72	
Totale Attrezzature						€ 2.72	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 43.83	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.57	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.04	
Prezzo totale						€ 55.44	



Scheda elemento: E.12.40.40.b

Anagrafica							
Codice E.12.40.40.b							
Descrizione Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 16.77 (26.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.335	€ 7.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.325	€ 9.00	
Totale Risorse Umane						€ 16.77	0.329
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.5	0.05	€ 0.83	
4	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
5	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.06	1.02	€ 8.22	
6	Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.27	0.66	€ 0.84	
7	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.05	€ 2.54	
8	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.05	€ 3.02	
9	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.16	€ 10.14	
10	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.46	4.4	€ 2.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.08	0.552
11	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
12	Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	Attrezzature	ora	€ 68.76	0.05	€ 3.44	
Totale Attrezzature						€ 6.06	0.119
Totale Parziale (TP)						€ 50.91	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.64	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.86	
Prezzo totale						€ 64.41	

Scheda elemento: E.12.40.50.a

Anagrafica							
Codice E.12.40.50.a							
Descrizione Posa di tetto rovescio alleggerito							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.45 (31.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.225	€ 5.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.225	€ 6.23	
Totale Risorse Umane						€ 11.45	0.402
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.42	1.05	€ 2.54	
5	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.88	1.05	€ 3.02	
6	Polistirene non tessuto a fiocco da gr/mq in rotoli spessore mm 3	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.26	0.66	€ 0.83	
7	Polistirene espanso con malta di zavorra spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.94	1.02	€ 9.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.98	0.561
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.48	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.27	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.28	
Prezzo totale						€ 36.03	

Scheda elemento: E.12.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.50.10.a							
Descrizione Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.29 (25.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.045	€ 1.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.045	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 2.29	0.317
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana elasoplastometrica armata con lamina di alluminio da 6/10 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.68	1.1	€ 4.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.70	0.650
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0045	€ 0.24	
Totale Attrezzature						€ 0.24	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 7.23	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.14	

Scheda elemento: E.12.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.12.50.20.a							
Descrizione Armata in poliestere non tessuto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.29 (30.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.045	€ 1.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.045	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 2.29	0.389
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana bitume polimero armata in poliestere non tessuto sp. 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.45	1.1	€ 2.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.35	0.570
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0045	€ 0.24	
Totale Attrezzature						€ 0.24	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 5.88	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.44	

Scheda elemento: E.12.50.20.b

Anagrafica							
Codice E.12.50.20.b							
Descrizione Armata in feltro di vetro rinforzato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.29 (34.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.045	€ 1.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.045	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 2.29	0.435
3	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
4	Gas propano in contenitori da kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.89	0.2	€ 0.18	
5	Membrana bitume polimero armata in feltro rinforzato sp. 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.9	1.1	€ 2.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.520
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0045	€ 0.24	
Totale Attrezzature						€ 0.24	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 5.27	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
Prezzo totale						€ 6.67	

Scheda elemento: E.12.50.30.a

Anagrafica							
Codice E.12.50.30.a							
Descrizione Spessore 0,2 mm, colore nero							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.81 (26.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.016	€ 0.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.016	€ 0.44	
Totale Risorse Umane						€ 0.81	0.336
3	Nastro biadesivo in polietilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.6	1.0	€ 0.60	
4	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.84	1.1	€ 0.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.52	0.631
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0016	€ 0.08	
Totale Attrezzature						€ 0.08	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 2.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.05	

Scheda elemento: E.12.50.30.b

Anagrafica							
Codice E.12.50.30.b							
Descrizione Spessore 0,3 mm, colore nero							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,00%)							
m.d'o. € 0.81 (23.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.016	€ 0.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.016	€ 0.44	
Totale Risorse Umane						€ 0.81	0.303
3	Nastro biadesivo in polietilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.6	1.0	€ 0.60	
4	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.07	1.1	€ 1.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78	0.667
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0016	€ 0.08	
Totale Attrezzature						€ 0.08	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 2.67	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.50.30.c

Anagrafica							
Codice		E.12.50.30.c					
Descrizione		Spessore 0,4 mm, colore nero					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.77 (17.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.015	€ 0.35	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.015	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.224
3	Barriera al vapore in polietilene estruso a bassa densità, spessore 0,4 mm, colore nero	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.43	1.1	€ 1.57	
4	Nastro monoadesivo in polietilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.58	1.0	€ 0.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.15	0.625
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.151
Totale Parziale (TP)						€ 3.44	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.36	

Scheda elemento: E.12.50.40.a

Anagrafica							
Codice E.12.50.40.a							
Descrizione Strato di diffusione al vapore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.12 (26.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.022	€ 0.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.022	€ 0.61	
Totale Risorse Umane						€ 1.12	0.339
3	Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.79	1.15	€ 2.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.06	0.624
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0022	€ 0.12	
Totale Attrezzature						€ 0.12	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 3.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
Prezzo totale						€ 4.17	

Scheda elemento: E.12.50.50.a

Anagrafica							
Codice E.12.50.50.a							
Descrizione Barriera al vapore costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 1,7 mm,							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (28.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.363
3	Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.4	1.1	€ 4.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.84	0.576
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 8.41	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.64	

Scheda elemento: E.12.60.100.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.100.a							
Descrizione Dimensioni sezione 25x20 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.54 (8.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.111
2	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	Prodotti da costruzione	m	€ 11.98	1.0	€ 11.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.98	0.866
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 13.83	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.59	
Prezzo totale						€ 17.49	

Scheda elemento: E.12.60.100.b

Anagrafica							
Codice E.12.60.100.b							
Descrizione Dimensioni sezione 15x18 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.54 (10.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.133
2	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	Prodotti da costruzione	m	€ 9.71	1.0	€ 9.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71	0.840
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 11.56	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
Prezzo totale						€ 14.62	

Scheda elemento: E.12.60.100.c

Anagrafica							
Codice E.12.60.100.c							
Descrizione Dimensioni sezione 11x11 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.54 (13.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.171
2	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	Prodotti da costruzione	m	€ 7.18	1.0	€ 7.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.18	0.795
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 9.03	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.42	

Scheda elemento: E.12.60.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.10.a							
Descrizione Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (26.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.333
3	Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.11	3.2	€ 6.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.75	0.632
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0070	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.37	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 10.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.51	

Scheda elemento: E.12.60.110.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.110.a							
Descrizione Giunto bentonitico idroespansivo modellabile							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.54 (9.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.121
2	Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	Prodotti da costruzione	m	€ 10.85	1.0	€ 10.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.85	0.854
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 12.70	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.46	
Prezzo totale						€ 16.07	

Scheda elemento: E.12.60.130.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.130.a							
Descrizione All'interno							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (24.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.313
3	Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.1	1.5	€ 10.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.65	0.655
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 16.26	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.87	
Prezzo totale						€ 20.57	

Scheda elemento: E.12.60.130.b

Anagrafica							
Codice E.12.60.130.b							
Descrizione All'esterno							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (20.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.257
3	Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.1	2.0	€ 14.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.20	0.717
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 19.81	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.28	
Prezzo totale						€ 25.06	

Scheda elemento: E.12.60.20.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.20.a							
Descrizione Protezione di muri e facciate esposte a pioggia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (46.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.587
3	Ildrorepellente a base di resina siliconica in solvente	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.1	0.33	€ 2.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34	0.338
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 6.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.77	

Scheda elemento: E.12.60.30.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.30.a							
Descrizione Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (14.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.179
3	Bentonite sodica in pannelli	Prodotti da costruzione	l	€ 20.0	1.05	€ 21.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.00	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.94	
Prezzo totale						€ 32.36	

Scheda elemento: E.12.60.40.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.40.a							
Descrizione Impermeabilizzazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (17.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.219
3	Rck 5	Prodotti da costruzione	mc	€ 56.36	0.0125	€ 0.70	
4	Bentonite sodica in pannelli	Prodotti da costruzione	l	€ 20.0	1.05	€ 21.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.70	0.781
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.20	
Prezzo totale						€ 35.17	

Scheda elemento: E.12.60.50.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.50.a							
Descrizione Protezione di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (46.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.593
3	Resina acrilica polivinilica	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.35	0.5	€ 3.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.67	0.357
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 10.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
Prezzo totale						€ 13.01	

Scheda elemento: E.12.60.60.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.60.a							
Descrizione Spessore finale pari a 2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (46.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.589
3	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.66	3.2	€ 2.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.11	0.349
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0070	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.37	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 6.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.60.60.b

Anagrafica							
Codice E.12.60.60.b							
Descrizione Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (39.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.501
3	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.66	4.8	€ 3.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.17	0.446
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0070	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.37	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 7.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.82	
Prezzo totale						€ 8.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.60.70.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.70.a							
Descrizione Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (42.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.532
3	Malta pronta elastica silossanica	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	4.0	€ 2.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76	0.413
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0070	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.37	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 6.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.46	

Scheda elemento: E.12.60.80.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.80.a							
Descrizione Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (36.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.463
3	Vernice protettiva epossicatrame	Prodotti da costruzione	l	€ 5.37	0.7	€ 3.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.76	0.489
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0070	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.37	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 7.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.88	
Prezzo totale						€ 9.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.60.90.a

Anagrafica							
Codice E.12.60.90.a							
Descrizione Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.03 (8.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.03	0.103
2	Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	Prodotti da costruzione	m	€ 8.56	1.0	€ 8.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.56	0.859
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0070	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.37	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 9.96	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.60	

Scheda elemento: E.12.70.10.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.10.a							
Descrizione Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.51 (41.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.520
2	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.57	0.3	€ 0.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.47	0.480
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.12.70.40.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.40.a							
Descrizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.93 (54.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
Totale Risorse Umane						€ 0.93	0.684
2	Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	m	€ 1.41	0.3	€ 0.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.42	0.309
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	1.0E-4	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.01	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 1.36	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.72	

Scheda elemento: E.12.70.40.b

Anagrafica							
Codice E.12.70.40.b							
Descrizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.93 (50.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
Totale Risorse Umane						€ 0.93	0.646
2	Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	Prodotti da costruzione	m	€ 1.66	0.3	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.347
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	1.0E-4	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.01	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 1.44	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.83	

Scheda elemento: E.12.70.40.c

Anagrafica							
Codice E.12.70.40.c							
Descrizione Metallizzante in veicolo bituminoso							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermeabilizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,00%)							
m.d'o. € 0.93 (57.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
Totale Risorse Umane						€ 0.93	0.727
2	Vernice a base di resine acriliche metallizzate	Prodotti da costruzione	m	€ 1.15	0.3	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34	0.266
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	1.0E-4	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.01	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 1.28	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.62	

Scheda elemento: E.12.70.50.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.50.a							
Descrizione Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (27.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.352
3	Con 400 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.27	0.0079	€ 0.53	
4	Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	Prodotti da costruzione	m	€ 8.46	1.0	€ 8.46	
5	Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89	2.5	€ 2.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.22	0.648
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
Prezzo totale						€ 21.91	

Scheda elemento: E.12.70.60.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.60.a							
Descrizione Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (28.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.366
3	Con 400 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.27	0.0111	€ 0.75	
4	Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	Prodotti da costruzione	m	€ 8.46	2.0	€ 16.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.67	0.634
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.20	
Prezzo totale						€ 35.23	

Scheda elemento: E.12.70.70.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.70.a							
Descrizione Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (30.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.387
3	Con 400 kg di cemento per m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 67.27	0.0095	€ 0.64	
4	Lastre di spessore cm 0,8 - 1	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.67	1.0	€ 35.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.31	0.613
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.81	
Prezzo totale						€ 74.89	

Scheda elemento: E.12.70.80.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.80.a							
Descrizione Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.95 (44.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 19.95	0.565
4	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25	Prodotti da costruzione	mc	€ 14.28	1.0	€ 14.28	
5	Feltro filtrante di protezione e separazione	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.0	1.05	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.33	0.435
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.06	
Prezzo totale						€ 44.63	

Scheda elemento: E.12.70.90.a

Anagrafica							
Codice E.12.70.90.a							
Descrizione Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.53 (22.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.287
3	Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.62	1.05	€ 3.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.80	0.713
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
Prezzo totale						€ 6.74	

Scheda elemento: E.13.00.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.00.10.a							
Descrizione Di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (61.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.784
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.176
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 15.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
Prezzo totale						€ 19.71	

Scheda elemento: E.13.00.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.00.10.b							
Descrizione Di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 14.25 (63.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.809
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.156
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 17.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.29	

Scheda elemento: E.13.00.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.00.10.c							
Descrizione Di marmettoncini e marmettoni di cemento							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (64.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.813
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.146
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.015	€ 0.78	
Totale Attrezzature						€ 0.78	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 18.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.16	
Prezzo totale						€ 23.76	

Scheda elemento: E.13.00.10.d

Anagrafica							
Codice E.13.00.10.d							
Descrizione Di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (72.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
Totale Risorse Umane						€ 66.14	0.917
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
4	Malta di graniglia di pietra naturale imoastata con cemento bianco	Prodotti da costruzione	mc	€ 136.29	0.02	€ 2.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.47	0.076
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 72.13	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.82	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.29	
Prezzo totale						€ 91.24	

Scheda elemento: E.13.00.10.e

Anagrafica							
Codice E.13.00.10.e							
Descrizione Di lastre di marmo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (69.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.883
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.095
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 28.81	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.31	
Prezzo totale						€ 36.44	

Scheda elemento: E.13.00.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.00.20.a							
Descrizione Di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico,							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (62.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.787
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.18	€ 1.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.75	0.181
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 9.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.25	

Scheda elemento: E.13.00.20.b

Anagrafica							
Codice E.13.00.20.b							
Descrizione Di piastrelle di gres rosso							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (51.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.650
3	Collante poliuretano per pavimentazioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.58	1.2	€ 4.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.30	0.305
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 14.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.62	
Prezzo totale						€ 17.82	

Scheda elemento: E.13.00.20.c

Anagrafica							
Codice E.13.00.20.c							
Descrizione Di parquettes e lamparquettes incollato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (56.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.716
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.35	€ 3.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.40	0.239
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 14.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.63	
Prezzo totale						€ 17.97	

Scheda elemento: E.13.00.20.d

Anagrafica							
Codice E.13.00.20.d							
Descrizione Di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (73.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.924
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.076
Totale Parziale (TP)						€ 8.26	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.45	

Scheda elemento: E.13.00.20.e

Anagrafica							
Codice E.13.00.20.e							
Descrizione Di moquettes							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (58.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.735
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.2	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.94	0.200
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.012	€ 0.63	
Totale Attrezzature						€ 0.63	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 9.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.26	

Scheda elemento: E.13.00.20.f

Anagrafica							
Codice E.13.00.20.f							
Descrizione Di ceramica							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (51.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.648
3	Collante poliuretano per pavimentazioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.58	1.2	€ 4.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.30	0.304
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.013	€ 0.68	
Totale Attrezzature						€ 0.68	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 14.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.63	
Prezzo totale						€ 17.89	



Scheda elemento: E.13.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.a							
Descrizione Listoni in Iroko							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (12.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.159
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Iroko, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.59	1.05	€ 66.77	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.76	0.806
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 98.91	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.84	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.38	
Prezzo totale						€ 125.13	

Scheda elemento: E.13.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.b							
Descrizione Listoni in Rovere							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (11.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.147
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Rovere, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.08	1.05	€ 74.63	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.62	0.821
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 106.77	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.28	
Prezzo totale						€ 135.07	

Scheda elemento: E.13.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.c							
Descrizione Listoni in Teak							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (11.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.151
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Teak, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.36	1.05	€ 71.78	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.77	0.816
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 103.92	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.59	



Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.95	
Prezzo totale						€ 131.46	

Scheda elemento: E.13.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.d							
Descrizione Listoni in Wengè							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (10.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.129
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Wengè, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 85.42	1.05	€ 89.69	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.68	0.843
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 121.83	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.01	
Prezzo totale						€ 154.11	

Scheda elemento: E.13.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.e							
Descrizione Listoni in Noce Mutenye							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (13.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.166
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 59.57	1.05	€ 62.55	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.54	0.798
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 94.69	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.20	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.89	
Prezzo totale						€ 119.78	

Scheda elemento: E.13.10.10.f

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.f							
Descrizione Listoni in Ipè Lapacho							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (15.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.202
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Ipè Lapacho, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.59	1.05	€ 45.77	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.76	0.754
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 77.91	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.69	



Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.96	
Prezzo totale						€ 98.56	

Scheda elemento: E.13.10.10.g

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.g							
Descrizione Listoni in Jatobà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (14.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.185
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
9	Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.35	1.05	€ 52.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.86	0.775
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 85.01	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.75	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.78	
Prezzo totale						€ 107.54	

Scheda elemento: E.13.10.10.h

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.h							
Descrizione Listoni in Ciliegio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (12.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.155
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 65.7	1.05	€ 68.98	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.97	0.811
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 101.12	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.63	
Prezzo totale						€ 127.92	

Scheda elemento: E.13.10.10.i

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.i							
Descrizione Listoni in Afrormosia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (12.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.152
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
9	Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 67.71	1.05	€ 71.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.09	0.815
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 103.24	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.87	
Prezzo totale						€ 130.60	

Scheda elemento: E.13.10.10.j

Anagrafica							
Codice E.13.10.10.j							
Descrizione Listoni in Acero							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (12.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.161
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.025	€ 2.28	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.5	€ 0.86	
8	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.05	€ 0.04	
9	Listoni in Acero, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.49	1.05	€ 65.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.25	0.803
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 97.40	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.61	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.20	
Prezzo totale						€ 123.21	

Scheda elemento: E.13.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.a							
Descrizione Listoncini in Iroko							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (20.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.259
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.18	1.05	€ 36.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.89	0.690
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 60.68	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.10	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.98	
Prezzo totale						€ 76.76	

Scheda elemento: E.13.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.b							
Descrizione Listoncini in Rovere							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (15.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.193
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.07	1.05	€ 57.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.77	0.770
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 81.56	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.23	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.38	
Prezzo totale						€ 103.17	

Scheda elemento: E.13.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.c							
Descrizione Listoncini in Teak							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (15.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.201
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.71	1.05	€ 54.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.25	0.759
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 78.04	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.71	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.97	
Prezzo totale						€ 98.72	

Scheda elemento: E.13.10.20.d

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.d							
Descrizione Listoncini in Wengè							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (13.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.176
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Wengè, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.41	1.05	€ 65.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.48	0.790
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 89.27	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.39	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.27	
Prezzo totale						€ 112.93	

Scheda elemento: E.13.10.20.e

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.e							
Descrizione Listoncini in Noce Mutenye							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (21.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.268
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.32	1.05	€ 34.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.94	0.680
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 58.73	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.81	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.75	
Prezzo totale						€ 74.29	

Scheda elemento: E.13.10.20.f

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.f							
Descrizione Listoncini in Ipè Lapacho							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (24.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.312
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Ipè Lapacho, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.33	1.05	€ 26.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.55	0.627
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 50.34	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.55	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.79	
Prezzo totale						€ 63.68	

Scheda elemento: E.13.10.20.g

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.g							
Descrizione Listoncini in Jatobà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (24.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.305
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.42	1.05	€ 27.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.69	0.635
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 51.48	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.72	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.92	
Prezzo totale						€ 65.12	

Scheda elemento: E.13.10.20.h

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.h							
Descrizione Listoncini in Ciliegio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (19.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.251
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.04	1.05	€ 38.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.84	0.700
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 62.63	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.39	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.20	
Prezzo totale						€ 79.22	

Scheda elemento: E.13.10.20.i

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.i							
Descrizione Listoncini in Afrormosia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (18.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.234
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.31	1.05	€ 43.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.33	0.720
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 67.12	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.07	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.72	
Prezzo totale						€ 84.91	



Scheda elemento: E.13.10.20.j

Anagrafica							
Codice E.13.10.20.j							
Descrizione Listoncini in Acero							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (18.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.235
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.025	€ 7.38	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
8	Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.41	1.05	€ 35.08	
9	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.78	0.5	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.80	0.714
10	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
11	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
12	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	ora	€ 24.1	0.015	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 66.95	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.70	
Prezzo totale						€ 84.69	

Scheda elemento: E.13.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.a							
Descrizione Lamparquet in Iroko							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (27.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.345
3	Lamparquet in Iroko	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.78	1.05	€ 21.82	
4	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
5	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.77	0.588
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 45.56	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.83	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.24	
Prezzo totale						€ 57.63	

Scheda elemento: E.13.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.b							
Descrizione Lamparquet in Rovere							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (20.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.259
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Rovere	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.18	1.05	€ 36.94	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.89	0.690
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 60.68	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.10	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.98	
Prezzo totale						€ 76.76	

Scheda elemento: E.13.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.c							
Descrizione Lamparquet in Teak							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (17.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.224
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Teak	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.28	1.05	€ 46.49	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.44	0.732
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 70.23	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.53	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.08	
Prezzo totale						€ 88.84	

Scheda elemento: E.13.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.d							
Descrizione Lamparquet in Wengè							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (16.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.213
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Wengè	Prodotti da costruzione	mq	€ 47.81	1.05	€ 50.20	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.15	0.746
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 73.94	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.09	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.50	
Prezzo totale						€ 93.53	

Scheda elemento: E.13.10.30.e

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.e							
Descrizione Lamparquet in Noce Mutenye							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (20.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.264
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
7	Lamparquet in Noce Mutenye	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.13	1.05	€ 35.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.79	0.685
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 59.58	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.94	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.85	
Prezzo totale						€ 75.37	

Scheda elemento: E.13.10.30.f

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.f							
Descrizione Lamparquet in Ipè Lapacho							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (24.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.305
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Ipè Lapacho	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.33	1.02	€ 27.88	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.83	0.636
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 51.62	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.74	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.94	
Prezzo totale						€ 65.30	

Scheda elemento: E.13.10.30.g

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.g							
Descrizione Lamparquet in Jatobà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (23.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.297
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Jatobà	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.8	1.05	€ 29.19	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.14	0.645
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 52.93	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.94	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.09	
Prezzo totale						€ 66.96	

Scheda elemento: E.13.10.30.h

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.h							
Descrizione Lamparquet in Ciliegio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (21.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.269
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Ciliegio	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.99	1.05	€ 34.64	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.59	0.678
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 58.38	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.76	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.71	
Prezzo totale						€ 73.85	

Scheda elemento: E.13.10.30.i

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.i							
Descrizione Lamparquet in Afrormosia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (19.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.252
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Lamparquet in Afrormosia	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.74	1.05	€ 38.58	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.53	0.698
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 62.32	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.35	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.17	
Prezzo totale						€ 78.84	

Scheda elemento: E.13.10.30.j

Anagrafica							
Codice E.13.10.30.j							
Descrizione Lamparquet in Acero							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.72 (24.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 15.72	0.307
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.25	€ 1.29	
4	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.12	€ 0.79	
5	Lamparquet in Acero	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.13	1.05	€ 27.44	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.39	0.633
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
9	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.18	€ 1.50	
Totale Attrezzature						€ 3.07	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 51.18	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.68	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.89	
Prezzo totale						€ 64.75	

Scheda elemento: E.13.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.50.a							
Descrizione Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (9.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.124
3	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.0	1.05	€ 48.30	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.91	0.851
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 63.34	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.50	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.28	
Prezzo totale						€ 80.12	

Scheda elemento: E.13.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.50.b							
Descrizione Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (6.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.081
3	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.0	1.05	€ 81.90	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.51	0.903
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 96.94	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.54	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.15	
Prezzo totale						€ 122.63	

Scheda elemento: E.13.10.50.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.50.c							
Descrizione Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (6.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.083
3	Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 76.0	1.05	€ 79.80	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.41	0.901
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 94.84	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.23	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.91	
Prezzo totale						€ 119.98	

Scheda elemento: E.13.10.50.d

Anagrafica							
Codice E.13.10.50.d							
Descrizione Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (4.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.060
3	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 110.0	1.05	€ 115.50	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.11	0.928
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 130.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.01	
Prezzo totale						€ 165.13	

Scheda elemento: E.13.10.50.e

Anagrafica							
Codice E.13.10.50.e							
Descrizione Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (7.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.091
3	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17	0.08	€ 0.41	
4	Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.0	1.05	€ 71.40	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.42	0.891
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 86.85	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.03	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.99	
Prezzo totale						€ 109.87	

Scheda elemento: E.13.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.60.a							
Descrizione Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (5.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.075
3	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.0	1.05	€ 90.30	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.91	0.910
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 105.34	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.80	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.11	
Prezzo totale						€ 133.25	

Scheda elemento: E.13.10.60.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.60.b							
Descrizione Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (4.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.060
3	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 110.0	1.05	€ 115.50	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.11	0.928
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 130.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.01	
Prezzo totale						€ 165.13	

Scheda elemento: E.13.10.60.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.60.c							
Descrizione Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (3.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.048
3	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 141.0	1.05	€ 148.05	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.66	0.942
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 163.09	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.46	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.76	
Prezzo totale						€ 206.31	

Scheda elemento: E.13.10.70.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.70.a							
Descrizione Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (5.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.066
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 99.0	1.05	€ 103.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.56	0.921
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 118.99	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.68	
Prezzo totale						€ 150.52	

Scheda elemento: E.13.10.70.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.70.b							
Descrizione Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (3.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.044
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 155.0	1.05	€ 162.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.36	0.947
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 177.79	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.67	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.45	
Prezzo totale						€ 224.91	

Scheda elemento: E.13.10.70.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.70.c							
Descrizione Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (4.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.059
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 112.0	1.05	€ 117.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.21	0.929
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 132.64	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.90	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.25	
Prezzo totale						€ 167.79	

Scheda elemento: E.13.10.80.a

Anagrafica							
Codice E.13.10.80.a							
Descrizione Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (4.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.052
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 131.0	1.05	€ 137.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.16	0.938
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 152.59	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.89	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.55	
Prezzo totale						€ 193.03	

Scheda elemento: E.13.10.80.b

Anagrafica							
Codice E.13.10.80.b							
Descrizione Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (2.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.036
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 193.0	1.05	€ 202.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.26	0.957
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 217.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.03	
Prezzo totale						€ 275.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.10.80.c

Anagrafica							
Codice E.13.10.80.c							
Descrizione Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (3.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.050
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 136.0	1.05	€ 142.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.41	0.940
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 157.84	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.68	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.15	
Prezzo totale						€ 199.67	

Scheda elemento: E.13.10.80.d

Anagrafica							
Codice E.13.10.80.d							
Descrizione Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 7.86 (2.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 7.86	0.033
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.6	€ 1.04	
5	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 214.0	1.05	€ 224.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.31	0.961
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 239.74	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.96	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.57	
Prezzo totale						€ 303.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.20.10.a							
Descrizione Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 101.76 (46.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.0	€ 46.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.0	€ 55.40	
Totale Risorse Umane						€ 101.76	0.583
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.02	€ 0.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.018	€ 0.45	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.02	€ 0.20	
6	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.7	€ 2.06	
7	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.03	€ 2.74	
8	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.7	30.0	€ 51.00	
9	Listello metallico inossidabile da cm 50x1,2x2	Prodotti da costruzione	m	€ 0.25	8.0	€ 2.00	
10	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.5	€ 13.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.86	0.411
11	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 174.67	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.20	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.09	
Prezzo totale						€ 220.96	

Scheda elemento: E.13.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.20.20.a							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (34.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.440
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
6	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.75	1.05	€ 14.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.82	0.537
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 46.22	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.31	
Prezzo totale						€ 58.46	

Scheda elemento: e.13.20.20.b

Anagrafica							
Codice e.13.20.20.b							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (33.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.420
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
6	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.87	1.05	€ 16.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.04	0.558
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 48.44	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.27	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.57	
Prezzo totale						€ 61.28	

Scheda elemento: E.13.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.13.20.30.a							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (28.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.361
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati) colorato da cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.49	1.05	€ 24.66	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.04	0.621
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 56.44	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.49	
Prezzo totale						€ 71.40	

Scheda elemento: E.13.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.a							
Descrizione Marmo bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (22.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.284
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 3: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 53.47	1.05	€ 56.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.36	0.602
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.113
Totale Parziale (TP)						€ 98.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.78	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.33	
Prezzo totale						€ 124.64	

Scheda elemento: E.13.20.40.b

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.b							
Descrizione Marmo bardiglio Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (23.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.295
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 3: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.02	1.05	€ 52.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.74	0.587
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 94.91	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.24	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.91	
Prezzo totale						€ 120.06	

Scheda elemento: E.13.20.40.c

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.c							
Descrizione Marmo botticino Nuvolato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (25.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.318
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 3: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.38	1.05	€ 45.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.77	0.555
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.127
Totale Parziale (TP)						€ 87.94	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.19	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.11	
Prezzo totale						€ 111.24	

Scheda elemento: E.13.20.40.d

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.d							
Descrizione Marmo perlato Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (25.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.322
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Marmo in lastre da cm 3: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.36	1.05	€ 44.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.70	0.549
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.129
Totale Parziale (TP)						€ 86.87	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.03	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.99	
Prezzo totale						€ 109.89	

Scheda elemento: E.13.20.40.e

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.e							
Descrizione Marmo Trani scuro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (27.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.343
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 3: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.39	1.05	€ 39.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.48	0.520
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.137
Totale Parziale (TP)						€ 81.65	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.25	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.39	
Prezzo totale						€ 103.29	

Scheda elemento: E.13.20.40.f

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.f							
Descrizione Marmo Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (24.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.307
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 3: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.57	1.05	€ 48.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.12	0.571
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.122
Totale Parziale (TP)						€ 91.29	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.69	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.50	
Prezzo totale						€ 115.48	

Scheda elemento: E.13.20.40.g

Anagrafica							
Codice E.13.20.40.g							
Descrizione Marmo travertino chiaro romano							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (26.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.336
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 3: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.06	1.05	€ 41.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.23	0.530
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 83.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.51	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.59	
Prezzo totale						€ 105.50	

Scheda elemento: E.13.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.a							
Descrizione Marmo bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (24.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.314
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.56	1.05	€ 46.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.01	0.561
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.125
Totale Parziale (TP)						€ 89.18	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.38	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.26	
Prezzo totale						€ 112.82	

Scheda elemento: E.13.20.50.b

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.b							
Descrizione Marmo bardiglio Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (25.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.325
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 2: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.68	1.05	€ 43.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.98	0.545
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.130
Totale Parziale (TP)						€ 86.15	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.92	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.91	
Prezzo totale						€ 108.98	

Scheda elemento: E.13.20.50.c

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.c							
Descrizione Marmo botticino Nuvolato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (27.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.351
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.15	1.05	€ 37.96	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.18	0.516
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.28	€ 7.50	
Totale Attrezzature						€ 10.64	0.133
Totale Parziale (TP)						€ 79.81	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.97	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.18	
Prezzo totale						€ 100.96	

Scheda elemento: E.13.20.50.d

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.d							
Descrizione Marmo perlato Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (27.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.352
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.3	1.05	€ 37.06	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.32	0.608
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 79.45	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.92	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.14	
Prezzo totale						€ 100.51	

Scheda elemento: E.13.20.50.e

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.e							
Descrizione Marmo Trani scuro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (29.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.373
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.16	1.05	€ 32.72	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.98	0.586
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 75.11	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.27	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.64	
Prezzo totale						€ 95.02	

Scheda elemento: E.13.20.50.f

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.f							
Descrizione Marmo Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (26.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.337
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.81	1.05	€ 40.75	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.01	0.626
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 83.14	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.47	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.56	
Prezzo totale						€ 105.17	

Scheda elemento: E.13.20.50.g

Anagrafica							
Codice E.13.20.50.g							
Descrizione Marmo travertino chiaro romano							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (28.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.366
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.55	1.05	€ 34.18	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
7	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.44	0.593
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 76.57	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.49	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.81	
Prezzo totale						€ 96.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.30.10.a							
Descrizione Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (35.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.454
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
6	Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.15	1.05	€ 11.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.25	0.509
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.43	

Scheda elemento: E.13.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.30.10.b							
Descrizione Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (34.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.438
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
6	Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.1	1.05	€ 12.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.25	0.526
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 29.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.35	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
Prezzo totale						€ 36.70	

Scheda elemento: E.13.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.30.10.c							
Descrizione Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (33.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.429
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
6	Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.68	1.05	€ 13.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.85	0.535
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 29.61	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.40	
Prezzo totale						€ 37.45	

Scheda elemento: E.13.30.10.d

Anagrafica							
Codice E.13.30.10.d							
Descrizione Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (31.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.398
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
6	Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.86	1.05	€ 15.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.14	0.569
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 31.90	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.79	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.67	
Prezzo totale						€ 40.36	

Scheda elemento: E.13.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.a							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (38.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.486
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.0	1.05	€ 15.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.29	0.500
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 36.61	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.49	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.21	
Prezzo totale						€ 46.31	

Scheda elemento: E.13.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.b							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (37.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.479
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.5	1.05	€ 16.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.82	0.507
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 37.14	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.27	
Prezzo totale						€ 46.98	

Scheda elemento: E.13.30.20.c

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.c							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (34.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.438
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.3	1.05	€ 19.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.75	0.536
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 40.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.67	
Prezzo totale						€ 51.36	

Scheda elemento: E.13.30.20.d

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.d							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (33.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.424
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.6	1.05	€ 20.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.12	0.551
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 41.97	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.30	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.83	
Prezzo totale						€ 53.10	

Scheda elemento: E.13.30.20.e

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.e							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (32.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.411
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.3	1.05	€ 25.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.06	0.567
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 49.46	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.42	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.69	
Prezzo totale						€ 62.57	

Scheda elemento: E.13.30.20.f

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.f							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm, con superficie antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (31.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.395
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.3	1.05	€ 27.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.16	0.585
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 51.56	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.73	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.93	
Prezzo totale						€ 65.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.30.20.g

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.g							
Descrizione Dimensioni 60x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (31.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.401
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.15	1.05	€ 30.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.15	0.581
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 57.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.56	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.57	
Prezzo totale						€ 72.22	

Scheda elemento: E.13.30.20.h

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.h							
Descrizione Dimensioni 60x30 cm, con superficie antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (30.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.380
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.15	1.05	€ 33.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.30	0.603
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 60.24	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.04	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.93	
Prezzo totale						€ 76.21	

Scheda elemento: E.13.30.20.i

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.i							
Descrizione Dimensioni 60x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (30.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.392
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.22	1.05	€ 35.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.47	0.592
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 64.96	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.74	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.47	
Prezzo totale						€ 82.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.30.20.I

Anagrafica							
Codice E.13.30.20.I							
Descrizione Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 33.07 (35.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.65	€ 15.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.65	€ 18.00	
Totale Risorse Umane						€ 33.07	0.443
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.22	1.05	€ 38.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.57	0.543
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 74.69	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.59	
Prezzo totale						€ 94.48	

Scheda elemento: E.13.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.40.10.a							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (39.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.500
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.56	1.05	€ 14.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.78	0.471
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 35.63	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.34	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.10	
Prezzo totale						€ 45.07	

Scheda elemento: E.13.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.40.10.b							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (38.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.485
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.56	1.05	€ 15.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.83	0.486
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 36.68	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.50	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.40	

Scheda elemento: E.13.40.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.40.10.c							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (37.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.477
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.19	1.05	€ 15.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.49	0.495
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 37.34	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.60	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.29	
Prezzo totale						€ 47.23	

Scheda elemento: E.13.40.10.d

Anagrafica							
Codice E.13.40.10.d							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (34.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.430
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.02	1.05	€ 19.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.51	0.544
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 41.36	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.76	
Prezzo totale						€ 52.32	

Scheda elemento: E.13.40.10.e

Anagrafica							
Codice E.13.40.10.e							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (37.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.475
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.01	1.05	€ 18.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.45	0.501
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 42.85	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.43	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.93	
Prezzo totale						€ 54.21	

Scheda elemento: E.13.40.10.f

Anagrafica							
Codice E.13.40.10.f							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (35.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.449
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.41	1.05	€ 21.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.97	0.528
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 45.37	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.22	
Prezzo totale						€ 57.40	

Scheda elemento: E.13.40.30.a

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.a							
Descrizione Dimensioni 10x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.08 (42.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.375	€ 8.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.375	€ 10.39	
Totale Risorse Umane						€ 19.08	0.539
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.15	1.05	€ 12.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.30	0.432
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 35.43	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.07	
Prezzo totale						€ 44.81	

Scheda elemento: E.13.40.30.b

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.b							
Descrizione Dimensioni 15x15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.08 (43.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.375	€ 8.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.375	€ 10.39	
Totale Risorse Umane						€ 19.08	0.545
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.75	1.05	€ 12.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.88	0.425
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 35.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.25	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.03	
Prezzo totale						€ 44.29	

Scheda elemento: E.13.40.30.c

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.c							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (41.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.521
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.15	1.05	€ 12.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.30	0.448
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 34.15	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.12	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.93	
Prezzo totale						€ 43.20	

Scheda elemento: E.13.40.30.d

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.d							
Descrizione Dimensioni 25x25							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (40.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.516
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.5	1.05	€ 13.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.67	0.454
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 34.52	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.18	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.97	
Prezzo totale						€ 43.67	

Scheda elemento: E.13.40.30.e

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.e							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (36.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.468
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.89	1.05	€ 16.68	
5	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.22	0.505
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 38.07	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
Prezzo totale						€ 48.16	

Scheda elemento: E.13.40.30.f

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.f							
Descrizione Dimensioni 40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (36.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.465
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.89	1.05	€ 19.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.37	0.511
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 43.77	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.03	
Prezzo totale						€ 55.37	

Scheda elemento: E.13.40.30.g

Anagrafica							
Codice E.13.40.30.g							
Descrizione Dimensioni 60x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 33.07 (37.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.65	€ 15.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.65	€ 18.00	
Totale Risorse Umane						€ 33.07	0.469
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.22	1.05	€ 33.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.37	0.516
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 70.49	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.11	
Prezzo totale						€ 89.17	

Scheda elemento: E.13.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.50.10.a							
Descrizione Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (39.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.65	€ 15.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.503
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.22	1.05	€ 18.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.30	0.433
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 49.20	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.38	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.66	
Prezzo totale						€ 62.24	

Scheda elemento: E.13.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.50.10.b							
Descrizione Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (34.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.65	€ 15.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.432
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.91	1.05	€ 26.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.38	0.513
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 57.28	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.59	
Prezzo totale						€ 72.46	

Scheda elemento: E.13.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.50.10.c							
Descrizione Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (38.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.65	€ 15.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.490
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.44	1.05	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.58	0.447
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 50.48	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.80	
Prezzo totale						€ 63.85	

Scheda elemento: E.13.50.10.d

Anagrafica							
Codice E.13.50.10.d							
Descrizione Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (33.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.65	€ 15.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.423
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.11	1.05	€ 27.42	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.64	0.523
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 58.54	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.78	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.73	
Prezzo totale						€ 74.05	

Scheda elemento: E.13.50.10.e

Anagrafica							
Codice E.13.50.10.e							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 27.31 (40.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 27.31	0.513
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.6	1.05	€ 19.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.75	0.428
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 53.20	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.98	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.12	
Prezzo totale						€ 67.30	

Scheda elemento: E.13.50.10.f

Anagrafica							
Codice E.13.50.10.f							
Descrizione Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 27.31 (35.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 27.31	0.445
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.32	1.05	€ 27.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.86	0.503
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 61.31	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.05	
Prezzo totale						€ 77.56	

Scheda elemento: E.13.60.30.a

Anagrafica							
Codice E.13.60.30.a							
Descrizione Dimensioni 24,5x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (36.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.460
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.63	1.05	€ 16.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.35	0.500
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 38.72	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.45	
Prezzo totale						€ 48.98	

Scheda elemento: E.13.60.30.b

Anagrafica							
Codice E.13.60.30.b							
Descrizione Dimensioni 12x12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (33.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.425
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.65	1.05	€ 19.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.52	0.538
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 41.89	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.28	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.82	
Prezzo totale						€ 52.99	

Scheda elemento: E.13.60.30.c

Anagrafica							
Codice E.13.60.30.c							
Descrizione Dimensioni 24,5x12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (39.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.498
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.27	1.05	€ 16.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.97	0.464
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 40.89	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.13	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.70	
Prezzo totale						€ 51.72	

Scheda elemento: E.13.60.30.d

Anagrafica							
Codice E.13.60.30.d							
Descrizione Dimensioni 24,5x24,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (40.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.512
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x24,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.45	1.05	€ 17.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.21	0.452
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 44.67	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.70	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.14	
Prezzo totale						€ 56.51	

Scheda elemento: E.13.60.30.e

Anagrafica							
Codice E.13.60.30.e							
Descrizione Dimensioni 32,5x32,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (42.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.536
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 32,5x32,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.78	1.05	€ 19.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.66	0.434
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 52.22	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.83	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.00	
Prezzo totale						€ 66.05	

Scheda elemento: e.13.60.30.f

Anagrafica							
Codice e.13.60.30.f							
Descrizione Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (33.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.425
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x6 cm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.63	1.05	€ 19.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.50	0.537
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 41.87	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.28	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.81	
Prezzo totale						€ 52.96	

Scheda elemento: e.13.60.30.g

Anagrafica							
Codice e.13.60.30.g							
Descrizione Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (31.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.395
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 12x12 cm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.65	1.05	€ 22.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.67	0.570
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 45.04	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
Prezzo totale						€ 56.98	

Scheda elemento: e.13.60.30.h

Anagrafica							
Codice e.13.60.30.h							
Descrizione Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (36.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.462
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x12 cm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.27	1.05	€ 19.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.12	0.502
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 44.04	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.61	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.06	
Prezzo totale						€ 55.71	

Scheda elemento: e.13.60.30.i

Anagrafica							
Codice e.13.60.30.i							
Descrizione Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (37.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.479
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x24,5 cm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.45	1.05	€ 20.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.36	0.488
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 47.82	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.50	
Prezzo totale						€ 60.49	

Scheda elemento: e.13.60.30.j

Anagrafica							
Codice e.13.60.30.j							
Descrizione Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 27.99 (39.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.506
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.3	€ 0.60	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 32,5x32,5 cm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.78	1.05	€ 22.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.81	0.466
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.03	€ 1.57	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 55.37	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.37	
Prezzo totale						€ 70.05	

Scheda elemento: E.13.70.10.a

Anagrafica							
Codice		E.13.70.10.a					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (21.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.268
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.78	1.05	€ 17.62	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.79	0.695
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.27	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.27	
Prezzo totale						€ 36.01	

Scheda elemento: E.13.70.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.70.10.b							
Descrizione Spessore 2,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (18.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.238
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.24	1.05	€ 21.25	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.42	0.730
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 32.10	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.82	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.69	
Prezzo totale						€ 40.61	

Scheda elemento: E.13.70.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.70.10.c							
Descrizione Spessore 3,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (17.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.227
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.73	1.05	€ 22.82	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.99	0.742
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 33.67	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.05	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.87	
Prezzo totale						€ 42.59	

Scheda elemento: E.13.70.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.70.20.a							
Descrizione Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (18.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.229
3	Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.5	1.05	€ 17.32	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.49	0.732
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 26.64	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.06	
Prezzo totale						€ 33.70	

Scheda elemento: E.13.70.20.b

Anagrafica							
Codice E.13.70.20.b							
Descrizione Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (21.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.275
3	Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.5	1.05	€ 23.63	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.80	0.697
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 37.03	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.55	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.26	
Prezzo totale						€ 46.84	

Scheda elemento: E.13.70.30.a

Anagrafica							
Codice E.13.70.30.a							
Descrizione Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (24.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.306
3	Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
4	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.9	1.05	€ 19.84	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.00	0.662
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 33.23	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.98	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.82	
Prezzo totale						€ 42.03	

Scheda elemento: E.13.70.30.b

Anagrafica							
Codice E.13.70.30.b							
Descrizione Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (21.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.268
3	Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
5	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.49	1.05	€ 24.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.82	0.705
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 38.05	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
Prezzo totale						€ 48.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.70.30.c

Anagrafica							
Codice E.13.70.30.c							
Descrizione Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (16.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.213
3	Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
5	Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.7	1.05	€ 34.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.50	0.765
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 47.73	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.16	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.49	
Prezzo totale						€ 60.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.70.30.d

Anagrafica							
Codice E.13.70.30.d							
Descrizione Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (14.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.187
3	Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
5	Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.0	1.05	€ 40.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.11	0.793
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 54.34	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.25	
Prezzo totale						€ 68.74	

Scheda elemento: E.13.70.50.a

Anagrafica							
Codice E.13.70.50.a							
Descrizione Senza alzata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (26.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.334
3	Gradino in gomma senza alzata	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.9	1.05	€ 18.79	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.12	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.29	0.632
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 30.52	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.51	
Prezzo totale						€ 38.61	

Scheda elemento: E.13.70.50.b

Anagrafica							
Codice E.13.70.50.b							
Descrizione Con alzata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (23.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.291
3	Gradino in gomma con alzata	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.1	1.05	€ 23.21	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.12	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.71	0.679
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 34.94	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.02	
Prezzo totale						€ 44.20	

Scheda elemento: E.13.70.60.a

Anagrafica							
Codice E.13.70.60.a							
Descrizione Di spessore mm 2,8							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.37 (23.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.184	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.184	€ 5.10	
Totale Risorse Umane						€ 9.37	0.293
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.18	€ 1.75	
4	Teli in pvc sp. mm 2.8	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.43	1.05	€ 20.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.15	0.692
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0090	€ 0.47	
Totale Attrezzature						€ 0.47	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 31.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.68	
Prezzo totale						€ 40.47	

Scheda elemento: E.13.70.60.b

Anagrafica							
Codice E.13.70.60.b							
Descrizione Di spessore 3.6 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 9.37 (21.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.184	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.184	€ 5.10	
Totale Risorse Umane						€ 9.37	0.268
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.18	€ 1.75	
4	Teli in pvc sp. mm 3.6	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.26	1.05	€ 23.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.12	0.718
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 35.01	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.03	
Prezzo totale						€ 44.29	

Scheda elemento: E.13.80.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.80.10.a							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (15.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.199
3	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.0	1.05	€ 33.60	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.76	0.778
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 45.97	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.90	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.29	
Prezzo totale						€ 58.16	

Scheda elemento: E.13.80.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.80.10.b							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (14.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.180
3	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.63	1.05	€ 38.46	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.62	0.799
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 50.83	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.84	
Prezzo totale						€ 64.29	

Scheda elemento: E.13.80.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.80.10.c							
Descrizione Spessore 6 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (13.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.165
3	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.2	1.05	€ 43.26	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.42	0.816
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 55.63	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.40	
Prezzo totale						€ 70.37	

Scheda elemento: E.13.80.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.80.20.a							
Descrizione Spessore 2,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (26.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.341
3	Pavimento vinilico spessore mm 2,8	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.51	1.05	€ 17.34	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.08	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.68	0.659
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
Prezzo totale						€ 33.96	

Scheda elemento: E.13.80.20.b

Anagrafica							
Codice E.13.80.20.b							
Descrizione Spessore 3,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (25.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.317
3	Pavimento vinilico spessore mm 3,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.49	1.05	€ 19.41	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.08	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75	0.683
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
Prezzo totale						€ 36.58	

Scheda elemento: E.13.80.20.c

Anagrafica							
Codice E.13.80.20.c							
Descrizione Spessore 4,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (23.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.294
3	Pavimento vinilico spessore mm 4,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.65	1.05	€ 21.68	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.08	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.02	0.706
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
Prezzo totale						€ 39.45	

Scheda elemento: E.13.90.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.10.a							
Descrizione Spessore 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (22.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.278
3	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 16.5	0.18	€ 2.97	
4	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.48	0.02	€ 0.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.34	0.456
5	Rullo compressore da 12 a 18 t	Attrezzature	ora	€ 97.59	0.02	€ 1.95	
Totale Attrezzature						€ 1.95	0.266
Totale Parziale (TP)						€ 7.33	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.27	

Scheda elemento: E.13.90.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.90.10.b							
Descrizione Per ogni cm in più di spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(11,00%)					
m.d'o. € 0.05 (17.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0020	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.05	0.217
2	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.48	0.01	€ 0.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18	0.783
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.03	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.29	

Scheda elemento: E.13.90.20.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.20.a							
Descrizione Foglio di polietilene							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (11,00%)							
m.d'o. € 0.23 (16.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.207
2	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.84	1.05	€ 0.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.88	0.793
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.41	

Scheda elemento: E.13.90.30.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.30.a							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.28 (14.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 3.28	0.184
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.15	€ 10.51	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.03	€ 0.30	
6	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.41	2.0	€ 0.82	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
8	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
9	Resina sigillante per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.46	0.1	€ 0.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.08	0.789
10	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.01	€ 0.24	
11	Frattazzatrice meccanica	Attrezzature	ora	€ 25.0	0.01	€ 0.25	
Totale Attrezzature						€ 0.49	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 17.85	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.68	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.05	
Prezzo totale						€ 22.58	

Scheda elemento: E.13.90.30.b

Anagrafica							
Codice E.13.90.30.b							
Descrizione Per ogni cm in più di spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (11,00%)							
m.d'o. € 0.05 (5.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0020	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.05	0.067
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.01	€ 0.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70	0.933
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.11	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 0.95	

Scheda elemento: E.13.90.40.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.40.a							
Descrizione Spessore 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.28 (11.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 3.28	0.147
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.15	€ 10.51	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.06	€ 0.61	
6	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.41	12.0	€ 4.92	
7	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.22	€ 0.89	
8	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.22	€ 0.71	
9	Resina sigillante per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.46	0.1	€ 0.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.49	0.831
10	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.01	€ 0.24	
11	Frattazzatrice meccanica	Attrezzature	ora	€ 25.0	0.01	€ 0.25	
Totale Attrezzature						€ 0.49	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 22.26	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
Prezzo totale						€ 28.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.13.90.50.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.50.a							
Descrizione Pavimento ad alta resistenza meccanica							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.33 (2.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.036	€ 0.83	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.018	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 1.33	0.033
3	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	15.0	€ 39.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.00	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.64	
Prezzo totale						€ 51.02	

Scheda elemento: E.13.90.60.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.60.a							
Descrizione Spessore 2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.33 (3.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.036	€ 0.83	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.018	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 1.33	0.049
3	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	1.8	€ 20.57	
4	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	2.0	€ 5.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.77	0.951
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.12	
Prezzo totale						€ 34.29	

Scheda elemento: E.13.90.60.b

Anagrafica							
Codice E.13.90.60.b							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.33 (2.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.036	€ 0.83	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.018	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 1.33	0.033
3	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	2.7	€ 30.86	
4	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.6	3.0	€ 7.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.66	0.967
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.60	
Prezzo totale						€ 50.59	

Scheda elemento: E.13.90.70.a

Anagrafica							
Codice E.13.90.70.a							
Descrizione Spessore 2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 13.33 (31.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 13.33	0.403
3	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.41	1.5	€ 0.61	
4	Resina poliuretanic	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.55	2.0	€ 19.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.71	0.597
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.80	
Prezzo totale						€ 41.80	

Scheda elemento: E.13.90.70.b

Anagrafica							
Codice E.13.90.70.b							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.33 (3.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.036	€ 0.83	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.018	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 1.33	0.043
3	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.41	2.2	€ 0.90	
4	Resina poliuretanic	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.55	3.0	€ 28.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.55	0.957
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.55	
Prezzo totale						€ 39.06	

Scheda elemento: E.13.95.10.a

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.a							
Descrizione Pannello autoposante bilaminato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (12.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.152
3	Pannello autoposante bilaminato	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.99	1.0	€ 29.99	
4	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.60	0.848
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.78	
Prezzo totale						€ 63.54	

Scheda elemento: E.13.95.10.b

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.b							
Descrizione Laminato antistatico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (10.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.136
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	Laminato antistatico	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.78	1.0	€ 35.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.39	0.864
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.44	
Prezzo totale						€ 70.86	

Scheda elemento: E.13.95.10.c

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.c							
Descrizione In PVC antistatico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (10.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.127
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in PVC antistatico	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.62	1.0	€ 39.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.23	0.873
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.88	
Prezzo totale						€ 75.72	

Scheda elemento: E.13.95.10.d

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.d							
Descrizione In PVC conduttivo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (11.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.144
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.7	1.0	€ 32.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.31	0.856
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.09	
Prezzo totale						€ 66.97	

Scheda elemento: E.13.95.10.e

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.e							
Descrizione In linoleum da 2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (10.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.133
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in linoleum da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.14	1.0	€ 37.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.75	0.867
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.60	
Prezzo totale						€ 72.59	

Scheda elemento: E.13.95.10.f

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.f							
Descrizione In linoleum da 2,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (9.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.114
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in linoleum da 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.43	1.0	€ 46.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.04	0.886
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.67	
Prezzo totale						€ 84.34	

Scheda elemento: E.13.95.10.g

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.g							
Descrizione In gomma puntinata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (8.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.102
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in gomma puntinata	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.7	1.0	€ 54.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.31	0.898
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.62	
Prezzo totale						€ 94.80	

Scheda elemento: E.13.95.10.h

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.h							
Descrizione In gomma antistatica							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (7.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.091
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in gomma antistatica	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.67	1.0	€ 63.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.28	0.909
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.65	
Prezzo totale						€ 106.15	

Scheda elemento: E.13.95.10.i

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.i							
Descrizione In gres porcellanato da 30 x 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.056
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in gres porcellanato da 30 x 30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 72.7	1.0	€ 72.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.31	0.944
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.40	
Prezzo totale						€ 114.36	

Scheda elemento: E.13.95.10.j

Anagrafica							
Codice E.13.95.10.j							
Descrizione In gres porcellanato da 60 x 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (5.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.075
3	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
4	in gres porcellanato da 60 x 60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 81.47	1.0	€ 81.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.08	0.925
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.70	
Prezzo totale						€ 128.67	

Scheda elemento: E.14.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.a							
Descrizione Marmo bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (29.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.372
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.56	1.05	€ 46.79	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.01	0.532
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 9.09	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 94.04	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.11	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.82	
Prezzo totale						€ 118.97	

Scheda elemento: E.14.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.b							
Descrizione Marmo verde Guatemala							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (22.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.288
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: verde Guatemala	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.4	1.05	€ 71.82	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.04	0.619
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 11.18	0.092
Totale Parziale (TP)						€ 121.16	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.17	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.93	
Prezzo totale						€ 153.26	

Scheda elemento: E.14.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.c							
Descrizione Marmo botticino classico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (32.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.410
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.15	1.05	€ 37.96	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.18	0.483
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 9.09	0.107
Totale Parziale (TP)						€ 85.21	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.78	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.80	
Prezzo totale						€ 107.79	

Scheda elemento: E.14.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.d							
Descrizione Marmo perlato Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (32.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.414
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.3	1.05	€ 37.06	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.28	0.478
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 9.09	0.108
Totale Parziale (TP)						€ 84.31	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.65	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.70	
Prezzo totale						€ 106.66	

Scheda elemento: E.14.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.e							
Descrizione Marmo Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (31.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.397
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.81	1.05	€ 40.75	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.97	0.500
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 9.09	0.103
Totale Parziale (TP)						€ 88.00	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.20	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.12	
Prezzo totale						€ 111.32	

Scheda elemento: E.14.10.10.f

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.f							
Descrizione Marmo Nero Marquina							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (18.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.239
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
6	Marmo in lastre da cm 2: nero Marquina	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.5	1.05	€ 99.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.45	0.699
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 9.09	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 146.48	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.97	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.84	
Prezzo totale						€ 185.29	

Scheda elemento: E.14.10.10.g

Anagrafica							
Codice E.14.10.10.g							
Descrizione Marmo travertino romano classico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (33.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.429
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.55	1.05	€ 34.18	
6	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.40	0.459
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
8	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Attrezzature	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
Totale Attrezzature						€ 9.09	0.112
Totale Parziale (TP)						€ 81.43	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.21	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.36	
Prezzo totale						€ 103.00	

Scheda elemento: E.14.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.a							
Descrizione Marmo bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (26.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.338
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 53.47	1.05	€ 56.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.40	0.652
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 103.39	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.51	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.89	
Prezzo totale						€ 130.79	

Scheda elemento: E.14.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.b							
Descrizione Marmo verde Guatemala							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (16.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.212
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: verde Guatemala	Prodotti da costruzione	mq	€ 111.6	1.05	€ 117.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.44	0.781
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 164.43	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.66	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.91	
Prezzo totale						€ 208.00	

Scheda elemento: E.14.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.c							
Descrizione Marmo botticino classico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (29.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.377
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.38	1.05	€ 45.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.81	0.612
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 92.80	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.92	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.67	
Prezzo totale						€ 117.39	

Scheda elemento: E.14.10.20.d

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.d							
Descrizione Marmo perlato Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (30.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.381
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.36	1.05	€ 44.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.74	0.608
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 91.73	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.76	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.55	
Prezzo totale						€ 116.04	

Scheda elemento: E.14.10.20.e

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.e							
Descrizione Marmo Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (28.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.363
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.57	1.05	€ 48.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.16	0.626
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 96.15	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.42	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.06	
Prezzo totale						€ 121.63	

Scheda elemento: E.14.10.20.f

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.f							
Descrizione Marmo Nero Marquina							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (14.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.189
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: nero Marquina	Prodotti da costruzione	mq	€ 133.2	1.03	€ 137.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.46	0.805
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 184.45	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.67	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.21	
Prezzo totale						€ 233.33	

Scheda elemento: E.14.10.20.g

Anagrafica							
Codice E.14.10.20.g							
Descrizione Marmo travertino romano classico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 34.94 (31.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.85	€ 19.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 34.94	0.396
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
6	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.3	€ 8.04	
7	Marmo in lastre da cm 3: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.06	1.05	€ 41.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.27	0.592
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 88.26	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.24	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.15	
Prezzo totale						€ 111.65	

Scheda elemento: E.14.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.a							
Descrizione Bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (18.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.235
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.22	€ 2.23	
5	Marmo in lastre da cm 3: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 53.47	1.05	€ 56.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.02	0.718
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 86.42	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.96	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.94	
Prezzo totale						€ 109.32	

Scheda elemento: E.14.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.b							
Descrizione Verde Guatemala							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (11.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.140
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.01	€ 0.10	
5	Marmo in lastre da cm 3: verde Guatemala	Prodotti da costruzione	mq	€ 111.6	1.05	€ 117.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.93	0.832
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 145.33	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.71	
Prezzo totale						€ 183.84	

Scheda elemento: E.14.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.c							
Descrizione Botticino nuvolato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (21.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.268
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.22	€ 2.23	
5	Marmo in lastre da cm 3: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.38	1.05	€ 45.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.43	0.678
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 75.83	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.37	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.72	
Prezzo totale						€ 95.92	

Scheda elemento: E.14.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.d							
Descrizione Perlato Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (22.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.280
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.01	€ 0.10	
5	Marmo in lastre da cm 3: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.36	1.05	€ 44.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.23	0.664
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 72.63	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.89	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.35	
Prezzo totale						€ 91.87	

Scheda elemento: E.14.10.30.e

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.e							
Descrizione Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (20.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.264
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.01	€ 0.10	
5	Marmo in lastre da cm 3: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.57	1.05	€ 48.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.65	0.683
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 77.05	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.56	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.86	
Prezzo totale						€ 97.47	

Scheda elemento: E.14.10.30.f

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.f							
Descrizione Nero Marquina							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (9.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.121
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.01	€ 0.10	
5	Marmo in lastre da cm 3: nero Marquina	Prodotti da costruzione	mq	€ 133.2	1.05	€ 139.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.61	0.855
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 168.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.32	
Prezzo totale						€ 212.53	

Scheda elemento: E.14.10.30.g

Anagrafica							
Codice E.14.10.30.g							
Descrizione Travertino romano classico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (23.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.294
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.01	€ 0.10	
5	Marmo in lastre da cm 3: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.06	1.05	€ 41.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.76	0.647
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
7	Formazione gocciolatoio	Attrezzature	m	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
Totale Attrezzature						€ 4.05	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 69.16	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.37	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.95	
Prezzo totale						€ 87.48	

Scheda elemento: E.14.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.14.20.10.a							
Descrizione Per elementi di peso fino a 50 kg							
Dettagli							
Unità di misura dmc							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (5.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.073
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0010	€ 0.01	
5	Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 3.37	1.05	€ 3.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.38	0.775
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.151
Totale Parziale (TP)						€ 6.94	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.78	

Scheda elemento: E.14.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.14.20.10.b							
Descrizione Per elementi di peso da 51 a 100 kg							
Dettagli							
Unità di misura dmc							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (6.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.077
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0010	€ 0.01	
4	Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 3.05	1.05	€ 3.20	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.04	0.764
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.159
Totale Parziale (TP)						€ 6.60	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.35	

Scheda elemento: E.14.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.14.20.10.c							
Descrizione Per elementi di peso da 101 a 200 kg							
Dettagli							
Unità di misura dmc							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (6.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.080
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0010	€ 0.01	
4	Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 2.86	1.05	€ 3.00	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.84	0.756
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.164
Totale Parziale (TP)						€ 6.40	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.14.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.14.20.10.d							
Descrizione Per elementi di peso superiore a 200 kg							
Dettagli							
Unità di misura dmc							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (6.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.084
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0010	€ 0.01	
4	Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 2.55	1.05	€ 2.68	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.52	0.743
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.173
Totale Parziale (TP)						€ 6.08	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.91	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.69	

Scheda elemento: E.14.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.10.a							
Descrizione per pavimenti in pietra							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.25 (36.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
Totale Risorse Umane						€ 3.25	0.464
2	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.14	€ 3.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75	0.536
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.05	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.81	
Prezzo totale						€ 8.86	

Scheda elemento: E.14.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.10.b							
Descrizione per pavimenti in marmo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.82 (36.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.165	€ 3.82	
Totale Risorse Umane						€ 3.82	0.464
2	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.165	€ 4.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.42	0.536
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.43	

Scheda elemento: E.14.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.14.30.10.c							
Descrizione per pavimenti in granito							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.64 (36.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
Totale Risorse Umane						€ 4.64	0.464
2	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.2	€ 5.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.36	0.536
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.65	

Scheda elemento: E.14.30.15.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.15.a							
Descrizione per pavimenti in pietra							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.464
2	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.11	€ 2.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.95	0.536
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.95	

Scheda elemento: E.14.30.15.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.15.b							
Descrizione per pavimenti in marmo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (36.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.463
2	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.12	€ 3.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.22	0.537
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.59	

Scheda elemento: E.14.30.15.c

Anagrafica							
Codice E.14.30.15.c							
Descrizione per pavimenti in granito							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.71 (36.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.464
2	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice per pavimenti	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.8	0.16	€ 4.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.29	0.536
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
Prezzo totale						€ 10.12	

Scheda elemento: E.14.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.20.a							
Descrizione di ottone da 25x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.29 (15.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 1.29	0.197
2	Listello di ottone 25x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.0	1.05	€ 5.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25	0.803
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.98	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.75	
Prezzo totale						€ 8.27	

Scheda elemento: E.14.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.20.b							
Descrizione di plastica da 25x5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (11,00%)							
m.d'o. € 1.03 (52.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.03	0.660
2	Listello di plastica 25x5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.5	1.05	€ 0.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.53	0.340
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.23	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
Prezzo totale						€ 1.97	

Scheda elemento: E.14.30.20.c

Anagrafica							
Codice E.14.30.20.c							
Descrizione di marmo da 20x10-15 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.29 (19.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 1.29	0.252
2	Listello di marmo 20x10-15 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.65	1.05	€ 3.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.83	0.748
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.77	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.59	
Prezzo totale						€ 6.48	

Scheda elemento: E.14.30.25.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.25.a							
Descrizione per marmi a travertini							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.54 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.54	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.01	

Scheda elemento: E.14.30.25.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.25.b							
Descrizione per pietre dure (graniti ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.92 (79.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 6.92	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.76	

Scheda elemento: E.14.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.30.a							
Descrizione per marmi e travertini							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 13.91 (37.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
Totale Risorse Umane						€ 13.91	0.471
2	Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.0	0.6	€ 15.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.60	0.529
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.43	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.39	
Prezzo totale						€ 37.33	

Scheda elemento: E.14.30.30.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.30.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.30 (37.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
Totale Risorse Umane						€ 15.30	0.471
2	Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	Prodotti da costruzione	ora	€ 26.0	0.66	€ 17.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.16	0.529
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.06	

Scheda elemento: E.14.30.40.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.40.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.15 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 4.15	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.62	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.48	
Prezzo totale						€ 5.25	

Scheda elemento: E.14.30.40.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.40.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.54 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.54	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.01	

Scheda elemento: E.14.30.45.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.45.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.54 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.54	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.01	

Scheda elemento: E.14.30.45.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.45.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.65 (78.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 6.65	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.42	

Scheda elemento: E.14.30.50.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.50.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.65 (78.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 6.65	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.42	

Scheda elemento: E.14.30.50.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.50.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.76 (79.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 7.76	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
Prezzo totale						€ 9.81	

Scheda elemento: E.14.30.55.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.55.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.20 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 7.20	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.14.30.55.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.55.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.31 (78.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 8.31	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.52	

Scheda elemento: E.14.30.60.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.60.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.54 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.54	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.01	

Scheda elemento: E.14.30.60.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.60.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.37 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 6.37	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 8.06	

Scheda elemento: E.14.30.65.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.65.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.92 (79.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 6.92	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.76	

Scheda elemento: E.14.30.65.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.65.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.48 (79.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 7.48	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.14.30.70.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.70.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.31 (78.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 8.31	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.14.30.70.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.70.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 9.14 (79.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.14	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.37	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.05	
Prezzo totale						€ 11.56	

Scheda elemento: E.14.30.75.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.75.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 9.69 (79.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 9.69	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.14.30.75.b

Anagrafica

Codice E.14.30.75.b

Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 11.08 (79.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 11.08	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.66	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 14.01	

Scheda elemento: E.14.30.80.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.80.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 16.62 (79.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.62	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 21.02	

Scheda elemento: E.14.30.80.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.80.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 24.93 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 24.93	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.74	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.87	
Prezzo totale						€ 31.54	

Scheda elemento: E.14.30.85.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.85.a							
Descrizione per pietre tenere e marmi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 20.77 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.75	€ 20.77	
Totale Risorse Umane						€ 20.77	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
Prezzo totale						€ 26.28	

Scheda elemento: E.14.30.85.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.85.b							
Descrizione per pietre dure (graniti, ecc.)							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 30.47 (79.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.1	€ 30.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.47	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.57	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
Prezzo totale						€ 38.54	

Scheda elemento: E.14.30.90.a

Anagrafica							
Codice E.14.30.90.a							
Descrizione Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (11,00%)					
m.d'o.		€ 1.54 (64.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.824
2	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	Prodotti da costruzione	m	€ 0.3	1.1	€ 0.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.33	0.176
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.28	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.22	
Prezzo totale						€ 2.37	

Scheda elemento: E.14.30.90.b

Anagrafica							
Codice E.14.30.90.b							
Descrizione Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (11,00%)					
m.d'o.		€ 1.54 (58.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.737
2	Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	Prodotti da costruzione	m	€ 0.5	1.1	€ 0.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.55	0.263
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.31	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.24	
Prezzo totale						€ 2.64	

Scheda elemento: E.14.30.90.c

Anagrafica							
Codice E.14.30.90.c							
Descrizione Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (11,00%)					
m.d'o.		€ 1.54 (61.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.54	0.778
2	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.4	1.1	€ 0.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.44	0.222
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.51	

Scheda elemento: E.15.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.15.10.10.a							
Descrizione Posa in opera di rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (70.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.887
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.89	0.052
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 17.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.98	
Prezzo totale						€ 21.76	

Scheda elemento: E.15.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.15.20.10.a							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (41.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.529
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, a tinta unita, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.1	1.05	€ 11.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.54	0.435
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 28.85	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.33	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.32	
Prezzo totale						€ 36.50	

Scheda elemento: E.15.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.15.20.10.b							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (42.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.542
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, marmorizzate, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.45	1.05	€ 10.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.86	0.421
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.17	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.23	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.24	
Prezzo totale						€ 35.64	

Scheda elemento: E.15.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.15.20.10.c							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (39.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.505
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.42	1.05	€ 13.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.93	0.461
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 30.24	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.26	

Scheda elemento: E.15.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.15.20.10.d							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (38.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.484
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.68	1.05	€ 14.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.25	0.483
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 31.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.73	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.63	
Prezzo totale						€ 39.92	

Scheda elemento: E.15.20.10.e

Anagrafica							
Codice E.15.20.10.e							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, bianche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (43.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.545
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, bianche, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.29	1.05	€ 10.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.69	0.417
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.00	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.42	

Scheda elemento: E.15.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.15.20.20.a							
Descrizione Dimensioni 20x20 cm, lucide							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (39.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.505
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.42	1.05	€ 13.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.93	0.461
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 30.24	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.26	

Scheda elemento: E.15.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.15.20.20.b							
Descrizione Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (40.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.511
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, a tinta unita, di dimensioni 15x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.07	1.05	€ 12.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.56	0.454
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 29.87	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.48	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
Prezzo totale						€ 37.79	

Scheda elemento: E.15.20.20.c

Anagrafica							
Codice E.15.20.20.c							
Descrizione Dimensioni 15x15 cm, bianche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (43.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.545
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, bianche, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.29	1.05	€ 10.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.69	0.417
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 28.00	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.42	

Scheda elemento: E.15.20.20.d

Anagrafica							
Codice E.15.20.20.d							
Descrizione Dimensioni 10x10 cm, in tinta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (36.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.466
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, a tinta unita, di dimensioni 10x10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.83	1.05	€ 15.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.46	0.502
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 32.77	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.77	
Prezzo totale						€ 41.46	

Scheda elemento: E.15.20.20.e

Anagrafica							
Codice E.15.20.20.e							
Descrizione Dimensioni 10x10 cm, bianche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (41.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.526
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, bianche, di dimensioni 15x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.27	1.05	€ 11.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.72	0.438
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 29.03	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
Prezzo totale						€ 36.72	

Scheda elemento: E.15.20.30.a

Anagrafica							
Codice		E.15.20.30.a					
Descrizione		Bianco lucido					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (36.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.461
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2,0x2,0 cm, spessore 2,5 mm, bianco lucido	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.16	1.05	€ 15.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.81	0.508
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 33.12	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.97	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.81	
Prezzo totale						€ 41.90	

Scheda elemento: E.15.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.15.20.30.b							
Descrizione Tinta unita							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (34.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.439
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2,0x2,0 cm, spessore 2,5 mm, a tinta unita	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.74	1.05	€ 17.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.47	0.531
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 34.78	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.22	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.00	
Prezzo totale						€ 44.00	

Scheda elemento: E.15.20.30.c

Anagrafica							
Codice E.15.20.30.c							
Descrizione Colori brillanti							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (32.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.411
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2,0x2,0 cm, spessore 2,5 mm, colori brillanti	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.01	1.05	€ 19.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.85	0.561
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 37.16	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.27	
Prezzo totale						€ 47.00	

Scheda elemento: E.15.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.15.20.40.a							
Descrizione Dimensioni 7,5x15 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (44.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.568
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle litogres da cm 7,5x15	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.19	1.05	€ 9.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.54	0.393
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 26.85	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.03	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
Prezzo totale						€ 33.97	

Scheda elemento: E.15.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.15.20.50.a							
Descrizione Dimensioni 12x12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (34.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.437
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 12x12 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.88	1.05	€ 17.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.61	0.533
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 34.92	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.02	
Prezzo totale						€ 44.18	

Scheda elemento: E.15.20.50.b

Anagrafica							
Codice E.15.20.50.b							
Descrizione Dimensioni 12x24,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (38.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.487
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.46	1.05	€ 14.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.02	0.479
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 31.33	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.70	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.60	
Prezzo totale						€ 39.63	

Scheda elemento: E.15.20.50.c

Anagrafica							
Codice E.15.20.50.c							
Descrizione Dimensioni 24,5x24,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (36.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.468
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.68	1.05	€ 15.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.30	0.500
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 32.61	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.89	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.75	
Prezzo totale						€ 41.25	

Scheda elemento: E.15.20.50.d

Anagrafica							
Codice E.15.20.50.d							
Descrizione Dimensioni 24,5x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (38.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.484
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x6,0 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.67	1.05	€ 14.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.24	0.483
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 31.55	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.73	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.63	
Prezzo totale						€ 39.91	

Scheda elemento: E.15.20.60.a

Anagrafica							
Codice E.15.20.60.a							
Descrizione Dimensioni 12x12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (32.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.415
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.65	1.05	€ 19.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.47	0.557
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 36.78	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
Prezzo totale						€ 46.53	

Scheda elemento: E.15.20.60.b

Anagrafica							
Codice E.15.20.60.b							
Descrizione Dimensioni 12x24,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (36.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.459
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.27	1.05	€ 16.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.92	0.509
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 33.23	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.98	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.82	
Prezzo totale						€ 42.03	

Scheda elemento: E.15.20.60.c

Anagrafica							
Codice E.15.20.60.c							
Descrizione Dimensioni 24,5x24,5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (36.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.468
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.68	1.05	€ 15.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.30	0.500
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 32.61	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.89	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.75	
Prezzo totale						€ 41.25	

Scheda elemento: E.15.20.60.d

Anagrafica							
Codice E.15.20.60.d							
Descrizione Dimensioni 24,5x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (35.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.454
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.63	1.05	€ 16.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.30	0.515
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 33.61	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.87	
Prezzo totale						€ 42.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.15.30.10.a

Anagrafica							
Codice		E.15.30.10.a					
Descrizione		Spessore 2,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (15.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.200
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.78	1.02	€ 17.12	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.29	0.759
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 25.43	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.81	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.92	
Prezzo totale						€ 32.16	

Scheda elemento: E.15.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.15.30.10.b							
Descrizione Spessore 2,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (13.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.176
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.24	1.02	€ 20.64	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.81	0.788
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 28.95	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
Prezzo totale						€ 36.62	

Scheda elemento: E.15.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.15.30.10.c							
Descrizione Spessore 3,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (13.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.167
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.73	1.02	€ 22.16	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.33	0.798
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 30.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
Prezzo totale						€ 38.54	

Scheda elemento: E.15.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.15.30.20.a							
Descrizione Spessore 2,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (17.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.224
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Rotoli in PVC di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.02	1.05	€ 17.87	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.04	0.737
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 27.19	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.13	
Prezzo totale						€ 34.40	

Scheda elemento: E.15.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.15.30.20.b							
Descrizione Spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (16.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.212
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Rotoli in PVC di spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.55	1.05	€ 19.48	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.65	0.752
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 28.80	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.32	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.31	
Prezzo totale						€ 36.43	

Scheda elemento: E.15.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.15.30.30.a							
Descrizione Spessore 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (15.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.191
3	Rotoli in gomma di spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.59	1.05	€ 22.67	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.83	0.776
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 31.98	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.80	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.68	
Prezzo totale						€ 40.46	

Scheda elemento: E.15.30.30.b

Anagrafica							
Codice E.15.30.30.b							
Descrizione Spessore 4 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (14.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.182
3	Rotoli in gomma di spessore 4,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.11	1.05	€ 24.27	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.43	0.787
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 33.58	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
Prezzo totale						€ 42.48	

Scheda elemento: E.15.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.a							
Descrizione Marmo bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (26.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.335
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.56	1.05	€ 46.79	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.96	0.658
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 75.92	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.39	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.73	
Prezzo totale						€ 96.04	

Scheda elemento: E.15.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.b							
Descrizione Marmo bardiglio Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (27.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.349
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 2: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.68	1.05	€ 43.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.93	0.644
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 72.89	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.38	
Prezzo totale						€ 92.20	

Scheda elemento: E.15.40.10.c

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.c							
Descrizione Marmo botticino nuvolato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (29.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.379
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.15	1.05	€ 37.96	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.13	0.613
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 67.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.06	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.72	
Prezzo totale						€ 84.87	

Scheda elemento: E.15.40.10.d

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.d							
Descrizione Marmo perlato di Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (30.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.384
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.3	1.05	€ 37.06	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.23	0.608
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 66.19	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.61	
Prezzo totale						€ 83.73	

Scheda elemento: E.15.40.10.e

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.e							
Descrizione Marmo Trani scuro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (32.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.411
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.16	1.05	€ 32.72	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.89	0.580
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 61.85	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.28	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.11	
Prezzo totale						€ 78.24	

Scheda elemento: E.15.40.10.f

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.f							
Descrizione Marmo Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (28.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.364
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.81	1.05	€ 40.75	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.92	0.629
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 69.88	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.48	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.04	
Prezzo totale						€ 88.40	

Scheda elemento: E.15.40.10.g

Anagrafica							
Codice E.15.40.10.g							
Descrizione Marmo travertino chiaro romano							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (31.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.398
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.55	1.05	€ 34.18	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.35	0.585
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 63.84	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.58	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.34	
Prezzo totale						€ 80.76	

Scheda elemento: E.15.40.20.a

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.a							
Descrizione Marmo bianco Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (23.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.298
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 3: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 53.47	1.05	€ 56.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.31	0.696
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 85.27	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.79	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.81	
Prezzo totale						€ 107.87	

Scheda elemento: E.15.40.20.b

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.b							
Descrizione Marmo bardiglio Carrara							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (24.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.312
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 3: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.02	1.05	€ 52.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.69	0.682
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 81.65	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.25	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.39	
Prezzo totale						€ 103.29	

Scheda elemento: E.15.40.20.c

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.c							
Descrizione Marmo botticino nuvolato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (26.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.341
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 3: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.38	1.05	€ 45.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.72	0.652
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 74.68	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.59	
Prezzo totale						€ 94.47	

Scheda elemento: E.15.40.20.d

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.d							
Descrizione Marmo perlato di Sicilia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (27.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.352
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Marmo in lastre da cm 3: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.36	1.03	€ 43.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.34	0.641
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 72.30	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.31	
Prezzo totale						€ 91.45	

Scheda elemento: E.15.40.20.e

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.e							
Descrizione Marmo Trani scuro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (29.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.372
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 3: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.39	1.05	€ 39.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.43	0.620
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 68.39	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.26	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.87	
Prezzo totale						€ 86.52	

Scheda elemento: E.15.40.20.f

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.f							
Descrizione Marmo Trani chiaro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (25.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.326
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 3: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.57	1.05	€ 48.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.07	0.667
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 78.03	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.70	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.97	
Prezzo totale						€ 98.70	

Scheda elemento: E.15.40.20.g

Anagrafica							
Codice E.15.40.20.g							
Descrizione Marmo travertino chiaro romano							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (28.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.363
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Marmo in lastre da cm 3: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.06	1.05	€ 41.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.18	0.630
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 70.14	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.52	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.07	
Prezzo totale						€ 88.73	

Scheda elemento: E.15.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.a							
Descrizione Lastre di porfido							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (42.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.537
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Porfido (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.25	0.85	€ 14.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.49	0.435
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 37.89	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 47.93	

Scheda elemento: E.15.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.b							
Descrizione Lastre di Trani							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (53.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.674
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Trani (frammenti)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.65	0.55	€ 6.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.79	0.291
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 30.19	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.47	
Prezzo totale						€ 38.19	

Scheda elemento: E.15.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.c							
Descrizione Lastre di Luserma							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (39.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.505
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Luserna (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.52	1.1	€ 17.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.90	0.469
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 40.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.63	
Prezzo totale						€ 50.97	

Scheda elemento: E.15.50.10.d

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.d							
Descrizione Lastre di Quarzite gialla							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (34.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.443
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite gialla (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.68	1.1	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58	0.535
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 45.98	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.29	
Prezzo totale						€ 58.17	

Scheda elemento: E.15.50.10.e

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.e							
Descrizione Lastre di Quarzite rosa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (34.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.443
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite rosa (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.68	1.1	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58	0.535
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 45.98	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.29	
Prezzo totale						€ 58.17	

Scheda elemento: E.15.50.10.f

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.f							
Descrizione Lastre di Quarzite mista							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (37.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.468
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite mista (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.39	1.1	€ 20.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.06	0.508
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 43.46	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.00	
Prezzo totale						€ 54.98	

Scheda elemento: E.15.50.10.g

Anagrafica							
Codice E.15.50.10.g							
Descrizione Lastre di Quarzite Rio Giallo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (38.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.493
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite rio giallo (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.43	1.1	€ 18.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.90	0.482
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 41.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.75	
Prezzo totale						€ 52.24	

Scheda elemento: E.15.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.15.50.20.a							
Descrizione Lastre di porfido							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (25.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.317
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Porfido (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.25	0.85	€ 14.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.49	0.642
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 25.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.95	
Prezzo totale						€ 32.48	