



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.10.10.a

Anagrafica							
Codice		U.01.10.10.a					
Descrizione		Diametro 60 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (13.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.173
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 60	Prodotti da costruzione	m	€ 14.24	1.0	€ 14.24	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.42	0.05	€ 1.02	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.67	0.05	€ 1.28	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.5	0.05	€ 1.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.12	0.771
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.056
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 23.51</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.53	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 29.74</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.b

Anagrafica							
Codice		U.01.10.10.b					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (12.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.159
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 17.61	1.0	€ 17.61	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.43	0.05	€ 1.07	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.5	0.05	€ 1.58	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.63	0.05	€ 2.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.39	0.779
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.061
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.73</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.34</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.c

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.c							
Descrizione Diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (11.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.146</b>
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 19.56	1.0	€ 19.56	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.08	0.05	€ 1.20	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.45	0.05	€ 1.82	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.03	0.05	€ 2.40	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 24.98</b>	<b>0.798</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.056</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.32</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.70	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.62</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.d

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.d							
Descrizione Diametro 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (10.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.129
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 26.61	1.0	€ 26.61	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.25	0.05	€ 1.41	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.55	0.05	€ 2.03	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.42	0.05	€ 2.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.72	0.827
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.044
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 39.57</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.94	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.06</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.e

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.e							
Descrizione Diametro 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (10.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.128
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 28.32	1.0	€ 28.32	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.51	0.05	€ 1.73	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.25	0.05	€ 2.46	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.79	0.05	€ 3.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.80	0.821
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.050
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 43.60</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.54	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 55.15</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.f

Anagrafica							
Codice		U.01.10.10.f					
Descrizione		Diametro 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (8.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.105</b>
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 39.11	1.0	€ 39.11	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.52	0.05	€ 2.33	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.18	0.05	€ 3.56	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.6	0.05	€ 4.53	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 49.53</b>	<b>0.856</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.20</b>	<b>0.038</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 57.83</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.67	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 73.15</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.g

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.g							
Descrizione Diametro 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (6.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.083
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 52.42	1.0	€ 52.42	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.49	0.05	€ 5.87	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.61	0.05	€ 5.13	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.86	0.05	€ 7.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.06	0.890
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 79.87</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.98	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 101.04</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.h

Anagrafica							
Codice		U.01.10.10.h					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (5.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.073</b>
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 65.21	1.0	€ 65.21	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.75	0.05	€ 6.79	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.4	0.05	€ 6.27	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.38	0.05	€ 9.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 87.64</b>	<b>0.900</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.027</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 97.41</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.61	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 123.22</b>	



Scheda elemento: U.01.10.10.i

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.i							
Descrizione Diametro 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (4.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.63</b>	<b>0.062</b>
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 85.92	1.0	€ 85.92	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.67	0.05	€ 7.18	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.88	0.05	€ 8.39	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 245.18	0.05	€ 12.26	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 113.75</b>	<b>0.917</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.021</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 124.02</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.60	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 156.88</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.10.10.j

Anagrafica							
Codice		U.01.10.10.j					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.14 (4.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.057
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 100.01	1.0	€ 100.01	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.83	0.05	€ 8.54	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 194.65	0.05	€ 9.73	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.5	0.05	€ 14.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.36	0.925
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 143.14</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 181.07</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.k

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.k							
Descrizione Diametro 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 8.65 (4.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 8.65</b>	<b>0.051</b>
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 118.21	1.0	€ 118.21	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.77	0.05	€ 10.59	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.12	0.05	€ 12.21	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 349.19	0.05	€ 17.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 158.47</b>	<b>0.931</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 170.20</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.53	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 215.30</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.I

Anagrafica							
Codice U.01.10.10.I							
Descrizione Diametro 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (3.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.049
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 133.74	1.0	€ 133.74	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 276.92	0.05	€ 13.85	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 307.78	0.05	€ 15.39	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 391.35	0.05	€ 19.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.55	0.935
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 195.29</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.29	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 247.04</b>	

Scheda elemento: U.01.10.10.m

Anagrafica							
Codice		U.01.10.10.m					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.19 (3.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.045
3	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 173.5	1.0	€ 173.50	
4	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 329.12	0.05	€ 16.46	
5	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 402.27	0.05	€ 20.11	
6	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 513.32	0.05	€ 25.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.74	0.940
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 250.89</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 317.37</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.a

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.a					
Descrizione		Diametro 40 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (22.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.281
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	0.15	€ 0.13	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 5.97	1.0	€ 5.97	
6	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.61	0.15	€ 0.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.80	0.615
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.104
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.68</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.90	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.04</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.b

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.b					
Descrizione		Diametro 50 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (21.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.278
3	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.65	0.15	€ 0.55	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88	0.15	€ 0.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 6.1	1.0	€ 6.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.94	0.619
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.103
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.82</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.92	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.21</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.c

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.c					
Descrizione		Diametro 65 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (18.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.238
3	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.58	0.15	€ 0.69	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12	0.15	€ 0.17	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.63	0.15	€ 1.59	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 7.61	1.0	€ 7.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.06	0.673
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.088
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.94</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.90</b>	



Scheda elemento: U.01.20.10.d

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.d					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.218
3	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71	0.15	€ 0.86	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25	0.15	€ 0.19	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.8	0.15	€ 2.07	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 8.31	1.0	€ 8.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.43	0.701
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.081
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.31</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.45	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.64</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.e

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.e					
Descrizione		Diametro 100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.189
3	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.39	0.15	€ 0.96	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.15	€ 0.28	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.31	€ 5.25	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 9.66	1.0	€ 9.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.15	0.750
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.061
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 21.54</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.23	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 27.25</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.f

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.f					
Descrizione		Diametro 125 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (13.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.174
3	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.2	0.15	€ 1.23	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.15	€ 0.44	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 13.1	1.0	€ 13.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.00	0.770
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.056
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 23.39</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.51	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 29.59</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.g

Anagrafica							
Codice U.01.20.10.g							
Descrizione Diametro 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (11.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.151
3	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 18.3	1.0	€ 18.30	
4	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.3	0.15	€ 1.40	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.15	€ 0.61	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.09	0.792
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.058
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.43</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.56	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 38.49</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.h

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.h					
Descrizione		Diametro 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (9.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.115
3	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 10.81	0.15	€ 1.62	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.15	€ 1.10	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.31	0.15	€ 4.55	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 30.29	1.0	€ 30.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.56	0.846
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.41</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.66	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.18</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.i

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.i					
Descrizione		Diametro 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (7.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.096
3	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.35	0.15	€ 1.85	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.15	€ 2.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 41.97	1.0	€ 41.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.10	0.874
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 58.46</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.77	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 73.95</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.j

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.j					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (6.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.080
3	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.43	0.15	€ 2.16	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.15	€ 3.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 50.25	1.0	€ 50.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.78	0.888
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 69.58</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.00	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 88.02</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.k

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.k					
Descrizione		Diametro 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (5.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.070
3	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 16.78	0.15	€ 2.52	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.15	€ 7.73	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 67.86	1.0	€ 67.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.86	0.907
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 94.67</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 119.76</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.20.10.I

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.I					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (5.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.063
3	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.16	0.15	€ 2.87	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.15	€ 14.61	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 69.14	1.0	€ 69.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.42	0.915
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 104.23</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 131.85</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.m

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.m					
Descrizione		Diametro 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (4.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.057
3	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.23	0.15	€ 2.88	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.15	€ 21.78	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 81.2	1.0	€ 81.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.22	0.922
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 125.99</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.90	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 159.38</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.n

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.n					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (4.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.053
3	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 21.81	0.15	€ 3.27	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.15	€ 27.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 90.02	1.0	€ 90.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.02	0.928
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 143.29</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.49	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 181.26</b>	

Scheda elemento: U.01.20.10.o

Anagrafica							
Codice		U.01.20.10.o					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (2.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.036
3	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 33.66	0.15	€ 5.05	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.15	€ 32.93	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
6	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 184.92	1.0	€ 184.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 239.27	0.951
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 251.51</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.73	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 318.16</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.a

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.a					
Descrizione		Diametro 40 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (21.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.276</b>
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	0.15	€ 0.13	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 6.18	1.0	€ 6.18	
6	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.61	0.15	€ 0.54	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 8.01</b>	<b>0.621</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.102</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.89</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.30</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.b

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.b					
Descrizione		Diametro 50 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (20.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.262</b>
3	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.65	0.15	€ 0.55	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88	0.15	€ 0.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 6.85	1.0	€ 6.85	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 8.69</b>	<b>0.640</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.097</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.57</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.04	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.17</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.c

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.c					
Descrizione		Diametro 65 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (19.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.243
3	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.58	0.15	€ 0.69	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12	0.15	€ 0.17	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.63	0.15	€ 1.59	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 7.34	1.0	€ 7.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.79	0.667
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.090
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.67</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.56</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.d

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.d					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.216
3	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71	0.15	€ 0.86	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25	0.15	€ 0.19	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.8	0.15	€ 2.07	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 8.48	1.0	€ 8.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.60	0.704
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.080
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.48</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.85</b>	



Scheda elemento: U.01.20.20.e

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.e					
Descrizione		Diametro 100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (15.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.200
3	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.39	0.15	€ 0.96	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.15	€ 0.28	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.15	€ 2.54	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 11.16	1.0	€ 11.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.94	0.735
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.065
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 20.33</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.05	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 25.72</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.f

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.f					
Descrizione		Diametro 125 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (12.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.161
3	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.2	0.15	€ 1.23	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.15	€ 0.44	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 14.95	1.0	€ 14.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.85	0.786
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.052
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.24</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.79	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.93</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.g

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.g					
Descrizione		Diametro 150 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (11.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.143
3	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.3	0.15	€ 1.40	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.15	€ 0.61	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 19.9	1.0	€ 19.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.69	0.802
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.055
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.03</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.51</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.h

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.h					
Descrizione		Diametro 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (8.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.108
3	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 10.81	0.15	€ 1.62	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.15	€ 1.10	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.31	0.15	€ 4.55	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 33.03	1.0	€ 33.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.30	0.855
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 47.15</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.07	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 59.64</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.i

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.i					
Descrizione		Diametro 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (7.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.093
3	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.35	0.15	€ 1.85	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.15	€ 2.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 43.85	1.0	€ 43.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.98	0.878
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 60.34</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.05	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 76.33</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.j

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.j					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (5.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.066
3	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.43	0.15	€ 2.16	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.15	€ 3.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 66.07	1.0	€ 66.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.60	0.909
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 85.40</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.82	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 108.03</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.k

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.k					
Descrizione		Diametro 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.062
3	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 16.78	0.15	€ 2.52	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.15	€ 7.73	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 79.33	1.0	€ 79.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.33	0.917
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 106.14</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.92	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 134.27</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.I

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.I					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.055
3	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.16	0.15	€ 2.87	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.15	€ 14.61	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 85.82	1.0	€ 85.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.10	0.927
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 120.91</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 152.96</b>	



Scheda elemento: U.01.20.20.m

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.m					
Descrizione		Diametro 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (3.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.049
3	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.23	0.15	€ 2.88	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.15	€ 21.78	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 100.84	1.0	€ 100.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.86	0.933
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 145.63</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.84	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 184.22</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.n

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.n					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (3.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.045
3	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 21.81	0.15	€ 3.27	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.15	€ 27.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 115.46	1.0	€ 115.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.46	0.939
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 168.73</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 213.44</b>	

Scheda elemento: U.01.20.20.o

Anagrafica							
Codice		U.01.20.20.o					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (3.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.044
3	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 33.66	0.15	€ 5.05	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.15	€ 32.93	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 142.0	1.0	€ 142.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.35	0.941
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 208.59</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.29	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 263.87</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.a

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.a					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (20.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.256</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 6.82	1.0	€ 6.82	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25	0.1	€ 0.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.8	0.15	€ 2.07	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 9.02</b>	<b>0.649</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.095</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.90</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.58</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.b

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.b					
Descrizione		Diametro 100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (18.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.233</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 9.38	1.0	€ 9.38	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.1	€ 0.19	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.15	€ 2.54	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 12.11</b>	<b>0.692</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.075</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 17.50</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.63	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.14</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.c

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.c					
Descrizione		Diametro 125 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.183</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 13.33	1.0	€ 13.33	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.1	€ 0.29	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 16.85</b>	<b>0.758</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.059</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.24</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.14</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.d

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.d					
Descrizione		Diametro 150 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (12.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.154
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 19.25	1.0	€ 19.25	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.1	€ 0.41	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.44	0.787
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.059
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.78</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.47	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.68</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.e

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.e					
Descrizione		Diametro 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (9.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.115</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 32.02	1.0	€ 32.02	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.1	€ 0.74	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.31	0.15	€ 4.55	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 37.31</b>	<b>0.845</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.040</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.16</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 55.86</b>	



Scheda elemento: U.01.20.30.f

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.f					
Descrizione		Diametro 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (7.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.089</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 48.79	1.0	€ 48.79	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.1	€ 1.34	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 55.41</b>	<b>0.883</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.028</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 62.77</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 79.41</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.g

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.g					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.062
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 74.38	1.0	€ 74.38	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.1	€ 2.09	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.71	0.914
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.024
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 90.51</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 114.50</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.h

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.h					
Descrizione		Diametro 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.059
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 90.82	1.0	€ 90.82	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.1	€ 5.15	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.72	0.922
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 112.53</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 142.35</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.i

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.i					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.054</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 96.05	1.0	€ 96.05	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.1	€ 9.74	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 114.59</b>	<b>0.929</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.20</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 123.40</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.51	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 156.10</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.j

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.j					
Descrizione		Diametro 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (3.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.049</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 110.89	1.0	€ 110.89	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.1	€ 14.52	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 135.77</b>	<b>0.933</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 145.54</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 184.11</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.k

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.k					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (3.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.046
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 124.28	1.0	€ 124.28	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.1	€ 18.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.01	0.938
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 165.28</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 209.08</b>	

Scheda elemento: U.01.20.30.I

Anagrafica							
Codice		U.01.20.30.I					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (3.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 9.16</b>	<b>0.041</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 173.78	1.0	€ 173.78	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.1	€ 21.96	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 212.11</b>	<b>0.945</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.014</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 224.35</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 283.80</b>	

Scheda elemento: U.01.20.40.a

Anagrafica							
Codice U.01.20.40.a							
Descrizione Diametro nominale 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (7.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.089</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 48.79	1.0	€ 48.79	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.1	€ 1.34	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 55.41</b>	<b>0.883</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.028</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 62.77</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 79.41</b>	



Scheda elemento: U.01.20.40.b

Anagrafica							
Codice		U.01.20.40.b					
Descrizione		Diametro nominale 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.062</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 74.38	1.0	€ 74.38	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.1	€ 2.09	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 82.71</b>	<b>0.914</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.20</b>	<b>0.024</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 90.51</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 114.50</b>	

Scheda elemento: U.01.20.40.c

Anagrafica							
Codice U.01.20.40.c							
Descrizione Diametro nominale 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (4.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.059
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 90.82	1.0	€ 90.82	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.1	€ 5.15	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.72	0.922
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 112.53</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 142.35</b>	

Scheda elemento: U.01.20.40.d

Anagrafica							
Codice U.01.20.40.d							
Descrizione Diametro nominale 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (4.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.054</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 96.05	1.0	€ 96.05	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.1	€ 9.74	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 114.59</b>	<b>0.929</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.20</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 123.40</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.51	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 156.10</b>	

Scheda elemento: U.01.20.40.e

Anagrafica							
Codice U.01.20.40.e							
Descrizione Diametro nominale 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (3.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.049</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 110.89	1.0	€ 110.89	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.1	€ 14.52	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 135.77</b>	<b>0.933</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 145.54</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 184.11</b>	

Scheda elemento: U.01.20.40.f

Anagrafica							
Codice U.01.20.40.f							
Descrizione Diametro nominale 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (3.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.046
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 124.28	1.0	€ 124.28	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.1	€ 18.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.01	0.938
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 165.28</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 209.08</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.20.40.g

Anagrafica							
Codice U.01.20.40.g							
Descrizione Diametro nominale 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (3.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.041
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 173.78	1.0	€ 173.78	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.1	€ 21.96	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.11	0.945
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 224.35</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 283.80</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.a

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.a							
Descrizione Diametro nominale 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (12.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.164
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.1	€ 0.19	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.15	€ 2.54	
5	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 16.67	1.0	€ 16.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.40	0.783
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.053
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 24.79</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.72	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.36</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.b

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.b							
Descrizione Diametro nominale 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (10.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.130
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.1	€ 0.29	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
5	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 22.34	1.0	€ 22.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.86	0.828
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.042
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.25</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.69	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.53</b>	



Scheda elemento: U.01.20.50.c

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.c							
Descrizione Diametro nominale 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (8.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.114
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.1	€ 0.41	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
5	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 29.76	1.0	€ 29.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.95	0.843
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.044
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.29</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.96</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.20.50.d

Anagrafica							
Codice		U.01.20.50.d					
Descrizione		Diametro nominale 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (6.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.083
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.1	€ 0.74	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.31	0.15	€ 4.55	
5	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 49.38	1.0	€ 49.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.67	0.889
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 61.52</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.23	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 77.83</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.e

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.e							
Descrizione Diametro nominale 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (5.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.070
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.1	€ 1.34	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
5	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 65.53	1.0	€ 65.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.15	0.907
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 79.51</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.93	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 100.58</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.20.50.f

Anagrafica							
Codice		U.01.20.50.f					
Descrizione		Diametro nominale 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (3.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.050
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 96.76	1.0	€ 96.76	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.1	€ 2.09	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.09	0.931
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 112.89</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.93	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 142.80</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.g

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.g							
Descrizione Diametro nominale 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (3.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.050
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 110.94	1.0	€ 110.94	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.1	€ 5.15	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.84	0.934
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 132.65</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.90	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 167.81</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.h

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.h							
Descrizione Diametro nominale 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (3.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.043
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 125.73	1.0	€ 125.73	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.1	€ 9.74	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.27	0.942
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 153.08</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.96	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 193.64</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.i

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.i							
Descrizione Diametro nominale 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (3.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.039
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 147.7	1.0	€ 147.70	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.1	€ 14.52	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.58	0.946
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 182.35</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 230.67</b>	

Scheda elemento: U.01.20.50.j

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.j							
Descrizione Diametro nominale 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (2.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.036
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 169.12	1.0	€ 169.12	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.1	€ 18.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.85	0.951
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.013
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 210.12</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 265.80</b>	



Scheda elemento: U.01.20.50.k

Anagrafica							
Codice U.01.20.50.k							
Descrizione Diametro nominale 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.033
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 225.52	1.0	€ 225.52	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.1	€ 21.96	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.85	0.956
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 276.09</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 349.25</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.a

Anagrafica							
Codice U.01.20.60.a							
Descrizione Diametro nominale 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (5.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.070
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.1	€ 1.34	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
5	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 65.53	1.0	€ 65.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.15	0.907
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 79.51</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.93	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 100.58</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.b

Anagrafica							
Codice U.01.20.60.b							
Descrizione Diametro nominale 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (3.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.050
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 96.76	1.0	€ 96.76	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.1	€ 2.09	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.09	0.931
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 112.89</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.93	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 142.80</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.c

Anagrafica							
Codice U.01.20.60.c							
Descrizione Diametro nominale 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (3.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.049
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 110.94	1.0	€ 110.94	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.05	€ 2.58	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.27	0.902
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.15	€ 6.61	
Totale Attrezzature						€ 6.61	0.049
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 134.49</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 170.13</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.d

Anagrafica							
Codice U.01.20.60.d							
Descrizione Diametro nominale 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (3.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.043
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 125.73	1.0	€ 125.73	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.1	€ 9.74	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.27	0.942
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 153.08</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.96	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 193.64</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.e

Anagrafica							
Codice		U.01.20.60.e					
Descrizione		Diametro nominale 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (3.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.039
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 147.7	1.0	€ 147.70	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.1	€ 14.52	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.58	0.946
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 182.35</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 230.67</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.f

Anagrafica							
Codice U.01.20.60.f							
Descrizione Diametro nominale 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (2.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.036
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 169.12	1.0	€ 169.12	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.1	€ 18.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.85	0.951
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.013
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 210.12</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 265.80</b>	

Scheda elemento: U.01.20.60.g

Anagrafica							
Codice U.01.20.60.g							
Descrizione Diametro nominale 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 9.16</b>	<b>0.033</b>
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 225.52	1.0	€ 225.52	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.1	€ 21.96	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 263.85</b>	<b>0.956</b>
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.011</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 276.09</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 349.25</b>	



Scheda elemento: U.01.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.a							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.34 (49.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.046	€ 1.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.046	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.34	0.627
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.48	1.0	€ 0.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48	0.129
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.083	€ 0.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.91	0.244
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.73</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.72</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.b							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (46.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.048	€ 1.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.048	€ 1.33	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.594
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.65	1.0	€ 0.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.65	0.158
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.083	€ 0.54	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.011	€ 0.48	
Totale Attrezzature						€ 1.02	0.248
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.11</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.20</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.c							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.59 (43.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.051	€ 1.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.051	€ 1.41	
Totale Risorse Umane						€ 2.59	0.551
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.02	1.0	€ 1.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.02	0.217
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.083	€ 0.65	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.09	0.232
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.70</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.94</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.d							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.75 (39.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.054	€ 1.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.054	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 2.75	0.502
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.41	1.0	€ 1.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.41	0.257
4	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.083	€ 0.88	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.241
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.48</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.93</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.e							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.85 (36.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.056	€ 1.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.056	€ 1.55	
Totale Risorse Umane						€ 2.85	0.458
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.86	1.0	€ 1.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.86	0.299
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 12.9	0.083	€ 1.07	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.51	0.243
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.22</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.86</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.f							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.90 (33.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.057	€ 1.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.057	€ 1.58	
Totale Risorse Umane						€ 2.90	0.429
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.22	1.0	€ 2.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.22	0.328
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 12.9	0.083	€ 1.07	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.013	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 1.64	0.243
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.55</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.g							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.95 (32.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.058	€ 1.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.058	€ 1.61	
Totale Risorse Umane						€ 2.95	0.410
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.74	1.0	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.381
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 12.9	0.083	€ 1.07	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.51	0.210
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.20</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.11</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.h							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (28.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.366
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.64	1.0	€ 3.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.64	0.437
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 12.9	0.083	€ 1.07	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.013	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 1.64	0.197
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.54</b>	



Scheda elemento: U.01.30.10.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.i							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.46 (27.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.068	€ 1.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.068	€ 1.88	
Totale Risorse Umane						€ 3.46	0.353
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.61	1.0	€ 4.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.61	0.470
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 12.9	0.083	€ 1.07	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.015	€ 0.66	
Totale Attrezzature						€ 1.73	0.177
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.40</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.j							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (22.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.289
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.75	1.0	€ 5.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.75	0.545
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 16.56	0.08	€ 1.32	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.167
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.56</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.35</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.k							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (21.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.278
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.06	1.0	€ 7.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.06	0.551
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 16.56	0.08	€ 1.32	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.172
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.82</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.21</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.I							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (19.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.242
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.93	1.0	€ 8.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.93	0.608
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 16.56	0.08	€ 1.32	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.150
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.69</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.58</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.m

## Anagrafica

Codice U.01.30.10.m

Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (16.58%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.210</b>
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.21	1.0	€ 11.21	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 11.21</b>	<b>0.661</b>
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 16.56	0.08	€ 1.32	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.20</b>	<b>0.130</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.47</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.n							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (13.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.172
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.37	1.0	€ 14.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.37	0.694
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 23.7	0.08	€ 1.90	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.134
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 20.71</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.11	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.20</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.o							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (12.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.163
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.09	0.725
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 23.7	0.08	€ 1.90	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.111
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 24.94</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.55</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.p

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.p							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (10.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.131
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.27	1.0	€ 24.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.27	0.780
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 23.7	0.08	€ 1.90	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.089
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.12</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.37</b>	



Scheda elemento: U.01.30.10.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.r							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (9.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.125
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.34	1.0	€ 29.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.34	0.799
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 23.7	0.08	€ 1.90	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.076
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 36.70</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.43</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.s							
Descrizione Diametro esterno 450mm spessore 11,0mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (7.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.092
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 11,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 42.14	1.0	€ 42.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.14	0.846
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.063
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 49.84</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 63.05</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.t							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (6.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.085
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.45	1.0	€ 46.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.45	0.858
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.058
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 54.15</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 68.50</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.u

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.u							
Descrizione Diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.062
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.11	1.0	€ 72.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.11	0.882
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.056
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 81.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 103.41</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.v

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.v							
Descrizione Diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.044
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 105.76	1.0	€ 105.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.76	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 115.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 145.98</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.w

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.w							
Descrizione Diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.037
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 124.31	1.0	€ 124.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.31	0.900
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.17	€ 7.80	
Totale Attrezzature						€ 8.68	0.063
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 138.08</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 174.67</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.x

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.x							
Descrizione Diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.028
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 199.06	1.0	€ 199.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.06	0.929
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.17	€ 7.80	
Totale Attrezzature						€ 9.12	0.043
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 214.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 271.06</b>	

Scheda elemento: U.01.30.10.z

Anagrafica							
Codice U.01.30.10.z							
Descrizione Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.026
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 239.49	1.0	€ 239.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 239.49	0.938
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.17	€ 7.80	
Totale Attrezzature						€ 9.12	0.036
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 255.22</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 322.85</b>	



Scheda elemento: U.01.30.20.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.a							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.29 (47.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.045	€ 1.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.045	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 2.29	0.603
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.6	1.0	€ 0.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.60	0.158
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.083	€ 0.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.91	0.239
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.81</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.b							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.34 (43.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.046	€ 1.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.046	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.34	0.551
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.93	1.0	€ 0.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.93	0.219
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.083	€ 0.54	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.98	0.231
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.25</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.38</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.c							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (38.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.048	€ 1.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.048	€ 1.33	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.487
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.44	1.0	€ 1.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.44	0.287
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.083	€ 0.65	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.011	€ 0.48	
Totale Attrezzature						€ 1.13	0.226
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.01</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.34</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.d							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.59 (39.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.051	€ 1.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.051	€ 1.41	
Totale Risorse Umane						€ 2.59	0.495
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.47	1.0	€ 1.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.47	0.281
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.083	€ 0.69	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.011	€ 0.48	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.224
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.23</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.61</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.e							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.399
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.67	1.0	€ 2.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.67	0.418
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.183
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.39</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.f							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (28.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.361
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.22	1.0	€ 3.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.22	0.456
4	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.08	€ 0.85	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.29	0.183
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.06</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.93</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.g							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (27.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.348
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.14	1.0	€ 4.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.14	0.473
4	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.083	€ 1.13	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.179
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.h							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (24.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.310
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.23	1.0	€ 5.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23	0.531
4	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.083	€ 1.13	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.57	0.159
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.85</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.46</b>	



Scheda elemento: U.01.30.20.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.i							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (21.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.267
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.86	1.0	€ 6.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.86	0.600
4	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.53	0.134
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.44</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.48</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.j							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (17.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.222
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.75	1.0	€ 8.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.75	0.636
4	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.083	€ 1.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.96	0.142
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.40</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.k							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (17.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.222
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.59	1.0	€ 10.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.59	0.659
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.91	0.119
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.06</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.32</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.I							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.185
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.31	1.0	€ 13.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.31	0.693
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.122
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.22</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 24.31</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.m							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (12.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.159
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.52	1.0	€ 16.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.52	0.737
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.105
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.43</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.37</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.n							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (9.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.124
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.85	1.0	€ 21.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.85	0.763
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.112
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.63</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.21</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.o							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (9.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.116
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.89	1.0	€ 27.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.89	0.793
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.092
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 35.18</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 44.51</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.p

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.p							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.092
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.18	1.0	€ 37.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.18	0.836
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.072
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.47</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.25</b>	



Scheda elemento: U.01.30.20.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.r							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (6.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.087
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.0	1.0	€ 45.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.00	0.852
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.061
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 52.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.07	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 66.79</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.s							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.068
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.05	1.0	€ 60.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.05	0.886
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 67.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 85.70</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.t							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.058
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 70.79	1.0	€ 70.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.79	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 78.49</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 99.29</b>	

Scheda elemento: U.01.30.20.u

Anagrafica							
Codice U.01.30.20.u							
Descrizione Diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.038
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 126.09	1.0	€ 126.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.09	0.929
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 135.73</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 171.70</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.a

## Anagrafica

Codice U.01.30.30.a

Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.29 (44.29%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.045	€ 1.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.045	€ 1.25	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 2.29</b>	<b>0.560</b>
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.89	1.0	€ 0.89	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 0.89</b>	<b>0.218</b>
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.083	€ 0.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.91</b>	<b>0.222</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.09</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.17</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.b							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.34 (38.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.046	€ 1.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.046	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.34	0.485
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	1.0	€ 1.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39	0.288
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.083	€ 0.65	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.09	0.226
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.82</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.09</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.c							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (33.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.048	€ 1.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.048	€ 1.33	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.425
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.17	1.0	€ 2.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.17	0.378
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.083	€ 0.65	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.011	€ 0.48	
Totale Attrezzature						€ 1.13	0.197
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.74</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.26</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.d							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.59 (34.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.051	€ 1.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.051	€ 1.41	
Totale Risorse Umane						€ 2.59	0.433
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.22	1.0	€ 2.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.22	0.371
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.083	€ 0.69	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.011	€ 0.48	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.196
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.98</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.57</b>	



Scheda elemento: U.01.30.30.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.e							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.75 (30.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.054	€ 1.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.054	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 2.75	0.384
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.15	1.0	€ 3.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.15	0.440
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.012	€ 0.53	
Totale Attrezzature						€ 1.26	0.176
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.16</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.82	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.05</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.f							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.85 (24.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.056	€ 1.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.056	€ 1.55	
Totale Risorse Umane						€ 2.85	0.307
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.87	1.0	€ 4.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.87	0.525
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.012	€ 0.53	
5	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.77	0.08	€ 1.02	
Totale Attrezzature						€ 1.55	0.167
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.07	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.73</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.g							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (21.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.278
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.21	1.0	€ 6.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.21	0.566
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.083	€ 1.28	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.72	0.157
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.98</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.89</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.h							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (16.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.205
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.16	1.0	€ 10.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.16	0.682
4	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	Attrezzature	cad	€ 15.64	0.08	€ 1.25	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.69	0.113
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.90</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.84</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.i							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.201
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.38	1.0	€ 10.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.38	0.684
4	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	Attrezzature	cad	€ 15.64	0.083	€ 1.30	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.74	0.115
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.17</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.19</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.j							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (13.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.164
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.2	1.0	€ 13.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.20	0.711
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.083	€ 1.87	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.31	0.124
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.56</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.47</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.k							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (12.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.161
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.88	1.0	€ 15.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.88	0.718
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.122
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.13</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 27.99</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.I

## Anagrafica

Codice U.01.30.30.I

Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (10.66%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.135</b>
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.16	1.0	€ 20.16	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 20.16</b>	<b>0.763</b>
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.69</b>	<b>0.102</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 26.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 33.41</b>	



Scheda elemento: U.01.30.30.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.m							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (9.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.115
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.74	1.0	€ 24.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.74	0.798
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.087
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.99</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.20</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.n							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.085
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 34.67	1.0	€ 34.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.67	0.828
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.086
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 41.85</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 52.94</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.o							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (6.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.079
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.99	1.0	€ 43.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.99	0.851
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.070
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 51.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 65.37</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.q							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (4.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.060
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 59.75	1.0	€ 59.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.75	0.886
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.054
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 67.44</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 85.32</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.r							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.058
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 71.19	1.0	€ 71.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.19	0.897
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 79.39</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 100.43</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.s

## Anagrafica

Codice U.01.30.30.s

Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (3.47%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.044</b>
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 96.38	1.0	€ 96.38	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 96.38</b>	<b>0.923</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.45</b>	<b>0.033</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 104.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 132.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.30.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.30.t							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (3.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.040
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 106.94	1.0	€ 106.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.94	0.930
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
Totale Attrezzature						€ 3.45	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 114.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 145.44</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.a							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (42.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.543
3	Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.83	1.0	€ 0.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.83	0.221
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.237
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.75</b>	



Scheda elemento: U.01.30.35.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.b							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (42.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.537
3	Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.24	1.0	€ 1.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.24	0.261
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.202
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.01</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.c							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.456
3	Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.97	1.0	€ 1.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.97	0.352
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.191
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.07</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.d							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.400
3	Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.73	1.0	€ 2.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.73	0.428
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.172
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.38</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.07</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.e							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.336
3	Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.87	1.0	€ 3.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.87	0.510
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.154
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.60</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.f							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (18.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.232
3	Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.42	1.0	€ 8.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.42	0.641
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.127
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.14</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.62</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.g							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.193
3	Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.54	1.0	€ 10.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.54	0.665
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.142
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.84</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.38	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.82	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.04</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.h							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (12.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.160
3	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.76	1.0	€ 13.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.76	0.722
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.118
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.06</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 24.11</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.i							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (10.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.134
3	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.49	1.0	€ 17.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.49	0.767
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.099
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.79</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.42	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.83</b>	



Scheda elemento: U.01.30.35.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.j							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (10.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.128
3	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.46	1.0	€ 21.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.46	0.774
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.097
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.71</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 35.06</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.k							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.105
3	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.25	1.0	€ 27.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.25	0.804
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.091
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.89</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.87</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.I							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.088
3	Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.64	1.0	€ 33.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.64	0.835
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.076
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.95</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.m							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (5.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.068
3	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.94	1.0	€ 44.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.94	0.862
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.069
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 52.12</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.82	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 65.93</b>	

Scheda elemento: U.01.30.35.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.35.n							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (4.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.063
3	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 57.05	1.0	€ 57.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.05	0.881
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.056
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 64.74</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 81.89</b>	

Scheda elemento: U.01.30.40.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.40.a							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (46.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.585
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.85	1.0	€ 0.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.85	0.195
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.220
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.36</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.51</b>	

Scheda elemento: U.01.30.40.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.40.b							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (40.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.516
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.32	1.0	€ 1.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.32	0.267
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.217
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.94</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.25</b>	

Scheda elemento: U.01.30.40.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.40.c							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (37.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.470
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.78	1.0	€ 1.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78	0.328
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.203
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.43</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.86</b>	



Scheda elemento: U.01.30.40.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.40.d							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (32.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.407
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.55	1.0	€ 2.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.55	0.407
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.187
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.93</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.a							
Descrizione Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (53.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.680
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.24	0.080
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.53	0.08	€ 0.28	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.72	0.240
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.00</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.80</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.b							
Descrizione Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (51.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.648
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32	1.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.32	0.102
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.38	0.08	€ 0.35	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.251
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.15</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.98</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.c							
Descrizione Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (47.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.600
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54	1.0	€ 0.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.54	0.159
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 4.81	0.08	€ 0.38	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.82	0.241
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.30</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.d							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (43.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.545
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.81	1.0	€ 0.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.81	0.217
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.238
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.74</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.73</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.e							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (42.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.536
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.25	1.0	€ 1.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.25	0.263
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.202
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.02</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.f							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.455
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.98	1.0	€ 1.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.98	0.354
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.191
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.60</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.50.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.g							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.398
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.75	1.0	€ 2.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.75	0.430
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.172
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.10</b>	



Scheda elemento: U.01.30.50.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.50.h							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.331
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.98	1.0	€ 3.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.98	0.517
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.152
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.70</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.75</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.a							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (23.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.296
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71	1.0	€ 5.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.71	0.555
4	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.53	0.149
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.29</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.01</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.b							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (19.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.253
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.10	0.589
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.91	0.158
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.06</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.26</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.c							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (19.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.242
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.81	1.0	€ 8.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.81	0.599
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.160
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.72</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.62</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.d							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (16.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.210
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.06	1.0	€ 11.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.06	0.652
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.138
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.47</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.e							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.182
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.69	1.0	€ 13.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.69	0.698
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.120
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.60</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 24.79</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.f							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (11.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.149
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.08	1.0	€ 17.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.08	0.716
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.135
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 23.86</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 30.18</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.g							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (11.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.140
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.76	1.0	€ 21.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.76	0.749
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.111
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.05</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.75</b>	



Scheda elemento: U.01.30.60.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.h							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (9.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.117
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.5	1.0	€ 27.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.50	0.790
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.093
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 34.79</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.00	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 44.01</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.i							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (8.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.107
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 34.87	1.0	€ 34.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.87	0.817
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.075
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 42.67</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 53.98</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.j							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (6.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.088
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.07	1.0	€ 44.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.07	0.851
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.060
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 51.77</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 65.49</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.k							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.074
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 54.37	1.0	€ 54.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.37	0.876
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.050
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 62.07</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 78.52</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.I							
Descrizione Diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.065
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.14	1.0	€ 68.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.14	0.876
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.058
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 77.78</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 98.40</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.m							
Descrizione Diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.053
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 86.35	1.0	€ 86.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.35	0.900
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.047
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 95.99</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 121.43</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.n							
Descrizione Diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.043</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 109.91	1.0	€ 109.91	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 109.91</b>	<b>0.919</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.55</b>	<b>0.038</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 119.55</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 151.23</b>	

Scheda elemento: U.01.30.60.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.60.o							
Descrizione Diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.034</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 139.21	1.0	€ 139.21	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 139.21</b>	<b>0.935</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.55</b>	<b>0.031</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 148.85</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.12	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 188.30</b>	



Scheda elemento: U.01.30.65.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.a							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (46.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.584
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.86	1.0	€ 0.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86	0.197
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.220
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.53</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.b							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (40.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.512
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.36	1.0	€ 1.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36	0.273
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.215
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.98</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.30</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.c							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.459
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.9	1.0	€ 1.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90	0.342
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.198
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.55</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.02</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.d							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.403
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.61	1.0	€ 2.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.61	0.412
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.185
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.01</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.e							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.330
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.89	1.0	€ 3.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.89	0.503
4	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.08	€ 0.85	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.29	0.167
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.73</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.78</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.f							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (24.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.315
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.96	1.0	€ 4.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96	0.512
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.173
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.24</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.g							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (22.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.279
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.21	1.0	€ 6.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.21	0.568
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.153
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.93</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.83</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.h							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (18.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.238
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.11	1.0	€ 8.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.11	0.632
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.130
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.83</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.22</b>	



Scheda elemento: U.01.30.65.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.i							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.196
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.24	1.0	€ 10.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.24	0.659
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.145
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.54</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.66</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.j							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.189</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.63	1.0	€ 12.63	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 12.63</b>	<b>0.669</b>
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.69</b>	<b>0.142</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.88</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.88</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.k							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (12.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.160
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.03	1.0	€ 16.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.03	0.719
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.121
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.18</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.I							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (10.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.137</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.65	1.0	€ 19.65	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 19.65</b>	<b>0.759</b>
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.69</b>	<b>0.104</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.90</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.77</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.m							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.108</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.83	1.0	€ 25.83	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 25.83</b>	<b>0.782</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.62</b>	<b>0.110</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.01</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.76</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.30.65.n

Anagrafica							
Codice		U.01.30.65.n					
Descrizione		Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (7.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.101
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.72	1.0	€ 32.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.72	0.810
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.090
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 51.12</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.30.65.o

Anagrafica							
Codice		U.01.30.65.o					
Descrizione		Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (6.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.083
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.63	1.0	€ 41.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.63	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.073
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 49.32</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 62.39</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.q							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.075
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.62	1.0	€ 52.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.62	0.865
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.060
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 60.82</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 76.93</b>	



Scheda elemento: U.01.30.65.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.r							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.061
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 66.65	1.0	€ 66.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.65	0.892
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
Totale Attrezzature						€ 3.45	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 74.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 94.47</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.s							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.051</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 82.38	1.0	€ 82.38	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 82.38</b>	<b>0.911</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.45</b>	<b>0.038</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 90.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 114.37</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.t							
Descrizione Diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.045
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 103.19	1.0	€ 103.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.19	0.910
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.045
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 113.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 143.42</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.u

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.u							
Descrizione Diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.036
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 130.69	1.0	€ 130.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.69	0.928
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.036
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 140.87</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 178.20</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.v

Anagrafica							
Codice U.01.30.65.v							
Descrizione Diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.029
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 166.06	1.0	€ 166.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.06	0.942
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 176.24</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 222.95</b>	

Scheda elemento: U.01.30.65.w

## Anagrafica

Codice U.01.30.65.w

Descrizione Diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (1.78%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.023</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 210.58	1.0	€ 210.58	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 210.58</b>	<b>0.934</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.17	€ 8.95	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 9.83</b>	<b>0.044</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 225.50</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.82	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 285.25</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.a							
Descrizione Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (53.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.682
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.23	1.0	€ 0.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.23	0.077
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.53	0.08	€ 0.28	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.72	0.241
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 2.99</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.78</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.b							
Descrizione Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (50.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.642
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.35	1.0	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35	0.110
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.38	0.08	€ 0.35	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.248
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.18</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.37	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.03</b>	



Scheda elemento: U.01.30.70.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.c							
Descrizione Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (47.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.598
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.55	1.0	€ 0.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.55	0.161
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 4.81	0.08	€ 0.38	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.82	0.240
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.31</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.d							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (43.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.544
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.82	1.0	€ 0.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.82	0.219
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.237
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.74</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.e							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (42.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.537
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.24	1.0	€ 1.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.24	0.261
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.202
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.01</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.f							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.456
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.97	1.0	€ 1.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.97	0.352
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.191
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.07</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.g							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (32.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.405
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.64	1.0	€ 2.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.64	0.420
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.175
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.29</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.95</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.h							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.338
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.82	1.0	€ 3.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.82	0.507
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.155
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.54</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.54</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.i							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (20.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.264
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.64	1.0	€ 5.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64	0.584
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.77	0.08	€ 1.02	
Totale Attrezzature						€ 1.46	0.151
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.65</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.21</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.j							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (19.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.242
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.31	1.0	€ 7.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.31	0.580
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.178
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.61</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.95</b>	



Scheda elemento: U.01.30.70.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.k							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (16.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.211</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.13	1.0	€ 9.13	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 9.13</b>	<b>0.633</b>
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.25</b>	<b>0.156</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.43</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.25</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.I							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (13.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.177
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.97	1.0	€ 11.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.97	0.693
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.130
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 17.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.85</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.m							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (11.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.147
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.12	1.0	€ 15.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.12	0.727
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.127
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 20.81</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.32</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.n							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.01 (3.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.044
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.65	1.0	€ 18.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.65	0.820
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.135
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.74</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.77</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.o							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (9.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.118</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.61	1.0	€ 23.61	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 23.61</b>	<b>0.780</b>
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.102</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.25</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 38.27</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.q							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.080
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.68	1.0	€ 37.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.68	0.850
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.069
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.32</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.07</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.r							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.078
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.09	1.0	€ 38.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.09	0.834
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	Attrezzature	cad	€ 39.37	0.08	€ 3.15	
Totale Attrezzature						€ 4.03	0.088
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 45.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.78</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.s							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.072
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 48.22	1.0	€ 48.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.22	0.850
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.079
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 56.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 71.80</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.30.70.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.t							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (4.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.058
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.22	1.0	€ 61.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.22	0.878
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.064
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 69.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 88.24</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.u

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.u							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.052
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 77.72	1.0	€ 77.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.72	0.886
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
Totale Attrezzature						€ 5.39	0.061
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 87.69</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 110.92</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.v

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.v							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (3.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.042
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 40,09 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 99.82	1.0	€ 99.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.82	0.909
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
Totale Attrezzature						€ 5.39	0.049
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 109.79</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 138.89</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.w

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.w							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.035</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 121.43	1.0	€ 121.43	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 121.43</b>	<b>0.924</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.39</b>	<b>0.041</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 131.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 166.22</b>	

Scheda elemento: U.01.30.70.x

Anagrafica							
Codice U.01.30.70.x							
Descrizione Diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.031
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 152.13	1.0	€ 152.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.13	0.937
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 162.31</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 205.33</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.a							
Descrizione Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (52.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.660
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.33	1.0	€ 0.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.33	0.107
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.53	0.08	€ 0.28	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.72	0.233
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.09</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.90</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.b							
Descrizione Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (48.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.616
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.48	1.0	€ 0.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48	0.145
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.38	0.08	€ 0.35	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.239
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.31</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.19</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.c							
Descrizione Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (44.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.564
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.76	1.0	€ 0.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.76	0.210
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 4.81	0.08	€ 0.38	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.82	0.227
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.62</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.58</b>	



Scheda elemento: U.01.30.75.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.d							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (39.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.502
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.13	1.0	€ 1.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.13	0.278
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.219
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.06</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.14</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.e							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (38.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.483
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.77	1.0	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.77	0.335
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.182
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.68</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.f							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.399
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.77	1.0	€ 2.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77	0.433
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.167
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.39</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.g							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.336
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.94	1.0	€ 3.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.94	0.519
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.145
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.60</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.h							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (21.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.272
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.64	1.0	€ 5.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64	0.603
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.125
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.36</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.84</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.i							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (15.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 2.55</b>	<b>0.192</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.45	1.0	€ 8.45	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 8.45</b>	<b>0.638</b>
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.25</b>	<b>0.170</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.25</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.99	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.52	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.76</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.j							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.195
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.38	1.0	€ 10.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.38	0.662
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.143
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.83</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.k							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (13.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.166
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.05	1.0	€ 13.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.05	0.711
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.123
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.35</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.21</b>	



Scheda elemento: U.01.30.75.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.I							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (10.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.137
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.96	1.0	€ 16.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.96	0.762
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.101
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.26</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.16</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.m							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (8.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.111</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.46	1.0	€ 21.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 21.46</b>	<b>0.780</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.99</b>	<b>0.109</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.50</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 34.79</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.n							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.106
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.54	1.0	€ 26.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.54	0.792
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.102
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.53</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.42</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.o							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.088</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.54	1.0	€ 33.54	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 33.54</b>	<b>0.828</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.43</b>	<b>0.085</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.53</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 51.27</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.p

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.p							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (5.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.074
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.39	1.0	€ 41.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.39	0.856
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
Totale Attrezzature						€ 3.43	0.071
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 48.38</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 61.20</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.q							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.057
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 54.34	1.0	€ 54.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.34	0.871
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.072
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 62.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 78.90</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.r							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (4.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.053</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.79	1.0	€ 68.79	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 68.79</b>	<b>0.890</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.47</b>	<b>0.058</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 77.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 97.82</b>	

Scheda elemento: U.01.30.75.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.75.s							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (3.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.043</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 87.21	1.0	€ 87.21	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 87.21</b>	<b>0.911</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.47</b>	<b>0.047</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 95.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 121.12</b>	



Scheda elemento: U.01.30.80.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.a							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (17.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.225
3	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.51	1.0	€ 8.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.51	0.629
4	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 1.97	0.146
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.53</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.12</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.b							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.196
3	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.59	1.0	€ 10.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.59	0.681
4	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.91	0.123
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.55</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.67</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.c							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (15.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.195
3	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.15	1.0	€ 13.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.15	0.721
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.083	€ 0.65	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 1.53	0.084
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.24</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.d							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (12.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.159
3	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.5	1.0	€ 16.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.50	0.736
4	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.105
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.35</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.e							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (10.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.135
3	Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.44	1.0	€ 20.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.44	0.776
4	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.089
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 26.35</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 33.33</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.f							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.110
3	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.48	1.0	€ 25.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.48	0.790
4	Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,40 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.100
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.26</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.81</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.g							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (8.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.102
3	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.47	1.0	€ 32.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.47	0.817
4	Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,40 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.081
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 39.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.29</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.h							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (6.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.084
3	Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.04	1.0	€ 41.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.04	0.849
4	Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,40 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.067
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 48.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 61.14</b>	



Scheda elemento: U.01.30.80.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.i							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (6.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.077
3	Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.01	1.0	€ 52.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.01	0.870
4	Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,40 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.054
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 59.81</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 75.66</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.j							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.062
3	Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 65.76	1.0	€ 65.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.76	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.042
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 73.46</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 92.93</b>	

Scheda elemento: U.01.30.80.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.80.k							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.052
3	Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 81.12	1.0	€ 81.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.12	0.913
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 88.82</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 112.35</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.a							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (46.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.584
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.86	1.0	€ 0.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86	0.197
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.220
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.53</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.b							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (40.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.512
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.36	1.0	€ 1.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36	0.273
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.215
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.98</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.30</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.c							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.459
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.9	1.0	€ 1.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90	0.342
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.198
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.55</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.02</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.d							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.403
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.61	1.0	€ 2.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.61	0.412
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.185
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.01</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.e							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.330
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.89	1.0	€ 3.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.89	0.503
4	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.08	€ 0.85	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.29	0.167
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.73</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.78</b>	



Scheda elemento: U.01.30.85.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.f							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (24.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.315
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.96	1.0	€ 4.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96	0.512
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.173
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.24</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.g							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (22.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.279
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.21	1.0	€ 6.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.21	0.568
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.153
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.93</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.83</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.h							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (18.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.238
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.11	1.0	€ 8.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.11	0.632
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.130
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.83</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.22</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.i							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.196
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.24	1.0	€ 10.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.24	0.659
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.145
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.54</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.66</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.j							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.189
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.63	1.0	€ 12.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.63	0.669
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.142
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.88</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.88</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.k							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (12.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.160
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.03	1.0	€ 16.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.03	0.719
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.121
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.18</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.I							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (10.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.137</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.65	1.0	€ 19.65	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 19.65</b>	<b>0.759</b>
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.69</b>	<b>0.104</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.90</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.77</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.n							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.101
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.72	1.0	€ 32.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.72	0.810
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.090
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 51.12</b>	



Scheda elemento: U.01.30.85.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.o							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (6.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.083
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.63	1.0	€ 41.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.63	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.073
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 49.32</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 62.39</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.p

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.p							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.075
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.62	1.0	€ 52.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.62	0.865
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.060
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 60.82</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 76.93</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.q							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.061
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 66.65	1.0	€ 66.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.65	0.892
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
Totale Attrezzature						€ 3.45	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 74.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 94.47</b>	

Scheda elemento: U.01.30.85.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.85.r							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.051</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 82.38	1.0	€ 82.38	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 82.38</b>	<b>0.911</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.45</b>	<b>0.038</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 90.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 114.37</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.a							
Descrizione Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (50.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.642
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.35	1.0	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35	0.110
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.38	0.08	€ 0.35	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.248
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.18</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.37	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.03</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.b							
Descrizione Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (47.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.598
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.55	1.0	€ 0.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.55	0.161
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 4.81	0.08	€ 0.38	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.82	0.240
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.41</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.31</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.c							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (43.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.544
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.82	1.0	€ 0.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.82	0.219
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.237
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.74</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.d							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (42.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.537
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.24	1.0	€ 1.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.24	0.261
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.202
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.01</b>	



Scheda elemento: U.01.30.90.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.e							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (36.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.456
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.97	1.0	€ 1.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.97	0.352
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.191
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.07</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.f							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (32.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.405
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.64	1.0	€ 2.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.64	0.420
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.175
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.29</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.95</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.g							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.338
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.82	1.0	€ 3.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.82	0.507
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.155
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.54</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.54</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.h							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (20.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.264
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.64	1.0	€ 5.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64	0.584
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.77	0.08	€ 1.02	
Totale Attrezzature						€ 1.46	0.151
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.65</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.21</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.i							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (19.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.242</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.31	1.0	€ 7.31	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 7.31</b>	<b>0.580</b>
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.25</b>	<b>0.178</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.61</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.95</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.j							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (16.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.211</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.13	1.0	€ 9.13	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 9.13</b>	<b>0.633</b>
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.25</b>	<b>0.156</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.43</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.25</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.k							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (13.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.177
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.97	1.0	€ 11.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.97	0.693
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.130
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 17.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.85</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.I							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (11.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.147
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.12	1.0	€ 15.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.12	0.727
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.127
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 20.81</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.32</b>	



Scheda elemento: U.01.30.90.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.m							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.01 (3.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.045
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.65	1.0	€ 18.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.65	0.836
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.118
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.30</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.21</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.n							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (9.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.118
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.61	1.0	€ 23.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.61	0.780
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.102
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.25</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 38.27</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.o							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.080
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.68	1.0	€ 37.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.68	0.850
4	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 27.48	0.08	€ 2.20	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.069
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.32</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.07</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.p

## Anagrafica

Codice U.01.30.90.p

Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (6.10%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.077</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.09	1.0	€ 38.09	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 38.09</b>	<b>0.826</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.47</b>	<b>0.097</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 46.12</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 58.34</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.q							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.072</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 48.22	1.0	€ 48.22	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 48.22</b>	<b>0.850</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.47</b>	<b>0.079</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 56.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 71.80</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.r							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (4.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.058
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.22	1.0	€ 61.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.22	0.878
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.064
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 69.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 88.24</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.s							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.052
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 77.72	1.0	€ 77.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.72	0.886
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
Totale Attrezzature						€ 5.39	0.061
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 87.69</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 110.92</b>	

Scheda elemento: U.01.30.90.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.t							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (3.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.042</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 40,09 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 99.82	1.0	€ 99.82	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 99.82</b>	<b>0.909</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.39</b>	<b>0.049</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 109.79</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 138.89</b>	



Scheda elemento: U.01.30.90.u

Anagrafica							
Codice U.01.30.90.u							
Descrizione Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.035
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 121.43	1.0	€ 121.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.43	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
Totale Attrezzature						€ 5.39	0.041
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 131.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 166.22</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.a

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.a							
Descrizione Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.04 (52.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.660
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.33	1.0	€ 0.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.33	0.107
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.53	0.08	€ 0.28	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.72	0.233
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.09</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.90</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.b

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.b							
Descrizione Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (48.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.616
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.48	1.0	€ 0.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48	0.145
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.38	0.08	€ 0.35	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.239
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.31</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.19</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.c

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.c							
Descrizione Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (44.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.564
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.76	1.0	€ 0.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.76	0.210
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 4.81	0.08	€ 0.38	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.82	0.227
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.62</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.58</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.d

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.d							
Descrizione Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (39.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.502
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.13	1.0	€ 1.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.13	0.278
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.219
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.06</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.14</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.e

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.e							
Descrizione Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (38.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.483
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.77	1.0	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.77	0.335
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.182
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.68</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.f

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.f							
Descrizione Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (31.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.399
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.77	1.0	€ 2.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77	0.433
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.167
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.39</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.08</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.g

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.g							
Descrizione Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (26.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.336
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.94	1.0	€ 3.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.94	0.519
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.145
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.60</b>	



Scheda elemento: U.01.30.95.h

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.h							
Descrizione Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (21.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.272
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.64	1.0	€ 5.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64	0.603
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.125
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.36</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.84</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.i

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.i							
Descrizione Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (15.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 2.55</b>	<b>0.192</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.45	1.0	€ 8.45	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 8.45</b>	<b>0.638</b>
4	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.25</b>	<b>0.170</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.25</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.99	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.52	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.76</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.j

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.j							
Descrizione Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.195
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.38	1.0	€ 10.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.38	0.662
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.143
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.68</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.83</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.k

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.k							
Descrizione Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (13.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.166
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.05	1.0	€ 13.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.05	0.711
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.123
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.35</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.21</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.I

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.I							
Descrizione Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (10.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.137
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.96	1.0	€ 16.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.96	0.762
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.101
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.26</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.16</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.m

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.m							
Descrizione Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (8.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.111</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.46	1.0	€ 21.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 21.46</b>	<b>0.780</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.99</b>	<b>0.109</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.50</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 34.79</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.n

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.n							
Descrizione Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.108
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.54	1.0	€ 26.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.54	0.802
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
Totale Attrezzature						€ 2.99	0.090
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.09</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.86</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.o

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.o							
Descrizione Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (7.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.089
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.54	1.0	€ 33.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.54	0.837
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
Totale Attrezzature						€ 2.99	0.075
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.09</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.71</b>	



Scheda elemento: U.01.30.95.p

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.p							
Descrizione Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (4.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.052</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm spessore 33,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.22	1.0	€ 61.22	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 61.22</b>	<b>0.898</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 31.9	0.08	€ 2.55	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.43</b>	<b>0.050</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 68.21</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 86.28</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.q

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.q							
Descrizione Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.057
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 54.34	1.0	€ 54.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.34	0.871
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.072
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 62.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 78.90</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.r

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.r							
Descrizione Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (4.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.053
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.79	1.0	€ 68.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.79	0.890
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.058
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 77.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 97.82</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.s

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.s							
Descrizione Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (3.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.043</b>
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 87.21	1.0	€ 87.21	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 87.21</b>	<b>0.911</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 44.89	0.08	€ 3.59	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.47</b>	<b>0.047</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 95.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 121.12</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.t

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.t							
Descrizione Diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.038
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 110.76	1.0	€ 110.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.76	0.909
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 54,70 mm	Attrezzature	cad	€ 70.84	0.08	€ 5.67	
Totale Attrezzature						€ 6.55	0.054
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 121.89</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 154.19</b>	

Scheda elemento: U.01.30.95.u

Anagrafica							
Codice U.01.30.95.u							
Descrizione Diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.030
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 140.1	1.0	€ 140.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.10	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 54,70 mm	Attrezzature	cad	€ 70.84	0.08	€ 5.67	
Totale Attrezzature						€ 6.55	0.043
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 151.23</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 191.30</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.a

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.a

Descrizione DN 300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (6.16%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.078</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 47.51	1.1	€ 52.26	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 52.26</b>	<b>0.888</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.98</b>	<b>0.034</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 58.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 74.40</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.b

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.b							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.069
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 54.77	1.1	€ 60.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.25	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 66.81</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 84.51</b>	



Scheda elemento: U.01.40.10.c

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.c							
Descrizione DN 400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.066
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 63.96	1.1	€ 70.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.36	0.906
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 77.65</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 98.23</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.d

Anagrafica							
Codice		U.01.40.10.d					
Descrizione		DN 450					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.060
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 77.91	1.1	€ 85.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.70	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 93.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 118.56</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.e							
Descrizione DN 500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (4.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.053
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 88.21	1.1	€ 97.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.03	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 105.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 132.89</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.f

Anagrafica							
Codice		U.01.40.10.f					
Descrizione		DN 550					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.049
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 104.88	1.1	€ 115.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.37	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 123.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 156.72</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.g

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.g							
Descrizione DN 600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (3.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.044
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 118.45	1.1	€ 130.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.30	0.937
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 139.04</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 175.89</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.h

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.h

Descrizione DN 650

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.20%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.041</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 128.93	1.1	€ 141.82	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 141.82</b>	<b>0.942</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 150.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 190.45</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.i

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.i							
Descrizione DN 700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.037
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 142.75	1.1	€ 157.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.03	0.947
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 165.77</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 209.70</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.j

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.j

Descrizione DN 750

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (2.76%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.035</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 163.71	1.1	€ 180.08	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 180.08</b>	<b>0.950</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.86</b>	<b>0.015</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 189.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 239.78</b>	



Scheda elemento: U.01.40.10.k

Anagrafica							
Codice		U.01.40.10.k					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,32 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.033
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 175.52	1.1	€ 193.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 193.07	0.953
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 202.54</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 256.21</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.I

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.I

Descrizione DN 850

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.39%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.030</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 205.3	1.1	€ 225.83	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 225.83</b>	<b>0.957</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.013</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 236.04</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 298.59</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.m

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.m

Descrizione DN 900

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.23%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.028</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 220.62	1.1	€ 242.68	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 242.68</b>	<b>0.960</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.012</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 252.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 319.90</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.n

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.n

Descrizione DN 1000

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.024</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 262.74	1.1	€ 289.01	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 289.01</b>	<b>0.966</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.010</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 299.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 378.51</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.o

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.o							
Descrizione DN 1100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.021
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 314.74	1.1	€ 346.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 346.21	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 357.14</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.07	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 451.78</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.p

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.p							
Descrizione DN 1200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.020
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 360.77	1.1	€ 396.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 396.85	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 408.51</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 516.77</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.q

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.q							
Descrizione DN 1300							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (1.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.019
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 425.1	1.1	€ 467.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 467.61	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 480.73</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.28	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 608.12</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.r

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.r

Descrizione DN 1400

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (1.43%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 10.18</b>	<b>0.018</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 498.04	1.1	€ 547.84	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 547.84</b>	<b>0.974</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.40</b>	<b>0.008</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 562.42</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 711.46</b>	



Scheda elemento: U.01.40.10.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.s							
Descrizione DN 1500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (1.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.019
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 558.46	1.1	€ 614.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 614.31	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 631.80</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 799.23</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.t

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.t							
Descrizione DN 1600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,15 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 649.28	1.1	€ 714.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 714.21	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 732.42</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 926.51</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.u

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.u							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 730.28	1.1	€ 803.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 803.31	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 821.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1039.22</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.v

## Anagrafica

Codice U.01.40.10.v

Descrizione DN 1800

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,43 (1,05%)

m.d'o. € 13.23 (1.15%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 13.23</b>	<b>0.015</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 808.13	1.1	€ 888.94	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 888.94</b>	<b>0.979</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.13	€ 5.73	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.73</b>	<b>0.006</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 907.90</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 136.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 104.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1148.50</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.w

Anagrafica							
Codice U.01.40.10.w							
Descrizione DN 1900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,58 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (1.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.014
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 891.85	1.1	€ 981.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 981.04	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.135	€ 5.95	
Totale Attrezzature						€ 5.95	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1000.73</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 150.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 115.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1265.92</b>	

Scheda elemento: U.01.40.10.x

Anagrafica							
Codice		U.01.40.10.x					
Descrizione		DN 2000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,77 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (1.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.013
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1005.87	1.1	€ 1106.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1106.46	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1126.88</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 169.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1425.50</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.a

Anagrafica							
Codice		U.01.40.20.a					
Descrizione		DN 300					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.078
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 47.7	1.1	€ 52.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.47	0.889
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 59.03</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 74.67</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.b

## Anagrafica

Codice U.01.40.20.b

Descrizione DN 350

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (5.40%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.068</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 54.96	1.1	€ 60.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 60.46</b>	<b>0.902</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.98</b>	<b>0.030</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 67.02</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 84.78</b>	



Scheda elemento: U.01.40.20.c

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.c							
Descrizione DN 400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.065
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 64.15	1.1	€ 70.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.57	0.906
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 77.86</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 98.49</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.d

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.d							
Descrizione DN 450							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (4.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.060
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 78.1	1.1	€ 85.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.91	0.915
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 93.93</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 118.82</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.e							
Descrizione DN 500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (4.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.052
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 90.25	1.1	€ 99.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.28	0.925
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 107.30</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 135.73</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.f

Anagrafica							
Codice		U.01.40.20.f					
Descrizione		DN 550					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.048
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 107.5	1.1	€ 118.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.25	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 126.99</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 160.64</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.g

Anagrafica							
Codice		U.01.40.20.g					
Descrizione		DN 600					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.044
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 119.51	1.1	€ 131.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.46	0.938
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 140.20</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.12	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 177.35</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.h

## Anagrafica

Codice U.01.40.20.h

Descrizione DN 650

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.09%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.039</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 133.78	1.1	€ 147.16	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 147.16</b>	<b>0.944</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.017</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 155.90</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 197.22</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.i

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.i							
Descrizione DN 700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.035
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 150.48	1.1	€ 165.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.53	0.950
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 174.27</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 220.45</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.j

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.j							
Descrizione DN 750							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.034
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 170.71	1.1	€ 187.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.78	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 197.25</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 249.52</b>	



Scheda elemento: U.01.40.20.k

## Anagrafica

Codice U.01.40.20.k

Descrizione DN 800

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (2.44%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.031</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 186.4	1.1	€ 205.04	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 205.04</b>	<b>0.956</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.86</b>	<b>0.013</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 214.51</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 271.36</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.20.I

Anagrafica							
Codice		U.01.40.20.I					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,39 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (2.28%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.029
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 215.48	1.1	€ 237.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.03	0.959
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 247.24</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 312.76</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.m

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.m							
Descrizione DN 900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (2.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.027
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 230.03	1.1	€ 253.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.03	0.961
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 263.24</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 333.00</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.n

## Anagrafica

Codice U.01.40.20.n

Descrizione DN 1000

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.79%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.023</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 276.62	1.1	€ 304.28	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 304.28</b>	<b>0.968</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.010</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 314.49</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 397.83</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.o

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.o							
Descrizione DN 1100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.021
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 327.65	1.1	€ 360.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.42	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 371.35</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 469.75</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.p

## Anagrafica

Codice U.01.40.20.p

Descrizione DN 1200

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (1.50%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 8.14</b>	<b>0.019</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 379.3	1.1	€ 417.23	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 417.23</b>	<b>0.973</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.52</b>	<b>0.008</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 428.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 542.54</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.q

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.q							
Descrizione DN 1300							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (1.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.018
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 446.3	1.1	€ 490.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.93	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 504.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 637.63</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.r

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.r							
Descrizione DN 1400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,91 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (1.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.018
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 514.8	1.1	€ 566.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 566.28	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 580.86</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 734.79</b>	



Scheda elemento: U.01.40.20.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.s							
Descrizione DN 1500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,06 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (1.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.018
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 593.88	1.1	€ 653.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.27	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 670.76</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 848.51</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.t

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.t							
Descrizione DN 1600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,2 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 677.04	1.1	€ 744.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 744.74	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 762.95</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 965.13</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.u

Anagrafica							
Codice U.01.40.20.u							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,35 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 764.69	1.1	€ 841.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 841.16	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 859.37</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 128.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1087.11</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.v

## Anagrafica

Codice U.01.40.20.v

Descrizione DN 1800

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,56 (1,05%)

m.d'o. € 13.23 (1.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 13.23</b>	<b>0.013</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 885.54	1.1	€ 974.09	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 974.09</b>	<b>0.981</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.13	€ 5.73	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.73</b>	<b>0.006</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 993.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 148.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 114.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1256.21</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.w

Anagrafica							
Codice		U.01.40.20.w					
Descrizione		DN 1900					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,63 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.74 (1.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.013
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 920.33	1.1	€ 1012.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1012.36	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.135	€ 5.95	
Totale Attrezzature						€ 5.95	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1032.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 154.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1305.55</b>	

Scheda elemento: U.01.40.20.x

Anagrafica							
Codice		U.01.40.20.x					
Descrizione		DN 2000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,78 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (1.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.013
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1007.98	1.1	€ 1108.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1108.78	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1129.20</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 169.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1428.44</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.a

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.a					
Descrizione		DN 300					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.077
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 47.89	1.1	€ 52.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.68	0.889
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.033
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 59.24</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 74.94</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.b

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.b							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.068
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 55.15	1.1	€ 60.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.67	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 67.23</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 85.04</b>	



Scheda elemento: U.01.40.30.c

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.c					
Descrizione		DN 400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.065
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 64.34	1.1	€ 70.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.77	0.907
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 78.06</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 98.75</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.d

## Anagrafica

Codice U.01.40.30.d

Descrizione DN 450

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (4.70%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.059</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 78.29	1.1	€ 86.12	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 86.12</b>	<b>0.915</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.42</b>	<b>0.026</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 94.14</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 119.09</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.e							
Descrizione DN 500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (4.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.051
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 92.28	1.1	€ 101.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.51	0.927
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 109.53</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 138.56</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.f

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.f							
Descrizione DN 550							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (3.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.047
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 110.11	1.1	€ 121.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.12	0.933
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 129.86</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 164.27</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.g

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.g					
Descrizione		DN 600					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.043
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 120.56	1.1	€ 132.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.62	0.938
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 141.36</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 178.82</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.h

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.h					
Descrizione		DN 650					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.038
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 138.62	1.1	€ 152.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.48	0.946
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 161.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 203.94</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.i

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.i							
Descrizione DN 700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.033
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 158.2	1.1	€ 174.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.02	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 182.76</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 231.19</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.j

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.j							
Descrizione DN 750							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.032
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 177.71	1.1	€ 195.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.48	0.954
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 204.95</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 259.26</b>	



Scheda elemento: U.01.40.30.k

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.k							
Descrizione DN 800							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.029
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 197.27	1.1	€ 217.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.00	0.958
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.013
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 226.47</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 286.48</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.30.I

## Anagrafica

Codice U.01.40.30.I

Descrizione DN 850

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.18%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.028
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 225.66	1.1	€ 248.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.23	0.960
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 258.44</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 326.93</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.m

## Anagrafica

Codice U.01.40.30.m

Descrizione DN 900

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.06%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.026</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 239.43	1.1	€ 263.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 263.37</b>	<b>0.963</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.011</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 273.58</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 346.08</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.n

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.n					
Descrizione		DN 1000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,52 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.022
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 290.49	1.1	€ 319.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.54	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 329.75</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 417.13</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.o

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.o							
Descrizione DN 1100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.020
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 340.56	1.1	€ 374.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 374.62	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 385.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 487.72</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.p

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.p							
Descrizione DN 1200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,71 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.018
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 397.82	1.1	€ 437.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 437.60	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 449.26</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 568.31</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.q

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.q							
Descrizione DN 1300							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,83 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (1.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 467.49	1.1	€ 514.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 514.24	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 527.36</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 667.11</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.30.r

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.r					
Descrizione		DN 1400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,94 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (1.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 531.55	1.1	€ 584.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 584.71	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 599.29</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 758.10</b>	



Scheda elemento: U.01.40.30.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.s							
Descrizione DN 1500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,12 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (1.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 629.29	1.1	€ 692.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 692.22	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 709.71</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 897.79</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.t

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.t							
Descrizione DN 1600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,25 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.016
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 704.79	1.1	€ 775.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 775.27	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 793.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1003.75</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.u

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.u							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,41 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.014
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 799.1	1.1	€ 879.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 879.01	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 897.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1134.98</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.v

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.v							
Descrizione DN 1800							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,76 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (0.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1000.97	1.1	€ 1101.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1101.07	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.13	€ 5.73	
Totale Attrezzature						€ 5.73	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1120.03</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 168.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 128.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1416.83</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.w

Anagrafica							
Codice U.01.40.30.w							
Descrizione DN 1900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,01 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (0.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1140.06	1.1	€ 1254.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1254.07	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.135	€ 5.95	
Totale Attrezzature						€ 5.95	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1273.76</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 191.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 146.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1611.30</b>	

Scheda elemento: U.01.40.30.x

Anagrafica							
Codice		U.01.40.30.x					
Descrizione		DN 2000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (0.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.010
3	Tube (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1243.9	1.1	€ 1368.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1368.29	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1388.71</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 208.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 159.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1756.72</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.a

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.a

Descrizione DN 150

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (8.55%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.108</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 25.29	1.1	€ 27.82	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 27.82</b>	<b>0.845</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.54</b>	<b>0.047</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.92</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.65</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.40.b

Anagrafica							
Codice		U.01.40.40.b					
Descrizione		DN 200					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (7.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.101
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 31.42	1.1	€ 34.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.56	0.856
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.044
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 51.10</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.40.c

Anagrafica							
Codice		U.01.40.40.c					
Descrizione		DN 250					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (7.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.093
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 34.56	1.1	€ 38.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.02	0.867
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 43.85</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 55.47</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.d

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.d

Descrizione DN 300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (6.08%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.077</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 48.15	1.1	€ 52.97	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 52.97</b>	<b>0.890</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.98</b>	<b>0.033</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 59.53</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 75.31</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.e							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.066
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 57.42	1.1	€ 63.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.16	0.906
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 69.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 88.20</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.f

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.f							
Descrizione DN 400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.063
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 66.86	1.1	€ 73.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.55	0.910
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.027
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 80.84</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 102.27</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.40.g

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.g

Descrizione DN 450

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (4.30%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.054
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 86.2	1.1	€ 94.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.82	0.922
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.024
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 102.84</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 130.10</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.h

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.h							
Descrizione DN 500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (3.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.048
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 98.92	1.1	€ 108.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.81	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 116.83</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 147.78</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.i

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.i

Descrizione DN 550

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.66%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.046</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 111.79	1.1	€ 122.97	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 122.97</b>	<b>0.934</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.020</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 131.71</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 166.62</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.j

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.j

Descrizione DN 600

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.23%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.041</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 127.68	1.1	€ 140.45	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 140.45</b>	<b>0.941</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.018</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 149.19</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 188.73</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.40.k

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.k

Descrizione DN 650

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.03%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.038
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 136.73	1.1	€ 150.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.40	0.945
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 159.14</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 201.31</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.I

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.I							
Descrizione DN 700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.033
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 158.46	1.1	€ 174.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.31	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 183.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 231.56</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.m

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.m							
Descrizione DN 750							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.031
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 182.37	1.1	€ 200.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.61	0.955
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 210.08</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 265.75</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.40.n

Anagrafica							
Codice		U.01.40.40.n					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,37 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.028
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 203.57	1.1	€ 223.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.93	0.959
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 233.40</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 295.25</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.40.o

Anagrafica							
Codice		U.01.40.40.o					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (2.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.028
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 221.19	1.1	€ 243.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.31	0.960
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 253.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 320.71</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.p

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.p

Descrizione DN 900

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.98%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.025</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 249.08	1.1	€ 273.99	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 273.99</b>	<b>0.964</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.011</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 284.20</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 359.51</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.q

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.q

Descrizione DN 1000

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.71%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.022</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 289.86	1.1	€ 318.85	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 318.85</b>	<b>0.969</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.009</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 329.06</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 416.26</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.r

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.r							
Descrizione DN 1100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.019
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 353.8	1.1	€ 389.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.18	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 400.11</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 506.14</b>	



Scheda elemento: U.01.40.40.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.s							
Descrizione DN 1200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,73 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 413.58	1.1	€ 454.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 454.94	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 466.60</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 590.25</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.t

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.t

Descrizione DN 1300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (1.31%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 9.16</b>	<b>0.017</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 489.51	1.1	€ 538.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 538.46</b>	<b>0.976</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.96</b>	<b>0.007</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 551.58</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 697.75</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.u

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.u

Descrizione DN 1400

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (1.27%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 10.18</b>	<b>0.016</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 562.87	1.1	€ 619.16	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 619.16</b>	<b>0.977</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 4.40</b>	<b>0.007</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 633.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 801.68</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.v

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.v							
Descrizione DN 1500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,16 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (1.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 652.07	1.1	€ 717.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 717.28	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 734.77</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 110.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 929.49</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.w

Anagrafica							
Codice		U.01.40.40.w					
Descrizione		DN 1600					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 731.19	1.1	€ 804.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.31	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 822.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1040.49</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.x

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.x							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,45 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (1.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.014
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 819.74	1.1	€ 901.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 901.71	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 919.92</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1163.70</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.y

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.y

Descrizione DN 1800

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,57 (1,05%)

m.d'o. € 13.23 (1.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 13.23</b>	<b>0.013</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 891.86	1.1	€ 981.05	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 981.05</b>	<b>0.981</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.13	€ 5.73	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.73</b>	<b>0.006</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1000.01</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 150.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 115.00	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1265.01</b>	

Scheda elemento: U.01.40.40.z

Anagrafica							
Codice U.01.40.40.z							
Descrizione DN 1900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,78 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (0.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1010.22	1.1	€ 1111.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1111.24	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.135	€ 5.95	
Totale Attrezzature						€ 5.95	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1130.93</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 169.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 130.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1430.63</b>	



Scheda elemento: U.01.40.40.z1

## Anagrafica

Codice U.01.40.40.z1

Descrizione DN 2000

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,94 (1,05%)

m.d'o. € 14.25 (0.91%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 14.25</b>	<b>0.012</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1102.06	1.1	€ 1212.27	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 1212.27</b>	<b>0.983</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 6.17</b>	<b>0.005</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1232.69</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 184.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 141.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1559.35</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.50.a

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.a					
Descrizione		DN 150					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (8.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.107
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 25.48	1.1	€ 28.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.03	0.846
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
Totale Attrezzature						€ 1.54	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.13</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.91</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.b

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.b							
Descrizione DN 200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.098
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 32.56	1.1	€ 35.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.82	0.860
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.042
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 41.65</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 52.69</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.50.c

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.c

Descrizione DN 250

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 4.07 (6.82%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.086
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 37.56	1.1	€ 41.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.32	0.876
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 47.15</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 59.64</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.d

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.d					
Descrizione		DN 300					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.073
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 50.97	1.1	€ 56.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.07	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 62.63</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 79.22</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.e							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.062
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 61.54	1.1	€ 67.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.69	0.912
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.027
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 74.25</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 93.93</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.f

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.f					
Descrizione		DN 400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (4.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.057
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 74.94	1.1	€ 82.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.43	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.025
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 89.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 113.50</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.g

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.g

Descrizione DN 450

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (4.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.051</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 92.07	1.1	€ 101.28	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 101.28</b>	<b>0.927</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.42</b>	<b>0.022</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 109.30</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 138.26</b>	



Scheda elemento: U.01.40.50.h

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.h					
Descrizione		DN 500					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (3.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.043
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 110.47	1.1	€ 121.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.52	0.938
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 129.54</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 163.87</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.50.i

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.i

Descrizione DN 550

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.36%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.043
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 122.41	1.1	€ 134.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.65	0.939
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 143.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 181.39</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.j

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.j							
Descrizione DN 600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.036
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 144.31	1.1	€ 158.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.74	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 167.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 211.86</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.50.k

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.k					
Descrizione		DN 650					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.033
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 160.16	1.1	€ 176.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.18	0.953
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 184.92</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 233.93</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.I

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.I					
Descrizione		DN 700					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,32 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.030
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 178.95	1.1	€ 196.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.84	0.957
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.013
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 205.58</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 260.06</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.m

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.m							
Descrizione DN 750							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.029
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 202.11	1.1	€ 222.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 222.32	0.959
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 231.79</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 293.22</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.n

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.n					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.026
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 224.44	1.1	€ 246.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.88	0.963
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 256.35</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 324.28</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.o

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.o					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.025
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 254.19	1.1	€ 279.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 279.61	0.965
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 289.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 366.62</b>	



Scheda elemento: U.01.40.50.p

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.p

Descrizione DN 900

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.74%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.022</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 285.09	1.1	€ 313.60	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 313.60</b>	<b>0.968</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.010</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 323.81</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 409.62</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.q

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.q					
Descrizione		DN 1000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.019
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 336.62	1.1	€ 370.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.28	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 380.49</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 481.32</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.r

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.r

Descrizione DN 1100

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (1.32%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.63</b>	<b>0.017</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 405.33	1.1	€ 445.86	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 445.86</b>	<b>0.976</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.30</b>	<b>0.007</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 456.79</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 577.84</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.50.s

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.s

Descrizione DN 1200

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (1.19%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 481.37	1.1	€ 529.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 529.51	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 541.17</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 684.58</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.t

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.t							
Descrizione DN 1300							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (1.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 545.45	1.1	€ 600.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 600.00	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 613.12</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 775.60</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.50.u

Anagrafica							
Codice		U.01.40.50.u					
Descrizione		DN 1400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (1.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.014
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 647.42	1.1	€ 712.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 712.16	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 726.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 919.33</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.v

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.v

Descrizione DN 1500

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,3 (1,05%)

m.d'o. € 12.21 (1.17%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 12.21</b>	<b>0.015</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 734.42	1.1	€ 807.86	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 807.86</b>	<b>0.979</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.28</b>	<b>0.006</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 825.35</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1044.07</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.w

## Anagrafica

Codice U.01.40.50.w

Descrizione DN 1600

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,46 (1,05%)

m.d'o. € 12.71 (1.08%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 12.71</b>	<b>0.014</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 828.74	1.1	€ 911.61	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 911.61</b>	<b>0.980</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.50</b>	<b>0.006</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 929.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 106.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1176.22</b>	



Scheda elemento: U.01.40.50.x

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.x							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,63 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 922.59	1.1	€ 1014.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1014.85	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1033.06</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 154.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1306.82</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.y

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.y							
Descrizione DN 1800							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,82 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (0.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1033.09	1.1	€ 1136.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1136.40	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.13	€ 5.73	
Totale Attrezzature						€ 5.73	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1155.36</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 173.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 132.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1461.53</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.z

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.z							
Descrizione DN 1900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (0.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1151.94	1.1	€ 1267.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1267.13	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.135	€ 5.95	
Totale Attrezzature						€ 5.95	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1286.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 193.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 147.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1627.82</b>	

Scheda elemento: U.01.40.50.z1

Anagrafica							
Codice U.01.40.50.z1							
Descrizione DN 2000							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,2 (1,05%)							
m.d'o. € 14.25 (0.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.010
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1250.76	1.1	€ 1375.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1375.84	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1396.26</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 209.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 160.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1766.27</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.a

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.a							
Descrizione DN 150							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.107
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 25.67	1.1	€ 28.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.24	0.847
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
Totale Attrezzature						€ 1.54	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.34</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.17</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.60.b

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.b					
Descrizione		DN 200					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (7.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.095
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 33.69	1.1	€ 37.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.06	0.864
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.041
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 42.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 54.25</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.60.c

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.c

Descrizione DN 250

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 4.07 (5.87%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.074
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 44.51	1.1	€ 48.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.96	0.894
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 54.79</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 69.31</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.d

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.d

Descrizione DN 300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (5.07%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.064</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 59.02	1.1	€ 64.92	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 64.92</b>	<b>0.908</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.98</b>	<b>0.028</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 71.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 90.42</b>	



Scheda elemento: U.01.40.60.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.e							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.053
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 73.01	1.1	€ 80.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.31	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 86.87</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 109.89</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.60.f

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.f					
Descrizione		DN 400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.049
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 87.15	1.1	€ 95.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.87	0.929
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 103.16</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 130.49</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.g

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.g

Descrizione DN 450

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (3.48%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.044</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 108.52	1.1	€ 119.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 119.37</b>	<b>0.937</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.42</b>	<b>0.019</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 127.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 161.15</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.h

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.h

Descrizione DN 500

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (2.94%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.60</b>	<b>0.037</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 129.72	1.1	€ 142.69	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 142.69</b>	<b>0.947</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.42</b>	<b>0.016</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 150.71</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 190.65</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.i

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.i							
Descrizione DN 550							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.036
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 143.99	1.1	€ 158.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.39	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 167.13</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 211.42</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.j

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.j					
Descrizione		DN 600					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.032
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 165.16	1.1	€ 181.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.68	0.954
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 190.42</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 240.88</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.k

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.k							
Descrizione DN 650							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.028
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 193.32	1.1	€ 212.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.65	0.961
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 221.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 280.06</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.I

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.I							
Descrizione DN 700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (1.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.024
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 219.94	1.1	€ 241.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.93	0.965
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 250.67</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 317.10</b>	



Scheda elemento: U.01.40.60.m

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.m

Descrizione DN 750

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (1.85%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.023</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 248.41	1.1	€ 273.25	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 273.25</b>	<b>0.967</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.86</b>	<b>0.010</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 282.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 357.64</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.n

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.n					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.022
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 270.34	1.1	€ 297.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 297.37	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 306.84</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 388.16</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.60.o

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.o					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,55 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.020
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 310.46	1.1	€ 341.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 341.51	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 351.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 444.93</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.p

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.p

Descrizione DN 900

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.45%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.13</b>	<b>0.018</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 343.81	1.1	€ 378.19	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 378.19</b>	<b>0.974</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.08</b>	<b>0.008</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 388.40</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 491.33</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.q

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.q					
Descrizione		DN 1000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,73 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 409.38	1.1	€ 450.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 450.32	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 460.53</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 582.57</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.r

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.r							
Descrizione DN 1100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.014
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 486.02	1.1	€ 534.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 534.62	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 545.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 690.12</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.s							
Descrizione DN 1200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.013
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 574.24	1.1	€ 631.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 631.66	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 643.32</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 813.80</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.t

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.t							
Descrizione DN 1300							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (0.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 674.14	1.1	€ 741.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 741.55	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 754.67</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 954.66</b>	



Scheda elemento: U.01.40.60.u

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.u					
Descrizione		DN 1400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (0.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 793.44	1.1	€ 872.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 872.78	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 887.36</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 133.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1122.51</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.v

## Anagrafica

Codice U.01.40.60.v

Descrizione DN 1500

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,57 (1,05%)

m.d'o. € 12.21 (0.97%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 12.21</b>	<b>0.012</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 888.14	1.1	€ 976.95	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 976.95</b>	<b>0.982</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.28</b>	<b>0.005</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 994.44</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 149.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 114.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1257.97</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.w

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.w							
Descrizione DN 1600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,76 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1002.2	1.1	€ 1102.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1102.42	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1120.63</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 168.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 128.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1417.59</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.x

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.x							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,99 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.010
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1129.2	1.1	€ 1242.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1242.12	0.986
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1260.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 189.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 144.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1594.32</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.y

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.y							
Descrizione DN 1800							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,21 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (0.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.009
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1260.23	1.1	€ 1386.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.25	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.13	€ 5.73	
Totale Attrezzature						€ 5.73	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1405.21</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 210.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 161.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1777.59</b>	

Scheda elemento: U.01.40.60.z

Anagrafica							
Codice U.01.40.60.z							
Descrizione DN 1900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,47 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (0.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.009
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1406.54	1.1	€ 1547.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1547.19	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.135	€ 5.95	
Totale Attrezzature						€ 5.95	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1566.88</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 235.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 180.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1982.10</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.60.z1

Anagrafica							
Codice		U.01.40.60.z1					
Descrizione		DN 2000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,73 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (0.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.008
3	Tube (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1557.64	1.1	€ 1713.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1713.40	0.988
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1733.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 260.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 199.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 2193.28</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.a

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.a

Descrizione DN 150

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (7.44%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.094</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 29.76	1.1	€ 32.74	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 32.74</b>	<b>0.865</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.54</b>	<b>0.041</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 37.84</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 47.87</b>	



Scheda elemento: U.01.40.70.b

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.b							
Descrizione DN 200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.091
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 35.34	1.1	€ 38.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.87	0.870
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.70</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.55</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.c

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.c							
Descrizione DN 250							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.072
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 45.79	1.1	€ 50.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.37	0.896
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 56.20</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 71.09</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.d

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.d

Descrizione DN 300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (4.91%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.062</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 61.08	1.1	€ 67.19	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 67.19</b>	<b>0.911</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.98</b>	<b>0.027</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 73.75</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 93.29</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.e							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.052
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 74.65	1.1	€ 82.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.12	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 88.68</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 112.18</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.70.f

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.f					
Descrizione		DN 400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.048
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 90.7	1.1	€ 99.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.77	0.932
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 107.06</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 135.43</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.g

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.g							
Descrizione DN 450							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (3.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.042
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 112.71	1.1	€ 123.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.98	0.939
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 132.00</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 166.98</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.h

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.h					
Descrizione		DN 500					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (2.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.036
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 133.46	1.1	€ 146.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.81	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 154.83</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 195.86</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.i

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.i

Descrizione DN 550

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (2.75%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.035</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 151.21	1.1	€ 166.33	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 166.33</b>	<b>0.950</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.015</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 175.07</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 221.46</b>	



Scheda elemento: U.01.40.70.j

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.j

Descrizione DN 600

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (2.39%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.030</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 175.36	1.1	€ 192.90	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 192.90</b>	<b>0.957</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.013</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 201.64</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 255.08</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.k

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.k					
Descrizione		DN 650					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,37 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.026
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 203.32	1.1	€ 223.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.65	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 232.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 293.97</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.I

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.I					
Descrizione		DN 700					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (1.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.024
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 220.94	1.1	€ 243.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.03	0.965
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.010
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 251.77</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 318.49</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.m

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.m

Descrizione DN 750

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (1.87%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.024</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 245.91	1.1	€ 270.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 270.50</b>	<b>0.966</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.86</b>	<b>0.010</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 279.97</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 354.17</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.n

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.n					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.021
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 271.34	1.1	€ 298.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 298.47	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 307.94</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 389.54</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.70.o

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.o					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,57 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.020
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 321.68	1.1	€ 353.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 353.85	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 364.06</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 460.54</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.p

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.p							
Descrizione DN 900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (1.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.018
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 355.39	1.1	€ 390.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.93	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 401.14</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 507.44</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.q

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.q					
Descrizione		DN 1000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,75 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.015
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 426.3	1.1	€ 468.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 468.93	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 479.14</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 606.11</b>	



Scheda elemento: U.01.40.70.r

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.r					
Descrizione		DN 1100					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (0.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 587.15	1.1	€ 645.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 645.87	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 656.80</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 830.85</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.s

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.s

Descrizione DN 1200

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,08 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (0.94%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 8.14</b>	<b>0.012</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 610.6	1.1	€ 671.66	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 671.66</b>	<b>0.983</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.52</b>	<b>0.005</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 683.32</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 864.40</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.70.t

## Anagrafica

Codice U.01.40.70.t

Descrizione DN 1300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,24 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (0.92%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 702.2	1.1	€ 772.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 772.42	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 785.54</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 90.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 993.71</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.70.u

Anagrafica							
Codice		U.01.40.70.u					
Descrizione		DN 1400					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,47 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (0.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 834.63	1.1	€ 918.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 918.09	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 932.67</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 107.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1179.83</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.v

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.v							
Descrizione DN 1500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,69 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (0.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 961.27	1.1	€ 1057.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1057.40	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1074.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 161.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 123.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1359.73</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.w

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.w							
Descrizione DN 1600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,8 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1024.63	1.1	€ 1127.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1127.09	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1145.30</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1448.80</b>	

Scheda elemento: U.01.40.70.x

Anagrafica							
Codice U.01.40.70.x							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,12 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.009
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1210.36	1.1	€ 1331.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1331.40	0.990
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0125	€ 0.55	
Totale Attrezzature						€ 0.55	0.000
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1344.66</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 201.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 154.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1701.00</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.a

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.a							
Descrizione DN 150							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (7.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.094
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 29.95	1.1	€ 32.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.95	0.866
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
Totale Attrezzature						€ 1.54	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 38.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 48.14</b>	



Scheda elemento: U.01.40.80.b

## Anagrafica

Codice U.01.40.80.b

Descrizione DN 200

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 4.07 (7.16%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.091</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 35.53	1.1	€ 39.08	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 39.08</b>	<b>0.870</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.039</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.91</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.81</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.c

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.c							
Descrizione DN 250							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.072
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 45.98	1.1	€ 50.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.58	0.897
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 56.41</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 71.36</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.d

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.d					
Descrizione		DN 300					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.062
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 61.27	1.1	€ 67.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.40	0.911
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.027
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 73.96</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 93.55</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.e

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.e							
Descrizione DN 350							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.052
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 74.84	1.1	€ 82.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.32	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 88.88</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 112.43</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.f

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.f							
Descrizione DN 400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.047
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 91.3	1.1	€ 100.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.43	0.932
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 107.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 136.27</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.80.g

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.g					
Descrizione		DN 450					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (2.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.036
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 113.61	1.1	€ 124.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.97	0.807
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.55	€ 24.22	
Totale Attrezzature						€ 24.22	0.156
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 154.79</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 195.81</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.h

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.h					
Descrizione		DN 500					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (2.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.035
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 137.42	1.1	€ 151.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.16	0.950
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 159.18</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 201.37</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.80.i

## Anagrafica

Codice U.01.40.80.i

Descrizione DN 550

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (2.73%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.035
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 152.66	1.1	€ 167.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.93	0.951
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 176.67</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 223.49</b>	



Scheda elemento: U.01.40.80.j

## Anagrafica

Codice U.01.40.80.j

Descrizione DN 600

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (2.28%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.10</b>	<b>0.029</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 184.13	1.1	€ 202.54	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 202.54</b>	<b>0.959</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.64</b>	<b>0.012</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 211.28</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 267.27</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.k

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.k							
Descrizione DN 650							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (1.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.025
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 213.49	1.1	€ 234.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.84	0.964
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 243.58</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 308.13</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.I

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.I					
Descrizione		DN 700					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (1.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.024
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 222.86	1.1	€ 245.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.15	0.966
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.010
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 253.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 321.17</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.m

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.m					
Descrizione		DN 750					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,45 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.023
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 248.43	1.1	€ 273.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 273.27	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.010
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 282.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 357.66</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.n

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.n					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,49 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.67%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.021
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 275.28	1.1	€ 302.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.81	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 312.28</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 395.03</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.80.o

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.o					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,59 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.019
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 332.26	1.1	€ 365.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 365.49	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 375.70</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 475.25</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.p

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.p							
Descrizione DN 900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (1.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.017
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 372.79	1.1	€ 410.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 410.07	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 420.28</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 531.65</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.q

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.q					
Descrizione		DN 1000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,83 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.014
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 468.38	1.1	€ 515.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 515.22	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 525.43</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 664.66</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.80.r

Anagrafica							
Codice		U.01.40.80.r					
Descrizione		DN 1100					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (0.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 608.13	1.1	€ 668.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.94	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
Totale Attrezzature						€ 3.30	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 679.87</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 860.04</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.s							
Descrizione DN 1200							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (0.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 626.92	1.1	€ 689.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 689.61	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 701.27</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 887.11</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.80.t

## Anagrafica

Codice U.01.40.80.t

Descrizione DN 1300

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (0.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 732.81	1.1	€ 806.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 806.09	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 819.21</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1036.30</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.u

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.u							
Descrizione DN 1400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,51 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (0.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 859.11	1.1	€ 945.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 945.02	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 959.60</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1213.89</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.v

## Anagrafica

Codice U.01.40.80.v

Descrizione DN 1500

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,74 (1,05%)

m.d'o. € 12.21 (0.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 12.21</b>	<b>0.011</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 986.04	1.1	€ 1084.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 1084.64</b>	<b>0.984</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 5.28</b>	<b>0.005</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1102.13</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 165.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 126.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1394.20</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.w

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.w							
Descrizione DN 1600							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro							
Incidenza sicurezza spese generali							
m.d'o. € 12.71 (0.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1073.78	1.1	€ 1181.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1181.16	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1199.37</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1517.21</b>	

Scheda elemento: U.01.40.80.x

Anagrafica							
Codice U.01.40.80.x							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,19 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.009
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1244.89	1.1	€ 1369.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1369.38	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1387.59</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 208.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 159.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1755.30</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.a

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.a							
Descrizione DN 150							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (7.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.093
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 30.14	1.1	€ 33.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.15	0.867
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
Totale Attrezzature						€ 1.54	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 38.25</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 48.39</b>	



Scheda elemento: U.01.40.90.b

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.b					
Descrizione		DN 200					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (7.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.090
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 35.72	1.1	€ 39.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.29	0.871
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 45.12</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.08</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.c

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.c							
Descrizione DN 250							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.072
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 46.17	1.1	€ 50.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.79	0.897
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 56.62</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 71.62</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.d

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.d					
Descrizione		DN 300					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.062
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 61.46	1.1	€ 67.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.61	0.912
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
Totale Attrezzature						€ 1.98	0.027
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 74.17</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 93.83</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.e

## Anagrafica

Codice U.01.40.90.e

Descrizione DN 350

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (4.06%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.051</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 75.03	1.1	€ 82.53	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 82.53</b>	<b>0.926</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.045	€ 1.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.98</b>	<b>0.022</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 89.09</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 112.69</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.f

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.f							
Descrizione DN 400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.047
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 91.89	1.1	€ 101.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.08	0.933
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 108.37</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 137.09</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.g

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.g					
Descrizione		DN 450					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (3.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.042
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 114.51	1.1	€ 125.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.96	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 133.98</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 169.49</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.h

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.h					
Descrizione		DN 500					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (2.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.034
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 141.37	1.1	€ 155.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.51	0.951
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.055	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 2.42	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 163.53</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 206.87</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.i

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.i							
Descrizione DN 550							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.034
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 154.1	1.1	€ 169.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.51	0.951
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 178.25</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 225.49</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.90.j

## Anagrafica

Codice U.01.40.90.j

Descrizione DN 700

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (1.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.024
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 224.78	1.1	€ 247.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 247.26	0.966
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.010
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 256.00</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 323.84</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.k

## Anagrafica

Codice U.01.40.90.k

Descrizione DN 750

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (1.83%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.023</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 250.94	1.1	€ 276.03	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 276.03</b>	<b>0.967</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 2.86</b>	<b>0.010</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 285.50</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 361.16</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.I

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.I					
Descrizione		DN 800					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.021
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 279.21	1.1	€ 307.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.13	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.065	€ 2.86	
Totale Attrezzature						€ 2.86	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 316.60</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 400.50</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.m

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.m					
Descrizione		DN 850					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.018
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 342.83	1.1	€ 377.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 377.11	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 387.32</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 489.96</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.n

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.n							
Descrizione DN 900							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (1.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.016
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 390.19	1.1	€ 429.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.21	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 439.42</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 555.86</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.o

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.o					
Descrizione		DN 1000					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,9 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (0.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.012
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 510.46	1.1	€ 561.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 561.51	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 571.72</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 723.23</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.p

## Anagrafica

Codice U.01.40.90.p

Descrizione DN 1100

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (0.86%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.63</b>	<b>0.011</b>
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 629.11	1.1	€ 692.02	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 692.02</b>	<b>0.984</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 3.30</b>	<b>0.005</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 702.95</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 889.23</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.90.q

## Anagrafica

Codice U.01.40.90.q

Descrizione DN 1200

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,13 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (0.89%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 643.24	1.1	€ 707.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 707.56	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 719.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 107.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 909.81</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.40.90.r

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.r					
Descrizione		DN 1300					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,34 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (0.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 763.41	1.1	€ 839.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 839.75	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 852.87</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1078.88</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.s

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.s							
Descrizione DN 1400							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,55 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (0.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.010
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 883.58	1.1	€ 971.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 971.94	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 986.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 147.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 113.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1247.95</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.t

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.t							
Descrizione DN 1500							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,78 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (0.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.011
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1010.81	1.1	€ 1111.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1111.89	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1129.38</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 169.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1428.67</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.u

Anagrafica							
Codice		U.01.40.90.u					
Descrizione		DN 1600					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,98 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (0.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.010
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1123.91	1.1	€ 1236.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1236.30	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1254.51</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 188.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 144.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1586.96</b>	

Scheda elemento: U.01.40.90.v

Anagrafica							
Codice U.01.40.90.v							
Descrizione DN 1700							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,25 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (0.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.009
3	Tube (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1279.42	1.1	€ 1407.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1407.36	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.125	€ 5.50	
Totale Attrezzature						€ 5.50	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1425.57</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 213.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 163.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1803.35</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.10.a

## Anagrafica

Codice U.01.50.10.a

Descrizione DN40

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 33.58 (23.39%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.66	€ 18.28	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 33.58</b>	<b>0.296</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.41	1.0	€ 43.41	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	10.0	€ 1.10	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 60.21</b>	<b>0.531</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.4	€ 14.72	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 19.69</b>	<b>0.174</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 113.48</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.02	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 143.55</b>	

Scheda elemento: U.01.50.10.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.b							
Descrizione DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (25.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 43.75</b>	<b>0.322</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.56	1.0	€ 49.56	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 68.96</b>	<b>0.507</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 23.37</b>	<b>0.172</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 136.08</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.41	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 172.14</b>	

Scheda elemento: U.01.50.10.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.c							
Descrizione DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (23.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 50.88</b>	<b>0.297</b>
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
6	Valvola di ritegno a flusso avviato DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.14	1.0	€ 71.14	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 94.82</b>	<b>0.554</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 25.58</b>	<b>0.149</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 171.28</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.69	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 216.67</b>	



Scheda elemento: U.01.50.10.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.d							
Descrizione DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 58.51 (22.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.15	€ 26.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.15	€ 31.85	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 58.51</b>	<b>0.282</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.68	1.0	€ 89.68	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 122.26</b>	<b>0.588</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.130</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 207.82</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.17	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 262.89</b>	

Scheda elemento: U.01.50.10.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.e							
Descrizione DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (20.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 66.14</b>	<b>0.263</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.53	1.0	€ 119.53	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 158.59</b>	<b>0.630</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.107</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 251.78</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.77	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 318.51</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.10.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.f							
Descrizione DN125							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (1,05%)							
m.d'o. € 76.32 (17.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.5	€ 34.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.5	€ 41.55	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 76.32</b>	<b>0.227</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.7	1.0	€ 178.70	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 227.88</b>	<b>0.678</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 31.97</b>	<b>0.095</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 336.17</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.43	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 425.26</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.10.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.10.g

Descrizione DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (1,05%)

m.d'o. € 89.04 (16.72%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.75	€ 40.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.75	€ 48.48	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 89.04</b>	<b>0.211</b>
3	Valvola di ritegno a flusso avviato DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 236.59	1.0	€ 236.59	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 296.33</b>	<b>0.704</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.8	€ 29.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 35.65</b>	<b>0.085</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 421.02</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.15	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 532.59</b>	

Scheda elemento: U.01.50.10.h

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.h							
Descrizione DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (1,05%)							
m.d'o. € 117.02 (13.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.3	€ 53.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.3	€ 63.71	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 117.02</b>	<b>0.166</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 447.62	1.0	€ 447.62	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 545.04</b>	<b>0.773</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 43.01</b>	<b>0.061</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 705.07</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.76	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 891.91</b>	

Scheda elemento: U.01.50.10.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.10.i							
Descrizione DN250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,34 (1,05%)							
m.d'o. € 81.41 (7.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.6	€ 37.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
Totale Risorse Umane						€ 81.41	0.096
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 612.47	1.0	€ 612.47	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.61	2.0	€ 95.22	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 723.95	0.850
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.1	€ 40.48	
Totale Attrezzature						€ 46.69	0.055
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 852.05</b>	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.81	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1077.85</b>	

Scheda elemento: U.01.50.10.j

## Anagrafica

Codice U.01.50.10.j

Descrizione DN300

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,52 (1,05%)

m.d'o. € 147.55 (12.09%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.9	€ 67.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.9	€ 80.33	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 147.55</b>	<b>0.153</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43	2.0	€ 110.86	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
7	Valvola di ritegno a flusso avviato DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 593.5	1.0	€ 593.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 764.74</b>	<b>0.792</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.14	€ 8.70	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 52.86</b>	<b>0.055</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 965.15</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 144.77	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1220.91</b>	

Scheda elemento: U.01.50.20.a

## Anagrafica

Codice U.01.50.20.a

Descrizione DN40

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 33.58 (20.16%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.66	€ 18.28	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 33.58</b>	<b>0.255</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	10.0	€ 1.10	
6	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.93	1.0	€ 57.93	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 74.73</b>	<b>0.568</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 23.37</b>	<b>0.177</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 131.68</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.75	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 166.57</b>	



Scheda elemento: U.01.50.20.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.b							
Descrizione DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (22.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 43.75</b>	<b>0.290</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.86	1.0	€ 62.86	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 82.26</b>	<b>0.546</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 24.61</b>	<b>0.163</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 150.62</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.59	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 190.53</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.20.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.c							
Descrizione DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (23.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 50.88</b>	<b>0.303</b>
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.8	1.0	€ 67.80	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 91.48</b>	<b>0.545</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 25.58</b>	<b>0.152</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 167.94</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.19	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 212.44</b>	

Scheda elemento: U.01.50.20.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.d							
Descrizione DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 58.51 (23.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.15	€ 26.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.15	€ 31.85	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 58.51</b>	<b>0.301</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.42	1.0	€ 76.42	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 109.00</b>	<b>0.560</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.139</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 194.56</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.18	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.37	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 246.11</b>	

Scheda elemento: U.01.50.20.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.e							
Descrizione DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (23.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 66.14</b>	<b>0.299</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.75	1.0	€ 88.75	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 127.81</b>	<b>0.578</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.122</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 221.00</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.15	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 279.56</b>	

Scheda elemento: U.01.50.20.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.f							
Descrizione DN125							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 76.32 (21.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.5	€ 34.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.5	€ 41.55	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 76.32</b>	<b>0.275</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.18	1.0	€ 120.18	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 169.36</b>	<b>0.610</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 31.97</b>	<b>0.115</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 277.65</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.65	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 351.23</b>	

Scheda elemento: U.01.50.20.g

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.g							
Descrizione DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (1,05%)							
m.d'o. € 117.02 (17.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.3	€ 53.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.3	€ 63.71	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 117.02</b>	<b>0.216</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 283.5	1.0	€ 283.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 380.92</b>	<b>0.704</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 43.01</b>	<b>0.080</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 540.95</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.14	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 684.30</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.20.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.20.h

Descrizione DN250

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,04 (1,05%)

m.d'o. € 81.41 (9.75%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.6	€ 37.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 81.41</b>	<b>0.123</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.61	2.0	€ 95.22	
5	Guarnizione per flange DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.89	2.0	€ 13.78	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 406.76	1.0	€ 406.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 532.02</b>	<b>0.806</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.1	€ 40.48	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 46.69</b>	<b>0.071</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 660.12</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.02	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 835.05</b>	

Scheda elemento: U.01.50.20.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.20.i							
Descrizione DN300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,45 (1,05%)							
m.d'o. € 147.55 (12.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.9	€ 67.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.9	€ 80.33	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 147.55</b>	<b>0.160</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43	2.0	€ 110.86	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 300	Prodotti da costruzione	ora	€ 550.98	1.0	€ 550.98	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 722.22</b>	<b>0.783</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.14	€ 8.70	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 52.86</b>	<b>0.057</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 922.63</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 138.39	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 106.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1167.12</b>	



Scheda elemento: U.01.50.25.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.a							
Descrizione DN32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 23.20 (19.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.64	€ 12.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.64	€ 11.00	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 23.20</b>	<b>0.243</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	4.0	€ 2.16	
4	Saracinesca a corpo piatto DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.02	1.0	€ 43.02	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.51	2.0	€ 9.02	
7	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 56.36</b>	<b>0.590</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 16.01</b>	<b>0.168</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 95.57</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.34	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 120.90</b>	

Scheda elemento: U.01.50.25.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.b							
Descrizione DN40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 33.58 (22.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.66	€ 18.28	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 33.58</b>	<b>0.288</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Saracinesca a corpo piatto DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.35	1.0	€ 46.35	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	10.0	€ 1.10	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 63.15</b>	<b>0.542</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.4	€ 14.72	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 19.69</b>	<b>0.169</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 116.42</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.46	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 147.27</b>	

Scheda elemento: U.01.50.25.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.c							
Descrizione DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (26.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 43.75</b>	<b>0.330</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Saracinesca a corpo piatto DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.01	1.0	€ 46.01	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 65.41</b>	<b>0.494</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 23.37</b>	<b>0.176</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 132.53</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.88	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 167.65</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.25.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.d							
Descrizione DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (25.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.323
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
6	Saracinesca a corpo piatto DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.36	1.0	€ 57.36	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.04	0.515
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
Totale Attrezzature						€ 25.58	0.162
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 157.50</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.63	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 199.24</b>	

Scheda elemento: U.01.50.25.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.e							
Descrizione DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 58.51 (25.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.15	€ 26.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.15	€ 31.85	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 58.51</b>	<b>0.322</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Saracinesca a corpo piatto DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.33	1.0	€ 63.33	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 95.91</b>	<b>0.529</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.149</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 181.47</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.22	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 229.56</b>	

Scheda elemento: U.01.50.25.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.f							
Descrizione DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (24.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 66.14</b>	<b>0.305</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Saracinesca a corpo piatto DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.83	1.0	€ 84.83	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 123.89</b>	<b>0.571</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.125</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 217.08</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.56	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 274.60</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.25.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.25.g

Descrizione DN125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)

m.d'o. € 76.32 (22.37%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.5	€ 34.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.5	€ 41.55	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 76.32</b>	<b>0.283</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Saracinesca a corpo piatto DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.25	1.0	€ 112.25	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 161.43</b>	<b>0.599</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 31.97</b>	<b>0.119</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 269.72</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.46	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 341.20</b>	

Scheda elemento: U.01.50.25.h

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.h							
Descrizione DN150							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 89.04 (21.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.75	€ 40.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.75	€ 48.48	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 89.04</b>	<b>0.272</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Saracinesca a corpo piatto DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.37	1.0	€ 143.37	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 203.11</b>	<b>0.620</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.8	€ 29.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 35.65</b>	<b>0.109</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 327.80</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.17	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 414.67</b>	



Scheda elemento: U.01.50.25.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.i							
Descrizione DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (1,05%)							
m.d'o. € 117.02 (19.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.3	€ 53.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.3	€ 63.71	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 117.02</b>	<b>0.249</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Saracinesca a corpo piatto DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.75	1.0	€ 211.75	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 309.17</b>	<b>0.659</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 43.01</b>	<b>0.092</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 469.20</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.38	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 593.54</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.25.j

Anagrafica							
Codice U.01.50.25.j							
Descrizione DN250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,95 (1,05%)							
m.d'o. € 81.41 (10.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.6	€ 37.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
Totale Risorse Umane						€ 81.41	0.134
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Saracinesca a corpo piatto DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 324.84	1.0	€ 324.84	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.61	2.0	€ 95.22	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 477.90	0.789
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.1	€ 40.48	
Totale Attrezzature						€ 46.69	0.077
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 606.00</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.90	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 766.59</b>	

Scheda elemento: U.01.50.25.k

## Anagrafica

Codice U.01.50.25.k

Descrizione DN300

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (1,05%)

m.d'o. € 147.55 (13.29%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.9	€ 67.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.9	€ 80.33	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 147.55</b>	<b>0.168</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Saracinesca a corpo piatto DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 506.21	1.0	€ 506.21	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43	2.0	€ 110.86	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 677.45</b>	<b>0.772</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.14	€ 8.70	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 52.86</b>	<b>0.060</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 877.86</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.68	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1110.49</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.a

## Anagrafica

Codice U.01.50.30.a

Descrizione DN32

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 32.57 (24.36%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.57</b>	<b>0.308</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	4.0	€ 2.16	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.76	1.0	€ 43.76	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.51	2.0	€ 9.02	
7	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 57.10</b>	<b>0.540</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 16.01</b>	<b>0.151</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 105.68</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.85	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 133.68</b>	

Scheda elemento: U.01.50.30.b

## Anagrafica

Codice U.01.50.30.b

Descrizione DN40

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)

m.d'o. € 33.58 (22.34%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.66	€ 18.28	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 33.58</b>	<b>0.283</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.76	1.0	€ 48.76	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	10.0	€ 1.10	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 65.56</b>	<b>0.552</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.4	€ 14.72	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 19.69</b>	<b>0.166</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 118.83</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.82	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 150.32</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.c							
Descrizione DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (24.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.310
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.46	1.0	€ 54.46	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.86	0.524
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
Totale Attrezzature						€ 23.37	0.166
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 140.98</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.15	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 178.34</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.d							
Descrizione DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (23.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.292
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
6	Saracinesca a corpo ovale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.93	1.0	€ 73.93	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.61	0.561
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
Totale Attrezzature						€ 25.58	0.147
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 174.07</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.11	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 220.20</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.e

## Anagrafica

Codice U.01.50.30.e

Descrizione DN80

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)

m.d'o. € 58.51 (22.75%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.15	€ 26.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.15	€ 31.85	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 58.51</b>	<b>0.288</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.16	1.0	€ 85.16	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 117.74</b>	<b>0.579</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.133</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 203.30</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.49	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 257.17</b>	



Scheda elemento: U.01.50.30.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.f							
Descrizione DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (21.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 66.14</b>	<b>0.273</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.44	1.0	€ 110.44	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 149.50</b>	<b>0.616</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.05</b>	<b>0.111</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 242.69</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.40	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 307.00</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.g

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.g							
Descrizione DN125							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 76.32 (19.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.5	€ 34.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.5	€ 41.55	
Totale Risorse Umane						€ 76.32	0.248
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.44	1.0	€ 150.44	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.62	0.648
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
Totale Attrezzature						€ 31.97	0.104
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 307.91</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.19	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 389.51</b>	

Scheda elemento: U.01.50.30.h

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.h							
Descrizione DN150							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 89.04 (18.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.75	€ 40.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.75	€ 48.48	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 89.04</b>	<b>0.240</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.51	1.0	€ 186.51	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 246.25</b>	<b>0.664</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.8	€ 29.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 35.65</b>	<b>0.096</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 370.94</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.64	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 469.24</b>	

Scheda elemento: U.01.50.30.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.i							
Descrizione DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (1,05%)							
m.d'o. € 117.02 (16.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.3	€ 53.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.3	€ 63.71	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 117.02</b>	<b>0.205</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 312.23	1.0	€ 312.23	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 409.65</b>	<b>0.719</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 43.01</b>	<b>0.075</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 569.68</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.45	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 720.64</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.j

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.j							
Descrizione DN250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,15 (1,05%)							
m.d'o. € 81.41 (8.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.6	€ 37.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 81.41</b>	<b>0.111</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.61	2.0	€ 95.22	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 450.26	1.0	€ 450.26	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 603.32</b>	<b>0.825</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.1	€ 40.48	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 46.69</b>	<b>0.064</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 731.42</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.71	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 925.24</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.30.k

Anagrafica							
Codice U.01.50.30.k							
Descrizione DN300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,53 (1,05%)							
m.d'o. € 147.55 (12.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.9	€ 67.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.9	€ 80.33	
Totale Risorse Umane						€ 147.55	0.152
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 600.06	1.0	€ 600.06	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43	2.0	€ 110.86	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 771.30	0.794
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.14	€ 8.70	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 52.86	0.054
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 971.71</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 145.76	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1229.22</b>	

Scheda elemento: U.01.50.35.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.a							
Descrizione DN32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 32.57 (24.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.57</b>	<b>0.308</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	4.0	€ 2.16	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.76	1.0	€ 43.76	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.51	2.0	€ 9.02	
7	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 57.10</b>	<b>0.540</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 16.01</b>	<b>0.151</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 105.68</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.85	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 133.68</b>	

Scheda elemento: U.01.50.35.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.b							
Descrizione DN40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 33.58 (22.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.66	€ 18.28	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 33.58</b>	<b>0.283</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.76	1.0	€ 48.76	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	10.0	€ 1.10	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 65.56</b>	<b>0.552</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.4	€ 14.72	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 19.69</b>	<b>0.166</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 118.83</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.82	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 150.32</b>	



Scheda elemento: U.01.50.35.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.c							
Descrizione DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (24.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 43.75</b>	<b>0.310</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.46	1.0	€ 54.46	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 73.86</b>	<b>0.524</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 23.37</b>	<b>0.166</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 140.98</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.15	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 178.34</b>	

Scheda elemento: U.01.50.35.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.d							
Descrizione DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (23.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 50.88</b>	<b>0.292</b>
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
6	Saracinesca a corpo ovale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.93	1.0	€ 73.93	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 97.61</b>	<b>0.561</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 25.58</b>	<b>0.147</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 174.07</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.11	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 220.20</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.35.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.e							
Descrizione DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 58.51 (22.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.15	€ 26.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.15	€ 31.85	
Totale Risorse Umane						€ 58.51	0.288
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.16	1.0	€ 85.16	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.74	0.579
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 27.05	0.133
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 203.30</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.49	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 257.17</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.35.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.f							
Descrizione DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (21.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
Totale Risorse Umane						€ 66.14	0.273
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.44	1.0	€ 110.44	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.50	0.616
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 27.05	0.111
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 242.69</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.40	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 307.00</b>	

Scheda elemento: U.01.50.35.g

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.g							
Descrizione DN125							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 76.32 (19.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.5	€ 34.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.5	€ 41.55	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 76.32</b>	<b>0.248</b>
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.44	1.0	€ 150.44	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 199.62</b>	<b>0.648</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 31.97</b>	<b>0.104</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 307.91</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.19	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 389.51</b>	

Scheda elemento: U.01.50.35.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.35.h

Descrizione DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)

m.d'o. € 89.04 (18.98%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.75	€ 40.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.75	€ 48.48	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 89.04</b>	<b>0.240</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Saracinesca a corpo ovale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.51	1.0	€ 186.51	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 246.25</b>	<b>0.664</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.8	€ 29.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 35.65</b>	<b>0.096</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 370.94</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.64	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 469.24</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.35.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.i							
Descrizione DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (1,05%)							
m.d'o. € 117.02 (16.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.3	€ 53.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.3	€ 63.71	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 117.02</b>	<b>0.205</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 312.23	1.0	€ 312.23	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 409.65</b>	<b>0.719</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 43.01</b>	<b>0.075</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 569.68</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.45	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 720.64</b>	

Scheda elemento: U.01.50.35.j

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.j							
Descrizione DN250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,15 (1,05%)							
m.d'o. € 81.41 (8.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.6	€ 37.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 81.41</b>	<b>0.111</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.61	2.0	€ 95.22	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 450.26	1.0	€ 450.26	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 603.32</b>	<b>0.825</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.1	€ 40.48	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 46.69</b>	<b>0.064</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 731.42</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.71	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 925.24</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.01.50.35.k

Anagrafica							
Codice U.01.50.35.k							
Descrizione DN300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,53 (1,05%)							
m.d'o. € 147.55 (12.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.9	€ 67.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.9	€ 80.33	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 147.55</b>	<b>0.152</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Saracinesca a corpo ovale DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 600.06	1.0	€ 600.06	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43	2.0	€ 110.86	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 771.30</b>	<b>0.794</b>
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.14	€ 8.70	
9	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 52.86</b>	<b>0.054</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 971.71</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 145.76	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1229.22</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.40.a							
Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (7.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.097
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a flusso avviato DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.64	1.0	€ 69.64	
5	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.46	0.903
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 105.75</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.40.b							
Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (6.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.081
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a flusso avviato DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.78	1.0	€ 85.78	
5	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.04	0.919
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.52	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 126.73</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.40.c							
Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (7.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.096
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola a flusso avviato DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.74	1.0	€ 98.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.64	0.904
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 147.78</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.40.d							
Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (7.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.094
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola a flusso avviato DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.24	1.0	€ 139.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.32	0.906
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 204.40</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.e

## Anagrafica

Codice U.01.50.40.e

Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN80

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)

m.d'o. € 20.35 (7.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 20.35</b>	<b>0.100</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Valvola a flusso avviato DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.59	1.0	€ 171.59	
5	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 183.87</b>	<b>0.900</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 258.33</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.40.f							
Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (7.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
Totale Risorse Umane						€ 26.45	0.095
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola a flusso avviato DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.84	1.0	€ 238.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 251.58	0.905
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 351.70</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.40.g

Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)

m.d'o. € 30.53 (6.19%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 30.53</b>	<b>0.078</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola a flusso avviato DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 345.33	1.0	€ 345.33	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 359.55</b>	<b>0.922</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 493.45</b>	



Scheda elemento: U.01.50.40.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.40.h

Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (1,05%)

m.d'o. € 38.15 (5.54%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.75	€ 17.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.75	€ 20.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 38.15</b>	<b>0.070</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Valvola a flusso avviato DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 483.51	1.0	€ 483.51	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 506.35</b>	<b>0.930</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 688.80</b>	

Scheda elemento: U.01.50.40.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.40.i							
Descrizione Valvola a flusso avviato in ghisa DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,6 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (3.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.050
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	24.0	€ 23.28	
5	Valvola a flusso avviato DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 932.96	1.0	€ 932.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 966.80	0.950
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 152.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 117.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1287.36</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.a

## Anagrafica

Codice U.01.50.45.a

Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (7.69%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 9.16</b>	<b>0.097</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.17	1.0	€ 79.17	
5	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 84.99</b>	<b>0.903</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 119.10</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.b

## Anagrafica

Codice U.01.50.45.b

Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (6.34%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 9.16</b>	<b>0.080</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.87	1.0	€ 98.87	
5	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 105.13</b>	<b>0.920</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 144.57</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.c

## Anagrafica

Codice U.01.50.45.c

Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 14.97 (8.77%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
3	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.22	€ 3.78	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 14.97</b>	<b>0.111</b>
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
6	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.99	1.0	€ 112.99	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 119.89</b>	<b>0.889</b>
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.23	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 170.60</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.45.d							
Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (8.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.103
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.04	1.0	€ 126.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.12	0.897
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 187.70</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.e

## Anagrafica

Codice U.01.50.45.e

Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 20.35 (9.84%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 20.35</b>	<b>0.124</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.93	1.0	€ 130.93	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 143.21</b>	<b>0.876</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 206.90</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.45.f							
Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (9.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 26.45</b>	<b>0.114</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 192.44	1.0	€ 192.44	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 205.18</b>	<b>0.886</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 293.01</b>	



Scheda elemento: U.01.50.45.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.45.g

Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)

m.d'o. € 30.53 (8.30%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 30.53</b>	<b>0.105</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 246.03	1.0	€ 246.03	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 260.25</b>	<b>0.895</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 367.84</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.45.h

Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)

m.d'o. € 38.15 (8.83%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.75	€ 17.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.75	€ 20.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 38.15</b>	<b>0.112</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 280.72	1.0	€ 280.72	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 303.56</b>	<b>0.888</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 432.27</b>	

Scheda elemento: U.01.50.45.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.45.i							
Descrizione Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (7.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.092
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.27	1.0	€ 461.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 499.91	0.908
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 696.75</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.50.a							
Descrizione Valvola a farfalla a leva DN32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (8.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.108
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
5	Valvola a farfalla a leva DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.7	1.0	€ 86.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.52	0.892
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 131.20</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.b

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.b

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN40

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (7.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 11.19</b>	<b>0.089</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
5	Valvola farfalla a leva DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.11	1.0	€ 108.11	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 114.37</b>	<b>0.911</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 158.83</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.c

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.c

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN50

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 16.28 (8.77%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 16.28</b>	<b>0.111</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola a farfalla a leva DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 123.6	1.0	€ 123.60	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 130.50</b>	<b>0.889</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 185.68</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.d

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.d

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN65

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 21.37 (10.16%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 21.37</b>	<b>0.128</b>
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola a farfalla a leva DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.88	1.0	€ 137.88	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 144.96</b>	<b>0.872</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 210.41</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.50.e							
Descrizione Valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (10.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 26.45</b>	<b>0.137</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola a farfalla a leva DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.54	1.0	€ 154.54	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 166.82</b>	<b>0.863</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.99	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 244.49</b>	



Scheda elemento: U.01.50.50.f

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.f

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN100

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 32.57 (9.45%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.57</b>	<b>0.120</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola a farfalla a leva DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.15	1.0	€ 227.15	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 239.89</b>	<b>0.880</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 344.66</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.g

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)

m.d'o. € 36.63 (8.49%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 36.63</b>	<b>0.107</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola a farfalla a leva DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.26	1.0	€ 290.26	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 304.48</b>	<b>0.893</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 431.51</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.h

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)

m.d'o. € 44.78 (8.87%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 44.78</b>	<b>0.112</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Valvola a farfalla a leva DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.34	1.0	€ 331.34	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 354.18</b>	<b>0.888</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 504.68</b>	

Scheda elemento: U.01.50.50.i

## Anagrafica

Codice U.01.50.50.i

Descrizione Valvola a farfalla a leva DN200

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,02 (1,05%)

m.d'o. € 56.98 (6.93%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.12	€ 25.96	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.12	€ 31.02	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 56.98</b>	<b>0.088</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
5	Valvola a farfalla a leva DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 554.4	1.0	€ 554.40	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 593.04</b>	<b>0.912</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 97.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 822.27</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.55.a							
Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (6.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.077
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.29	1.0	€ 103.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.11	0.923
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 149.61</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.55.b							
Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (5.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.067
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.35	1.0	€ 121.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.61	0.933
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 173.02</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.c

## Anagrafica

Codice U.01.50.55.c

Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (5.90%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 11.19</b>	<b>0.075</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.74	1.0	€ 131.74	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 138.64</b>	<b>0.925</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 189.53</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.55.d							
Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (7.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.089
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.66	1.0	€ 148.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.74	0.911
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 216.32</b>	



Scheda elemento: U.01.50.55.e

## Anagrafica

Codice U.01.50.55.e

Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore man DN80 forata PN16

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)

m.d'o. € 20.35 (7.63%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 20.35</b>	<b>0.097</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.22	1.0	€ 178.22	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 190.50</b>	<b>0.903</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 266.73</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.55.f							
Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (1,05%)					
m.d'o.		€ 26.45 (9.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
Totale Risorse Umane						€ 26.45	0.114
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	1.89	€ 3.87	
5	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 192.44	1.0	€ 192.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 204.95	0.886
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 292.72</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.55.g

Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)

m.d'o. € 30.53 (6.96%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.6	€ 16.62	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 30.53</b>	<b>0.088</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 301.76	1.0	€ 301.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 315.98</b>	<b>0.912</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.98	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 438.34</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.55.h

Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (1,05%)

m.d'o. € 38.15 (7.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.75	€ 17.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.75	€ 20.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 38.15</b>	<b>0.089</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 366.84	1.0	€ 366.84	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 389.68</b>	<b>0.911</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 541.20</b>	

Scheda elemento: U.01.50.55.i

## Anagrafica

Codice U.01.50.55.i

Descrizione Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,05 (1,05%)

m.d'o. € 50.88 (6.01%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 50.88</b>	<b>0.076</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
5	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 579.52	1.0	€ 579.52	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 618.16</b>	<b>0.924</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 846.34</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.a

## Anagrafica

Codice U.01.50.60.a

Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN32

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (7.02%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 11.19</b>	<b>0.089</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.91	1.0	€ 108.91	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 114.73</b>	<b>0.911</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 159.29</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.b

## Anagrafica

Codice U.01.50.60.b

Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN40

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (6.09%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 11.19</b>	<b>0.077</b>
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.75	1.0	€ 127.75	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 134.01</b>	<b>0.923</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 183.68</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.60.c							
Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (7.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 16.28</b>	<b>0.100</b>
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 138.88	1.0	€ 138.88	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 145.78</b>	<b>0.900</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 205.01</b>	



Scheda elemento: U.01.50.60.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.60.d							
Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 21.37 (9.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.115
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.72	1.0	€ 156.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.80	0.885
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 234.24</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.60.e							
Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 forata PN16							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (9.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 26.45</b>	<b>0.117</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.67	1.0	€ 187.67	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 199.95</b>	<b>0.883</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 286.40</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.60.f							
Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 32.57 (8.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
Totale Risorse Umane						€ 32.57	0.108
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 257.13	1.0	€ 257.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.87	0.892
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 382.59</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.60.g

Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)

m.d'o. € 36.63 (7.85%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 36.63</b>	<b>0.099</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 318.05	1.0	€ 318.05	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 332.27</b>	<b>0.901</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 466.65</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.60.h

Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)

m.d'o. € 44.78 (7.80%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 44.78</b>	<b>0.099</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 386.48	1.0	€ 386.48	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 409.32</b>	<b>0.901</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 574.44</b>	

Scheda elemento: U.01.50.60.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.60.i							
Descrizione Valvola a farfalla con riduttore manuale DN200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (1,05%)							
m.d'o. € 56.98 (6.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.12	€ 25.96	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.12	€ 31.02	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 56.98</b>	<b>0.081</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
5	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 610.69	1.0	€ 610.69	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 649.33</b>	<b>0.919</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 893.49</b>	

Scheda elemento: U.01.50.65.a

## Anagrafica

Codice U.01.50.65.a

Descrizione Valvola a sfera in acciaio DN65

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 25.44 (11.16%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 25.44</b>	<b>0.141</b>
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola a sfera in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 147.69	1.0	€ 147.69	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 154.77</b>	<b>0.859</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 227.96</b>	

Scheda elemento: U.01.50.65.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.65.b							
Descrizione Valvola a sfera in acciaio DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 32.57 (10.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.57</b>	<b>0.130</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola a sfera in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 205.24	1.0	€ 205.24	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 217.52</b>	<b>0.870</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 316.36</b>	



Scheda elemento: U.01.50.65.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.65.c							
Descrizione Valvola a sfera in acciaio DN100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (9.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 40.70</b>	<b>0.114</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola a sfera in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 302.86	1.0	€ 302.86	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 315.60</b>	<b>0.886</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 450.73</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.70.a							
Descrizione Valvola wafer DN 50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (11.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.146
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola Wafer DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.61	1.0	€ 88.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.51	0.854
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 141.42</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.70.b							
Descrizione Valvola wafer DN 65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 21.37 (13.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.175
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola Wafer DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.91	1.0	€ 93.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.99	0.825
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.07	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 154.78</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.c

Anagrafica							
Codice U.01.50.70.c							
Descrizione Valvola wafer DN 80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (15.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 26.45</b>	<b>0.191</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola Wafer DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.85	1.0	€ 99.85	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 112.13</b>	<b>0.809</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 175.31</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.70.d							
Descrizione Valvola wafer DN 100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 32.57 (14.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.57</b>	<b>0.189</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola Wafer DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.96	1.0	€ 126.96	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 139.70</b>	<b>0.811</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 217.92</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.e

## Anagrafica

Codice U.01.50.70.e

Descrizione Valvola wafer DN 125

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)

m.d'o. € 44.78 (14.67%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 44.78</b>	<b>0.186</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola Wafer DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 175.49	1.0	€ 175.49	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 196.59</b>	<b>0.814</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 305.34</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.f

## Anagrafica

Codice U.01.50.70.f

Descrizione Valvola wafer DN 150

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 44.78 (14.19%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 44.78</b>	<b>0.179</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Valvola Wafer DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.89	1.0	€ 181.89	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 204.73</b>	<b>0.821</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 315.63</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.g

Anagrafica							
Codice U.01.50.70.g							
Descrizione Valvola wafer DN 200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 56.98 (12.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.12	€ 25.96	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.12	€ 31.02	
Totale Risorse Umane						€ 56.98	0.158
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
5	Valvola Wafer DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.85	1.0	€ 265.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 304.49	0.842
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 457.26</b>	



Scheda elemento: U.01.50.70.h

## Anagrafica

Codice U.01.50.70.h

Descrizione Valvola wafer DN 250

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (1,05%)

m.d'o. € 66.14 (10.21%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 66.14</b>	<b>0.129</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.89	2.0	€ 13.78	
5	Valvola Wafer DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 393.19	1.0	€ 393.19	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 445.85</b>	<b>0.871</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 647.67</b>	

Scheda elemento: U.01.50.70.i

## Anagrafica

Codice U.01.50.70.i

Descrizione Valvola wafer DN 300

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,09 (1,05%)

m.d'o. € 75.31 (8.56%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.48	€ 34.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.48	€ 41.00	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 75.31</b>	<b>0.108</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Valvola Wafer DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 563.02	1.0	€ 563.02	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 619.88</b>	<b>0.892</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 879.42</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.a

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.a							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 50							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (10.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.132
3	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29	2.0	€ 2.58	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.73	1.0	€ 99.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.63	0.868
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 155.48</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.b

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.b							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 21.37 (12.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.42	€ 11.63	
Totale Risorse Umane						€ 21.37	0.159
3	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
4	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.69	1.0	€ 105.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.77	0.841
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 169.69</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.c

## Anagrafica

Codice U.01.50.75.c

Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 80

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 26.45 (13.84%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 26.45</b>	<b>0.175</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.35	1.0	€ 112.35	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 124.63</b>	<b>0.825</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.37	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 191.11</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.d

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.d							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 32.57 (13.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.64	€ 14.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.64	€ 17.73	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.57</b>	<b>0.173</b>
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.83	1.0	€ 142.83	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 155.57</b>	<b>0.827</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 238.00</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.e

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.e							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 125							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 44.78 (13.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 44.78</b>	<b>0.170</b>
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
4	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 197.42	1.0	€ 197.42	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 218.52</b>	<b>0.830</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.28	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 333.07</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.f

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.f							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 150							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)							
m.d'o. € 61.55 (16.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.88	€ 20.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.88	€ 24.38	
3	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.88	€ 16.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 61.55</b>	<b>0.213</b>
4	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.62	1.0	€ 204.62	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 227.46</b>	<b>0.787</b>
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 365.60</b>	



Scheda elemento: U.01.50.75.g

## Anagrafica

Codice U.01.50.75.g

Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 200

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (1,05%)

m.d'o. € 56.98 (11.41%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.12	€ 25.96	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.12	€ 31.02	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 56.98</b>	<b>0.144</b>
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
4	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 299.12	1.0	€ 299.12	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 337.76</b>	<b>0.856</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 499.35</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.h

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.h							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,88 (1,05%)							
m.d'o. € 66.14 (9.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.3	€ 30.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.3	€ 36.01	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 66.14</b>	<b>0.118</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.89	2.0	€ 13.78	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 442.36	1.0	€ 442.36	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 495.02</b>	<b>0.882</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 709.86</b>	

Scheda elemento: U.01.50.75.i

Anagrafica							
Codice U.01.50.75.i							
Descrizione Valvola wafer con riduttore manuale DN 300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,21 (1,05%)							
m.d'o. € 75.31 (7.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.48	€ 34.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.48	€ 41.00	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 75.31</b>	<b>0.098</b>
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.62	24.0	€ 38.88	
4	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.99	2.0	€ 17.98	
5	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 633.43	1.0	€ 633.43	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 690.29</b>	<b>0.902</b>
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 968.48</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.a							
Descrizione Diametro interno 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (32.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.416
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.51	1.0	€ 3.51	
4	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.014	€ 1.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.66	0.424
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.160
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.00</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.92</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.b

Anagrafica							
Codice		U.02.10.10.b					
Descrizione		Diametro interno 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (29.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.371
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.014	€ 1.15	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71	1.0	€ 5.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.86	0.500
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.128
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.71</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.35</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.c

Anagrafica							
Codice		U.02.10.10.c					
Descrizione		Diametro interno 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (29.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.375
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.012	€ 0.99	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.16	1.0	€ 6.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.15	0.478
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.147
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.95</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.91</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.10.d					
Descrizione		Diametro interno 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (28.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.354
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.014	€ 1.15	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.7	1.0	€ 8.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.85	0.528
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.118
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.66</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.61</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.e							
Descrizione Diametro interno 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (25.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.322
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.015	€ 1.23	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.17	1.0	€ 12.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.40	0.566
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.112
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 23.67</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 29.94</b>	



Scheda elemento: U.02.10.10.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.f							
Descrizione Diametro interno 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (25.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.324
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.018	€ 1.48	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.53	1.0	€ 14.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.01	0.567
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.109
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.25</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 35.74</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.g							
Descrizione Diametro interno 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (22.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.283
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.0228	€ 1.87	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.57	1.0	€ 22.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.44	0.617
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.100
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 39.59</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.08</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.h

Anagrafica							
Codice		U.02.10.10.h					
Descrizione		Diametro interno 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.75 (22.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.291
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.04	€ 3.29	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.89	1.0	€ 27.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.18	0.614
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.11	€ 4.84	
Totale Attrezzature						€ 4.84	0.095
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 50.77</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 64.23</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.i							
Descrizione Diametro interno 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (21.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.268
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.048	€ 3.94	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.68	1.0	€ 44.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.62	0.640
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.16	€ 7.05	
Totale Attrezzature						€ 7.05	0.093
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 76.02</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 96.16</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.j

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.j							
Descrizione Diametro interno 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 34.09 (21.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.273
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.068	€ 5.58	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.19	1.0	€ 73.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.77	0.631
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.27	€ 11.89	
Totale Attrezzature						€ 11.89	0.095
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 124.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 157.81</b>	

Scheda elemento: U.02.10.10.k

Anagrafica							
Codice U.02.10.10.k							
Descrizione Diametro interno 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (16.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.203
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 82.13	0.08	€ 6.57	
4	Tubazione in cemento vibrato d.i. 2.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 138.67	1.0	€ 138.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.24	0.726
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.32	€ 14.09	
Totale Attrezzature						€ 14.09	0.070
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 200.03</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.00	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 253.03</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.a

## Anagrafica

Codice U.02.10.15.a

Descrizione Diametro 300 mm e superfice trattata 180°

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (31.13%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.394</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 7.83	1.0	€ 7.83	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 7.83</b>	<b>0.606</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.35</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.b

## Anagrafica

Codice U.02.10.15.b

Descrizione Diametro 400 mm e superfice trattata 180°

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (25.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.327</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.46	1.0	€ 10.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 10.46</b>	<b>0.673</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.67</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.15.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.15.c							
Descrizione Diametro 500 mm e superfice trattata 180°							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (22.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.280
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 13.07	1.0	€ 13.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.07	0.720
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.97</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.d

## Anagrafica

Codice U.02.10.15.d

Descrizione Diametro 600 mm e superfice trattata 180°

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (19.37%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.245</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 15.68	1.0	€ 15.68	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 15.68</b>	<b>0.755</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.28</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.15.e

## Anagrafica

Codice U.02.10.15.e

Descrizione Diametro 800 mm e superfice trattata 180°

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (15.48%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.196
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 20.91	1.0	€ 20.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.91	0.804
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.89</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.15.f							
Descrizione Diametro 1000 mm e superficie trattata 180°							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (12.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.163
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.14	1.0	€ 26.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.14	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.50</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.15.g

## Anagrafica

Codice U.02.10.15.g

Descrizione Diametro 1200 mm e superficie trattata 180°

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (11.04%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.140
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 31.37	1.0	€ 31.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.37	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.12</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.15.h							
Descrizione Diametro 1400 mm e superficie trattata 180°							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (9.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.120</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 37.26	1.0	€ 37.26	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 37.26</b>	<b>0.880</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 53.57</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.15.i							
Descrizione Diametro 1500 mm e superficie trattata 180°							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (9.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.115
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 39.2	1.0	€ 39.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.20	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.02</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.j

## Anagrafica

Codice U.02.10.15.j

Descrizione Diametro 1600 mm e superfice trattata 180°

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (8.44%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.107</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 42.59	1.0	€ 42.59	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 42.59</b>	<b>0.893</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 60.31</b>	



Scheda elemento: U.02.10.15.k

Anagrafica							
Codice U.02.10.15.k							
Descrizione Diametro 1800 mm e superficie trattata 180°							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (7.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.096
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 47.93	1.0	€ 47.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.93	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 67.07</b>	

Scheda elemento: U.02.10.15.I

Anagrafica							
Codice U.02.10.15.I							
Descrizione Diametro 2000 mm e superficie trattata 180°							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (6.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.085</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 54.46	1.0	€ 54.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 54.46</b>	<b>0.915</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 75.33</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.a

Anagrafica							
Codice		U.02.10.20.a					
Descrizione		Diametro interno 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (17.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.223
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.42	1.0	€ 20.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.42	0.688
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.05	€ 0.43	
Totale Attrezzature						€ 2.63	0.089
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.66</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.52</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.b

Anagrafica							
Codice		U.02.10.20.b					
Descrizione		Diametro interno 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (15.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.202
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.03	1.0	€ 25.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.03	0.709
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.06	€ 0.51	
Totale Attrezzature						€ 3.15	0.089
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 35.31</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 44.67</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.20.c							
Descrizione Diametro interno 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (15.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.201
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.74	1.0	€ 32.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.74	0.718
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.07	€ 0.60	
Totale Attrezzature						€ 3.68	0.081
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 45.58</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.66</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.20.d					
Descrizione		Diametro interno 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.19 (15.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.200
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.06	1.0	€ 40.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.06	0.716
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.09	€ 0.77	
Totale Attrezzature						€ 4.73	0.084
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 55.98</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 70.82</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.20.e							
Descrizione Diametro interno 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 14.75 (13.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.176
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.4	1.0	€ 62.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.40	0.743
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.11	€ 5.90	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.11	€ 0.94	
Totale Attrezzature						€ 6.84	0.081
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 83.99</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 106.25</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.f

Anagrafica							
Codice		U.02.10.20.f					
Descrizione		Diametro interno 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (13.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.167
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 91.68	1.0	€ 91.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.68	0.752
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.16	€ 8.59	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.16	€ 1.36	
Totale Attrezzature						€ 9.95	0.082
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 121.98</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 154.31</b>	



Scheda elemento: U.02.10.20.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.20.g							
Descrizione Diametro interno 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (11.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.142
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 140.98	1.0	€ 140.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.98	0.788
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.2	€ 1.70	
Totale Attrezzature						€ 12.44	0.070
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 178.86</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 226.26</b>	

Scheda elemento: U.02.10.20.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.20.h							
Descrizione Diametro interno 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 39.18 (11.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.77	€ 17.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.77	€ 21.33	
Totale Risorse Umane						€ 39.18	0.145
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 212.62	1.0	€ 212.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.62	0.784
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.31	€ 16.64	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.31	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 19.28	0.071
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 271.08</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 342.91</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.a

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.a					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (19.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.245
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 300 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 15.69	1.0	€ 15.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.69	0.755
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.29</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.b

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.b					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (15.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.196
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 400 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 20.91	1.0	€ 20.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.91	0.804
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.89</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.c

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.c					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (12.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.163</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 500 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.14	1.0	€ 26.14	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 26.14</b>	<b>0.837</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.50</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.d					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (11.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.140</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 600 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 31.37	1.0	€ 31.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 31.37</b>	<b>0.860</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.12</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.e

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.e					
Descrizione		Diametro 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (8.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.108</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 800 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 41.83	1.0	€ 41.83	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 41.83</b>	<b>0.892</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 59.36</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.f

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.f					
Descrizione		Diametro 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (7.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.089
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1000 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 52.29	1.0	€ 52.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.29	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 72.59</b>	



Scheda elemento: U.02.10.25.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.25.g							
Descrizione Diametro 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.075</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1200 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 62.73	1.0	€ 62.73	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 62.73</b>	<b>0.925</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 85.79</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.h

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.h					
Descrizione		Diametro 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.064</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1400 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 74.65	1.0	€ 74.65	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 74.65</b>	<b>0.936</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 100.87</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.25.i							
Descrizione Diametro 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.061</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1500 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 78.75	1.0	€ 78.75	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 78.75</b>	<b>0.939</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 106.06</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.j

Anagrafica							
Codice U.02.10.25.j							
Descrizione Diametro 1600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.056</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1600 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 85.2	1.0	€ 85.20	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 85.20</b>	<b>0.944</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 114.21</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.k

Anagrafica							
Codice U.02.10.25.k							
Descrizione Diametro 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.050</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1800 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 95.86	1.0	€ 95.86	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 95.86</b>	<b>0.950</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 127.70</b>	

Scheda elemento: U.02.10.25.I

Anagrafica							
Codice		U.02.10.25.I					
Descrizione		Diametro 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.045</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 2000 e superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 108.91	1.0	€ 108.91	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 108.91</b>	<b>0.955</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 144.21</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.35.a							
Descrizione Sezione 300x450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (20.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.259
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 300x450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.21	1.0	€ 19.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.21	0.652
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.090
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.29</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.b

Anagrafica							
Codice		U.02.10.35.b					
Descrizione		Sezione 400x600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (17.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.227
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 400x600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.12	1.0	€ 28.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.12	0.697
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.076
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.36</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.64	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 51.05</b>	



Scheda elemento: U.02.10.35.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.35.c							
Descrizione Sezione 500x750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (17.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.221
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 500x750 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.43	1.0	€ 35.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.43	0.700
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.078
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 50.58</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.82	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 63.99</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.35.d					
Descrizione		Sezione 600x900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.75 (18.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.228
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 600x900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.92	1.0	€ 43.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.92	0.680
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.11	€ 5.90	
Totale Attrezzature						€ 5.90	0.091
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 64.57</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 81.69</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.35.e							
Descrizione Sezione 700x1050 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (16.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.206
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 700x1050 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 57.78	1.0	€ 57.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.78	0.709
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.13	€ 6.98	
Totale Attrezzature						€ 6.98	0.086
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 81.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 103.16</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.f

Anagrafica							
Codice		U.02.10.35.f					
Descrizione		Sezione 800x1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (16.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.207
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 800x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 69.33	1.0	€ 69.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.33	0.706
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.16	€ 8.59	
Totale Attrezzature						€ 8.59	0.087
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 98.27</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 124.31</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.35.g							
Descrizione Sezione 1000x1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (13.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.168
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 1000x1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 115.56	1.0	€ 115.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.56	0.762
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.071
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 151.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 191.95</b>	

Scheda elemento: U.02.10.35.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.35.h							
Descrizione Sezione 1200x1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 30.02 (11.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.59	€ 13.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.59	€ 16.34	
Totale Risorse Umane						€ 30.02	0.151
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 1200x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 155.62	1.0	€ 155.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.62	0.784
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.065
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 198.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 251.13</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.a							
Descrizione Dimensioni 300x450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (50.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.639
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 2.88	1.0	€ 2.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.88	0.361
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.09</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.b

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.b							
Descrizione Dimensioni 400x600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (47.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.595
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 3.47	1.0	€ 3.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.47	0.405
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.82</b>	



Scheda elemento: U.02.10.45.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.c							
Descrizione Dimensioni 500x750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (42.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.539
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 4.35	1.0	€ 4.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.35	0.461
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.95</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.d

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.d							
Descrizione Dimensioni 600x900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (38.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.493
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 5.23	1.0	€ 5.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23	0.507
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.06</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.e							
Descrizione Dimensioni 700x1050 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (35.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.455
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 6.1	1.0	€ 6.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.10	0.545
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.16</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.f							
Descrizione Dimensioni 800x1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (33.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.422
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 6.96	1.0	€ 6.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.96	0.578
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.25</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.45.g							
Descrizione Dimensioni 1000x1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (29.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.369</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 8.71	1.0	€ 8.71	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 8.71</b>	<b>0.631</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.46</b>	

Scheda elemento: U.02.10.45.h

## Anagrafica

Codice U.02.10.45.h

Descrizione Dimensioni 1200x1800 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (25.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.327</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.46	1.0	€ 10.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 10.46</b>	<b>0.673</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.67</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.a							
Descrizione Diametro interno 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (9.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.122
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.06	1.0	€ 45.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.06	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.05	€ 0.43	
Totale Attrezzature						€ 2.63	0.048
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 54.30</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 68.68</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.b

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.b							
Descrizione Diametro interno 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (8.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.113
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.76	1.0	€ 52.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.76	0.837
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.06	€ 0.51	
Totale Attrezzature						€ 3.15	0.050
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 63.04</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 79.75</b>	



Scheda elemento: U.02.10.50.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.c							
Descrizione Diametro interno 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (9.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.126
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.09	1.0	€ 60.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.09	0.824
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.07	€ 0.60	
Totale Attrezzature						€ 3.68	0.050
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 72.93</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 92.26</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.d

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.d							
Descrizione Diametro interno 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (10.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.129
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 70.88	1.0	€ 70.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.88	0.817
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.09	€ 0.77	
Totale Attrezzature						€ 4.73	0.054
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 86.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 109.80</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.e							
Descrizione Diametro interno 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 14.75 (10.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.128
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 93.21	1.0	€ 93.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.21	0.812
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.11	€ 5.90	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.11	€ 0.94	
Totale Attrezzature						€ 6.84	0.060
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 114.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 145.22</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.f							
Descrizione Diametro interno 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (9.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 20.35</b>	<b>0.117</b>
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 144.06	1.0	€ 144.06	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 144.06</b>	<b>0.826</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.16	€ 8.59	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.16	€ 1.36	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 9.95</b>	<b>0.057</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 174.36</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 220.56</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.g							
Descrizione Diametro interno 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (9.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 25.44</b>	<b>0.122</b>
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 171.02	1.0	€ 171.02	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 171.02</b>	<b>0.819</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.2	€ 1.70	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 12.44</b>	<b>0.060</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 208.90</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 264.26</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.h							
Descrizione Diametro interno 1400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 32.05 (9.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.63	€ 14.60	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.63	€ 17.45	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 32.05</b>	<b>0.125</b>
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 208.78	1.0	€ 208.78	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 208.78</b>	<b>0.814</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.25	€ 13.42	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.25	€ 2.13	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 15.55</b>	<b>0.061</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 256.38</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 324.32</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.i							
Descrizione Diametro interno 1600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 44.27 (10.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.87	€ 20.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.87	€ 24.10	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 44.27</b>	<b>0.138</b>
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 254.23	1.0	€ 254.23	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 254.23</b>	<b>0.794</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.35	€ 18.79	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.35	€ 2.98	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 21.77</b>	<b>0.068</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 320.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 405.14</b>	

Scheda elemento: U.02.10.50.j

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.j							
Descrizione Diametro interno 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (9.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 50.88</b>	<b>0.120</b>
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 346.67	1.0	€ 346.67	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 346.67</b>	<b>0.821</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.4	€ 21.47	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.4	€ 3.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 24.87</b>	<b>0.059</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 422.42</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 534.36</b>	



Scheda elemento: U.02.10.50.k

Anagrafica							
Codice U.02.10.50.k							
Descrizione Diametro interno 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (1,05%)							
m.d'o. € 56.48 (8.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.11	€ 25.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.11	€ 30.75	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 56.48</b>	<b>0.112</b>
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 2.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 421.4	1.0	€ 421.40	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 421.40</b>	<b>0.834</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.44	€ 23.62	
5	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	ora	€ 8.51	0.44	€ 3.74	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 27.36</b>	<b>0.054</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 505.24</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 639.13</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.a							
Descrizione Dimensioni 300x450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (24.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.307
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 11.51	1.0	€ 11.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.51	0.693
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.00</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.b

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.b							
Descrizione Dimensioni 400x600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (19.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.242
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 15.94	1.0	€ 15.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.94	0.758
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.60</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.c							
Descrizione Dimensioni 500x750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (16.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.204
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 19.83	1.0	€ 19.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.83	0.796
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.53</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.d

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.d							
Descrizione Dimensioni 600x900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (13.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.176
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 23.89	1.0	€ 23.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.89	0.824
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.66</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.e							
Descrizione Dimensioni 700x1050 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (12.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.154
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 27.89	1.0	€ 27.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.89	0.846
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.72</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.f							
Descrizione Dimensioni 800x1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (10.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.138
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superficie trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 31.86	1.0	€ 31.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.86	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.74</b>	

Scheda elemento: U.02.10.55.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.g							
Descrizione Dimensioni 1000x1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (8.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.113
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 39.84	1.0	€ 39.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.84	0.887
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.84</b>	



Scheda elemento: U.02.10.55.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.55.h							
Descrizione Dimensioni 1200x1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (7.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.096
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 47.8	1.0	€ 47.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.80	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 66.90</b>	

Scheda elemento: U.02.10.65.a

## Anagrafica

Codice U.02.10.65.a

Descrizione Dimensioni 300x450 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (14.98%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.190</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 21.76	1.0	€ 21.76	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 21.76</b>	<b>0.810</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 33.97</b>	

Scheda elemento: U.02.10.65.b

Anagrafica							
Codice U.02.10.65.b							
Descrizione Dimensioni 400x600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (12.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.162
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.39	1.0	€ 26.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.39	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.82</b>	

Scheda elemento: U.02.10.65.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.65.c							
Descrizione Dimensioni 500x750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (10.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.134
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 33.0	1.0	€ 33.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.00	0.866
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 48.18</b>	

Scheda elemento: U.02.10.65.d

Anagrafica							
Codice U.02.10.65.d							
Descrizione Dimensioni 600x900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (8.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.113
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 40.0	1.0	€ 40.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.00	0.887
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.03</b>	

Scheda elemento: U.02.10.65.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.65.e							
Descrizione Dimensioni 700x1050 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (7.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.099
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 46.17	1.0	€ 46.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.17	0.901
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.89	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 64.84</b>	

Scheda elemento: U.02.10.65.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.65.f							
Descrizione Dimensioni 800x1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (6.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.088
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superficie trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 52.77	1.0	€ 52.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.77	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 73.19</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.65.g

Anagrafica							
Codice		U.02.10.65.g					
Descrizione		Dimensioni 1000x1500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.072
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 65.97	1.0	€ 65.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.97	0.928
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 89.89</b>	



Scheda elemento: U.02.10.65.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.65.h							
Descrizione Dimensioni 1200x1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.060</b>
3	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 79.19	1.0	€ 79.19	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 79.19</b>	<b>0.940</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 106.61</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.a							
Descrizione Diametro interno 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (29.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.367
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.07	1.01	€ 6.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.13	0.633
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.25</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.b

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.b							
Descrizione Diametro interno 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (28.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.362
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.22	1.01	€ 6.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.28	0.638
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.45</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.c							
Descrizione Diametro interno 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (25.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.327
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.26	1.01	€ 7.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.33	0.673
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.77</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.75.d					
Descrizione		Diametro interno 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (20.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.260
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.04	1.01	€ 10.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.14	0.740
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.32</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.e							
Descrizione Diametro interno 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (17.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.227
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.15	1.0	€ 12.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.15	0.773
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.81	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.88</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.f							
Descrizione Diametro interno 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (15.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.196
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.47	1.01	€ 14.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.61	0.804
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.99</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.g							
Descrizione Diametro interno 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.178
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.26	1.01	€ 16.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.42	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 25.28</b>	



Scheda elemento: U.02.10.75.h

Anagrafica							
Codice		U.02.10.75.h					
Descrizione		Diametro interno 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (11.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.145
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.76	1.01	€ 20.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.97	0.855
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.03</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.i							
Descrizione Diametro interno 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (8.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.108
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.0	1.01	€ 29.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.29	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.56</b>	

Scheda elemento: U.02.10.75.j

Anagrafica							
Codice U.02.10.75.j							
Descrizione Diametro interno 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.086
3	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.5	1.01	€ 37.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.88	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.77	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 52.43</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.a

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.a					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (44.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.566
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 3.91	1.0	€ 3.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.91	0.434
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.38</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.b

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.b					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (39.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.497</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 5.16	1.0	€ 5.16	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 5.16</b>	<b>0.503</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.97</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.c

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.c					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (34.67%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.438
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 6.52	1.0	€ 6.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.52	0.562
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.68</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.d					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (31.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.394
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 7.84	1.0	€ 7.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.84	0.606
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.36</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.e

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.e					
Descrizione		Diametro 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (25.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.327
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.46	1.0	€ 10.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.46	0.673
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.67</b>	



Scheda elemento: U.02.10.80.f

## Anagrafica

Codice U.02.10.80.f

Descrizione Diametro 1000 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (22.16%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.280</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 13.07	1.0	€ 13.07	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 13.07</b>	<b>0.720</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.97</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.g

## Anagrafica

Codice U.02.10.80.g

Descrizione Diametro 1200 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (19.37%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.245</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 15.68	1.0	€ 15.68	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 15.68</b>	<b>0.755</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.28</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.h

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.h					
Descrizione		Diametro 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (16.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.215
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 18.63	1.0	€ 18.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.63	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 30.01</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.80.i							
Descrizione Diametro 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (16.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.206</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 19.61	1.0	€ 19.61	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 19.61</b>	<b>0.794</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.25</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.j

Anagrafica							
Codice U.02.10.80.j							
Descrizione Diametro 1600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (15.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.193</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 21.31	1.0	€ 21.31	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 21.31</b>	<b>0.807</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 33.40</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.k

Anagrafica							
Codice U.02.10.80.k							
Descrizione Diametro 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (13.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.175</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 23.96	1.0	€ 23.96	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 23.96</b>	<b>0.825</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.75</b>	

Scheda elemento: U.02.10.80.I

Anagrafica							
Codice		U.02.10.80.I					
Descrizione		Diametro 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (12.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.158</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superficie trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 27.22	1.0	€ 27.22	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 27.22</b>	<b>0.842</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.88</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.a

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.a					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (39.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.494</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 5.22	1.0	€ 5.22	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 5.22</b>	<b>0.506</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.05</b>	



Scheda elemento: U.02.10.82.b

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.b					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (33.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.422
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 6.98	1.0	€ 6.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.98	0.578
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.27</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.c

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.c					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (29.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.370
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 8.68	1.0	€ 8.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.68	0.630
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.42</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.d

## Anagrafica

Codice U.02.10.82.d

Descrizione Diametro 600 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (25.88%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.327</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.46	1.0	€ 10.46	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 10.46</b>	<b>0.673</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.67</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.e

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.e					
Descrizione		Diametro 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (21.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.268</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 13.93	1.0	€ 13.93	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 13.93</b>	<b>0.732</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 24.06</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.82.f							
Descrizione Diametro 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (17.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.226</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 17.42	1.0	€ 17.42	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 17.42</b>	<b>0.774</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.48</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.82.g							
Descrizione Diametro 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (15.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.197</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 20.81	1.0	€ 20.81	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 20.81</b>	<b>0.803</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.77</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.h

## Anagrafica

Codice U.02.10.82.h

Descrizione Diametro 1400 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (13.44%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.170</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 24.85	1.0	€ 24.85	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 24.85</b>	<b>0.830</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.87</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.82.i							
Descrizione Diametro 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (12.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.163</b>
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.14	1.0	€ 26.14	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 26.14</b>	<b>0.837</b>
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.50</b>	



Scheda elemento: U.02.10.82.j

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.j					
Descrizione		Diametro 1600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (12.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.152
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 28.4	1.0	€ 28.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.40	0.848
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.36</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.k

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.k					
Descrizione		Diametro 1800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (10.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.137
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 31.94	1.0	€ 31.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.94	0.863
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.84</b>	

Scheda elemento: U.02.10.82.I

Anagrafica							
Codice		U.02.10.82.I					
Descrizione		Diametro 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (9.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.123
3	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superficie trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 36.3	1.0	€ 36.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.30	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 52.36</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.a

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.a							
Descrizione Collettore 700 x 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (6.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.085
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 700x700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.45	1.0	€ 68.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.45	0.880
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 77.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 98.34</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.85.b

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.b							
Descrizione Collettore 800 x 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (5.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.067
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 800x800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 89.41	1.0	€ 89.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.41	0.906
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.027
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 98.70</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 124.85</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.c

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.c							
Descrizione Collettore 1000 x 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (4.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.051
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1000x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 139.7	1.0	€ 139.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.70	0.928
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.06	€ 3.22	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 150.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 190.44</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.85.d

Anagrafica							
Codice		U.02.10.85.d					
Descrizione		Collettore 1200 x 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,28 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.65 (3.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.048
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1200x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 167.64	1.0	€ 167.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.64	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 180.05</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 227.77</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.e

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.e							
Descrizione Collettore 1200 x 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (3.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.043
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1200x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 201.16	1.0	€ 201.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.16	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 214.08</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 270.81</b>	



Scheda elemento: U.02.10.85.f

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.f							
Descrizione Collettore 1400 x 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 8.65 (3.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.042
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 195.57	1.0	€ 195.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.57	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 207.98</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 263.10</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.g

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.g							
Descrizione Collettore 1400 x 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (2.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.037
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 234.69	1.0	€ 234.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.69	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 247.61</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 313.23</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.h

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.h							
Descrizione Collettore 1400 x 1400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (2.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.035
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 273.8	1.0	€ 273.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 273.80	0.950
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.08	€ 4.29	
Totale Attrezzature						€ 4.29	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 288.27</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 364.66</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.i

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.i							
Descrizione Collettore 1400 x 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (3.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.041
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 293.36	1.0	€ 293.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 293.36	0.957
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.01	€ 0.54	
Totale Attrezzature						€ 0.54	0.002
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 306.61</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 387.86</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.j

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.j							
Descrizione Collettore 1400 x 1600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (3.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.041
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 312.92	1.0	€ 312.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.92	0.941
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.11	€ 5.90	
Totale Attrezzature						€ 5.90	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 332.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 420.68</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.k

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.k							
Descrizione Collettore 1400 x 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)							
m.d'o. € 14.75 (3.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.042
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 333.55	1.0	€ 333.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 333.55	0.942
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.11	€ 5.90	
Totale Attrezzature						€ 5.90	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 354.20</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 448.06</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.I

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.I							
Descrizione Collettore 1400 x 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,65 (1,05%)							
m.d'o. € 14.75 (2.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.29	€ 6.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.29	€ 8.03	
Totale Risorse Umane						€ 14.75	0.036
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 391.15	1.0	€ 391.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 391.15	0.947
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.13	€ 6.98	
Totale Attrezzature						€ 6.98	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 412.88</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 522.29</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.85.m

Anagrafica							
Codice		U.02.10.85.m					
Descrizione		Collettore 1600 x 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,38 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (3.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.038
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 223.51	1.0	€ 223.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.51	0.933
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.13	€ 6.98	
Totale Attrezzature						€ 6.98	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 239.65</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 303.16</b>	



Scheda elemento: U.02.10.85.n

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.n							
Descrizione Collettore 1600 x 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (3.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.039
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 268.21	1.0	€ 268.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.21	0.944
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.09	€ 4.83	
Totale Attrezzature						€ 4.83	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 284.23</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 359.55</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.10.85.o

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.o							
Descrizione Collettore 1600 x 1600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (3.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.044
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 357.62	1.0	€ 357.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 357.62	0.938
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.13	€ 6.98	
Totale Attrezzature						€ 6.98	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 381.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 482.46</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.p

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.p							
Descrizione Collettore 1600 x 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (3.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.047
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 402.32	1.0	€ 402.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 402.32	0.933
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.16	€ 8.59	
Totale Attrezzature						€ 8.59	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 431.26</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 545.54</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.q

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.q							
Descrizione Collettore 1600 x 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (1,05%)							
m.d'o. € 28.49 (4.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.56	€ 12.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.56	€ 15.51	
Totale Risorse Umane						€ 28.49	0.058
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 447.03	1.0	€ 447.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 447.03	0.917
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.22	€ 11.81	
Totale Attrezzature						€ 11.81	0.024
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 487.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 616.47</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.r

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.r							
Descrizione Collettore 1800 x 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (3.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.038
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 251.45	1.0	€ 251.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 251.45	0.946
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.08	€ 4.29	
Totale Attrezzature						€ 4.29	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 265.92</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 336.39</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.v

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.v							
Descrizione Collettore 1800 x 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (3.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.040
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 301.74	1.0	€ 301.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.74	0.943
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 319.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 404.57</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.w

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.w							
Descrizione Collettore 1800 x 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (3.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.042
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 452.61	1.0	€ 452.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 452.61	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.16	€ 8.59	
Totale Attrezzature						€ 8.59	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 481.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 609.16</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.x

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.x							
Descrizione Collettore 1800 x 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (3.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.047
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 502.9	1.0	€ 502.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 502.90	0.933
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 539.08</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 681.93</b>	



Scheda elemento: U.02.10.85.y

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.y							
Descrizione Collettore 2000 x 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)							
m.d'o. € 12.71 (2.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.036
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2000x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 335.26	1.0	€ 335.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 335.26	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 353.34</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 446.97</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.z

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.z							
Descrizione Collettore 2000 x 2300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,07 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (2.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.037
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2000x2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 642.6	1.0	€ 642.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 642.60	0.947
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 678.78</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 858.66</b>	

Scheda elemento: U.02.10.85.z1

Anagrafica							
Codice U.02.10.85.z1							
Descrizione Collettore 2200 x 2500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,31 (1,05%)							
m.d'o. € 44.27 (4.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.87	€ 20.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.87	€ 24.10	
Totale Risorse Umane						€ 44.27	0.053
3	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2200x2500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 768.33	1.0	€ 768.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 768.33	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.35	€ 18.79	
Totale Attrezzature						€ 18.79	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 831.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1051.71</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.a							
Descrizione Diametro nominale 100 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (21.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.271
3	Tubazione in gres ceramico DN 100 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.56	1.0	€ 10.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.56	0.625
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.104
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.90</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.37</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.b							
Descrizione Diametro nominale 125 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (21.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.278
3	Tubazione in gres ceramico DN 125 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.48	1.0	€ 11.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.48	0.626
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.096
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.19</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.c

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.c							
Descrizione Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (21.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.268
3	Tubazione in gres ceramico DN 150 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.1	1.0	€ 13.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.10	0.627
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.105
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 20.90</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 26.43</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.d

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.d							
Descrizione Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (17.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.216
3	Tubazione in gres ceramico DN 150 mm, resistenza schiacciamento 40 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 18.11	1.0	€ 18.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.11	0.699
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.085
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.91</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.78</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.e

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.e							
Descrizione Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento 32 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (17.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.221
3	Tubazione in gres ceramico DN 200 mm, resistenza schiacciamento 32 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.26	1.0	€ 19.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.26	0.699
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.080
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 34.86</b>	



Scheda elemento: U.02.20.10.f

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.f							
Descrizione Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (13.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.176
3	Tubazione in gres ceramico DN 200 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 26.43	1.0	€ 26.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.43	0.761
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.063
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 34.73</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 43.93</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.g

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.g							
Descrizione Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (13.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.170
3	Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm, resistenza schiacciamento 40 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 29.97	1.0	€ 29.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.97	0.773
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.057
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 38.78</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 49.06</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.h

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.h							
Descrizione Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (12.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.156
3	Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 33.59	1.0	€ 33.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.59	0.792
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.052
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 42.40</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.88	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 53.64</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.i

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.i							
Descrizione Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (11.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.144
3	Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 39.59	1.0	€ 39.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.59	0.802
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.053
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 49.36</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 62.44</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.j

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.j							
Descrizione Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento 72 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (10.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.129
3	Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm, resistenza schiacciamento 72 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 45.45	1.0	€ 45.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.45	0.823
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.048
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 55.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 69.85</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.k

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.k							
Descrizione Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 56 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (9.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.120
3	Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm, resistenza schiacciamento 56 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 53.16	1.0	€ 53.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.16	0.838
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.042
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 63.43</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 80.23</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.20.10.I

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.I							
Descrizione Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 70 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (8.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.112
3	Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm, resistenza schiacciamento 70 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 57.49	1.0	€ 57.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.49	0.841
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.06	€ 3.22	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.047
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 68.34</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 86.45</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.m

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.m							
Descrizione Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (9.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.115
3	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 60.17	1.0	€ 60.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.17	0.848
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 70.95</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 89.75</b>	



Scheda elemento: U.02.20.10.n

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.n							
Descrizione Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 64 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (8.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.103
3	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 64 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 68.57	1.0	€ 68.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.57	0.864
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.033
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 79.35</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 100.38</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.20.10.o

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.o							
Descrizione Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (6.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.082
3	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 80 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 88.22	1.0	€ 88.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.22	0.891
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.027
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 99.00</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 125.23</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.20.10.p

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.p							
Descrizione Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (7.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.094
3	Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 89.75	1.0	€ 89.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.75	0.876
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 102.49</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 129.65</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.q

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.q							
Descrizione Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (5.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.075
3	Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm, resistenza schiacciamento 80 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 115.56	1.0	€ 115.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.56	0.901
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.024
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 128.30</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 162.31</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.r

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.r							
Descrizione Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 57 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (6.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.080
3	Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm, resistenza schiacciamento 57 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 125.2	1.0	€ 125.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.20	0.892
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 140.35</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 177.54</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.s

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.s							
Descrizione Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (5.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.063
3	Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm, resistenza schiacciamento 96 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 161.24	1.0	€ 161.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.24	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 176.39</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.28	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 223.13</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.t

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.t							
Descrizione Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (4.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.063
3	Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 177.96	1.0	€ 177.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.96	0.915
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 194.57</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 246.14</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.u

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.u							
Descrizione Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 84 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 12.21 (4.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.051
3	Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm, resistenza schiacciamento 84 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 220.94	1.0	€ 220.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 220.94	0.930
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 237.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 300.50</b>	



Scheda elemento: U.02.20.10.v

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.v							
Descrizione Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (4.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.053
3	Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 241.9	1.0	€ 241.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.90	0.929
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.11	€ 4.84	
Totale Attrezzature						€ 4.84	0.019
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 260.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 329.51</b>	

Scheda elemento: U.02.20.10.w

Anagrafica							
Codice U.02.20.10.w							
Descrizione Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (3.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.042
3	Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm, resistenza schiacciamento 96 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 308.38	1.0	€ 308.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.38	0.943
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.11	€ 4.84	
Totale Attrezzature						€ 4.84	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 326.96</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 413.60</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.a

Anagrafica							
Codice		U.02.30.10.a					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (13.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.177</b>
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.43	0.05	€ 1.07	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.5	0.05	€ 1.58	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.63	0.05	€ 2.13	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.79	1.0	€ 14.79	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 19.57</b>	<b>0.755</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.068</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.91</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.78</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.b							
Descrizione Diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (12.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.153
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.08	0.05	€ 1.20	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.45	0.05	€ 1.82	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.03	0.05	€ 2.40	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.26	1.0	€ 18.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.68	0.789
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.059
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.02</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.50	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.97</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.c

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.c							
Descrizione Diametro 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (11.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.142
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.25	0.05	€ 1.41	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.55	0.05	€ 2.03	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.42	0.05	€ 2.67	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 125 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.8	1.0	€ 22.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.91	0.808
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.049
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 35.76</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.36	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 45.23</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.30.10.d

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.d							
Descrizione Diametro 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (10.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.136
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.51	0.05	€ 1.73	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.25	0.05	€ 2.46	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.79	0.05	€ 3.29	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 150mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.96	1.0	€ 25.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.44	0.811
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.053
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 41.24</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.19	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 52.17</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.e

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.e							
Descrizione Diametro 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (8.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.113
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.52	0.05	€ 2.33	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.18	0.05	€ 3.56	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.6	0.05	€ 4.53	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.21	1.0	€ 35.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.63	0.846
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.041
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 53.93</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 68.22</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.f

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.f							
Descrizione Diametro 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (7.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.090
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.49	0.05	€ 5.87	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.61	0.05	€ 5.13	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.86	0.05	€ 7.64	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.07	1.0	€ 46.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.71	0.880
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 73.52</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.03	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 93.00</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.30.10.g

Anagrafica							
Codice		U.02.30.10.g					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (6.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.078
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.75	0.05	€ 6.79	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.4	0.05	€ 6.27	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.38	0.05	€ 9.37	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 59.01	1.0	€ 59.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.44	0.893
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 91.21</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.68	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 115.38</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.h

Anagrafica							
Codice		U.02.30.10.h					
Descrizione		Diametro 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (5.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.068
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.67	0.05	€ 7.18	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.88	0.05	€ 8.39	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 245.18	0.05	€ 12.26	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 74.65	1.0	€ 74.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.48	0.909
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 112.75</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.91	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 142.63</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.i

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.i							
Descrizione Diametro 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (5.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.064
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.83	0.05	€ 8.54	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 194.65	0.05	€ 9.73	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.5	0.05	€ 14.08	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 84.59	1.0	€ 84.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.94	0.916
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 127.72</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.16	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 161.57</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.j

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.j							
Descrizione Diametro 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 8.65 (4.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.058
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.77	0.05	€ 10.59	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.12	0.05	€ 12.21	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 349.19	0.05	€ 17.46	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 97.61	1.0	€ 97.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.87	0.922
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 149.60</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 189.24</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.30.10.k

Anagrafica							
Codice		U.02.30.10.k					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.66 (4.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.056
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 276.92	0.05	€ 13.85	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 307.78	0.05	€ 15.39	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 391.35	0.05	€ 19.57	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 111.17	1.0	€ 111.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.98	0.926
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 172.72</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.91	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 218.49</b>	

Scheda elemento: U.02.30.10.I

Anagrafica							
Codice U.02.30.10.I							
Descrizione Diametro 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (3.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.043
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 329.12	0.05	€ 16.46	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 402.27	0.05	€ 20.11	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 513.32	0.05	€ 25.67	
6	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 148.22	1.0	€ 148.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.46	0.939
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.018
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 224.08</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.61	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.77	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 283.46</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.a							
Descrizione DE 110 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (33.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 2.55</b>	<b>0.427</b>
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 110 mm, d.i. 103 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.13	1.0	€ 2.13	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 2.13</b>	<b>0.357</b>
4	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.08	€ 0.85	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.29</b>	<b>0.216</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.56</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.b							
Descrizione DE 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (32.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.416
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 125 mm, d.i. 117,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.75	1.0	€ 2.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.75	0.375
4	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.53	0.209
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.33</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.27</b>	



Scheda elemento: U.02.40.10.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.c							
Descrizione DE 140 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (30.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.383</b>
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 140 mm, d.i. 131,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.39	1.0	€ 3.39	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 3.39</b>	<b>0.425</b>
4	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.53</b>	<b>0.192</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.09</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.d					
Descrizione		DE 160 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.05 (26.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.05</b>	<b>0.341</b>
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 160 mm, d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.37	1.0	€ 4.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 4.37</b>	<b>0.488</b>
4	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.53</b>	<b>0.171</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.95</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.32</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.e							
Descrizione DE 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (23.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.292
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 180 mm, d.i. 168,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.5	1.0	€ 5.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.50	0.526
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.91	0.183
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.46</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.23</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.f					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (22.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.282
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.73	1.0	€ 6.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.73	0.532
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.186
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.64</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.99</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.g							
Descrizione DE 225 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (19.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.246
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 225 mm, d.i. 211 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.54	1.0	€ 8.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.54	0.591
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.163
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.45</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.28</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.h					
Descrizione		DE 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.216
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.57	1.0	€ 10.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.57	0.641
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.143
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.48</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.85</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.i					
Descrizione		DE 280 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (14.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.178
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 280 mm, d.i. 262,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.19	1.0	€ 13.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.19	0.660
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.161
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 25.27</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.j							
Descrizione DE 315 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (13.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.170
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.68	1.0	€ 16.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.68	0.696
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.134
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 23.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.76	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 30.33</b>	



Scheda elemento: U.02.40.10.k

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.k							
Descrizione DE 355 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (6.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.084
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 355 mm, d.i. 333 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.19	1.0	€ 41.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.19	0.850
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.066
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 48.48</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 61.33</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.I

Anagrafica							
Codice U.02.40.10.I							
Descrizione DE 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (6.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.078
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 400 mm, d.i. 375,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 50.84	1.0	€ 50.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.84	0.867
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.055
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 58.64</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 74.18</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.m

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.m					
Descrizione		DE 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.062
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 450 mm, d.i. 422 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 66.01	1.0	€ 66.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.01	0.896
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.042
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 73.71</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.06	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 93.25</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.n

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.n					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.051
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 81.38	1.0	€ 81.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.38	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 89.08</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 112.68</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.o

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.o					
Descrizione		DE 560 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.047
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 560 mm, d.i. 525,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 97.66	1.0	€ 97.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.66	0.906
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.047
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 107.84</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 136.42</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.p

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.p					
Descrizione		DE 630 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.036
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 630 mm, d.i. 590,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 132.19	1.0	€ 132.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.19	0.928
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.036
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 142.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.37	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 180.10</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.q

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.q					
Descrizione		DE 710 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.030
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 710 mm, d.i. 666 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 158.63	1.0	€ 158.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.63	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 168.81</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 213.54</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.r

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.r					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,31 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.026
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 800 mm, d.i. 750,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 182.11	1.0	€ 182.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.11	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.17	€ 8.95	
Totale Attrezzature						€ 9.83	0.050
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 197.03</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 249.24</b>	



Scheda elemento: U.02.40.10.s

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.s					
Descrizione		DE 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,37 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (1.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.022
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 218.5	1.0	€ 218.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.50	0.941
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.17	€ 7.80	
Totale Attrezzature						€ 8.68	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 232.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 293.82</b>	

Scheda elemento: U.02.40.10.t

Anagrafica							
Codice		U.02.40.10.t					
Descrizione		DE 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,47 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.61</b>	<b>0.022</b>
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 1000 mm, d.i. 938 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 284.02	1.0	€ 284.02	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 284.02</b>	<b>0.949</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.17	€ 7.80	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 8.68</b>	<b>0.029</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 299.31</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 378.63</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.15.a							
Descrizione DE 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (29.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.379
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.99	1.0	€ 3.99	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.79	0.05	€ 0.34	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.81	0.05	€ 0.44	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	0.05	€ 0.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96	0.528
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.094
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.40</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.41	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.89</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.15.b							
Descrizione DE 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (21.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.276</b>
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.89	1.0	€ 6.89	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.57	0.05	€ 0.58	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.53	0.05	€ 0.68	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.21	0.05	€ 0.31	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 8.46</b>	<b>0.656</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.88</b>	<b>0.068</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.90</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.32</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.15.c							
Descrizione DE 315 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (18.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.238
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.9	1.0	€ 9.90	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.95	0.05	€ 0.80	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.91	0.05	€ 1.05	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.29	0.05	€ 0.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.16	0.711
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.051
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 17.11</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.65</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.15.d					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (14.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.186
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.69	1.0	€ 14.69	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.47	0.05	€ 1.37	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.84	0.05	€ 2.39	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.82	0.05	€ 0.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.19	0.778
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.036
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 24.65</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.70	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 31.18</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.15.e					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (9.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.124
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.81	0.05	€ 2.04	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.56	0.05	€ 3.93	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.19	0.05	€ 1.21	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 418 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.19	1.0	€ 24.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.37	0.852
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.024
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 36.83</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.58</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.15.f					
Descrizione		DE 630 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (6.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.088
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.38	1.0	€ 40.38	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.02	0.05	€ 3.10	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.31	0.05	€ 5.97	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.81	0.05	€ 2.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.59	0.896
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 57.56</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 72.81</b>	



Scheda elemento: U.02.40.15.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.15.g							
Descrizione DE 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.046
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 69.78	1.0	€ 69.78	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 190.77	0.05	€ 9.54	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.91	0.05	€ 17.90	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.34	0.05	€ 7.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.24	0.946
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 110.21</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.53	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 139.41</b>	

Scheda elemento: U.02.40.15.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.15.h					
Descrizione		DE 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (3.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.040
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 107.89	1.0	€ 107.89	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 298.85	0.05	€ 14.94	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.54	0.05	€ 25.43	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.03	0.05	€ 11.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.31	0.953
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 167.24</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 211.56</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.15.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.15.i					
Descrizione		DE 1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (2.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.028
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1005 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 188.44	1.0	€ 188.44	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 419.34	0.05	€ 20.97	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.11	0.05	€ 36.21	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.78	0.05	€ 16.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.21	0.967
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 271.16</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.67	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 343.01</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.a							
Descrizione DE 160 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (28.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.367
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 160 mm d.i. 139 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.24	1.0	€ 3.24	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43	0.05	€ 0.27	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.61	0.05	€ 0.33	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25	0.05	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.95	0.475
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.159
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.32</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.53</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.18.b					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (26.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.336
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.79	0.05	€ 0.34	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.81	0.05	€ 0.44	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	0.05	€ 0.19	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.19	1.0	€ 5.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.16	0.581
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.083
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.60</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.41</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.c							
Descrizione DE 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (20.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.261
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.57	0.05	€ 0.58	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.53	0.05	€ 0.68	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.21	0.05	€ 0.31	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.62	1.0	€ 7.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.19	0.674
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.065
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.63</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.04	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.24</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.d

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.d							
Descrizione DE 315 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (16.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.211
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.95	0.05	€ 0.80	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.91	0.05	€ 1.05	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.29	0.05	€ 0.41	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.11	1.0	€ 12.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.37	0.744
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.32</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.90	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 24.44</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.18.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.18.e					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (13.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.166
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.47	0.05	€ 1.37	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.84	0.05	€ 2.39	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.82	0.05	€ 0.74	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.65	1.0	€ 17.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.15	0.802
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.61</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 34.92</b>	



Scheda elemento: U.02.40.18.f

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.f							
Descrizione DE 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (8.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.106
3	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 430 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 30.65	1.0	€ 30.65	
4	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.81	0.05	€ 2.04	
5	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.56	0.05	€ 3.93	
6	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.19	0.05	€ 1.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.83	0.874
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 43.29</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.49	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 54.76</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.g							
Descrizione DE 630 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (6.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.086
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.02	0.05	€ 3.10	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.31	0.05	€ 5.97	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.81	0.05	€ 2.14	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 42.31	1.0	€ 42.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.52	0.900
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 59.49</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.92	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 75.25</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.18.h					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.041
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 190.77	0.05	€ 9.54	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.91	0.05	€ 17.90	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.34	0.05	€ 7.02	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 82.53	1.0	€ 82.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.99	0.951
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 122.96</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 155.54</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.i

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.i							
Descrizione DE 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.037
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 298.85	0.05	€ 14.94	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.54	0.05	€ 25.43	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.03	0.05	€ 11.05	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 118.86	1.0	€ 118.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.28	0.956
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 178.21</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.73	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 225.43</b>	

Scheda elemento: U.02.40.18.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.18.j							
Descrizione DE 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (2.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.63</b>	<b>0.030</b>
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 419.34	0.05	€ 20.97	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.11	0.05	€ 36.21	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.78	0.05	€ 16.59	
6	Tubazione in PE-AD corrugata rigidità SN > 8 Kn/m <sup>2</sup> diametro esterno 1200 mm e diametro interno 1030 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 174.78	1.0	€ 174.78	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 248.55</b>	<b>0.965</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.005</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 257.50</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 325.74</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.a					
Descrizione		DE 160 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.05 (30.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.392
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 153,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.9	1.1	€ 4.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.29	0.551
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.057
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.78</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.85</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.b					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (26.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.335
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 192,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.62	1.1	€ 6.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.18	0.582
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.083
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.62</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.43</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.c					
Descrizione		DE 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (19.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.252
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 240,26 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.83	1.1	€ 9.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71	0.686
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.062
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.15</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.90</b>	



Scheda elemento: U.02.40.20.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.d					
Descrizione		DE 315 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (15.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.198
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 302,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.15	1.1	€ 15.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.57	0.759
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.043
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 20.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 25.96</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.20.e							
Descrizione DE 355 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (11.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.144
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 341 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.27	1.1	€ 23.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.40	0.825
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.35</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 35.86</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.f					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (11.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.150
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 384,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.81	1.1	€ 25.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.09	0.821
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 38.64</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.g

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.g					
Descrizione		DE 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (8.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.107
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 432,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.9	1.1	€ 37.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.29	0.872
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 42.75</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.92	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 54.08</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.h					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (8.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.103
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 480,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.34	1.1	€ 38.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.87	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 44.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 56.08</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.i					
Descrizione		DE 630 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.075
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 605,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.11	1.1	€ 61.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.72	0.912
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.013
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 67.69</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 85.62</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.j

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.j					
Descrizione		DE 710 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (4.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.054
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 682,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 80.85	1.1	€ 88.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.94	0.937
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 94.91</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 120.06</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.k

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.k					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.044
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 768,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 99.23	1.1	€ 109.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.15	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 115.12</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 145.63</b>	



Scheda elemento: U.02.40.20.I

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.I					
Descrizione		DE 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.036
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 864,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 146.19	1.1	€ 160.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.81	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 168.23</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.35	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 212.81</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20. m

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20. m					
Descrizione		DE 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,31 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.033
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 960,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 174.29	1.1	€ 191.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.72	0.960
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 199.65</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 252.56</b>	

Scheda elemento: U.02.40.20.n

Anagrafica							
Codice		U.02.40.20.n					
Descrizione		DE 1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (2.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.026
3	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1152,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 256.01	1.1	€ 281.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.61	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 290.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 367.55</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.a					
Descrizione		DE 110 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.55 (32.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.411
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 110 mm, d.i. 104,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.93	1.1	€ 3.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.22	0.519
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.071
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.21</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.85</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.22.b							
Descrizione DE 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (35.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.447
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 125 mm, d.i. 118,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.03	1.1	€ 3.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.33	0.488
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.065
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.62</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.22.c							
Descrizione DE 160 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (27.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.349
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 152 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.77	1.1	€ 5.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25	0.601
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.050
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.06</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.d					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (23.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.302
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 190,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.68	1.1	€ 7.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.35	0.623
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.075
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.79</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.92</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.e					
Descrizione		DE 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.215</b>
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 237,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.0	1.1	€ 12.10	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 12.10</b>	<b>0.732</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.88</b>	<b>0.053</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.54</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.92</b>	



Scheda elemento: U.02.40.22.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.f					
Descrizione		DE 315 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.180
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 299,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.0	1.1	€ 17.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.60	0.780
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.52</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.g

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.g					
Descrizione		DE 355 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (9.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.121
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 337,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.02	1.1	€ 28.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.62	0.853
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.57</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.47</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.h					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (10.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.131
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 380,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.88	1.1	€ 29.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.57	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.025
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 35.03</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.03	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 44.31</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.i

Anagrafica							
Codice U.02.40.22.i							
Descrizione DE 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (7.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.089
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 428 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.71	1.1	€ 45.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.88	0.894
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 51.34</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 64.94</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.j

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.j					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.085
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 475,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.12	1.1	€ 48.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.53	0.899
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 53.99</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 68.30</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.k

## Anagrafica

Codice U.02.40.22.k

Descrizione DE 630 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (4.87%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 5.09</b>	<b>0.062</b>
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 599 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 69.73	1.1	€ 76.70	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 76.70</b>	<b>0.928</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.88</b>	<b>0.011</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 82.67</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.51	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 104.58</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.I

Anagrafica							
Codice U.02.40.22.I							
Descrizione DE 710 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.044
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 675,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.67	1.1	€ 110.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.74	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 116.71</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 147.64</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.m

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.m					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.036
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 760,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 123.1	1.1	€ 135.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.41	0.958
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 141.38</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 178.85</b>	



Scheda elemento: U.02.40.22.n

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.n					
Descrizione		DE 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,32 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.030
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 856 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 180.45	1.1	€ 198.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.50	0.964
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 205.92</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 260.49</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.o

Anagrafica							
Codice		U.02.40.22.o					
Descrizione		DE 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,39 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.027
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 951 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 216.57	1.1	€ 238.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 238.23	0.968
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 246.16</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 311.39</b>	

Scheda elemento: U.02.40.22.p

## Anagrafica

Codice U.02.40.22.p

Descrizione DE 1200 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (1.69%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.63</b>	<b>0.021</b>
3	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1141,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 316.04	1.1	€ 347.64	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 347.64</b>	<b>0.975</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.004</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 356.59</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 451.09</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.a							
Descrizione DE 110 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (32.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.415
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 110 mm, d.i. 103,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.87	1.1	€ 3.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.16	0.514
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.072
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.15</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.78</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.b							
Descrizione DE 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (31.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.402
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 125 mm, d.i. 117,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.73	1.1	€ 4.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.10	0.540
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.058
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.59</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.60</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.c							
Descrizione DE 160 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (23.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.301
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 150,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.04	1.1	€ 6.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.64	0.655
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.043
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.13</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.82</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.25.d					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (20.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.254
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 188,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.7	1.1	€ 9.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.57	0.683
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.063
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.01</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.72</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.e							
Descrizione DE 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.184
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 235,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.54	1.1	€ 14.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.89	0.770
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.046
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 24.45</b>	



Scheda elemento: U.02.40.25.f

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.f							
Descrizione DE 315 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (11.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.142
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 296 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.53	1.1	€ 23.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.68	0.827
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.63</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.21</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.g							
Descrizione DE 355 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.098
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 334,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.07	1.1	€ 36.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.38	0.880
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.021
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 41.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 52.28</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.h

## Anagrafica

Codice U.02.40.25.h

Descrizione DE 400 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (7.99%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.58</b>	<b>0.101</b>
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 376,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 36.24	1.1	€ 39.86	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 39.86</b>	<b>0.880</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.88</b>	<b>0.019</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 45.32</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.33</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.25.i					
Descrizione		DE 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.071
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 423,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 53.62	1.1	€ 58.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.98	0.915
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 64.44</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.41	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 81.52</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.j

Anagrafica							
Codice		U.02.40.25.j					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.068
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 470,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.49	1.1	€ 62.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.14	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.013
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 67.60</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.77	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 85.51</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.k

Anagrafica							
Codice U.02.40.25.k							
Descrizione DE 630 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.049
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 593,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 89.96	1.1	€ 98.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.96	0.943
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 104.93</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.07	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 132.74</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.I

Anagrafica							
Codice		U.02.40.25.I					
Descrizione		DE 710 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.033
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.2	1.1	€ 148.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.72	0.961
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 154.69</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 195.68</b>	

Scheda elemento: U.02.40.25.m

Anagrafica							
Codice		U.02.40.25.m					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,31 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.026
3	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 753,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 171.63	1.1	€ 188.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.79	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 194.76</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 246.37</b>	



Scheda elemento: U.02.40.28.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.a					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (24.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.308
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 189 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.92	1.2	€ 7.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.10	0.615
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.076
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.54</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.60</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.b					
Descrizione		DE 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (18.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.228
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 236,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.31	1.2	€ 11.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.17	0.716
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.056
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.61</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.74</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.c					
Descrizione		DE 315 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.182
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 298,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.48	1.2	€ 17.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.38	0.778
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.25</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.d					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (10.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.136
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 378,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.42	1.2	€ 28.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.10	0.837
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.45</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.28.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.e					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.087
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 473,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 39.26	1.2	€ 47.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.11	0.896
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 52.57</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 66.51</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.f					
Descrizione		DE 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.065
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 594,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.09	1.2	€ 72.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.11	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 78.08</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 98.77</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.28.g							
Descrizione DE 710 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.050
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 79.32	1.2	€ 95.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.18	0.941
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 101.15</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 127.95</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.h					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.037
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 775 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 110.94	1.2	€ 133.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.13	0.957
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 139.10</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.00	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 175.97</b>	



Scheda elemento: U.02.40.28.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.28.i					
Descrizione		DE 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.036
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 852 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.09	1.2	€ 162.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.11	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 169.53</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 214.46</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.28.j							
Descrizione DE 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (2.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.031
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 845 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 172.63	1.2	€ 207.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 207.16	0.963
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 215.09</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 272.08</b>	

Scheda elemento: U.02.40.28.k

Anagrafica							
Codice U.02.40.28.k							
Descrizione DE 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.025
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1139 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 247.88	1.2	€ 297.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 297.46	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 306.41</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 387.61</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.a					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (21.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.269
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.33	1.2	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.80	0.665
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.066
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.24</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.52	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.75</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.b					
Descrizione		DE 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (15.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.199
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.22	1.2	€ 13.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.46	0.752
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.049
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 17.90</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.65</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.c					
Descrizione		DE 315 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (10.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.56</b>	<b>0.138</b>
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.81	1.2	€ 21.37	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 21.37</b>	<b>0.828</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.88</b>	<b>0.034</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.81</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.65</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.d					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (9.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.115
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 375 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.72	1.2	€ 34.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.46	0.863
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.022
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 39.92</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.50</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.30.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.e					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.072
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 48.81	1.2	€ 58.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.57	0.915
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 64.03</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 80.99</b>	



Scheda elemento: U.02.40.30.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.f					
Descrizione		DE 630 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (4.28%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.054
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 591,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.46	1.2	€ 88.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.15	0.937
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 94.12</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.82	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 119.06</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.30.g							
Descrizione DE 710 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.041
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 660 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 98.17	1.2	€ 117.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.80	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 123.77</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 156.57</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.h					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.032
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 751,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 129.11	1.2	€ 154.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.93	0.963
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 160.90</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.50	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 203.53</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.30.i					
Descrizione		DE 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,28 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.034
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 143.97	1.2	€ 172.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.76	0.959
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 180.18</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 227.93</b>	

Scheda elemento: U.02.40.30.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.30.j							
Descrizione DE 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (1.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.025
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 944 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 213.42	1.2	€ 256.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 256.10	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 264.03</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 333.99</b>	

Scheda elemento: U.02.40.32.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.32.a					
Descrizione		DE 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.216
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 184 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.05	1.2	€ 12.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.06	0.731
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.053
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.50</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 20.88</b>	

Scheda elemento: U.02.40.32.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.32.b							
Descrizione DE 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (11.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.149
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 230 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.15	1.2	€ 19.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.38	0.814
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 23.82</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 30.13</b>	

Scheda elemento: U.02.40.32.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.32.c					
Descrizione		DE 315 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (9.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 4.07</b>	<b>0.119</b>
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 290 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.41	1.2	€ 29.29	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 29.29</b>	<b>0.855</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.88</b>	<b>0.026</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 34.24</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 43.32</b>	



Scheda elemento: U.02.40.32.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.32.d					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.088
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 368 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.65	1.2	€ 46.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.38	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 51.84</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 65.58</b>	

Scheda elemento: U.02.40.32.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.32.e					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.058
3	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 462 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.19	1.2	€ 73.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.43	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 78.89</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.07	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 99.79</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.35.a							
Descrizione DE 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (23.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.300
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.79	0.05	€ 0.34	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.81	0.05	€ 0.44	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	0.05	€ 0.19	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.46	1.0	€ 6.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.43	0.626
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.074
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.87</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.78	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.01</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.b					
Descrizione		DE 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (18.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.230
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.57	0.05	€ 0.58	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.53	0.05	€ 0.68	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.21	0.05	€ 0.31	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 218 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.48	1.0	€ 9.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.05	0.713
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.057
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.49</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.32	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.78	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.59</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.c					
Descrizione		DE 315 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.183
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.95	0.05	€ 0.80	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.91	0.05	€ 1.05	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.29	0.05	€ 0.41	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.07	1.0	€ 15.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.33	0.778
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.28</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.18</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.d					
Descrizione		DE 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (11.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.143
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.47	0.05	€ 1.37	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.84	0.05	€ 2.39	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.82	0.05	€ 0.74	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 347 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.96	1.0	€ 21.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.46	0.829
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.92</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.79	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.38</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.e					
Descrizione		DE 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (7.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.090
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.81	0.05	€ 2.04	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.56	0.05	€ 3.93	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.19	0.05	€ 1.21	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 433 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.14	1.0	€ 38.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.32	0.892
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 50.78</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.62	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.84	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 64.24</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.35.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.f					
Descrizione		DE 630 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.071
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.02	0.05	€ 3.10	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.31	0.05	€ 5.97	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.81	0.05	€ 2.14	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 54.06	1.0	€ 54.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.27	0.916
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 71.24</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.69	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 90.12</b>	





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.35.g

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.g					
Descrizione		DE 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.035
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 190.77	0.05	€ 9.54	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.91	0.05	€ 17.90	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.34	0.05	€ 7.02	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 105.18	1.0	€ 105.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.64	0.959
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 145.61</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.84	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 184.20</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.35.h					
Descrizione		DE 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.031
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 298.85	0.05	€ 14.94	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.54	0.05	€ 25.43	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.03	0.05	€ 11.05	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 852 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 151.88	1.0	€ 151.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.30	0.964
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 210.79</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.62	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 266.65</b>	

Scheda elemento: U.02.40.35.i

Anagrafica							
Codice U.02.40.35.i							
Descrizione DE 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 7.63</b>	<b>0.025</b>
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 419.34	0.05	€ 20.97	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.11	0.05	€ 36.21	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.78	0.05	€ 16.59	
6	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1030 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 223.33	1.0	€ 223.33	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 297.10</b>	<b>0.971</b>
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.32</b>	<b>0.004</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 306.05</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.91	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 387.16</b>	

Scheda elemento: U.02.40.38.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.38.a					
Descrizione		Diametro interno 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (27.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.347
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.85	1.2	€ 5.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.82	0.567
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.086
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.26</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.98</b>	

Scheda elemento: U.02.40.38.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.38.b					
Descrizione		Diametro interno 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (20.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.263
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.57	1.2	€ 9.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.08	0.672
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.065
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.52</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 17.10</b>	

Scheda elemento: U.02.40.38.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.38.c					
Descrizione		Diametro interno 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (16.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.205
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.42	1.2	€ 14.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.90	0.751
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.044
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 19.85</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.28	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 25.11</b>	

Scheda elemento: U.02.40.38.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.38.d					
Descrizione		Diametro interno 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (13.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.168
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.13	1.2	€ 21.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.76	0.799
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 34.43</b>	

Scheda elemento: U.02.40.38.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.38.e					
Descrizione		Diametro interno 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (9.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.120
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.37	1.2	€ 32.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.84	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 38.30</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 48.44</b>	



Scheda elemento: U.02.40.38.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.38.f					
Descrizione		Diametro interno 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.074
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.96	1.2	€ 56.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.35	0.912
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 61.81</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 78.19</b>	

Scheda elemento: U.02.40.45.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.45.a					
Descrizione		Diametro interno 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (24.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.310
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.86	1.2	€ 7.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.03	0.613
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.077
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.47</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.51</b>	

Scheda elemento: U.02.40.45.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.45.b					
Descrizione		Diametro interno 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (18.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.237
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.79	1.2	€ 10.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.55	0.704
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.059
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 14.99</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 18.96</b>	

Scheda elemento: U.02.40.45.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.45.c					
Descrizione		Diametro interno 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.183
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.39	1.2	€ 17.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.27	0.777
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 22.22</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 28.10</b>	

Scheda elemento: U.02.40.45.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.45.d					
Descrizione		Diametro interno 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (11.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.149
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.02	1.2	€ 25.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.22	0.822
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.68</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 38.81</b>	

Scheda elemento: U.02.40.45.e

Anagrafica							
Codice		U.02.40.45.e					
Descrizione		Diametro interno 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (8.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.106
3	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.56	1.2	€ 37.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.87	0.874
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.020
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 43.33</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 54.81</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.a					
Descrizione		Diametro interno 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.085
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.4	1.2	€ 48.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.48	0.899
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.016
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 53.94</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 68.23</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.b					
Descrizione		Diametro interno 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.063
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.16	1.2	€ 74.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.59	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 80.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.26	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 101.90</b>	



Scheda elemento: U.02.40.48.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.c					
Descrizione		Diametro interno 700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (4.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.059
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 66.52	1.2	€ 79.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.82	0.930
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 85.79</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.87	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 108.53</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.d					
Descrizione		Diametro interno 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.043
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 93.24	1.2	€ 111.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.89	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 117.86</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.55	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 149.09</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.48.e							
Descrizione Diametro interno 900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.037
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 132.49	1.2	€ 158.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.99	0.955
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 166.41</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 210.51</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.f					
Descrizione		Diametro interno 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.030
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 179.04	1.2	€ 214.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.85	0.964
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 222.78</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 281.82</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.48.g							
Descrizione Diametro interno 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.023
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 264.97	1.2	€ 317.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 317.96	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 326.91</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.60	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 413.55</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.h					
Descrizione		Diametro interno 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,65 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.65 (1.67%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.021
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 333.01	1.2	€ 399.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 399.61	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 410.02</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 518.67</b>	

Scheda elemento: U.02.40.48.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.48.i					
Descrizione		Diametro interno 1500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,72 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (1.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.020
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 372.4	1.2	€ 446.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 446.88	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 457.80</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.65	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 579.12</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.a					
Descrizione		Diametro interno 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (3.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.047
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 75.92	1.2	€ 91.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.10	0.943
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 96.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 122.14</b>	



Scheda elemento: U.02.40.50.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.b					
Descrizione		Diametro interno 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.043
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 92.64	1.2	€ 111.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.17	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 117.14</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.47	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 148.18</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.50.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.c					
Descrizione		Diametro interno 700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.033
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 124.44	1.2	€ 149.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.33	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 155.30</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 196.46</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.d					
Descrizione		Diametro interno 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,32 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (1.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.025
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 165.78	1.2	€ 198.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.94	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 204.91</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 259.22</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.50.e							
Descrizione Diametro interno 900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (1.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.023
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 218.38	1.2	€ 262.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.06	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 269.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 340.89</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.f					
Descrizione		Diametro interno 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.017
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 311.0	1.2	€ 373.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 373.20	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.003
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 381.13</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 482.13</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.g

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.g					
Descrizione		Diametro interno 1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (1.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.015
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 413.0	1.2	€ 495.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 495.60	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.003
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 504.55</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.02	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 638.25</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.h					
Descrizione		Diametro interno 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.65 (1.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.013
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 550.22	1.2	€ 660.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 660.26	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.003
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 670.67</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 848.40</b>	

Scheda elemento: U.02.40.50.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.50.i					
Descrizione		Diametro interno 1500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (1.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.013
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 687.7	1.0	€ 687.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 687.70	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.003
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 698.62</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 883.75</b>	



Scheda elemento: U.02.40.55.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.a					
Descrizione		Diametro interno 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.055
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 64.85	1.2	€ 77.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.82	0.934
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 83.28</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.58	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 105.35</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.b					
Descrizione		Diametro interno 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.042
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 96.35	1.2	€ 115.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.62	0.951
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 121.59</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 153.81</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.c					
Descrizione		Diametro interno 700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (2.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.030
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 134.26	1.2	€ 161.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.11	0.964
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 167.08</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 211.35</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.d

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.d					
Descrizione		Diametro interno 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,34 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (1.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.024
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 174.06	1.2	€ 208.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.87	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 214.84</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 271.78</b>	



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.40.55.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.55.e							
Descrizione Diametro interno 900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (1.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.019
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 265.69	1.2	€ 318.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.83	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 326.25</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.52	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 412.71</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.f

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.f					
Descrizione		Diametro interno 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,62 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (1.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.017
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 319.4	1.2	€ 383.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 383.28	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.003
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 391.21</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.99	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 494.88</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.g

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.g					
Descrizione		Diametro interno 1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,87 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (1.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.014
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 454.76	1.2	€ 545.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 545.71	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.002
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 554.66</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 83.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 701.65</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.h

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.h					
Descrizione		Diametro interno 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.65 (0.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.012
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 612.31	1.2	€ 734.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 734.77	0.986
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.002
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 745.18</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 942.66</b>	



Scheda elemento: U.02.40.55.i

Anagrafica							
Codice		U.02.40.55.i					
Descrizione		Diametro interno 1500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (0.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.011
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 680.35	1.2	€ 816.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 816.42	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.002
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 827.34</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.14	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1046.58</b>	

Scheda elemento: U.02.40.55.j

## Anagrafica

Codice U.02.40.55.j

Descrizione Diametro interno 2000 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,72 (1,05%)

m.d'o. € 13.74 (1.00%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 13.74</b>	<b>0.013</b>
3	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 895.2	1.2	€ 1074.24	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 1074.24</b>	<b>0.986</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 1.76</b>	<b>0.002</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1089.74</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 163.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1378.52</b>	

Scheda elemento: U.02.40.60.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.a							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,61 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (2.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.025
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 187.5	1.3	€ 243.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.75	0.932
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.036	€ 1.59	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.99	0.042
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 261.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 330.67</b>	

Scheda elemento: U.02.40.60.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.b							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,91 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (1.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6.66</b>	<b>0.021</b>
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 225.1	1.3	€ 292.63	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 292.63</b>	<b>0.943</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.036	€ 1.59	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 10.99</b>	<b>0.035</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 310.28</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.68	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 392.50</b>	

Scheda elemento: U.02.40.60.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.c							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,1 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (1.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.019
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 249.19	1.3	€ 323.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 323.95	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.036	€ 1.59	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.99	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 341.60</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.28	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 432.12</b>	

Scheda elemento: U.02.40.60.d

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.d							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,41 (4,10%)							
m.d'o. € 8.15 (1.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 8.15	0.021
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 285.62	1.3	€ 371.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 371.31	0.946
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.033	€ 1.45	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.11	€ 11.49	
Totale Attrezzature						€ 12.94	0.033
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 392.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 496.39</b>	

Scheda elemento: U.02.40.60.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.e							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,96 (4,10%)							
m.d'o. € 8.88 (1.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 8.88	0.018
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 352.69	1.3	€ 458.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 458.50	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.033	€ 1.45	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.12	€ 12.54	
Totale Attrezzature						€ 13.99	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 481.37</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.36	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 608.94</b>	

Scheda elemento: U.02.40.60.f

## Anagrafica

Codice U.02.40.60.f

Descrizione Classe A = 8 kN/mq

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,76 (4,10%)

m.d'o. € 10.00 (1.29%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.135	€ 3.74	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 10.00</b>	<b>0.016</b>
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 450.3	1.3	€ 585.39	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 585.39</b>	<b>0.958</b>
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.035	€ 1.54	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.135	€ 14.10	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 15.64</b>	<b>0.026</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 611.03</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.27	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 772.95</b>	