

Scheda elemento: U.02.40.60.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.g							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,83 (4,10%)							
m.d'o. € 11.10 (1.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 11.10	0.018
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 456.75	1.3	€ 593.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.77	0.954
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.038	€ 1.67	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.15	€ 15.67	
Totale Attrezzature						€ 17.34	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 622.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.55	
Prezzo totale						€ 787.09	

Scheda elemento: U.02.40.60.h

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.h							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,79 (4,10%)							
m.d'o. € 14.07 (1.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 14.07	0.018
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 571.5	1.3	€ 742.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 742.95	0.954
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.041	€ 1.81	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.19	€ 19.85	
Totale Attrezzature						€ 21.66	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 778.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.55	
Prezzo totale						€ 985.03	

Scheda elemento: U.02.40.60.i

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.i							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,51 (4,10%)							
m.d'o. € 16.29 (1.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 16.29	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 657.56	1.3	€ 854.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 854.83	0.954
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.044	€ 1.94	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.22	€ 22.98	
Totale Attrezzature						€ 24.92	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 896.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.05	
Prezzo totale						€ 1133.50	

Scheda elemento: U.02.40.60.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.j							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,06 (4,10%)							
m.d'o. € 20.00 (1.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 20.00	0.020
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 718.88	1.3	€ 934.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 934.54	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.047	€ 2.07	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.27	€ 28.21	
Totale Attrezzature						€ 30.28	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 984.82	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 147.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 113.25	
Prezzo totale						€ 1245.79	

Scheda elemento: U.02.40.60.k

Anagrafica

Codice U.02.40.60.k

Descrizione Classe A = 8 kN/mq

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,78 (4,10%)

m.d'o. € 24.44 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.022
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 801.56	1.3	€ 1042.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1042.03	0.945
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 1103.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 165.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 126.87	
Prezzo totale						€ 1395.55	

Scheda elemento: U.02.40.60.I

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.I							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,08 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.021
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 838.31	1.3	€ 1089.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1089.80	0.947
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 1150.97	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 172.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 132.36	
Prezzo totale						€ 1455.98	

Scheda elemento: U.02.40.60.m

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.m							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,33 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 995.06	1.3	€ 1293.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1293.58	0.955
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 37.12	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 1355.14	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 203.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 155.84	
Prezzo totale						€ 1714.25	

Scheda elemento: U.02.40.60.n

Anagrafica							
Codice		U.02.40.60.n					
Descrizione		Classe A = 8 kN/mq					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,76 (4,10%)					
m.d'o.		€ 24.44 (1.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.017
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1047.88	1.3	€ 1362.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1362.24	0.957
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 37.12	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 1423.80	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 213.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 163.74	
Prezzo totale						€ 1801.11	

Scheda elemento: U.02.40.60.o

Anagrafica							
Codice		U.02.40.60.o					
Descrizione		Classe A = 8 kN/mq					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,62 (4,10%)					
m.d'o.		€ 25.92 (1.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.017
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1152.68	1.3	€ 1498.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1498.48	0.958
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 1563.78	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 234.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 179.83	
Prezzo totale						€ 1978.18	

Scheda elemento: U.02.40.60.p

Anagrafica							
Codice U.02.40.60.p							
Descrizione Classe A = 8 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,25 (4,10%)							
m.d'o. € 25.92 (1.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.016
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1231.28	1.3	€ 1600.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1600.66	0.961
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 1665.96	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 249.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 191.59	
Prezzo totale						€ 2107.44	

Scheda elemento: U.02.40.60.q

Anagrafica							
Codice		U.02.40.60.q					
Descrizione		Classe A = 8 kN/mq					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,87 (4,10%)					
m.d'o.		€ 25.92 (1.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1309.86	1.3	€ 1702.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1702.82	0.963
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 1768.12	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 265.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 203.33	
Prezzo totale						€ 2236.67	

Scheda elemento: U.02.40.65.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.a							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (4,10%)							
m.d'o. € 5.19 (3.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.040
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 89.3	1.3	€ 116.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.09	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.024	€ 1.06	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.07	€ 7.31	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 129.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.91	
Prezzo totale						€ 164.01	

Scheda elemento: U.02.40.65.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.b							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,10%)							
m.d'o. € 5.19 (2.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.032
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 115.71	1.3	€ 150.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.42	0.917
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.024	€ 1.06	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.07	€ 7.31	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 163.98	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.86	
Prezzo totale						€ 207.44	

Scheda elemento: U.02.40.65.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.c							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,23 (4,10%)							
m.d'o. € 5.93 (2.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.030
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 141.95	1.3	€ 184.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.53	0.923
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.026	€ 1.15	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.08	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 9.51	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 199.97	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.00	
Prezzo totale						€ 252.97	

Scheda elemento: U.02.40.65.d

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.d							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,58 (4,10%)							
m.d'o. € 5.93 (1.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.023
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 185.16	1.3	€ 240.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 240.71	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.026	€ 1.15	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.08	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 9.51	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 256.15	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.42	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.46	
Prezzo totale						€ 324.03	

Scheda elemento: U.02.40.65.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.e							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,86 (4,10%)							
m.d'o. € 5.93 (1.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.020
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 220.63	1.3	€ 286.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.82	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.026	€ 1.15	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.08	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 9.51	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 302.26	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.76	
Prezzo totale						€ 382.36	

Scheda elemento: U.02.40.65.f

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.f							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,65 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (1.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 317.81	1.3	€ 413.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 413.15	0.960
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.029	€ 1.28	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.68	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 430.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.51	
Prezzo totale						€ 544.57	

Scheda elemento: U.02.40.65.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.g							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,83 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (1.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.014
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 340.31	1.3	€ 442.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 442.40	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.029	€ 1.28	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.68	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 459.74	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.87	
Prezzo totale						€ 581.57	

Scheda elemento: U.02.40.65.h

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.h							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,23 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (1.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 390.34	1.3	€ 507.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 507.44	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.029	€ 1.28	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.68	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 524.78	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.35	
Prezzo totale						€ 663.85	

Scheda elemento: U.02.40.65.i

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.i							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,67 (4,10%)							
m.d'o. € 8.88 (1.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 8.88	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 441.56	1.3	€ 574.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 574.03	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.033	€ 1.45	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.12	€ 12.54	
Totale Attrezzature						€ 13.99	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 596.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.64	
Prezzo totale						€ 755.07	

Scheda elemento: U.02.40.65.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.j							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,65 (4,10%)							
m.d'o. € 8.88 (0.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 8.88	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 563.45	1.3	€ 732.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 732.49	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.033	€ 1.45	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.12	€ 12.54	
Totale Attrezzature						€ 13.99	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 755.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.87	
Prezzo totale						€ 955.53	

Scheda elemento: U.02.40.65.k

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.k							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,95 (4,10%)							
m.d'o. € 11.10 (1.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 11.10	0.014
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 597.38	1.3	€ 776.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 776.59	0.965
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.038	€ 1.67	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.15	€ 15.67	
Totale Attrezzature						€ 17.34	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 805.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.58	
Prezzo totale						€ 1018.36	

Scheda elemento: U.02.40.65.I

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.I							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,57 (4,10%)							
m.d'o. € 14.07 (1.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 14.07	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 669.13	1.3	€ 869.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 869.87	0.961
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.041	€ 1.81	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.19	€ 19.85	
Totale Attrezzature						€ 21.66	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 905.60	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 135.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 104.14	
Prezzo totale						€ 1145.58	

Scheda elemento: U.02.40.65.m

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.m							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,08 (4,10%)							
m.d'o. € 16.29 (1.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 16.29	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 728.44	1.3	€ 946.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 946.97	0.958
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.044	€ 1.94	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.22	€ 22.98	
Totale Attrezzature						€ 24.92	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 988.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 148.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 113.64	
Prezzo totale						€ 1250.05	

Scheda elemento: U.02.40.65.n

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.n							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,07 (4,10%)							
m.d'o. € 20.00 (1.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 20.00	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 845.44	1.3	€ 1099.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1099.07	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.047	€ 2.07	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.27	€ 28.21	
Totale Attrezzature						€ 30.28	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 1149.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 172.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 132.17	
Prezzo totale						€ 1453.92	

Scheda elemento: U.02.40.65.o

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.o							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,91 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.019
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 942.75	1.3	€ 1225.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1225.58	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 1286.75	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 193.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 147.98	
Prezzo totale						€ 1627.74	

Scheda elemento: U.02.40.65.p

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.p							
Descrizione Classe B = 12 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,49 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1014.62	1.3	€ 1319.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1319.01	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 1380.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 207.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 158.72	
Prezzo totale						€ 1745.93	

Scheda elemento: U.02.40.65.q

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.q							
Descrizione Classe B = 12 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,7 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1040.63	1.3	€ 1352.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1352.82	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 37.12	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 1414.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 212.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 162.65	
Prezzo totale						€ 1789.19	

Scheda elemento: U.02.40.65.r

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.r							
Descrizione Classe B = 12 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,23 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1357.72	1.3	€ 1765.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1765.04	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 1826.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 273.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 210.01	
Prezzo totale						€ 2310.15	

Scheda elemento: U.02.40.65.s

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.s							
Descrizione Classe B = 12 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,34 (4,10%)							
m.d'o. € 25.92 (1.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1493.49	1.3	€ 1941.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1941.54	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 2006.84	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 301.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 230.79	
Prezzo totale						€ 2538.66	

Scheda elemento: U.02.40.65.t

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.t							
Descrizione Classe B = 12 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,16 (4,10%)							
m.d'o. € 25.92 (0.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1595.32	1.3	€ 2073.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2073.92	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 2139.22	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 320.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 246.01	
Prezzo totale						€ 2706.11	

Scheda elemento: U.02.40.65.u

Anagrafica							
Codice U.02.40.65.u							
Descrizione Classe B = 12 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,97 (4,10%)							
m.d'o. € 25.92 (0.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.011
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1697.15	1.3	€ 2206.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2206.30	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 2271.60	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 340.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 261.23	
Prezzo totale						€ 2873.57	

Scheda elemento: U.02.40.70.a

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.a							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,10%)							
m.d'o. € 5.19 (2.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.032
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 116.09	1.3	€ 150.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.92	0.918
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.024	€ 1.06	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.07	€ 7.31	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 164.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.91	
Prezzo totale						€ 208.06	

Scheda elemento: U.02.40.70.b

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.b							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (4,10%)							
m.d'o. € 5.19 (1.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.025
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 150.43	1.3	€ 195.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.56	0.935
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.024	€ 1.06	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.07	€ 7.31	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 209.12	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.05	
Prezzo totale						€ 264.54	

Scheda elemento: U.02.40.70.c

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.c							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,57 (4,10%)							
m.d'o. € 5.93 (1.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.023
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 184.54	1.3	€ 239.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 239.90	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.026	€ 1.15	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.08	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 9.51	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 255.34	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.36	
Prezzo totale						€ 323.00	

Scheda elemento: U.02.40.70.d

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.d							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,02 (4,10%)							
m.d'o. € 5.93 (1.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 240.71	1.3	€ 312.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.92	0.953
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.026	€ 1.15	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.08	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 9.51	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 328.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.76	
Prezzo totale						€ 415.37	

Scheda elemento: U.02.40.70.e

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.e							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,39 (4,10%)							
m.d'o. € 5.93 (1.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.015
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 286.82	1.3	€ 372.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 372.87	0.960
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.026	€ 1.15	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.08	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 9.51	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 388.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.66	
Prezzo totale						€ 491.22	

Scheda elemento: U.02.40.70.f

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.f							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,86 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (1.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.014
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 344.29	1.3	€ 447.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 447.58	0.963
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.029	€ 1.28	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.68	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 464.92	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.47	
Prezzo totale						€ 588.13	

Scheda elemento: U.02.40.70.g

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.g							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,65 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (0.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.011
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 442.69	1.3	€ 575.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 575.50	0.971
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.029	€ 1.28	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.68	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 592.84	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.18	
Prezzo totale						€ 749.95	

Scheda elemento: U.02.40.70.h

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.h							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,16 (4,10%)							
m.d'o. € 6.66 (0.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.010
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 507.45	1.3	€ 659.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 659.69	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.029	€ 1.28	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.09	€ 9.40	
Totale Attrezzature						€ 10.68	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 677.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.86	
Prezzo totale						€ 856.44	

Scheda elemento: U.02.40.70.i

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.i							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,73 (4,10%)							
m.d'o. € 8.88 (0.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 8.88	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 573.75	1.3	€ 745.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 745.88	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.033	€ 1.45	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.12	€ 12.54	
Totale Attrezzature						€ 13.99	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 768.75	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.41	
Prezzo totale						€ 972.47	

Scheda elemento: U.02.40.70.j

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.j							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,0 (4,10%)							
m.d'o. € 8.88 (0.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 8.88	0.009
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 732.49	1.3	€ 952.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 952.24	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.033	€ 1.45	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.12	€ 12.54	
Totale Attrezzature						€ 13.99	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 975.11	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.14	
Prezzo totale						€ 1233.52	

Scheda elemento: U.02.40.70.k

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.k							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,38 (4,10%)							
m.d'o. € 11.10 (0.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 11.10	0.011
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 776.25	1.3	€ 1009.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1009.13	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.038	€ 1.67	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.15	€ 15.67	
Totale Attrezzature						€ 17.34	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 1037.57	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 155.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 119.32	
Prezzo totale						€ 1312.53	

Scheda elemento: U.02.40.70.I

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.I							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,18 (4,10%)							
m.d'o. € 14.07 (0.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.38	€ 8.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 14.07	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 870.75	1.3	€ 1131.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1131.98	0.969
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.041	€ 1.81	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.19	€ 19.85	
Totale Attrezzature						€ 21.66	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 1167.71	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 175.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 134.29	
Prezzo totale						€ 1477.16	

Scheda elemento: U.02.40.70.m

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.m							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,82 (4,10%)							
m.d'o. € 16.29 (1.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 16.29	0.013
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 946.69	1.3	€ 1230.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1230.70	0.968
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.044	€ 1.94	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.22	€ 22.98	
Totale Attrezzature						€ 24.92	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 1271.91	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 190.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 146.27	
Prezzo totale						€ 1608.97	

Scheda elemento: U.02.40.70.n

Anagrafica							
Codice		U.02.40.70.n					
Descrizione		Classe C = 16 kN/mq					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 20.00 (1.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 20.00	0.014
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1099.13	1.3	€ 1428.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1428.87	0.966
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.047	€ 2.07	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.27	€ 28.21	
Totale Attrezzature						€ 30.28	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 1479.15	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 221.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 170.10	
Prezzo totale						€ 1871.12	

Scheda elemento: U.02.40.70.o

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.o							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,18 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (1.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.015
3	Tubazione composta con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1225.69	1.3	€ 1593.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1593.40	0.963
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 1654.57	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 248.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 190.28	
Prezzo totale						€ 2093.04	

Scheda elemento: U.02.40.70.p

Anagrafica

Codice U.02.40.70.p

Descrizione Classe C = 16 kN

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,67 (4,10%)

m.d'o. € 24.44 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1412.02	1.3	€ 1835.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1835.63	0.968
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 1896.80	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 284.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 218.13	
Prezzo totale						€ 2399.45	

Scheda elemento: U.02.40.70.q

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.q							
Descrizione Classe C = 16 kN/mq							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,54 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (0.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1521.56	1.3	€ 1978.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1978.03	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 37.12	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 2039.59	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 305.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 234.55	
Prezzo totale						€ 2580.08	

Scheda elemento: U.02.40.70.r

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.r							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,49 (4,10%)							
m.d'o. € 24.44 (0.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 24.44	0.010
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1765.03	1.3	€ 2294.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2294.54	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.051	€ 2.25	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.33	€ 34.48	
Totale Attrezzature						€ 36.73	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 2355.71	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 353.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 270.91	
Prezzo totale						€ 2979.98	

Scheda elemento: U.02.40.70.s

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.s							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,92 (4,10%)							
m.d'o. € 25.92 (0.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.010
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1941.54	1.3	€ 2524.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2524.00	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 2589.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 388.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 297.77	
Prezzo totale						€ 3275.46	

Scheda elemento: U.02.40.70.t

Anagrafica							
Codice U.02.40.70.t							
Descrizione Classe C = 16 kN							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 16,98 (4,10%)							
m.d'o. € 25.92 (0.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.009
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2073.91	1.3	€ 2696.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2696.08	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 2761.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 414.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 317.56	
Prezzo totale						€ 3493.15	

Scheda elemento: U.02.40.70.u

Anagrafica							
Codice		U.02.40.70.u					
Descrizione		Classe C = 16 kN					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 18,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 25.92 (0.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.7	€ 16.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 25.92	0.009
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2206.3	1.3	€ 2868.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2868.19	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
5	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	ora	€ 104.47	0.35	€ 36.56	
Totale Attrezzature						€ 39.38	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 2933.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 440.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 337.35	
Prezzo totale						€ 3710.86	

Scheda elemento: U.02.40.75.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.75.a					
Descrizione		DN 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.94 (9.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.096	€ 2.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.032	€ 0.82	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.032	€ 0.89	
Totale Risorse Umane						€ 3.94	0.126
4	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.22	1.1	€ 24.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.44	0.783
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
Totale Attrezzature						€ 2.82	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 31.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
Prezzo totale						€ 39.47	

Scheda elemento: U.02.40.75.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.75.b					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,28 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.94 (6.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.096	€ 2.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.032	€ 0.82	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.032	€ 0.89	
Totale Risorse Umane						€ 3.94	0.088
4	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 34.57	1.1	€ 38.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.03	0.849
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
Totale Attrezzature						€ 2.82	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 44.79	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.15	
Prezzo totale						€ 56.66	

Scheda elemento: U.02.40.75.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.75.c					
Descrizione		DN 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.30 (4.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.105	€ 2.43	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.035	€ 0.90	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.035	€ 0.97	
Totale Risorse Umane						€ 4.30	0.062
4	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.34	1.1	€ 61.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.97	0.894
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 69.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.97	
Prezzo totale						€ 87.72	

Scheda elemento: U.02.40.80.a

Anagrafica							
Codice		U.02.40.80.a					
Descrizione		DN 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.94 (9.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.096	€ 2.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.032	€ 0.82	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.032	€ 0.89	
Totale Risorse Umane						€ 3.94	0.118
4	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.33	1.1	€ 26.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.76	0.798
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
Totale Attrezzature						€ 2.82	0.084
Totale Parziale (TP)						€ 33.52	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
Prezzo totale						€ 42.41	

Scheda elemento: U.02.40.80.b

Anagrafica							
Codice		U.02.40.80.b					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.94 (6.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.096	€ 2.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.032	€ 0.82	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.032	€ 0.89	
Totale Risorse Umane						€ 3.94	0.083
4	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.18	1.1	€ 40.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.90	0.858
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.064	€ 2.82	
Totale Attrezzature						€ 2.82	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 47.66	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.48	
Prezzo totale						€ 60.29	

Scheda elemento: U.02.40.80.c

Anagrafica							
Codice		U.02.40.80.c					
Descrizione		DN 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.30 (4.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.105	€ 2.43	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.035	€ 0.90	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.035	€ 0.97	
Totale Risorse Umane						€ 4.30	0.058
4	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.25	1.1	€ 67.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.38	0.901
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 74.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.60	
Prezzo totale						€ 94.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.10.a

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.a					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.081
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 42.71	1.2	€ 51.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.25	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 56.71	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.52	
Prezzo totale						€ 71.74	

Scheda elemento: U.02.50.10.b

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.b					
Descrizione		DN 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.072
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 48.48	1.2	€ 58.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.18	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 63.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.32	
Prezzo totale						€ 80.51	

Scheda elemento: U.02.50.10.c

Anagrafica

Codice U.02.50.10.c

Descrizione DN 400 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (4.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.060
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 59.05	1.2	€ 70.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.86	0.928
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 76.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.78	
Prezzo totale						€ 96.55	

Scheda elemento: U.02.50.10.d

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.d					
Descrizione		DN 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (5.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.069
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 62.72	1.2	€ 75.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.26	0.921
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 81.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.40	
Prezzo totale						€ 103.40	

Scheda elemento: U.02.50.10.e

Anagrafica

Codice U.02.50.10.e

Descrizione DN 500 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.061
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 71.45	1.2	€ 85.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.74	0.930
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 92.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.61	
Prezzo totale						€ 116.66	

Scheda elemento: U.02.50.10.f

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.f					
Descrizione		DN 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.049
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 97.07	1.2	€ 116.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.48	0.943
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 123.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.20	
Prezzo totale						€ 156.18	

Scheda elemento: U.02.50.10.g

Anagrafica							
Codice U.02.50.10.g							
Descrizione DN 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (3.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.042
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 115.75	1.2	€ 138.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.90	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 146.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.83	
Prezzo totale						€ 185.10	

Scheda elemento: U.02.50.10.h

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.h					
Descrizione		DN 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.035
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 148.97	1.2	€ 178.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.76	0.958
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 186.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.47	
Prezzo totale						€ 236.16	

Scheda elemento: U.02.50.10.i

Anagrafica							
Codice U.02.50.10.i							
Descrizione DN 900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (2.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.032
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 180.05	1.2	€ 216.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.06	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 224.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.82	
Prezzo totale						€ 284.01	

Scheda elemento: U.02.50.10.j

Anagrafica

Codice U.02.50.10.j

Descrizione DN 1000 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.028
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 207.69	1.2	€ 249.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.23	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 257.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.63	
Prezzo totale						€ 325.96	

Scheda elemento: U.02.50.10.k

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.k					
Descrizione		DN 1100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (1.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.024
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 255.18	1.2	€ 306.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 306.22	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 315.17	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.25	
Prezzo totale						€ 398.70	

Scheda elemento: U.02.50.10.I

Anagrafica							
Codice U.02.50.10.I							
Descrizione DN 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 291.62	1.2	€ 349.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.94	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 359.40	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.33	
Prezzo totale						€ 454.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.10.m

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.m					
Descrizione		DN 1300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (1.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 354.86	1.2	€ 425.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 425.83	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 436.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.23	
Prezzo totale						€ 552.49	

Scheda elemento: U.02.50.10.n

Anagrafica

Codice U.02.50.10.n

Descrizione DN 1400 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 397.26	1.2	€ 476.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 476.71	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 488.65	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.19	
Prezzo totale						€ 618.14	

Scheda elemento: U.02.50.10.o

Anagrafica

Codice U.02.50.10.o

Descrizione DN 1500 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (1,05%)

m.d'o. € 12.21 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 437.35	1.2	€ 524.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 524.82	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 539.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.01	
Prezzo totale						€ 682.12	

Scheda elemento: U.02.50.10.p

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.p					
Descrizione		DN 1600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,96 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 494.97	1.2	€ 593.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.96	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 609.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.07	
Prezzo totale						€ 770.78	

Scheda elemento: U.02.50.10.q

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.q					
Descrizione		DN 1700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 544.74	1.2	€ 653.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.69	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 669.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.94	
Prezzo totale						€ 846.34	

Scheda elemento: U.02.50.10.r

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.r					
Descrizione		DN 1800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.23 (1.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 610.03	1.2	€ 732.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 732.04	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 747.91	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.01	
Prezzo totale						€ 946.11	

Scheda elemento: U.02.50.10.s

Anagrafica							
Codice U.02.50.10.s							
Descrizione DN 1900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,3 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (1.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.017
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 673.93	1.2	€ 808.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 808.72	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 825.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.89	
Prezzo totale						€ 1043.75	

Scheda elemento: U.02.50.10.t

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.t					
Descrizione		DN 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,42 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (1.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 735.14	1.2	€ 882.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 882.17	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 899.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.39	
Prezzo totale						€ 1137.31	

Scheda elemento: U.02.50.10.u

Anagrafica

Codice U.02.50.10.u

Descrizione DN 2100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,53 (1,05%)

m.d'o. € 15.26 (1.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 795.87	1.2	€ 955.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 955.04	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 973.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.94	
Prezzo totale						€ 1231.33	

Scheda elemento: U.02.50.10.v

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.v					
Descrizione		DN 2200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,66 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (1.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 862.9	1.2	€ 1035.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1035.48	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1055.35	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 158.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.36	
Prezzo totale						€ 1335.01	

Scheda elemento: U.02.50.10.w

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.w					
Descrizione		DN 2300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,8 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.83 (1.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.37	€ 8.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.37	€ 10.25	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 934.05	1.2	€ 1120.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1120.86	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1143.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.47	
Prezzo totale						€ 1446.16	

Scheda elemento: U.02.50.10.z

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.z					
Descrizione		DN 2400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (1.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1061.15	1.2	€ 1273.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1273.38	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1297.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 194.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.23	
Prezzo totale						€ 1641.57	

Scheda elemento: U.02.50.10.z1

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.z1					
Descrizione		DN 2500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (1.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.017
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 1128.86	1.2	€ 1354.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1354.63	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1382.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 207.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 158.98	
Prezzo totale						€ 1748.77	

Scheda elemento: U.02.50.10.z2

Anagrafica

Codice U.02.50.10.z2

Descrizione DN 2600 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 2,33 (1,05%)

m.d'o. € 27.48 (1.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 1207.57	1.2	€ 1449.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1449.08	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1480.96	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 222.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 170.31	
Prezzo totale						€ 1873.41	

Scheda elemento: U.02.50.10.z3

Anagrafica							
Codice U.02.50.10.z3							
Descrizione DN 2700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,53 (1,05%)							
m.d'o. € 31.54 (1.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.62	€ 14.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.62	€ 17.17	
Totale Risorse Umane						€ 31.54	0.020
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 1305.29	1.2	€ 1566.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1566.35	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1604.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 240.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 184.47	
Prezzo totale						€ 2029.14	

Scheda elemento: U.02.50.10.z4

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.z4					
Descrizione		DN 2800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,65 (1,05%)					
m.d'o.		€ 36.63 (1.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.022
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 1368.62	1.2	€ 1642.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1642.34	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1685.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 252.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 193.79	
Prezzo totale						€ 2131.70	

Scheda elemento: U.02.50.10.z5

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.z5					
Descrizione		DN 2900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,84 (1,05%)					
m.d'o.		€ 41.22 (1.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.81	€ 18.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.81	€ 22.44	
Totale Risorse Umane						€ 41.22	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 1459.35	1.2	€ 1751.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1751.22	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.18	€ 7.93	
Totale Attrezzature						€ 7.93	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1800.37	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 270.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 207.04	
Prezzo totale						€ 2277.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.10.z6

Anagrafica							
Codice		U.02.50.10.z6					
Descrizione		DN 3000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 43.75 (1.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.022
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 1588.03	1.2	€ 1905.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1905.64	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.19	€ 8.37	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1957.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 293.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 225.14	
Prezzo totale						€ 2476.56	

Scheda elemento: U.02.50.20.a

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.a					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.081
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 42.78	1.2	€ 51.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.34	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 56.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
Prezzo totale						€ 71.85	

Scheda elemento: U.02.50.20.b

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.b					
Descrizione		DN 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.070
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 49.61	1.2	€ 59.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.53	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 64.99	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.47	
Prezzo totale						€ 82.21	

Scheda elemento: U.02.50.20.c

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.c					
Descrizione		DN 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.069
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 56.63	1.2	€ 67.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.96	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 73.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.50	
Prezzo totale						€ 93.52	

Scheda elemento: U.02.50.20.d

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.d					
Descrizione		DN 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (5.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.064
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 67.65	1.2	€ 81.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.18	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 87.66	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.89	

Scheda elemento: U.02.50.20.e

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.e					
Descrizione		DN 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.055
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 79.39	1.2	€ 95.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.27	0.936
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 101.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.70	
Prezzo totale						€ 128.71	

Scheda elemento: U.02.50.20.f

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.f					
Descrizione		DN 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.044
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 108.8	1.2	€ 130.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.56	0.946
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 137.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.87	
Prezzo totale						€ 174.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.20.g

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.g					
Descrizione		DN 700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.037
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 133.06	1.2	€ 159.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.67	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 167.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.21	
Prezzo totale						€ 211.36	

Scheda elemento: U.02.50.20.h

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.h					
Descrizione		DN 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,32 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.032
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 164.12	1.2	€ 196.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.94	0.961
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 204.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.56	
Prezzo totale						€ 259.16	

Scheda elemento: U.02.50.20.i

Anagrafica							
Codice U.02.50.20.i							
Descrizione DN 900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (2.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.029
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 198.05	1.2	€ 237.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.66	0.966
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 246.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.30	
Prezzo totale						€ 311.33	

Scheda elemento: U.02.50.20.j

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.j					
Descrizione		DN 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 246.4	1.2	€ 295.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.68	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 304.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.98	
Prezzo totale						€ 384.73	

Scheda elemento: U.02.50.20.k

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.k					
Descrizione		DN 1100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,57 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (1.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 294.87	1.2	€ 353.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 353.84	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 362.79	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.72	
Prezzo totale						€ 458.93	

Scheda elemento: U.02.50.20.I

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.I					
Descrizione		DN 1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,65 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.14 (1.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.020
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 337.74	1.2	€ 405.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.29	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 415.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.75	
Prezzo totale						€ 525.22	

Scheda elemento: U.02.50.20.m

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.m					
Descrizione		DN 1300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (1.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 408.95	1.2	€ 490.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.74	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 501.66	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.69	
Prezzo totale						€ 634.60	

Scheda elemento: U.02.50.20.n

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.n					
Descrizione		DN 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,89 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (1.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 461.87	1.2	€ 554.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.24	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 566.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.11	
Prezzo totale						€ 716.22	

Scheda elemento: U.02.50.20.o

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.o					
Descrizione		DN 1500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,99 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.21 (1.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.020
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 509.55	1.2	€ 611.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 611.46	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 625.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.97	
Prezzo totale						€ 791.72	

Scheda elemento: U.02.50.20.p

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.p					
Descrizione		DN 1600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 579.8	1.2	€ 695.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 695.76	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 711.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.78	
Prezzo totale						€ 899.56	

Scheda elemento: U.02.50.20.q

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.q					
Descrizione		DN 1700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,25 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 647.04	1.2	€ 776.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 776.45	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 791.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 118.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.06	
Prezzo totale						€ 1001.63	

Scheda elemento: U.02.50.20.r

Anagrafica							
Codice U.02.50.20.r							
Descrizione DN 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,37 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (1.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.015
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 710.72	1.2	€ 852.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 852.86	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 868.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.90	
Prezzo totale						€ 1098.94	

Scheda elemento: U.02.50.20.s

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.s					
Descrizione		DN 1900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,55 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.74 (1.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 804.16	1.2	€ 964.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 964.99	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 981.37	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 147.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.86	
Prezzo totale						€ 1241.44	

Scheda elemento: U.02.50.20.t

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.t					
Descrizione		DN 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,68 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (1.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 876.63	1.2	€ 1051.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1051.96	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1068.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 160.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 122.92	
Prezzo totale						€ 1352.10	

Scheda elemento: U.02.50.20.u

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.u					
Descrizione		DN 2100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,83 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (1.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 951.0	1.2	€ 1141.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1141.20	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1159.54	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 173.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 133.35	
Prezzo totale						€ 1466.82	

Scheda elemento: U.02.50.20.v

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.v					
Descrizione		DN 2200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,98 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (1.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1032.28	1.2	€ 1238.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1238.74	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1258.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 188.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 144.74	
Prezzo totale						€ 1592.14	

Scheda elemento: U.02.50.20.w

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.w					
Descrizione		DN 2300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.83 (1.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.37	€ 8.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.37	€ 10.25	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 1125.06	1.2	€ 1350.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1350.07	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1372.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 205.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 157.83	
Prezzo totale						€ 1736.11	

Scheda elemento: U.02.50.20.z

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.z					
Descrizione		DN 2400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (1.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1248.96	1.2	€ 1498.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1498.75	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1523.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 228.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 175.15	
Prezzo totale						€ 1926.67	

Scheda elemento: U.02.50.20.z1

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.z1					
Descrizione		DN 2500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,59 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (1.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 1345.44	1.2	€ 1614.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1614.53	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1642.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 246.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 188.87	
Prezzo totale						€ 2077.55	

Scheda elemento: U.02.50.20.z2

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.z2					
Descrizione		DN 2600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,78 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.48 (1.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 1443.83	1.2	€ 1732.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1732.60	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1765.36	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 264.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 203.02	
Prezzo totale						€ 2233.18	

Scheda elemento: U.02.50.20.z3

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.z3					
Descrizione		DN 2700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,96 (1,05%)					
m.d'o.		€ 31.54 (1.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.62	€ 14.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.62	€ 17.17	
Totale Risorse Umane						€ 31.54	0.017
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 1533.16	1.2	€ 1839.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1839.79	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1877.50	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 281.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 215.91	
Prezzo totale						€ 2375.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.20.z4

Anagrafica							
Codice		U.02.50.20.z4					
Descrizione		DN 2800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 36.63 (1.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 1636.75	1.2	€ 1964.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1964.10	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.16	€ 7.05	
Totale Attrezzature						€ 7.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 2007.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 301.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 230.89	
Prezzo totale						€ 2539.84	

Scheda elemento: U.02.50.20.z5

Anagrafica

Codice U.02.50.20.z5

Descrizione DN 2900 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 3,39 (1,05%)

m.d'o. € 41.22 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.81	€ 18.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.81	€ 22.44	
Totale Risorse Umane						€ 41.22	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 1752.5	1.2	€ 2103.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2103.00	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.18	€ 7.93	
Totale Attrezzature						€ 7.93	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 2152.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 322.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 247.50	
Prezzo totale						€ 2722.47	

Scheda elemento: U.02.50.20.z6

Anagrafica							
Codice U.02.50.20.z6							
Descrizione DN 3000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,7 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (1.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 1912.21	1.2	€ 2294.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2294.65	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.19	€ 8.37	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 2346.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 352.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 269.88	
Prezzo totale						€ 2968.67	

Scheda elemento: U.02.50.40.a

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.a					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.081
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 42.78	1.2	€ 51.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.34	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 56.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
Prezzo totale						€ 71.85	

Scheda elemento: U.02.50.40.b

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.b					
Descrizione		DN 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.072
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 48.48	1.2	€ 58.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.18	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 63.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.32	
Prezzo totale						€ 80.51	

Scheda elemento: U.02.50.40.c

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.c					
Descrizione		DN 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.066
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 59.05	1.2	€ 70.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.86	0.922
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 76.83	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.83	
Prezzo totale						€ 97.18	

Scheda elemento: U.02.50.40.d

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.d					
Descrizione		DN 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (5.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.069
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 62.72	1.2	€ 75.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.26	0.921
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 81.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.40	
Prezzo totale						€ 103.40	

Scheda elemento: U.02.50.40.e

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.e					
Descrizione		DN 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.061
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 71.45	1.2	€ 85.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.74	0.930
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 92.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.61	
Prezzo totale						€ 116.66	

Scheda elemento: U.02.50.40.f

Anagrafica

Codice U.02.50.40.f

Descrizione DN 600 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.049
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 97.07	1.2	€ 116.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.48	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 123.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.25	
Prezzo totale						€ 156.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.40.g

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.g					
Descrizione		DN 700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.042
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 115.75	1.2	€ 138.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.90	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 146.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.83	
Prezzo totale						€ 185.10	

Scheda elemento: U.02.50.40.h

Anagrafica

Codice U.02.50.40.h

Descrizione DN 800 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (2.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.035
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 148.97	1.2	€ 178.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.76	0.958
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 186.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.47	
Prezzo totale						€ 236.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.40.i

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.i					
Descrizione		DN 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (2.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.032
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 180.05	1.2	€ 216.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.06	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 224.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.82	
Prezzo totale						€ 284.01	

Scheda elemento: U.02.50.40.j

Anagrafica							
Codice U.02.50.40.j							
Descrizione DN 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (2.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.028
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 207.69	1.2	€ 249.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.23	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 257.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.63	
Prezzo totale						€ 325.96	

Scheda elemento: U.02.50.40.k

Anagrafica							
Codice U.02.50.40.k							
Descrizione DN 1100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (1.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.024
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 255.18	1.2	€ 306.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 306.22	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 315.17	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.25	
Prezzo totale						€ 398.70	

Scheda elemento: U.02.50.40.I

Anagrafica							
Codice U.02.50.40.I							
Descrizione DN 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 291.62	1.2	€ 349.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.94	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 359.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.38	
Prezzo totale						€ 455.20	

Scheda elemento: U.02.50.40.m

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.m					
Descrizione		DN 1300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (1.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 354.86	1.2	€ 425.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 425.83	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 436.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.23	
Prezzo totale						€ 552.49	

Scheda elemento: U.02.50.40.n

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.n					
Descrizione		DN 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,77 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (1.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 396.62	1.2	€ 475.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 475.94	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 487.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.11	
Prezzo totale						€ 617.17	

Scheda elemento: U.02.50.40.o

Anagrafica

Codice U.02.50.40.o

Descrizione DN 1500 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (1,05%)

m.d'o. € 12.21 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 437.35	1.2	€ 524.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 524.82	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 539.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.01	
Prezzo totale						€ 682.12	

Scheda elemento: U.02.50.40.p

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.p					
Descrizione		DN 1600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,96 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 494.97	1.2	€ 593.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.96	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 609.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.07	
Prezzo totale						€ 770.78	

Scheda elemento: U.02.50.40.q

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.q					
Descrizione		DN 1700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 544.74	1.2	€ 653.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.69	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 669.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.94	
Prezzo totale						€ 846.34	

Scheda elemento: U.02.50.40.r

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.r					
Descrizione		DN 1800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.23 (1.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 610.03	1.2	€ 732.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 732.04	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 747.91	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.01	
Prezzo totale						€ 946.11	

Scheda elemento: U.02.50.40.s

Anagrafica

Codice U.02.50.40.s

Descrizione DN 1900 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,3 (1,05%)

m.d'o. € 13.74 (1.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.017
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 673.93	1.2	€ 808.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 808.72	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 825.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.89	
Prezzo totale						€ 1043.75	

Scheda elemento: U.02.50.40.t

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.t					
Descrizione		DN 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,42 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (1.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 735.14	1.2	€ 882.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 882.17	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 899.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.39	
Prezzo totale						€ 1137.31	

Scheda elemento: U.02.50.40.u

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.u					
Descrizione		DN 2100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,53 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (1.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 795.87	1.2	€ 955.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 955.04	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 973.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.94	
Prezzo totale						€ 1231.33	

Scheda elemento: U.02.50.40.v

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.v					
Descrizione		DN 2200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,66 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (1.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 862.09	1.2	€ 1034.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1034.51	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1054.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 158.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.25	
Prezzo totale						€ 1333.79	

Scheda elemento: U.02.50.40.w

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.w					
Descrizione		DN 2300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,8 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.83 (1.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.37	€ 8.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.37	€ 10.25	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 934.05	1.2	€ 1120.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1120.86	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1142.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.42	
Prezzo totale						€ 1445.61	

Scheda elemento: U.02.50.40.z

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.z					
Descrizione		DN 2400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (1.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1061.15	1.2	€ 1273.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1273.38	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1297.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 194.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.23	
Prezzo totale						€ 1641.57	

Scheda elemento: U.02.50.40.z1

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.z1					
Descrizione		DN 2500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (1.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.017
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 1128.86	1.2	€ 1354.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1354.63	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1382.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 207.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 158.98	
Prezzo totale						€ 1748.77	

Scheda elemento: U.02.50.40.z2

Anagrafica

Codice U.02.50.40.z2

Descrizione DN 2600 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 2,33 (1,05%)

m.d'o. € 27.48 (1.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 1207.57	1.2	€ 1449.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1449.08	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1481.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 222.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 170.41	
Prezzo totale						€ 1874.53	

Scheda elemento: U.02.50.40.z3

Anagrafica							
Codice U.02.50.40.z3							
Descrizione DN 2700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,53 (1,05%)							
m.d'o. € 31.54 (1.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.62	€ 14.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.62	€ 17.17	
Totale Risorse Umane						€ 31.54	0.020
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 1305.29	1.2	€ 1566.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1566.35	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1604.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 240.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 184.47	
Prezzo totale						€ 2029.14	

Scheda elemento: U.02.50.40.z4

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.z4					
Descrizione		DN 2800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,66 (1,05%)					
m.d'o.		€ 36.63 (1.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.022
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 1368.62	1.2	€ 1642.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1642.34	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.16	€ 7.05	
Totale Attrezzature						€ 7.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1686.02	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 252.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 193.89	
Prezzo totale						€ 2132.81	

Scheda elemento: U.02.50.40.z5

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.z5					
Descrizione		DN 2900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,83 (1,05%)					
m.d'o.		€ 41.22 (1.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.81	€ 18.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.81	€ 22.44	
Totale Risorse Umane						€ 41.22	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 1459.35	1.2	€ 1751.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1751.22	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.16	€ 7.05	
Totale Attrezzature						€ 7.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1799.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 269.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 206.94	
Prezzo totale						€ 2276.35	

Scheda elemento: U.02.50.40.z6

Anagrafica							
Codice		U.02.50.40.z6					
Descrizione		DN 3000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 43.75 (1.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.022
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 1588.03	1.2	€ 1905.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1905.64	0.973
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.19	€ 8.37	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 1957.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 293.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 225.14	
Prezzo totale						€ 2476.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.50.a

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.a					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.073
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 47.47	1.2	€ 56.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.96	0.913
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 62.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.18	
Prezzo totale						€ 78.96	

Scheda elemento: U.02.50.50.b

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.b					
Descrizione		DN 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (4.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.062
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 57.15	1.2	€ 68.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.58	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 74.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.52	
Prezzo totale						€ 93.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.50.c

Anagrafica

Codice U.02.50.50.c

Descrizione DN 400 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (4.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.056
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 70.13	1.2	€ 84.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.16	0.934
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 90.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.37	
Prezzo totale						€ 114.02	

Scheda elemento: U.02.50.50.d

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.d					
Descrizione		DN 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.052
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 84.04	1.2	€ 100.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.85	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 107.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.34	
Prezzo totale						€ 135.77	

Scheda elemento: U.02.50.50.e

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.e					
Descrizione		DN 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (3.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.045
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 98.28	1.2	€ 117.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.94	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 124.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.31	
Prezzo totale						€ 157.39	

Scheda elemento: U.02.50.50.f

Anagrafica

Codice U.02.50.50.f

Descrizione DN 600 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 6.10 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.037
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 132.95	1.2	€ 159.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.54	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 166.96	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.20	
Prezzo totale						€ 211.20	

Scheda elemento: U.02.50.50.g

Anagrafica							
Codice U.02.50.50.g							
Descrizione DN 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (2.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.030
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 163.75	1.2	€ 196.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.50	0.964
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 203.92	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.45	
Prezzo totale						€ 257.96	

Scheda elemento: U.02.50.50.h

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.h					
Descrizione		DN 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.025
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 211.6	1.2	€ 253.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.92	0.970
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 261.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.11	
Prezzo totale						€ 331.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.50.i

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.i					
Descrizione		DN 900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,51 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.022
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 262.21	1.2	€ 314.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.65	0.974
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 323.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.16	
Prezzo totale						€ 408.73	

Scheda elemento: U.02.50.50.j

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.j					
Descrizione		DN 1000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,59 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (1.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 306.91	1.2	€ 368.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 368.29	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 376.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.32	
Prezzo totale						€ 476.57	

Scheda elemento: U.02.50.50.k

Anagrafica

Codice U.02.50.50.k

Descrizione DN 1100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 392.09	1.2	€ 470.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 470.51	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 479.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.14	
Prezzo totale						€ 606.52	

Scheda elemento: U.02.50.50.I

Anagrafica							
Codice U.02.50.50.I							
Descrizione DN 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (1.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.015
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 443.99	1.2	€ 532.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 532.79	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 542.25	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.36	
Prezzo totale						€ 685.95	

Scheda elemento: U.02.50.50.m

Anagrafica

Codice U.02.50.50.m

Descrizione DN 1300 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 579.61	1.2	€ 695.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 695.53	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 706.45	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.24	
Prezzo totale						€ 893.66	

Scheda elemento: U.02.50.50.n

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.n					
Descrizione		DN 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (1.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 636.78	1.2	€ 764.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.14	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 776.08	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.25	
Prezzo totale						€ 981.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.50.o

Anagrafica

Codice U.02.50.50.o

Descrizione DN 1500 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,36 (1,05%)

m.d'o. € 12.21 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 709.07	1.2	€ 850.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 850.88	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 865.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.51	
Prezzo totale						€ 1094.59	

Scheda elemento: U.02.50.50.p

Anagrafica

Codice U.02.50.50.p

Descrizione DN 1600 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,52 (1,05%)

m.d'o. € 12.71 (1.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 792.57	1.2	€ 951.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.08	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 966.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 144.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.14	
Prezzo totale						€ 1222.53	

Scheda elemento: U.02.50.50.q

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.q					
Descrizione		DN 1700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,66 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (0.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.012
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 865.89	1.2	€ 1039.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1039.07	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1054.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 158.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.26	
Prezzo totale						€ 1333.84	

Scheda elemento: U.02.50.50.r

Anagrafica							
Codice U.02.50.50.r							
Descrizione DN 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,81 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (0.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.012
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 944.0	1.2	€ 1132.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1132.80	0.986
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1148.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 172.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 132.10	
Prezzo totale						€ 1453.07	

Scheda elemento: U.02.50.50.s

Anagrafica

Codice U.02.50.50.s

Descrizione DN 1900 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 2,02 (1,05%)

m.d'o. € 13.74 (0.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.011
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1056.99	1.2	€ 1268.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1268.39	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1284.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 192.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 147.75	
Prezzo totale						€ 1625.24	

Scheda elemento: U.02.50.50.t

Anagrafica

Codice U.02.50.50.t

Descrizione DN 2000 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 2,2 (1,05%)

m.d'o. € 14.25 (0.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.010
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1149.11	1.2	€ 1378.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1378.93	0.988
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1395.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 209.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 160.52	
Prezzo totale						€ 1765.71	

Scheda elemento: U.02.50.50.u

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.u					
Descrizione		DN 2100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (0.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.010
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 1230.5	1.2	€ 1476.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1476.60	0.988
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1494.50	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 224.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 171.87	
Prezzo totale						€ 1890.55	

Scheda elemento: U.02.50.50.v

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.v					
Descrizione		DN 2200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,57 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (0.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.010
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1344.26	1.2	€ 1613.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1613.11	0.988
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1632.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 244.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.79	
Prezzo totale						€ 2065.72	

Scheda elemento: U.02.50.50.w

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.w					
Descrizione		DN 2300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,76 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.83 (0.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.37	€ 8.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.37	€ 10.25	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.011
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 1440.84	1.2	€ 1729.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1729.01	0.987
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1751.36	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 262.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 201.41	
Prezzo totale						€ 2215.47	

Scheda elemento: U.02.50.50.z

Anagrafica							
Codice U.02.50.50.z							
Descrizione DN 2400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,33 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (0.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.010
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1740.23	1.2	€ 2088.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2088.28	0.988
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 2112.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 316.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 242.95	
Prezzo totale						€ 2672.43	

Scheda elemento: U.02.50.50.z1

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.z1					
Descrizione		DN 2500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,53 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (0.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.010
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 1845.52	1.2	€ 2214.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2214.62	0.988
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 2242.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 336.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 257.88	
Prezzo totale						€ 2836.66	

Scheda elemento: U.02.50.50.z2

Anagrafica							
Codice U.02.50.50.z2							
Descrizione DN 2600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,77 (1,05%)							
m.d'o. € 27.48 (0.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.011
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 1969.09	1.2	€ 2362.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2362.91	0.986
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 2395.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 359.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 275.50	
Prezzo totale						€ 3030.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.50.z3

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.z3					
Descrizione		DN 2700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 31.54 (0.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.62	€ 14.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.62	€ 17.17	
Totale Risorse Umane						€ 31.54	0.012
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 2096.98	1.2	€ 2516.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2516.38	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 2554.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 383.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 293.72	
Prezzo totale						€ 3230.92	

Scheda elemento: U.02.50.50.z4

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.z4					
Descrizione		DN 2800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,28 (1,05%)					
m.d'o.		€ 36.63 (1.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 2228.45	1.2	€ 2674.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2674.14	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.16	€ 7.05	
Totale Attrezzature						€ 7.05	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 2717.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 407.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 312.55	
Prezzo totale						€ 3438.04	

Scheda elemento: U.02.50.50.z5

Anagrafica							
Codice		U.02.50.50.z5					
Descrizione		DN 2900 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,53 (1,05%)					
m.d'o.		€ 41.22 (1.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.81	€ 18.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.81	€ 22.44	
Totale Risorse Umane						€ 41.22	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 2355.74	1.2	€ 2826.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2826.89	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.18	€ 7.93	
Totale Attrezzature						€ 7.93	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 2876.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 431.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 330.75	
Prezzo totale						€ 3638.20	

Scheda elemento: U.02.50.50.z6

Anagrafica

Codice U.02.50.50.z6

Descrizione DN 3000 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 4,89 (1,05%)

m.d'o. € 43.75 (1.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 2544.24	1.2	€ 3053.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3053.09	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.19	€ 8.37	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 3105.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 465.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 357.10	
Prezzo totale						€ 3928.09	

Scheda elemento: U.02.50.60.a

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.a					
Descrizione		DN 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (6.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.081
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 42.78	1.2	€ 51.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.34	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 56.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
Prezzo totale						€ 71.85	

Scheda elemento: U.02.50.60.b

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.b					
Descrizione		DN 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (5.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.070
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 49.61	1.2	€ 59.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.53	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 64.99	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.47	
Prezzo totale						€ 82.21	

Scheda elemento: U.02.50.60.c

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.c					
Descrizione		DN 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (5.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.069
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 56.63	1.2	€ 67.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.96	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 73.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.50	
Prezzo totale						€ 93.52	

Scheda elemento: U.02.50.60.d

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.d					
Descrizione		DN 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (5.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.064
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 67.63	1.2	€ 81.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.16	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 87.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.87	

Scheda elemento: U.02.50.60.e

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.e					
Descrizione		DN 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.055
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 79.39	1.2	€ 95.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.27	0.936
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 101.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.70	
Prezzo totale						€ 128.71	

Scheda elemento: U.02.50.60.f

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.f					
Descrizione		DN 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (3.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.044
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 108.8	1.2	€ 130.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.56	0.946
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 137.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.87	
Prezzo totale						€ 174.55	

Scheda elemento: U.02.50.60.g

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.g					
Descrizione		DN 700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.10 (2.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.12	€ 3.32	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.037
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 133.06	1.2	€ 159.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.67	0.956
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 167.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.21	
Prezzo totale						€ 211.36	

Scheda elemento: U.02.50.60.h

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.h					
Descrizione		DN 800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (2.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.032
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 165.41	1.2	€ 198.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.49	0.962
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 206.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.74	
Prezzo totale						€ 261.12	

Scheda elemento: U.02.50.60.i

Anagrafica

Codice U.02.50.60.i

Descrizione DN 900 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.028
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 204.63	1.2	€ 245.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.56	0.967
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 254.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.21	
Prezzo totale						€ 321.32	

Scheda elemento: U.02.50.60.j

Anagrafica							
Codice U.02.50.60.j							
Descrizione DN 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (1.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.023
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 246.34	1.2	€ 295.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.61	0.972
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 304.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.97	
Prezzo totale						€ 384.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.60.k

Anagrafica

Codice U.02.50.60.k

Descrizione DN 1100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (1.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.021
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 294.87	1.2	€ 353.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 353.84	0.975
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 362.79	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.72	
Prezzo totale						€ 458.93	

Scheda elemento: U.02.50.60.I

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.I					
Descrizione		DN 1200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,65 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.14 (1.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.020
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 337.74	1.2	€ 405.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.29	0.976
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 415.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.75	
Prezzo totale						€ 525.22	

Scheda elemento: U.02.50.60.m

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.m					
Descrizione		DN 1300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (1.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 408.91	1.2	€ 490.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.69	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 501.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.69	
Prezzo totale						€ 634.54	

Scheda elemento: U.02.50.60.n

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.n					
Descrizione		DN 1400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,89 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (1.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 461.87	1.2	€ 554.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.24	0.979
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 566.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.11	
Prezzo totale						€ 716.22	

Scheda elemento: U.02.50.60.o

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.o					
Descrizione		DN 1500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,99 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.21 (1.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.020
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 509.55	1.2	€ 611.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 611.46	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 625.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.97	
Prezzo totale						€ 791.72	

Scheda elemento: U.02.50.60.p

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.p					
Descrizione		DN 1600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 579.8	1.2	€ 695.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 695.76	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 711.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.78	
Prezzo totale						€ 899.56	

Scheda elemento: U.02.50.60.q

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.q					
Descrizione		DN 1700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,25 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.71 (1.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.71	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 647.04	1.2	€ 776.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 776.45	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 791.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 118.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.06	
Prezzo totale						€ 1001.63	

Scheda elemento: U.02.50.60.r

Anagrafica							
Codice U.02.50.60.r							
Descrizione DN 1800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,37 (1,05%)							
m.d'o. € 13.23 (1.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.015
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 710.72	1.2	€ 852.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 852.86	0.982
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 868.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.90	
Prezzo totale						€ 1098.94	

Scheda elemento: U.02.50.60.s

Anagrafica							
Codice U.02.50.60.s							
Descrizione DN 1900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,55 (1,05%)							
m.d'o. € 13.74 (1.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.27	€ 7.48	
Totale Risorse Umane						€ 13.74	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 804.41	1.2	€ 965.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 965.29	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 981.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 147.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.89	
Prezzo totale						€ 1241.81	

Scheda elemento: U.02.50.60.t

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.t					
Descrizione		DN 2000 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,68 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.25 (1.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 876.63	1.2	€ 1051.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1051.96	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1068.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 160.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 122.92	
Prezzo totale						€ 1352.10	

Scheda elemento: U.02.50.60.u

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.u					
Descrizione		DN 2100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,83 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.26 (1.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 951.0	1.2	€ 1141.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1141.20	0.985
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1159.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 173.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 133.30	
Prezzo totale						€ 1466.26	

Scheda elemento: U.02.50.60.v

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.v					
Descrizione		DN 2200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,98 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (1.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1032.28	1.2	€ 1238.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1238.74	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1258.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 188.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 144.74	
Prezzo totale						€ 1592.14	

Scheda elemento: U.02.50.60.w

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.w					
Descrizione		DN 2300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.83 (1.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.37	€ 8.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.37	€ 10.25	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 1125.06	1.2	€ 1350.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1350.07	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 3.52	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1372.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 205.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 157.83	
Prezzo totale						€ 1736.11	

Scheda elemento: U.02.50.60.z

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.z					
Descrizione		DN 2400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (1.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.013
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1248.96	1.2	€ 1498.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1498.75	0.984
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.09	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 3.96	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1523.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 228.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 175.15	
Prezzo totale						€ 1926.67	

Scheda elemento: U.02.50.60.z1

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.z1					
Descrizione		DN 2500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,59 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (1.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.014
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 1345.44	1.2	€ 1614.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1614.53	0.983
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1642.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 246.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 188.87	
Prezzo totale						€ 2077.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.02.50.60.z2

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.z2					
Descrizione		DN 2600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,78 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.48 (1.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.016
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 1445.53	1.2	€ 1734.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1734.64	0.981
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1767.40	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 265.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 203.25	
Prezzo totale						€ 2235.76	

Scheda elemento: U.02.50.60.z3

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.z3					
Descrizione		DN 2700 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,96 (1,05%)					
m.d'o.		€ 31.54 (1.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.62	€ 14.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.62	€ 17.17	
Totale Risorse Umane						€ 31.54	0.017
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 1533.16	1.2	€ 1839.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1839.79	0.980
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.14	€ 6.17	
Totale Attrezzature						€ 6.17	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1877.50	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 281.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 215.91	
Prezzo totale						€ 2375.04	

Scheda elemento: U.02.50.60.z4

Anagrafica							
Codice		U.02.50.60.z4					
Descrizione		DN 2800 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 36.63 (1.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.72	€ 16.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.72	€ 19.94	
Totale Risorse Umane						€ 36.63	0.018
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 1636.75	1.2	€ 1964.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1964.10	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.16	€ 7.05	
Totale Attrezzature						€ 7.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 2007.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 301.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 230.89	
Prezzo totale						€ 2539.84	

Scheda elemento: U.02.50.60.z5

Anagrafica							
Codice U.02.50.60.z5							
Descrizione DN 2900 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,39 (1,05%)							
m.d'o. € 41.22 (1.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.81	€ 18.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.81	€ 22.44	
Totale Risorse Umane						€ 41.22	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 1752.5	1.2	€ 2103.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2103.00	0.977
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.18	€ 7.93	
Totale Attrezzature						€ 7.93	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 2152.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 322.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 247.50	
Prezzo totale						€ 2722.47	

Scheda elemento: U.02.50.60.z6

Anagrafica							
Codice U.02.50.60.z6							
Descrizione DN 3000 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,7 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (1.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.019
3	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 1912.21	1.2	€ 2294.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2294.65	0.978
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.19	€ 8.37	
Totale Attrezzature						€ 8.37	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 2346.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 352.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 269.88	
Prezzo totale						€ 2968.67	

Scheda elemento: U.03.10.10.a

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.a							
Descrizione Diametro 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (22.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.289
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	0.15	€ 0.13	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 5.61	1.0	€ 5.61	
6	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.61	0.15	€ 0.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.44	0.604
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.107
Totale Parziale (TP)						€ 12.32	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.85	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.42	
Prezzo totale						€ 15.59	

Scheda elemento: U.03.10.10.b

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.b							
Descrizione Diametro 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (22.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.285
3	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.65	0.15	€ 0.55	
4	Tubo in acciaio saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 5.75	1.0	€ 5.75	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88	0.15	€ 0.13	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.59	0.609
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.106
Totale Parziale (TP)						€ 12.47	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.87	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.43	
Prezzo totale						€ 15.77	

Scheda elemento: U.03.10.10.c

Anagrafica							
Codice		U.03.10.10.c					
Descrizione		Diametro 65 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (19.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.246
3	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.58	0.15	€ 0.69	
4	Tubo in acciaio saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 7.16	1.0	€ 7.16	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12	0.15	€ 0.17	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.63	0.15	€ 1.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.61	0.663
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.091
Totale Parziale (TP)						€ 14.49	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.33	

Scheda elemento: U.03.10.10.d

Anagrafica							
Codice		U.03.10.10.d					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (17.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.225
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 7.82	1.0	€ 7.82	
4	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71	0.15	€ 0.86	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25	0.15	€ 0.19	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.8	0.15	€ 2.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.94	0.692
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.083
Totale Parziale (TP)						€ 15.82	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.37	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.82	
Prezzo totale						€ 20.01	

Scheda elemento: U.03.10.10.e

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.e							
Descrizione Diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (15.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.194
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 9.09	1.0	€ 9.09	
4	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.39	0.15	€ 0.96	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.15	€ 0.28	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.31	€ 5.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.58	0.743
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 20.97	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.41	
Prezzo totale						€ 26.53	

Scheda elemento: U.03.10.10.f

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.f							
Descrizione Diametro 125 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (14.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.180
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 12.31	1.0	€ 12.31	
4	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.2	0.15	€ 1.23	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.15	€ 0.44	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.21	0.762
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 22.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.39	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.60	
Prezzo totale						€ 28.59	

Scheda elemento: U.03.10.10.g

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.g							
Descrizione Diametro 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (12.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.152
3	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.3	0.15	€ 1.40	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.15	€ 0.61	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
6	Tubo in acciaio saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 18.05	1.0	€ 18.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.84	0.790
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 30.18	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.53	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.47	
Prezzo totale						€ 38.18	

Scheda elemento: U.03.10.10.h

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.h							
Descrizione Diametro 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (9.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.119
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 28.48	1.0	€ 28.48	
4	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 10.81	0.15	€ 1.62	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.15	€ 1.10	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.31	0.15	€ 4.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.75	0.839
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 42.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.39	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.90	
Prezzo totale						€ 53.89	

Scheda elemento: U.03.10.10.i

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.i							
Descrizione Diametro 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (7.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.100
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 39.45	1.0	€ 39.45	
4	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.35	0.15	€ 1.85	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.15	€ 2.00	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.58	0.868
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 55.94	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.39	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.43	
Prezzo totale						€ 70.76	

Scheda elemento: U.03.10.10.j

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.j							
Descrizione Diametro 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (6.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.084
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 47.24	1.0	€ 47.24	
4	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.43	0.15	€ 2.16	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.15	€ 3.13	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.77	0.883
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 66.57	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.99	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.66	
Prezzo totale						€ 84.22	

Scheda elemento: U.03.10.10.k

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.k							
Descrizione Diametro 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (5.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.073
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 63.79	1.0	€ 63.79	
4	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 16.78	0.15	€ 2.52	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.15	€ 7.73	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.79	0.903
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 90.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.42	
Prezzo totale						€ 114.61	

Scheda elemento: U.03.10.10.I

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.I							
Descrizione Diametro 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 6.61 (5.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.066
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 64.99	1.0	€ 64.99	
4	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.16	0.15	€ 2.87	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.15	€ 14.61	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.27	0.912
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 100.08	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.01	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.51	
Prezzo totale						€ 126.60	

Scheda elemento: U.03.10.10.m

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.m							
Descrizione Diametro 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 7.13 (4.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.059
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 76.33	1.0	€ 76.33	
4	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.23	0.15	€ 2.88	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.15	€ 21.78	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.35	0.919
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 121.12	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.93	
Prezzo totale						€ 153.22	

Scheda elemento: U.03.10.10.n

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.n							
Descrizione Diametro 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (4.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.055
3	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 21.81	0.15	€ 3.27	
4	Tubo in acciaio saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 84.62	1.0	€ 84.62	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.15	€ 27.00	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.62	0.926
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 137.89	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.68	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.86	
Prezzo totale						€ 174.43	

Scheda elemento: U.03.10.10.o

Anagrafica							
Codice U.03.10.10.o							
Descrizione Diametro 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (4.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.054
3	Tubo in acciaio saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 103.69	1.0	€ 103.69	
4	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 33.66	0.15	€ 5.05	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.15	€ 32.93	
6	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.04	0.928
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 170.28	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.54	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.58	
Prezzo totale						€ 215.40	

Scheda elemento: U.03.10.20.a

Anagrafica							
Codice U.03.10.20.a							
Descrizione Diametro 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (21.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.276
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	0.15	€ 0.13	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 6.18	1.0	€ 6.18	
6	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.61	0.15	€ 0.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.01	0.621
7	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.102
Totale Parziale (TP)						€ 12.89	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.30	

Scheda elemento: U.03.10.20.b

Anagrafica							
Codice U.03.10.20.b							
Descrizione Diametro 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (20.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.262
3	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.65	0.15	€ 0.55	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88	0.15	€ 0.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 6.85	1.0	€ 6.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.69	0.640
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 13.57	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.04	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.56	
Prezzo totale						€ 17.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.03.10.20.c

Anagrafica							
Codice U.03.10.20.c							
Descrizione Diametro 65 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (19.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.243
3	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.58	0.15	€ 0.69	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12	0.15	€ 0.17	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.63	0.15	€ 1.59	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 7.34	1.0	€ 7.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.79	0.667
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 14.67	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.56	

Scheda elemento: U.03.10.20.d

Anagrafica							
Codice U.03.10.20.d							
Descrizione Diametro 80 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (17.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.216
3	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71	0.15	€ 0.86	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25	0.15	€ 0.19	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.8	0.15	€ 2.07	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 8.48	1.0	€ 8.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.60	0.704
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 16.48	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
Prezzo totale						€ 20.85	

Scheda elemento: U.03.10.20.e

Anagrafica							
Codice U.03.10.20.e							
Descrizione Diametro 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (15.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.200
3	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.39	0.15	€ 0.96	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.15	€ 0.28	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.15	€ 2.54	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 11.16	1.0	€ 11.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.94	0.735
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 20.33	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.05	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.34	
Prezzo totale						€ 25.72	

Scheda elemento: U.03.10.20.f

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.f					
Descrizione		Diametro 125 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (12.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.161
3	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.2	0.15	€ 1.23	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.15	€ 0.44	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 14.95	1.0	€ 14.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.85	0.786
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 25.24	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.79	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.93	

Scheda elemento: U.03.10.20.g

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.g					
Descrizione		Diametro 150 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (11.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.143
3	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.3	0.15	€ 1.40	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.15	€ 0.61	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 19.9	1.0	€ 19.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.69	0.802
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 32.03	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.68	
Prezzo totale						€ 40.51	

Scheda elemento: U.03.10.20.h

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.h					
Descrizione		Diametro 200 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (8.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.108
3	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 10.81	0.15	€ 1.62	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.15	€ 1.10	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.31	0.15	€ 4.55	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 33.03	1.0	€ 33.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.30	0.855
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 47.15	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.07	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.42	
Prezzo totale						€ 59.64	

Scheda elemento: U.03.10.20.i

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.i					
Descrizione		Diametro 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (7.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.093
3	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.35	0.15	€ 1.85	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.15	€ 2.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 43.85	1.0	€ 43.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.98	0.878
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 60.34	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.05	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.94	
Prezzo totale						€ 76.33	

Scheda elemento: U.03.10.20.j

Anagrafica							
Codice U.03.10.20.j							
Descrizione Diametro 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (5.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.066
3	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.43	0.15	€ 2.16	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.15	€ 3.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 66.07	1.0	€ 66.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.60	0.909
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 85.40	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.82	
Prezzo totale						€ 108.03	

Scheda elemento: U.03.10.20.k

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.k					
Descrizione		Diametro 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.062
3	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 16.78	0.15	€ 2.52	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.15	€ 7.73	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 79.33	1.0	€ 79.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.33	0.917
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 106.14	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.92	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.21	
Prezzo totale						€ 134.27	

Scheda elemento: U.03.10.20.I

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.I					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.055
3	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.16	0.15	€ 2.87	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.15	€ 14.61	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 85.82	1.0	€ 85.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.10	0.927
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 120.91	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.91	
Prezzo totale						€ 152.96	

Scheda elemento: U.03.10.20.m

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.m					
Descrizione		Diametro 450 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.13 (4.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.053
3	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.23	0.15	€ 2.88	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.15	€ 21.78	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 100.84	1.0	€ 100.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.50	0.928
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 135.27	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.29	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.56	
Prezzo totale						€ 171.12	

Scheda elemento: U.03.10.20.n

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.n					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (3.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.045
3	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 21.81	0.15	€ 3.27	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.15	€ 27.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 115.46	1.0	€ 115.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.46	0.939
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 168.73	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.40	
Prezzo totale						€ 213.44	

Scheda elemento: U.03.10.20.o

Anagrafica							
Codice		U.03.10.20.o					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (3.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.044
3	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 33.66	0.15	€ 5.05	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.15	€ 32.93	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
6	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 142.0	1.0	€ 142.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.35	0.941
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 208.59	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.29	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.99	
Prezzo totale						€ 263.87	

Scheda elemento: U.03.10.30.a

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.a					
Descrizione		Diametro 50 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (25.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.328
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 4.72	1.0	€ 4.72	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88	0.1	€ 0.09	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.15	€ 1.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.97	0.550
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.122
Totale Parziale (TP)						€ 10.85	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.73	

Scheda elemento: U.03.10.30.b

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.b					
Descrizione		Diametro 65 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (22.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.283
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 5.98	1.0	€ 5.98	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12	0.1	€ 0.11	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.63	0.15	€ 1.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.68	0.611
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.105
Totale Parziale (TP)						€ 12.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.44	
Prezzo totale						€ 15.88	

Scheda elemento: U.03.10.30.c

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.c					
Descrizione		Diametro 80 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.56 (20.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.256
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 6.82	1.0	€ 6.82	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25	0.1	€ 0.13	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.8	0.15	€ 2.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.02	0.649
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.095
Totale Parziale (TP)						€ 13.90	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.60	
Prezzo totale						€ 17.58	

Scheda elemento: U.03.10.30.d

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.d					
Descrizione		Diametro 100 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (18.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.233
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 9.38	1.0	€ 9.38	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	0.1	€ 0.19	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.92	0.15	€ 2.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.11	0.692
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 17.50	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.63	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.01	
Prezzo totale						€ 22.14	

Scheda elemento: U.03.10.30.e

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.e					
Descrizione		Diametro 125 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (14.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.183
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 13.33	1.0	€ 13.33	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	0.1	€ 0.29	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51	0.15	€ 3.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.85	0.758
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 22.24	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
Prezzo totale						€ 28.14	

Scheda elemento: U.03.10.30.f

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.f					
Descrizione		Diametro 150 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (12.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.154
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 19.25	1.0	€ 19.25	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.07	0.1	€ 0.41	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.44	0.787
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 29.78	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.47	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.43	
Prezzo totale						€ 37.68	

Scheda elemento: U.03.10.30.g

Anagrafica							
Codice U.03.10.30.g							
Descrizione Diametro 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (9.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.117
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.18	0.15	€ 3.78	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 32.02	1.0	€ 32.02	
5	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	0.1	€ 0.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.54	0.842
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 43.39	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.51	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.99	
Prezzo totale						€ 54.89	

Scheda elemento: U.03.10.30.h

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.h					
Descrizione		Dametro 250 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (7.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.089
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 48.79	1.0	€ 48.79	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.36	0.1	€ 1.34	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.2	0.15	€ 5.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.41	0.883
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 62.77	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.22	
Prezzo totale						€ 79.41	

Scheda elemento: U.03.10.30.i

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.i					
Descrizione		Diametro 300 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (4.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.062
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 74.38	1.0	€ 74.38	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.89	0.1	€ 2.09	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.63	0.15	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.71	0.914
6	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 90.51	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
Prezzo totale						€ 114.50	

Scheda elemento: U.03.10.30.j

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.j					
Descrizione		Diametro 350 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.059
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 90.82	1.0	€ 90.82	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.51	0.1	€ 5.15	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.69	0.15	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.72	0.922
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 112.53	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.94	
Prezzo totale						€ 142.35	

Scheda elemento: U.03.10.30.k

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.k					
Descrizione		Diametro 400 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.61 (4.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.054
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 96.05	1.0	€ 96.05	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.38	0.1	€ 9.74	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.69	0.15	€ 8.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.59	0.929
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 123.40	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.51	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.19	
Prezzo totale						€ 156.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.03.10.30.I

Anagrafica

Codice U.03.10.30.I

Descrizione Diametro 450 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (3.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.049
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 110.89	1.0	€ 110.89	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.17	0.1	€ 14.52	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.04	0.15	€ 10.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.77	0.933
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 145.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.74	
Prezzo totale						€ 184.11	

Scheda elemento: U.03.10.30.m

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.m					
Descrizione		Diametro 500 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.63 (3.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.046
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 124.28	1.0	€ 124.28	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.97	0.1	€ 18.00	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.87	0.15	€ 12.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.01	0.938
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 2.64	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 165.28	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.01	
Prezzo totale						€ 209.08	

Scheda elemento: U.03.10.30.n

Anagrafica							
Codice		U.03.10.30.n					
Descrizione		Diametro 600 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.16 (3.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.041
3	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 173.78	1.0	€ 173.78	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.56	0.1	€ 21.96	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.12	0.15	€ 16.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.11	0.945
6	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.07	€ 3.08	
Totale Attrezzature						€ 3.08	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 224.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.80	
Prezzo totale						€ 283.80	

Scheda elemento: U.03.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.a							
Descrizione Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (3,2%)							
m.d'o. € 2.04 (51.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.648
3	3 Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.39	1.0	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39	0.124
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.53	0.08	€ 0.28	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.72	0.229
Totale Parziale (TP)						€ 3.15	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 3.98	

Scheda elemento: U.03.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.b							
Descrizione Diametro esterno 25 mm, spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (48.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.616
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.48	1.0	€ 0.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48	0.145
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.38	0.08	€ 0.35	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.239
Totale Parziale (TP)						€ 3.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
Prezzo totale						€ 4.19	

Scheda elemento: U.03.20.10.c

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.c							
Descrizione Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (45.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.581
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.65	1.0	€ 0.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.65	0.185
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 4.81	0.08	€ 0.38	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.82	0.234
Totale Parziale (TP)						€ 3.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.44	

Scheda elemento: U.03.20.10.d

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.d							
Descrizione Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (41.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.519
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.0	1.0	€ 1.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.00	0.254
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.226
Totale Parziale (TP)						€ 3.93	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.45	
Prezzo totale						€ 4.97	

Scheda elemento: U.03.20.10.e

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.e							
Descrizione Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (40.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.513
3	3 Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.46	1.0	€ 1.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.46	0.294
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.193
Totale Parziale (TP)						€ 4.97	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.29	

Scheda elemento: U.03.20.10.f

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.f							
Descrizione Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (33.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.429
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.33	1.0	€ 2.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.33	0.392
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.180
Totale Parziale (TP)						€ 5.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.52	

Scheda elemento: U.03.20.10.g

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.g							
Descrizione Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (27.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.354
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.56	1.0	€ 3.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.56	0.494
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.153
Totale Parziale (TP)						€ 7.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.12	

Scheda elemento: U.03.20.10.h

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.h							
Descrizione Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (23.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.301
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.76	1.0	€ 4.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.76	0.561
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.138
Totale Parziale (TP)						€ 8.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.73	

Scheda elemento: U.03.20.10.i

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.i							
Descrizione Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (18.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.234
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.05	1.0	€ 7.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.05	0.647
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 110	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.08	€ 0.85	
Totale Attrezzature						€ 1.29	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 10.89	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.77	

Scheda elemento: U.03.20.10.j

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.j							
Descrizione Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (18.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.228
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.81	1.0	€ 8.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.81	0.658
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 125	Attrezzature	cad	€ 13.58	0.08	€ 1.09	
Totale Attrezzature						€ 1.53	0.114
Totale Parziale (TP)						€ 13.39	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.54	
Prezzo totale						€ 16.94	

Scheda elemento: U.03.20.10.k

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.k							
Descrizione Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (15.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.192
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.04	1.0	€ 11.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.04	0.694
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 140	Attrezzature	cad	€ 17.07	0.08	€ 1.37	
Totale Attrezzature						€ 1.81	0.114
Totale Parziale (TP)						€ 15.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.83	
Prezzo totale						€ 20.12	

Scheda elemento: U.03.20.10.I

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.I							
Descrizione Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (12.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.156
3	3 Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.45	1.0	€ 14.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.45	0.739
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 160	Attrezzature	cad	€ 20.17	0.08	€ 1.61	
Totale Attrezzature						€ 2.05	0.105
Totale Parziale (TP)						€ 19.55	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.73	

Scheda elemento: U.03.20.10.m

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.m							
Descrizione Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (10.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.129
3	3 Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.27	1.0	€ 18.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.27	0.775
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 180	Attrezzature	cad	€ 22.72	0.08	€ 1.82	
Totale Attrezzature						€ 2.26	0.096
Totale Parziale (TP)						€ 23.58	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.71	
Prezzo totale						€ 29.83	

Scheda elemento: U.03.20.10.n

Anagrafica

Codice U.03.20.10.n

Descrizione Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (9.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.123
3	3 Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.47	1.0	€ 22.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.47	0.773
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 200	Attrezzature	cad	€ 26.82	0.08	€ 2.15	
Totale Attrezzature						€ 3.03	0.104
Totale Parziale (TP)						€ 29.06	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
Prezzo totale						€ 36.76	

Scheda elemento: U.03.20.10.o

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.o							
Descrizione Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (7.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.101
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.46	1.0	€ 28.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.46	0.805
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 225	Attrezzature	cad	€ 30.93	0.08	€ 2.47	
Totale Attrezzature						€ 3.35	0.095
Totale Parziale (TP)						€ 35.37	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.07	
Prezzo totale						€ 44.75	

Scheda elemento: U.03.20.10.p

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.p							
Descrizione Diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.084
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.12	1.0	€ 35.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.12	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 250	Attrezzature	cad	€ 34.11	0.08	€ 2.73	
Totale Attrezzature						€ 3.61	0.085
Totale Parziale (TP)						€ 42.29	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.86	
Prezzo totale						€ 53.49	

Scheda elemento: U.03.20.10.q

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.q							
Descrizione Diametro esterno 280 mm, spessore 25,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (5.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.069
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.14	1.0	€ 44.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.14	0.853
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 280	Attrezzature	cad	€ 39.37	0.08	€ 3.15	
Totale Attrezzature						€ 4.03	0.078
Totale Parziale (TP)						€ 51.73	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.76	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.95	
Prezzo totale						€ 65.44	

Scheda elemento: U.03.20.10.r

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.r							
Descrizione Diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.063
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 55.78	1.0	€ 55.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.78	0.866
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 315	Attrezzature	cad	€ 45.87	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.071
Totale Parziale (TP)						€ 64.40	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.41	
Prezzo totale						€ 81.47	

Scheda elemento: U.03.20.10.s

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.s							
Descrizione Diametro esterno 355 mm, spessore 32,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (3.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.048
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 76.23	1.0	€ 76.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.23	0.894
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 355	Attrezzature	cad	€ 50.72	0.08	€ 4.06	
Totale Attrezzature						€ 4.94	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 85.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.80	
Prezzo totale						€ 107.83	

Scheda elemento: U.03.20.10.t

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.t							
Descrizione Diametro esterno 400 mm, spessore 36,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (3.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.043
3	Tube in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 96.92	1.0	€ 96.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.92	0.907
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 400	Attrezzature	cad	€ 56.33	0.08	€ 4.51	
Totale Attrezzature						€ 5.39	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 106.89	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.29	
Prezzo totale						€ 135.21	

Scheda elemento: U.03.20.10.u

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.u							
Descrizione Diametro esterno 450 mm, spessore 41,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.034
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 122.63	1.0	€ 122.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.63	0.922
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 450	Attrezzature	cad	€ 60.72	0.08	€ 4.86	
Totale Attrezzature						€ 5.74	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 132.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.29	
Prezzo totale						€ 168.18	

Scheda elemento: U.03.20.10.v

Anagrafica							
Codice U.03.20.10.v							
Descrizione Diametro esterno 500 mm, spessore 45,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.028
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 151.36	1.0	€ 151.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.36	0.934
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per polifusione, diametro mm 500	Attrezzature	cad	€ 65.84	0.08	€ 5.27	
Totale Attrezzature						€ 6.15	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 162.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.64	
Prezzo totale						€ 205.04	

Scheda elemento: U.03.20.20.a

Anagrafica							
Codice		U.03.20.20.a					
Descrizione		Diametro esterno 40 mm, spessore 3,0 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.04 (43.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.545
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.81	1.0	€ 0.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.81	0.217
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 5.65	0.08	€ 0.45	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.238
Totale Parziale (TP)						€ 3.74	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.73	

Scheda elemento: U.03.20.20.b

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.b							
Descrizione Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (44.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.562
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.03	1.0	€ 1.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.03	0.227
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 6.5	0.08	€ 0.52	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.96	0.211
Totale Parziale (TP)						€ 4.54	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.74	

Scheda elemento: U.03.20.20.c

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.c							
Descrizione Diametro esterno 63 mm, spessore 3,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (38.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.490
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.58	1.0	€ 1.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.58	0.304
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 7.84	0.08	€ 0.63	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.07	0.206
Totale Parziale (TP)						€ 5.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.58	

Scheda elemento: U.03.20.20.d

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.d							
Descrizione Diametro esterno 75 mm, spessore 4,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (34.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.435
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.21	1.0	€ 2.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.21	0.377
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 8.27	0.08	€ 0.66	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.10	0.188
Totale Parziale (TP)						€ 5.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.67	
Prezzo totale						€ 7.41	

Scheda elemento: U.03.20.20.e

Anagrafica							
Codice		U.03.20.20.e					
Descrizione		Diametro esterno 90 mm, spessore 5,2 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.55 (29.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.369
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.19	1.0	€ 3.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.19	0.462
4	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 9.11	0.08	€ 0.73	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.17	0.169
Totale Parziale (TP)						€ 6.91	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.75	

Scheda elemento: U.03.20.20.f

Anagrafica							
Codice		U.03.20.20.f					
Descrizione		Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.55 (23.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.297
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.74	1.0	€ 4.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.74	0.552
4	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 10.65	0.08	€ 0.85	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.29	0.150
Totale Parziale (TP)						€ 8.58	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.86	

Scheda elemento: U.03.20.20.g

Anagrafica

Codice U.03.20.20.g

Descrizione Diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 3.05 (22.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.286
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.94	1.0	€ 5.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.94	0.557
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.157
Totale Parziale (TP)						€ 10.66	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.49	

Scheda elemento: U.03.20.20.h

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.h							
Descrizione Diametro esterno 140 mm, spessore 8,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (19.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.252
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.38	1.0	€ 7.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.38	0.610
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.138
Totale Parziale (TP)						€ 12.10	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.30	

Scheda elemento: U.03.20.20.i

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.i							
Descrizione Diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (16.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.211
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.71	1.0	€ 9.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71	0.673
4	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.37	0.08	€ 1.23	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.67	0.116
Totale Parziale (TP)						€ 14.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
Prezzo totale						€ 18.25	

Scheda elemento: U.03.20.20.j

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.j							
Descrizione Diametro esterno 180 mm, spessore 10,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (13.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.172
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.47	1.0	€ 12.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.47	0.702
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 2.25	0.127
Totale Parziale (TP)						€ 17.77	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.48	

Scheda elemento: U.03.20.20.k

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.k							
Descrizione Diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (13.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.167
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.13	1.0	€ 15.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.13	0.708
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.126
Totale Parziale (TP)						€ 21.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.46	
Prezzo totale						€ 27.05	

Scheda elemento: U.03.20.20.I

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.I							
Descrizione Diametro esterno 225 mm, spessore 12,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (11.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.140
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.11	1.0	€ 19.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.11	0.754
4	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 22.58	0.08	€ 1.81	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.69	0.106
Totale Parziale (TP)						€ 25.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.92	
Prezzo totale						€ 32.08	

Scheda elemento: U.03.20.20.m

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.m							
Descrizione Diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (7.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.097
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.67	1.0	€ 29.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.67	0.805
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.098
Totale Parziale (TP)						€ 36.85	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.24	
Prezzo totale						€ 46.62	

Scheda elemento: U.03.20.20.n

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.n							
Descrizione Diametro esterno 280 mm, spessore 16,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (6.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.087
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.58	1.0	€ 33.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.58	0.824
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.089
Totale Parziale (TP)						€ 40.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.11	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.69	
Prezzo totale						€ 51.56	

Scheda elemento: U.03.20.20.o

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.o							
Descrizione Diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.090
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.62	1.0	€ 37.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.62	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 45.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.21	
Prezzo totale						€ 57.32	

Scheda elemento: U.03.20.20.p

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.p							
Descrizione Diametro esterno 355 mm, spessore 20,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (5.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.071
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 49.39	1.0	€ 49.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.39	0.865
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 57.08	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.56	
Prezzo totale						€ 72.20	

Scheda elemento: U.03.20.20.q

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.q							
Descrizione Diametro esterno 400 mm, spessore 22,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.065
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.73	1.0	€ 62.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.73	0.884
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 34.29	0.08	€ 2.74	
Totale Attrezzature						€ 3.62	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 70.93	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.16	
Prezzo totale						€ 89.73	

Scheda elemento: U.03.20.20.r

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.r							
Descrizione Diametro esterno 450 mm, spessore 25,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.053
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 79.18	1.0	€ 79.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.18	0.908
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
Totale Attrezzature						€ 3.45	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 87.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.03	
Prezzo totale						€ 110.32	

Scheda elemento: U.03.20.20.s

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.s							
Descrizione Diametro esterno 500 mm, spessore 28,5 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (3.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.043
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 97.86	1.0	€ 97.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.86	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 32.17	0.08	€ 2.57	
Totale Attrezzature						€ 3.45	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 105.89	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.18	
Prezzo totale						€ 133.95	

Scheda elemento: U.03.20.20.t

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.t							
Descrizione Diametro esterno 560 mm, spessore 31,9 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (3.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.039
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.74	0.08	€ 0.62	
4	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 122.93	1.0	€ 122.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.55	0.954
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 129.52	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.90	
Prezzo totale						€ 163.85	

Scheda elemento: U.03.20.20.u

Anagrafica							
Codice U.03.20.20.u							
Descrizione Diametro esterno 630 mm, spessore 35,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (2.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.029
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 165.76	1.0	€ 165.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.76	0.942
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 52.64	0.08	€ 4.21	
Totale Attrezzature						€ 5.09	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 175.94	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.23	
Prezzo totale						€ 222.56	

Scheda elemento: U.03.20.30.a

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.a							
Descrizione Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (21.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.271
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.67	1.0	€ 6.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.67	0.593
4	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 13.67	0.08	€ 1.09	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.53	0.136
Totale Parziale (TP)						€ 11.25	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.23	

Scheda elemento: U.03.20.30.b

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.b							
Descrizione Diametro esterno 180 mm, spessore 7,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.05 (17.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 3.05	0.227
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.47	1.0	€ 8.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.47	0.631
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 1.91	0.142
Totale Parziale (TP)						€ 13.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.54	
Prezzo totale						€ 16.98	

Scheda elemento: U.03.20.30.c

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.c							
Descrizione Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (17.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.217
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.49	1.0	€ 10.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.49	0.640
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.143
Totale Parziale (TP)						€ 16.40	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.89	
Prezzo totale						€ 20.75	

Scheda elemento: U.03.20.30.d

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.d							
Descrizione Diametro esterno 225 mm, spessore 8,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (14.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.185
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.3	1.0	€ 13.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.30	0.692
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.122
Totale Parziale (TP)						€ 19.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.21	
Prezzo totale						€ 24.30	

Scheda elemento: U.03.20.30.e

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.e							
Descrizione Diametro esterno 250 mm, spessore 9,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (12.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.159
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.45	1.0	€ 16.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.45	0.736
4	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 18.34	0.08	€ 1.47	
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 2.35	0.105
Totale Parziale (TP)						€ 22.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.57	
Prezzo totale						€ 28.28	

Scheda elemento: U.03.20.30.f

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.f							
Descrizione Diametro esterno 280 mm, spessore 10,8 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (10.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.130
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.5	1.0	€ 20.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.50	0.751
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 27.28	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.14	
Prezzo totale						€ 34.51	

Scheda elemento: U.03.20.30.g

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.g							
Descrizione Diametro esterno 315 mm, spessore 12,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (9.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.122
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.99	1.0	€ 25.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.99	0.781
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 33.28	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.99	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.83	
Prezzo totale						€ 42.10	

Scheda elemento: U.03.20.30.h

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.h							
Descrizione Diametro esterno 355 mm, spessore 13,7 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 4.07 (7.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.098
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 34.3	1.0	€ 34.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.30	0.825
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 41.59	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.78	
Prezzo totale						€ 52.61	

Scheda elemento: U.03.20.30.i

Anagrafica							
Codice		U.03.20.30.i					
Descrizione		Diametro esterno 400 mm, spessore 15,4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.58 (7.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.089
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.4	1.0	€ 43.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.40	0.848
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 29.21	0.08	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 3.22	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 51.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.89	
Prezzo totale						€ 64.77	

Scheda elemento: U.03.20.30.j

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.j							
Descrizione Diametro esterno 450 mm, spessore 17,4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (5.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.073
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 55.06	1.0	€ 55.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.06	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 62.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.22	
Prezzo totale						€ 79.39	

Scheda elemento: U.03.20.30.k

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.k							
Descrizione Diametro esterno 500 mm, spessore 19,3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (4.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.061
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.79	1.0	€ 67.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.79	0.898
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 27.94	0.08	€ 2.24	
Totale Attrezzature						€ 3.12	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 75.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.68	
Prezzo totale						€ 95.49	

Scheda elemento: U.03.20.30.I

Anagrafica							
Codice U.03.20.30.I							
Descrizione Diametro esterno 560 mm, spessore 21,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.054
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 85.26	1.0	€ 85.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.26	0.898
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 94.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.91	
Prezzo totale						€ 120.05	

Scheda elemento: U.03.20.30.m

Anagrafica							
Codice		U.03.20.30.m					
Descrizione		Diametro esterno 630 mm, spessore 24,3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.043
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 107.73	1.0	€ 107.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.73	0.918
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
5	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 45.86	0.08	€ 3.67	
Totale Attrezzature						€ 4.55	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 117.37	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.50	
Prezzo totale						€ 148.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.10.10.a

Anagrafica							
Codice U.04.10.10.a							
Descrizione Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.01 (2.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.036
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.00	0.884
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
5	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.04	€ 1.15	
Totale Attrezzature						€ 2.28	0.081
Totale Parziale (TP)						€ 28.29	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.25	
Prezzo totale						€ 35.78	

Scheda elemento: U.04.10.10.b

Anagrafica							
Codice U.04.10.10.b							
Descrizione Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 18.51 (32.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.25	€ 6.92	
Totale Risorse Umane						€ 18.51	0.415
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.00	0.560
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 1.13	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 44.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.13	
Prezzo totale						€ 56.47	

Scheda elemento: U.04.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.a							
Descrizione Dimensioni 25x25x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (58.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.746
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.0063	€ 0.44	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.03	€ 0.75	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 25x25x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.43	1.0	€ 4.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.62	0.236
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 23.86	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.74	
Prezzo totale						€ 30.18	

Scheda elemento: U.04.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.b							
Descrizione Dimensioni 30x30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (59.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.753
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.0090	€ 0.63	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.036	€ 0.90	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.22	0.230
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 27.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.05	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.11	
Prezzo totale						€ 34.17	

Scheda elemento: U.04.20.10.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.c							
Descrizione Dimensioni 40x40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (57.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.723
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.016	€ 1.12	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.064	€ 1.60	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 40x40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.57	1.0	€ 6.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.29	0.264
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 35.17	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.04	
Prezzo totale						€ 44.49	

Scheda elemento: U.04.20.10.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.d							
Descrizione Dimensioni 50x50x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (49.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.630
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.025	€ 1.75	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.1	€ 2.50	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 50x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.27	1.0	€ 10.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.52	0.359
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 40.40	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
Prezzo totale						€ 51.11	

Scheda elemento: U.04.20.10.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.e							
Descrizione Dimensioni 60x60x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.44 (41.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.525
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.036	€ 2.52	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.144	€ 3.60	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 60x60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.44	1.0	€ 16.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.56	0.466
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 48.44	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.27	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.57	
Prezzo totale						€ 61.28	

Scheda elemento: U.04.20.10.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.f							
Descrizione Dimensioni 70x70x70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 34.09 (36.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.468
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.049	€ 3.43	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.196	€ 4.90	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 70x70x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.59	1.0	€ 29.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.92	0.520
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 72.89	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.93	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.38	
Prezzo totale						€ 92.20	

Scheda elemento: U.04.20.10.g

Anagrafica

Codice U.04.20.10.g

Descrizione Dimensioni 80x80x80 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 34.09 (28.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.360
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.064	€ 4.49	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.256	€ 6.40	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x80x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.89	1.0	€ 48.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.78	0.631
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 94.75	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.21	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.90	
Prezzo totale						€ 119.86	

Scheda elemento: U.04.20.10.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.h							
Descrizione Dimensioni 80x120x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 37.65 (25.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.74	€ 17.15	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.74	€ 20.50	
Totale Risorse Umane						€ 37.65	0.322
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.096	€ 6.73	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.2	€ 5.00	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.56	1.0	€ 66.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.29	0.670
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 116.82	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.43	
Prezzo totale						€ 147.77	

Scheda elemento: U.04.20.10.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.i							
Descrizione Dimensioni 80x120x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 42.74 (20.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.84	€ 19.47	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.84	€ 23.27	
Totale Risorse Umane						€ 42.74	0.262
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.096	€ 6.73	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.4	€ 10.00	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.72	1.0	€ 102.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.45	0.733
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 163.07	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.46	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.75	
Prezzo totale						€ 206.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.10.j

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.j							
Descrizione Dimensioni 100x100x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (26.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.338
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.4	€ 10.00	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 100x100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.35	1.0	€ 81.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.36	0.653
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 150.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.31	
Prezzo totale						€ 190.45	

Scheda elemento: U.04.20.10.k

Anagrafica							
Codice U.04.20.10.k							
Descrizione Dimensioni 120x120x120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (18.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.240
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.144	€ 10.09	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.576	€ 14.40	
5	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 120x120x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.59	1.0	€ 135.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.08	0.754
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 212.28	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.41	
Prezzo totale						€ 268.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.20.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.a							
Descrizione Dimensioni 25x25x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (54.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.686
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.0063	€ 0.44	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.03	€ 0.75	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 25x25x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.52	1.0	€ 6.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.71	0.297
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 25.95	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
Prezzo totale						€ 32.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.20.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.b							
Descrizione Dimensioni 30x30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (55.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.696
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.0090	€ 0.63	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.036	€ 0.90	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.43	0.289
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 29.22	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.38	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.36	
Prezzo totale						€ 36.96	

Scheda elemento: U.04.20.20.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.c							
Descrizione Dimensioni 40x40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (52.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.665
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.016	€ 1.12	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.064	€ 1.60	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 40x40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.66	1.0	€ 9.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.38	0.324
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 38.26	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.74	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.40	
Prezzo totale						€ 48.40	

Scheda elemento: U.04.20.20.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.d							
Descrizione Dimensioni 50x50x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (44.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.562
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.025	€ 1.75	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.1	€ 2.50	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 50x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.11	1.0	€ 15.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.36	0.428
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 45.24	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.20	
Prezzo totale						€ 57.23	

Scheda elemento: U.04.20.20.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.e							
Descrizione Dimensioni 60x60x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (35.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.453
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.036	€ 2.52	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.144	€ 3.60	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 60x60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.16	1.0	€ 24.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.28	0.539
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 56.16	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.46	
Prezzo totale						€ 71.04	

Scheda elemento: U.04.20.20.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.f							
Descrizione Dimensioni 70x70x70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 34.09 (31.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.393
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.049	€ 3.43	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.196	€ 4.90	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 70x70x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.5	1.0	€ 43.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.83	0.597
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 86.80	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.02	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.98	
Prezzo totale						€ 109.80	

Scheda elemento: U.04.20.20.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.g							
Descrizione Dimensioni 80x80x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 34.09 (22.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.289
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.064	€ 4.49	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.256	€ 6.40	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 80x80x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.9	1.0	€ 71.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.79	0.703
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 117.76	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.66	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.54	
Prezzo totale						€ 148.96	

Scheda elemento: U.04.20.20.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.h							
Descrizione Dimensioni 100x100x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (21.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.269
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.4	€ 10.00	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 100x100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.63	1.0	€ 119.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.64	0.724
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 188.84	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.33	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.72	
Prezzo totale						€ 238.89	

Scheda elemento: U.04.20.20.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.20.i							
Descrizione Dimensioni 120x120x120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 50.88 (14.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.184
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.144	€ 10.09	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.576	€ 14.40	
5	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 120x120x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.4	1.0	€ 199.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.89	0.811
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 276.09	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.75	
Prezzo totale						€ 349.25	

Scheda elemento: U.04.20.25.a

Anagrafica

Codice U.04.20.25.a

Descrizione Altezza da 1600 a 2100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (1,05%)

m.d'o. € 16.79 (3.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.044
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.064	€ 4.49	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.67	€ 16.75	
5	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 1600 a 2100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 338.97	1.0	€ 338.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.21	0.954
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 377.44	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.41	
Prezzo totale						€ 477.47	

Scheda elemento: U.04.20.25.b

Anagrafica

Codice U.04.20.25.b

Descrizione Altezza da 2200 a 2400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)

m.d'o. € 16.79 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.034
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.064	€ 4.49	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.77	€ 19.25	
5	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2200 a 2400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 456.07	1.0	€ 456.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 479.81	0.965
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 497.04	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.56	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.16	
Prezzo totale						€ 628.76	

Scheda elemento: U.04.20.25.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.25.c							
Descrizione Altezza da 2400 a 2900 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,93 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (2.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.029
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.064	€ 4.49	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.93	€ 23.25	
5	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2400 a 2900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 542.34	1.0	€ 542.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 570.08	0.971
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 587.31	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.54	
Prezzo totale						€ 742.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.25.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.25.d							
Descrizione Altezza da 3000 a 3200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (2.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.027
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.064	€ 4.49	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.02	€ 25.50	
5	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 3000 a 3200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 573.16	1.0	€ 573.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.15	0.972
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 620.38	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.06	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.34	
Prezzo totale						€ 784.78	

Scheda elemento: U.04.20.26.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.a							
Descrizione Dimensioni 70x70x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 22.59 (15.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.192
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.081	€ 5.13	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.14	1.0	€ 88.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.27	0.795
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 117.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.50	
Prezzo totale						€ 148.49	

Scheda elemento: U.04.20.26.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.b							
Descrizione Dimensioni 70x70x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 18.52 (16.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.364	€ 8.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.364	€ 10.08	
Totale Risorse Umane						€ 18.52	0.211
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.76	1.0	€ 62.76	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.081	€ 5.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.89	0.775
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0145	€ 1.24	
Totale Attrezzature						€ 1.24	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 87.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.88	

Scheda elemento: U.04.20.26.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.c							
Descrizione Dimensioni 100x100x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 22.59 (11.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.142
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.165	€ 10.46	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.85	1.0	€ 124.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.31	0.849
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 159.42	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.33	
Prezzo totale						€ 201.66	

Scheda elemento: U.04.20.26.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.d							
Descrizione Dimensioni 100x100x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 22.59 (14.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.188
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.165	€ 10.46	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.46	1.0	€ 85.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.92	0.799
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 120.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.80	
Prezzo totale						€ 151.83	

Scheda elemento: U.04.20.26.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.e							
Descrizione Dimensioni 120x120x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 29.06 (13.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.571	€ 13.24	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.571	€ 15.82	
Totale Risorse Umane						€ 29.06	0.170
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.238	€ 15.08	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.85	1.0	€ 124.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.93	0.819
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0229	€ 1.96	
Totale Attrezzature						€ 1.96	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 170.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.66	
Prezzo totale						€ 216.25	

Scheda elemento: U.04.20.26.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.f							
Descrizione Dimensioni 120x120x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 22.59 (11.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.149
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.238	€ 15.08	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.17	1.0	€ 112.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.25	0.841
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 151.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.41	
Prezzo totale						€ 191.47	

Scheda elemento: U.04.20.26.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.g							
Descrizione Dimensioni 120x80x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 22.59 (10.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.137
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.158	€ 10.01	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.19	1.0	€ 130.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.20	0.853
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 164.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.90	
Prezzo totale						€ 207.86	

Scheda elemento: U.04.20.26.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.h							
Descrizione Dimensioni 120x80x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 22.59 (14.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.186
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.158	€ 10.01	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.46	1.0	€ 87.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.47	0.802
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 121.58	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.98	
Prezzo totale						€ 153.80	

Scheda elemento: U.04.20.26.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.26.i							
Descrizione Dimensioni 150x150x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 29.06 (9.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.571	€ 13.24	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.571	€ 15.82	
Totale Risorse Umane						€ 29.06	0.122
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.371	€ 23.51	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 182.94	1.0	€ 182.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.45	0.869
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0229	€ 1.96	
Totale Attrezzature						€ 1.96	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 237.47	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.31	
Prezzo totale						€ 300.40	

Scheda elemento: U.04.20.26.j

Anagrafica

Codice U.04.20.26.j

Descrizione Dimensioni 150x150x40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 22.59 (10.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.444	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.444	€ 12.30	
Totale Risorse Umane						€ 22.59	0.127
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.371	€ 23.51	
4	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.19	1.0	€ 130.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.70	0.864
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.0178	€ 1.52	
Totale Attrezzature						€ 1.52	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 177.81	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.45	
Prezzo totale						€ 224.93	

Scheda elemento: U.04.20.30.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.a							
Descrizione Dimensioni 25x25x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 14.25 (52.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.666
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.03	€ 2.10	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 25x25x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.6	1.0	€ 4.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.70	0.313
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 21.39	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.46	
Prezzo totale						€ 27.06	

Scheda elemento: U.04.20.30.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.b							
Descrizione Dimensioni 30x30x35 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (52.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.661
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.042	€ 2.94	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 30x30x35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98	1.0	€ 4.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.92	0.321
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 24.64	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.83	
Prezzo totale						€ 31.17	

Scheda elemento: U.04.20.30.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.c							
Descrizione Dimensioni 40x40x45 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (49.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.628
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.072	€ 5.05	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.57	1.0	€ 6.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.62	0.359
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 32.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.00	

Scheda elemento: U.04.20.30.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.d							
Descrizione Dimensioni 40x40x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (54.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.691
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.7	1.0	€ 3.70	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.01	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.33	0.294
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0050	€ 0.22	
Totale Attrezzature						€ 0.22	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 14.73	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.63	

Scheda elemento: U.04.20.30.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.e							
Descrizione Dimensioni 50x50x55 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.35 (40.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.518
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.11	€ 7.71	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.76	1.0	€ 10.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.47	0.470
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 39.26	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.52	
Prezzo totale						€ 49.67	

Scheda elemento: U.04.20.30.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.f							
Descrizione Dimensioni 50x50x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (48.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.615
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.01	€ 0.63	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.53	1.0	€ 5.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.16	0.372
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0050	€ 0.22	
Totale Attrezzature						€ 0.22	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 16.56	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
Prezzo totale						€ 20.94	

Scheda elemento: U.04.20.30.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.g							
Descrizione Dimensioni 60x60x65 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 27.48 (38.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.54	€ 12.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.54	€ 14.96	
Totale Risorse Umane						€ 27.48	0.491
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.156	€ 10.94	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.1	1.0	€ 17.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.04	0.501
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 55.96	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.43	
Prezzo totale						€ 70.78	

Scheda elemento: U.04.20.30.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.h							
Descrizione Dimensioni 60x60x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.43 (43.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.264	€ 6.12	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.264	€ 7.31	
Totale Risorse Umane						€ 13.43	0.551
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.015	€ 0.95	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.69	1.0	€ 9.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.64	0.437
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0066	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 0.29	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 24.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.65	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.80	
Prezzo totale						€ 30.81	

Scheda elemento: U.04.20.30.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.i							
Descrizione Dimensioni 70x70x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 16.28 (33.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 16.28	0.423
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.016	€ 1.01	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 70x70x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.87	1.0	€ 20.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.88	0.568
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0080	€ 0.35	
Totale Attrezzature						€ 0.35	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 38.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.43	
Prezzo totale						€ 48.72	

Scheda elemento: U.04.20.30.j

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.j							
Descrizione Dimensioni 80x80x85 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 30.02 (24.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.59	€ 13.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.59	€ 16.34	
Totale Risorse Umane						€ 30.02	0.311
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.272	€ 19.07	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x85 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.09	1.0	€ 47.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.16	0.685
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 96.62	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.11	
Prezzo totale						€ 122.22	

Scheda elemento: U.04.20.30.k

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.k							
Descrizione Dimensioni 80x80x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 14.66 (25.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.288	€ 6.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.288	€ 7.98	
Totale Risorse Umane						€ 14.66	0.327
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.01	€ 0.63	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.17	1.0	€ 29.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.80	0.665
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0072	€ 0.32	
Totale Attrezzature						€ 0.32	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 44.78	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.15	
Prezzo totale						€ 56.65	

Scheda elemento: U.04.20.30.I

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.I							
Descrizione Dimensioni 100x100x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (17.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.223
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.44	€ 30.84	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.06	1.0	€ 110.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.90	0.772
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 182.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.98	
Prezzo totale						€ 230.83	

Scheda elemento: U.04.20.30.m

Anagrafica

Codice U.04.20.30.m

Descrizione Dimensioni 100x100x25 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 20.35 (29.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.371
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	0.015	€ 0.95	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.18	1.0	€ 33.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.13	0.621
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 54.92	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.32	
Prezzo totale						€ 69.48	

Scheda elemento: U.04.20.30.n

Anagrafica							
Codice U.04.20.30.n							
Descrizione Dimensioni 120x120x120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (12.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.153
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.576	€ 40.38	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 120x120x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 183.44	1.0	€ 183.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.82	0.843
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 265.40	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.52	
Prezzo totale						€ 335.73	

Scheda elemento: U.04.20.40.a

Anagrafica

Codice U.04.20.40.a

Descrizione Dimensioni 30x30 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (26.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.341
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.93	0.659
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 7.48	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.46	

Scheda elemento: U.04.20.40.b

Anagrafica

Codice U.04.20.40.b

Descrizione Dimensioni 40x40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (23.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.299
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.98	1.0	€ 5.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.98	0.701
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 8.53	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.79	

Scheda elemento: U.04.20.40.c

Anagrafica

Codice U.04.20.40.c

Descrizione Dimensioni 50x50 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (19.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.247
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.77	1.0	€ 7.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.77	0.753
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 10.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
Prezzo totale						€ 13.06	

Scheda elemento: U.04.20.40.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.e							
Descrizione Chiusino 30x30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (23.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.302
3	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.9	1.0	€ 5.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.90	0.698
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 8.45	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.69	

Scheda elemento: U.04.20.40.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.f							
Descrizione Chiusino 40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (21.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.266
3	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.05	1.0	€ 7.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.05	0.734
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 9.60	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
Prezzo totale						€ 12.14	

Scheda elemento: U.04.20.40.g

Anagrafica

Codice U.04.20.40.g

Descrizione Chiusino 50x50 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (17.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.218
3	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.13	1.0	€ 9.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.13	0.782
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 11.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.34	
Prezzo totale						€ 14.77	

Scheda elemento: U.04.20.40.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.h							
Descrizione Chiusino 60x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (14.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.178
3	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.79	1.0	€ 11.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.79	0.822
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 14.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.65	
Prezzo totale						€ 18.14	

Scheda elemento: U.04.20.40.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.i							
Descrizione Chiusino 70x70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (9.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.115
3	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 70x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63	1.0	€ 19.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.63	0.885
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 22.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.55	
Prezzo totale						€ 28.06	

Scheda elemento: U.04.20.40.j

Anagrafica

Codice U.04.20.40.j

Descrizione Chiusino 90x90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (4.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.061
3	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 90x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.04	1.0	€ 39.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.04	0.939
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 41.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.78	
Prezzo totale						€ 52.61	

Scheda elemento: U.04.20.40.k

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.k							
Descrizione Griglia 40x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (15.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.192
3	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.32	1.0	€ 10.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.32	0.775
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 13.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.84	

Scheda elemento: U.04.20.40.I

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.I							
Descrizione Griglia 50x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (12.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.157
3	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.3	1.0	€ 13.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.30	0.816
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 16.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.87	
Prezzo totale						€ 20.60	

Scheda elemento: U.04.20.40.m

Anagrafica							
Codice U.04.20.40.m							
Descrizione Griglia 60x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (8.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.109
3	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.49	1.0	€ 20.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.49	0.873
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 23.48	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.70	
Prezzo totale						€ 29.70	

Scheda elemento: U.04.20.50.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.50.a							
Descrizione Diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.26 (23.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 15.26	0.296
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.32	€ 19.40	
4	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.02	1.0	€ 16.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.42	0.687
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 51.56	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.73	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.93	
Prezzo totale						€ 65.22	

Scheda elemento: U.04.20.50.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.50.b							
Descrizione Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (29.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.378
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.16	€ 9.70	
4	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.03	1.0	€ 20.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.73	0.613
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 48.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.58	
Prezzo totale						€ 61.33	

Scheda elemento: U.04.20.50.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.50.c							
Descrizione Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (23.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.295
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.32	€ 19.40	
4	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.72	1.0	€ 32.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.12	0.687
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 75.83	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.72	
Prezzo totale						€ 95.92	

Scheda elemento: U.04.20.50.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.50.d							
Descrizione Diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (23.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.301
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.16	€ 9.70	
4	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.7	1.0	€ 36.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.40	0.686
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 67.63	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.78	
Prezzo totale						€ 85.55	

Scheda elemento: U.04.20.50.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.50.e							
Descrizione Diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 22.39 (20.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.256
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.32	€ 19.40	
4	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.73	1.0	€ 44.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.13	0.734
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 87.40	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.11	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.05	
Prezzo totale						€ 110.56	

Scheda elemento: U.04.20.50.f

Anagrafica

Codice U.04.20.50.f

Descrizione Diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 22.39 (16.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.212
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.32	€ 19.40	
4	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.76	1.0	€ 62.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.16	0.779
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 105.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.12	
Prezzo totale						€ 133.36	

Scheda elemento: U.04.20.52.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.52.a							
Descrizione Dimensioni 100x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.075
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.09	1.0	€ 62.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.09	0.918
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 67.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.78	
Prezzo totale						€ 85.54	

Scheda elemento: U.04.20.52.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.52.b							
Descrizione Dimensioni 110x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.060
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 110x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.89	1.0	€ 78.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.89	0.934
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 84.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.71	
Prezzo totale						€ 106.79	

Scheda elemento: U.04.20.52.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.52.c							
Descrizione Dimensioni 130x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (6.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.087
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 130x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.14	1.0	€ 96.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.14	0.909
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 105.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.16	
Prezzo totale						€ 133.76	

Scheda elemento: U.04.20.52.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.52.d							
Descrizione Dimensioni 150x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (6.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.085
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.14	1.0	€ 98.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.14	0.911
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 107.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.39	
Prezzo totale						€ 136.29	

Scheda elemento: U.04.20.52.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.52.e							
Descrizione Dimensioni 150x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (4.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.063
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.71	1.0	€ 151.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.71	0.935
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 162.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.67	
Prezzo totale						€ 205.35	

Scheda elemento: U.04.20.52.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.52.f							
Descrizione Dimensioni 180x180 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (3.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.043
3	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 180x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.04	1.0	€ 249.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.04	0.955
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 260.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.98	
Prezzo totale						€ 329.75	

Scheda elemento: U.04.20.55.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.55.a							
Descrizione Dimensioni 100x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.064
3	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.57	1.0	€ 74.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.57	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 80.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.21	
Prezzo totale						€ 101.32	

Scheda elemento: U.04.20.55.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.55.b							
Descrizione Dimensioni 110x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (4.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.051
3	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 110x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.93	1.0	€ 93.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.93	0.944
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 99.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.44	
Prezzo totale						€ 125.82	

Scheda elemento: U.04.20.55.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.55.c							
Descrizione Dimensioni 130x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (5.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.072
3	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 130x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.76	1.0	€ 117.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.76	0.925
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 127.36	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.65	
Prezzo totale						€ 161.11	

Scheda elemento: U.04.20.55.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.55.d							
Descrizione Dimensioni 150x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (5.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.071
3	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.34	1.0	€ 119.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.34	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 128.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.83	
Prezzo totale						€ 163.11	

Scheda elemento: U.04.20.55.e

Anagrafica

Codice U.04.20.55.e

Descrizione Dimensioni 150x150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (4.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.054
3	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 176.18	1.0	€ 176.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.18	0.943
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 186.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.48	
Prezzo totale						€ 236.30	

Scheda elemento: U.04.20.55.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.55.f							
Descrizione Dimensioni 180x180 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 11.19 (3.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.040
3	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 180x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 269.55	1.0	€ 269.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.55	0.959
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 281.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.34	
Prezzo totale						€ 355.70	

Scheda elemento: U.04.20.60.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.60.a							
Descrizione Dimensioni 100x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (7.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.100
3	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.4	1.0	€ 45.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.40	0.891
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 50.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.86	
Prezzo totale						€ 64.43	

Scheda elemento: U.04.20.60.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.60.b							
Descrizione Dimensioni 110x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (7.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.092
3	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 110x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.08	1.0	€ 50.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.08	0.901
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 55.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.40	
Prezzo totale						€ 70.35	

Scheda elemento: U.04.20.60.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.60.c							
Descrizione Dimensioni 130x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (10.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.135
3	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 130x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.08	1.0	€ 58.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.08	0.858
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 67.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.78	
Prezzo totale						€ 85.61	

Scheda elemento: U.04.20.60.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.60.d							
Descrizione Dimensioni 150x110 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (10.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.131
3	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.09	1.0	€ 60.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.09	0.862
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 69.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.01	
Prezzo totale						€ 88.15	

Scheda elemento: U.04.20.60.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.60.e							
Descrizione Dimensioni 150x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 9.16 (8.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.104
3	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.78	1.0	€ 78.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.78	0.891
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 88.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.16	
Prezzo totale						€ 111.80	

Scheda elemento: U.04.20.60.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.60.f							
Descrizione Dimensioni 180x180 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (6.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.080
3	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 180x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.18	1.0	€ 116.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.18	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 126.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.58	
Prezzo totale						€ 160.40	

Scheda elemento: U.04.20.62.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.62.a							
Descrizione Diametro nominale 100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (5.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.070
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.43	1.0	€ 67.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.43	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 72.96	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.39	
Prezzo totale						€ 92.29	

Scheda elemento: U.04.20.62.b

Anagrafica

Codice U.04.20.62.b

Descrizione Diametro nominale 120 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.047
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.82	1.0	€ 102.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.82	0.949
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 108.35	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.46	
Prezzo totale						€ 137.06	

Scheda elemento: U.04.20.62.c

Anagrafica

Codice U.04.20.62.c

Descrizione Diametro nominale 150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (5.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.066
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.88	1.0	€ 142.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.88	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 153.50	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.65	
Prezzo totale						€ 194.17	

Scheda elemento: U.04.20.62.d

Anagrafica

Codice U.04.20.62.d

Descrizione Diametro nominale 200 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.046
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.01	1.0	€ 231.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.01	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 242.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.90	
Prezzo totale						€ 306.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.65.a

Anagrafica

Codice U.04.20.65.a

Descrizione Diametro nominale 100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (9.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.122
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.05	1.0	€ 36.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.05	0.867
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 41.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.78	
Prezzo totale						€ 52.60	

Scheda elemento: U.04.20.65.b

Anagrafica

Codice U.04.20.65.b

Descrizione Diametro nominale 120 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (6.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.083
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.08	1.0	€ 56.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.08	0.910
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 61.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.08	
Prezzo totale						€ 77.93	

Scheda elemento: U.04.20.65.c

Anagrafica

Codice U.04.20.65.c

Descrizione Diametro nominale 150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 9.16 (7.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.18	€ 4.99	
Totale Risorse Umane						€ 9.16	0.096
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.46	1.0	€ 85.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.46	0.899
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 95.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.93	
Prezzo totale						€ 120.25	

Scheda elemento: U.04.20.65.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.65.d							
Descrizione Diametro nominale 200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (4.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.058
3	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.58	1.0	€ 165.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.58	0.940
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 176.20	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.26	
Prezzo totale						€ 222.89	

Scheda elemento: U.04.20.70.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.a							
Descrizione Altezza 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (2.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.037
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.58	€ 14.50	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 503.31	1.0	€ 503.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 526.29	0.961
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 547.52	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.13	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.97	
Prezzo totale						€ 692.62	

Scheda elemento: U.04.20.70.b

Anagrafica

Codice U.04.20.70.b

Descrizione Altezza da 1400 a 1700 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,95 (1,05%)

m.d'o. € 25.44 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.042
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.82	€ 20.50	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1400-1700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 548.5	1.0	€ 548.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 577.48	0.956
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 603.80	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.44	
Prezzo totale						€ 763.81	

Scheda elemento: U.04.20.70.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.c							
Descrizione Altezza da 1800 a 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,28 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (2.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.031
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.96	€ 24.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 751.89	1.0	€ 751.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 784.37	0.968
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 810.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.23	
Prezzo totale						€ 1025.52	

Scheda elemento: U.04.20.70.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.d							
Descrizione Altezza da 2100 a 2400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,44 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (2.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.028
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.15	€ 28.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2100-2400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 850.49	1.0	€ 850.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 887.72	0.971
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 914.04	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.11	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.12	
Prezzo totale						€ 1156.27	

Scheda elemento: U.04.20.70.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.e							
Descrizione Altezza da 2400 a 2900 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,6 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.025
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.39	€ 34.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2400-2900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 949.1	1.0	€ 949.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 992.33	0.974
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1018.65	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 152.80	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 117.15	
Prezzo totale						€ 1288.60	

Scheda elemento: U.04.20.70.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.f							
Descrizione Altezza da 3000 a 3200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,72 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.023
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.54	€ 38.50	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3000-3200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1016.9	1.0	€ 1016.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1063.88	0.976
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1090.20	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 163.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.37	
Prezzo totale						€ 1379.10	

Scheda elemento: U.04.20.70.g

Anagrafica

Codice U.04.20.70.g

Descrizione Altezza da 3200 a 3900 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,9 (1,05%)

m.d'o. € 34.09 (2.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.028
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.87	€ 46.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3200-3900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1115.51	1.0	€ 1115.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1170.74	0.971
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1206.15	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.71	
Prezzo totale						€ 1525.78	

Scheda elemento: U.04.20.70.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.h							
Descrizione Altezza da 3900 a 4000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,17 (1,05%)							
m.d'o. € 34.09 (1.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.025
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.92	€ 48.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3900-4000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1286.01	1.0	€ 1286.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1342.49	0.974
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1377.90	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 206.69	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 158.46	
Prezzo totale						€ 1743.05	

Scheda elemento: U.04.20.70.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.i							
Descrizione Altezza da 4100 a 4400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,53 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (2.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.025
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	2.11	€ 52.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4100-4400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1503.77	1.0	€ 1503.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1565.00	0.974
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1607.02	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 241.05	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 184.81	
Prezzo totale						€ 2032.88	

Scheda elemento: U.04.20.70.j

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.j							
Descrizione Altezza da 4500 a 5000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,84 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (1.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.023
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	2.4	€ 60.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4500-5000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1694.83	1.0	€ 1694.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1763.31	0.977
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1805.33	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 270.80	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 207.61	
Prezzo totale						€ 2283.74	

Scheda elemento: U.04.20.70.k

Anagrafica							
Codice U.04.20.70.k							
Descrizione Altezza da 5100 a 5200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,95 (1,05%)							
m.d'o. € 40.70 (1.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.022
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	2.49	€ 62.25	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 5100-5200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1762.63	1.0	€ 1762.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1833.36	0.978
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1875.38	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 281.31	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 215.67	
Prezzo totale						€ 2372.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.72.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.a							
Descrizione Altezza da 1100 a 1400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (3.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.041
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.58	€ 14.50	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 449.9	1.0	€ 449.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 472.88	0.957
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 494.11	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.12	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.82	
Prezzo totale						€ 625.05	

Scheda elemento: U.04.20.72.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.b							
Descrizione Altezza da 1600 a 2100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,21 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.033
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.96	€ 24.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1600 mm fino a 2100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 708.78	1.0	€ 708.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 741.26	0.966
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 767.58	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.14	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.27	
Prezzo totale						€ 970.99	

Scheda elemento: U.04.20.72.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.c							
Descrizione Altezza da 2200 a 2400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (2.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.029
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.15	€ 28.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2200 mm fino a 2400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 813.52	1.0	€ 813.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 850.75	0.970
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 877.07	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.56	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.86	
Prezzo totale						€ 1109.49	

Scheda elemento: U.04.20.72.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.d							
Descrizione Altezza da 2400 a 2900 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,64 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.024
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.39	€ 34.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2400 mm fino a 2900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 973.76	1.0	€ 973.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1016.99	0.975
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1043.31	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 156.50	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 119.98	
Prezzo totale						€ 1319.79	

Scheda elemento: U.04.20.72.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.e							
Descrizione Altezza da 3200 a 3900 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 34.09 (2.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.026
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.87	€ 46.75	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 3200 mm fino a 3900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1207.95	1.0	€ 1207.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1263.18	0.973
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1298.59	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 194.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.34	
Prezzo totale						€ 1642.72	

Scheda elemento: U.04.20.72.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.f							
Descrizione Altezza da 4200 a 4700 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,56 (1,05%)					
m.d'o.		€ 34.09 (1.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.021
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	2.13	€ 53.25	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4200 mm fino a 4700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1528.42	1.0	€ 1528.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1590.15	0.978
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1625.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 243.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 186.94	
Prezzo totale						€ 2056.33	

Scheda elemento: U.04.20.72.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.72.g							
Descrizione Altezza da 4900 a 5200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,81 (1,05%)					
m.d'o.		€ 40.70 (1.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.8	€ 18.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.8	€ 22.16	
Totale Risorse Umane						€ 40.70	0.023
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.121	€ 8.48	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	2.4	€ 60.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4900 mm fino a 5200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1676.34	1.0	€ 1676.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1744.82	0.976
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1786.84	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 268.03	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 205.49	
Prezzo totale						€ 2260.36	

Scheda elemento: U.04.20.73.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.a							
Descrizione Altezza 1600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (1,05%)							
m.d'o. € 16.79 (3.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.040
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.64	€ 16.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 382.11	1.0	€ 382.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.12	0.959
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 422.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.57	
Prezzo totale						€ 534.27	

Scheda elemento: U.04.20.73.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.b							
Descrizione Altezza da 1800 a 2200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,94 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (2.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.034
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.88	€ 22.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1800 mm fino a 2200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 548.5	1.0	€ 548.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 577.51	0.965
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 598.74	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.81	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.85	
Prezzo totale						€ 757.40	

Scheda elemento: U.04.20.73.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.c							
Descrizione Altezza da 2200 a 2600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,15 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (2.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.028
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.04	€ 26.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2200 mm fino a 2600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 677.93	1.0	€ 677.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.94	0.971
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 732.17	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.20	
Prezzo totale						€ 926.20	

Scheda elemento: U.04.20.73.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.d							
Descrizione Altezza da 2600 a 3100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,42 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (1.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.023
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.24	€ 31.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2600 mm fino a 3100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 844.33	1.0	€ 844.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 882.34	0.977
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 903.57	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 135.54	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.91	
Prezzo totale						€ 1143.02	

Scheda elemento: U.04.20.73.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.e							
Descrizione Altezza da 3300 a 3600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,64 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.024
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.44	€ 36.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3300 mm fino a 3600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 973.76	1.0	€ 973.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1016.77	0.975
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1043.09	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 156.46	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 119.95	
Prezzo totale						€ 1319.50	

Scheda elemento: U.04.20.73.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.f							
Descrizione Altezza da 3600 a 4100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,91 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.021
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.64	€ 41.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3600 mm fino a 4100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1140.16	1.0	€ 1140.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1188.17	0.978
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1214.49	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 182.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 139.67	
Prezzo totale						€ 1536.33	

Scheda elemento: U.04.20.73.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.g							
Descrizione Altezza da 4200 a 4600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,11 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.019
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.84	€ 46.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4200 mm fino a 4600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1263.42	1.0	€ 1263.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1316.43	0.980
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1342.75	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 201.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 154.42	
Prezzo totale						€ 1698.58	

Scheda elemento: U.04.20.73.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.73.h							
Descrizione Altezza da 4700 a 5100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,39 (1,05%)							
m.d'o. € 25.44 (1.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.017
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	2.04	€ 51.00	
5	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4700 mm fino a 5100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1435.99	1.0	€ 1435.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1494.00	0.983
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1520.32	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 228.05	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 174.84	
Prezzo totale						€ 1923.21	

Scheda elemento: U.04.20.74.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.a							
Descrizione Dimensioni 70x70x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 11.70 (20.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.256
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.07	€ 4.91	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.71	1.0	€ 28.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.62	0.735
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 45.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.26	
Prezzo totale						€ 57.88	

Scheda elemento: U.04.20.74.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.b							
Descrizione Dimensioni 70x70x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (21.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.269
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.14	€ 9.81	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.39	1.0	€ 39.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.20	0.724
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 67.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.81	
Prezzo totale						€ 85.95	

Scheda elemento: U.04.20.74.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.c							
Descrizione Dimensioni 70x70x75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (16.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.212
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.21	€ 14.72	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.09	1.0	€ 60.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.81	0.779
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 96.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.04	
Prezzo totale						€ 121.49	

Scheda elemento: U.04.20.74.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.d							
Descrizione Dimensioni 70x70x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (14.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.187
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.28	€ 19.63	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.79	1.0	€ 76.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.42	0.806
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 119.69	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.76	
Prezzo totale						€ 151.40	

Scheda elemento: U.04.20.74.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.e							
Descrizione Dimensioni 100x100x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (12.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.160
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.07	1.0	€ 46.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.08	0.833
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 63.70	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.33	
Prezzo totale						€ 80.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.74.f

Anagrafica

Codice U.04.20.74.f

Descrizione Dimensioni 100x100x50 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 18.31 (15.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.202
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.2	€ 14.02	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.08	1.0	€ 58.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.10	0.794
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 90.85	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.45	
Prezzo totale						€ 114.93	

Scheda elemento: U.04.20.74.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.g							
Descrizione Dimensioni 100x100x75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (14.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.179
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.3	€ 21.03	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.78	1.0	€ 80.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.81	0.814
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 125.08	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.76	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.38	
Prezzo totale						€ 158.22	

Scheda elemento: U.04.20.74.h

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.h							
Descrizione Dimensioni 100x100x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (12.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.161
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.4	€ 28.04	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.14	1.0	€ 88.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.18	0.833
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 139.45	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.04	
Prezzo totale						€ 176.41	

Scheda elemento: U.04.20.74.i

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.i							
Descrizione Dimensioni 120x120x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (10.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.128
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.12	€ 8.41	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.76	1.0	€ 60.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.17	0.867
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 79.79	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.18	
Prezzo totale						€ 100.94	

Scheda elemento: U.04.20.74.j

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.j							
Descrizione Dimensioni 120x120x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (13.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.173
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.24	€ 16.82	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.45	1.0	€ 79.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.27	0.819
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 117.50	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.51	
Prezzo totale						€ 148.64	

Scheda elemento: U.04.20.74.k

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.k							
Descrizione Dimensioni 120x120x75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (11.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.147
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.36	€ 25.24	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.48	1.0	€ 103.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.72	0.847
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 151.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.48	
Prezzo totale						€ 192.27	

Scheda elemento: U.04.20.74.I

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.I							
Descrizione Dimensioni 120x120x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (9.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.125
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.576	€ 40.38	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.83	1.0	€ 114.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.21	0.870
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 178.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.53	
Prezzo totale						€ 225.78	

Scheda elemento: U.04.20.74.m

Anagrafica

Codice U.04.20.74.m

Descrizione Dimensioni 120x80x25 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (9.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.125
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.1	€ 7.01	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.09	1.0	€ 64.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.10	0.870
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 81.72	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.40	
Prezzo totale						€ 103.38	

Scheda elemento: U.04.20.74.n

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.n							
Descrizione Dimensioni 120x80x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (13.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.176
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.2	€ 14.02	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.12	1.0	€ 80.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.14	0.816
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 115.37	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.27	
Prezzo totale						€ 145.95	

Scheda elemento: U.04.20.74.o

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.o							
Descrizione Dimensioni 120x80x75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (13.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.172
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.3	€ 21.03	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.13	1.0	€ 86.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.16	0.822
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 130.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.00	
Prezzo totale						€ 164.99	

Scheda elemento: U.04.20.74.p

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.p							
Descrizione Dimensioni 120x80x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (12.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.155
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.4	€ 28.04	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.48	1.0	€ 93.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.52	0.839
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 144.79	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.65	
Prezzo totale						€ 183.16	

Scheda elemento: U.04.20.74.q

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.q							
Descrizione Dimensioni 150x150x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (15.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.195
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.15	€ 10.51	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.76	1.0	€ 64.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.27	0.801
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 94.02	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.81	
Prezzo totale						€ 118.93	

Scheda elemento: U.04.20.74.r

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.r							
Descrizione Dimensioni 150x150x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (13.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.173
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.3	€ 21.03	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.79	1.0	€ 84.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.82	0.820
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 129.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.84	
Prezzo totale						€ 163.29	

Scheda elemento: U.04.20.74.s

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.s							
Descrizione Dimensioni 150x150x75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (10.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.130
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.45	€ 31.54	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.84	1.0	€ 116.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.38	0.864
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 171.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.74	
Prezzo totale						€ 217.14	

Scheda elemento: U.04.20.74.t

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.t							
Descrizione Dimensioni 150x150x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 29.00 (11.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.57	€ 13.21	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.57	€ 15.79	
Totale Risorse Umane						€ 29.00	0.141
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.6	€ 42.06	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.54	1.0	€ 133.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.60	0.855
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 205.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.82	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.63	
Prezzo totale						€ 259.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.74.u

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.u							
Descrizione Dimensioni 160x140x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (8.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.106
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.3	€ 21.03	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.04	1.0	€ 166.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.07	0.889
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 210.34	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.19	
Prezzo totale						€ 266.08	

Scheda elemento: U.04.20.74.v

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.v							
Descrizione Dimensioni 160x140x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)							
m.d'o. € 29.00 (7.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.57	€ 13.21	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.57	€ 15.79	
Totale Risorse Umane						€ 29.00	0.096
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.54	€ 37.85	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 233.68	1.0	€ 233.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.53	0.901
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 301.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.66	
Prezzo totale						€ 381.28	

Scheda elemento: U.04.20.74.w

Anagrafica							
Codice U.04.20.74.w							
Descrizione Dimensioni 160x140x140 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 34.09 (7.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.094
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.84	€ 58.88	
4	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 267.06	1.0	€ 267.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 325.94	0.902
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 1.32	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 361.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.55	
Prezzo totale						€ 457.10	

Scheda elemento: U.04.20.75.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.a							
Descrizione Diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.18 (15.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.193
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.069	€ 4.18	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.06	1.0	€ 38.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.24	0.799
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 52.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.08	
Prezzo totale						€ 66.87	

Scheda elemento: U.04.20.75.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.b							
Descrizione Diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (17.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.218
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.152	€ 9.21	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.08	1.0	€ 56.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.29	0.777
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 84.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.67	
Prezzo totale						€ 106.32	

Scheda elemento: U.04.20.75.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.c							
Descrizione Diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 18.31 (18.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.236
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.079	€ 4.79	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.08	1.0	€ 54.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.87	0.758
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 77.62	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.64	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.93	
Prezzo totale						€ 98.19	

Scheda elemento: U.04.20.75.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.d							
Descrizione Diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (15.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.196
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.178	€ 10.79	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.12	1.0	€ 80.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.91	0.796
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 114.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.13	
Prezzo totale						€ 144.44	

Scheda elemento: U.04.20.75.e

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.e							
Descrizione Diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (15.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.192
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.104	€ 6.30	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.73	1.0	€ 78.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.03	0.800
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 106.26	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.22	
Prezzo totale						€ 134.42	

Scheda elemento: U.04.20.75.f

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.f							
Descrizione Diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (11.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.149
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.228	€ 13.82	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.5	1.0	€ 113.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.32	0.845
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 150.59	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.32	
Prezzo totale						€ 190.50	

Scheda elemento: U.04.20.75.g

Anagrafica							
Codice U.04.20.75.g							
Descrizione Diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (10.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.138
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 60.62	0.149	€ 9.03	
4	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.19	1.0	€ 130.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.22	0.857
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 162.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.69	
Prezzo totale						€ 205.55	

Scheda elemento: U.04.20.76.a

Anagrafica

Codice U.04.20.76.a

Descrizione Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.51 (24.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.304
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0040	€ 0.35	
4	Chiusino, caditoia e griglia in ghisa lamellare perlitica	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.82	1.0	€ 0.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.17	0.696
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.19	
Prezzo totale						€ 2.12	

Scheda elemento: U.04.20.77.a

Anagrafica

Codice U.04.20.77.a

Descrizione Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 1.53 (39.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.505
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0040	€ 0.35	
4	Chiusino, caditoia e griglia in ghisa sferoidale	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.15	1.0	€ 1.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.50	0.495
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
Prezzo totale						€ 3.83	

Scheda elemento: U.04.20.78.a

Anagrafica

Codice U.04.20.78.a

Descrizione Chiusini con appendice basculante

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.53 (35.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.446
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Chiusino con appendice basculante	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	1.0	€ 1.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90	0.554
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.33	

Scheda elemento: U.04.20.79.a

Anagrafica

Codice U.04.20.79.a

Descrizione Chiusini con sifonatura

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.53 (35.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.443
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Chiusino con sifonatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.43	1.0	€ 1.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.92	0.557
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.37	

Scheda elemento: U.04.20.80.a

Anagrafica

Codice U.04.20.80.a

Descrizione Chiusini con chiavistello rotante bullonato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.53 (34.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.437
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Chiusino con chiavistello rotante bullonato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.48	1.0	€ 1.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.97	0.563
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.43	

Scheda elemento: U.04.20.81.a

Anagrafica

Codice U.04.20.81.a

Descrizione Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.53 (34.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.430
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Chiusino quadrato o rettangolare a fondo depresso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.54	1.0	€ 1.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.03	0.570
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.50	

Scheda elemento: U.04.20.82.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.82.a							
Descrizione Chiusini circolari a fondo depresso							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Opere di sottofondo							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.53 (34.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.432
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Chiusino circolare a fondo depresso	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.01	0.568
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.48	

Scheda elemento: U.04.20.83.a

Anagrafica

Codice U.04.20.83.a

Descrizione Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.53 (34.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.441
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Caditoia in ghisa con profilo a "T" rovescio	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.45	1.0	€ 1.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.94	0.559
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.39	

Scheda elemento: U.04.20.84.a

Anagrafica

Codice U.04.20.84.a

Descrizione Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.53 (34.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.03	€ 0.83	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.441
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0055	€ 0.49	
4	Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo al "L"	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.45	1.0	€ 1.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.94	0.559
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.39	

Scheda elemento: U.04.20.85.a

Anagrafica

Codice U.04.20.85.a

Descrizione Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 22.89 (31.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.393
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.013	€ 1.15	
4	Chiusino B125, dimensioni 400x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.2	1.0	€ 34.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.35	0.607
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.70	
Prezzo totale						€ 73.68	

Scheda elemento: U.04.20.85.b

Anagrafica

Codice U.04.20.85.b

Descrizione Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 23.91 (20.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.261
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.018	€ 1.60	
4	Chiusino B125, dimensioni 500x500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.0	1.0	€ 66.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.60	0.739
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.52	
Prezzo totale						€ 115.76	

Scheda elemento: U.04.20.85.c

Anagrafica

Codice U.04.20.85.c

Descrizione Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 24.93 (15.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.49	€ 11.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.49	€ 13.57	
Totale Risorse Umane						€ 24.93	0.193
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.022	€ 1.95	
4	Chiusino B125, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.6	1.0	€ 102.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.55	0.807
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.89	
Prezzo totale						€ 163.79	

Scheda elemento: U.04.20.85.d

Anagrafica

Codice U.04.20.85.d

Descrizione Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 25.95 (11.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.51	€ 11.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.51	€ 14.13	
Totale Risorse Umane						€ 25.95	0.142
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.025	€ 2.22	
4	Chiusino B125, dimensioni 700x700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.0	1.0	€ 155.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.22	0.858
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.06	
Prezzo totale						€ 231.71	

Scheda elemento: U.04.20.86.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.86.a							
Descrizione Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (23.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.303
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.015	€ 1.33	
4	Chiusino C250, dimensioni 400x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.4	1.0	€ 51.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.73	0.697
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.70	
Prezzo totale						€ 95.66	

Scheda elemento: U.04.20.86.b

Anagrafica

Codice U.04.20.86.b

Descrizione Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 23.91 (17.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.217
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.021	€ 1.86	
4	Chiusino C250, dimensioni 500x500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.4	1.0	€ 84.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.26	0.783
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.67	
Prezzo totale						€ 139.37	

Scheda elemento: U.04.20.86.c

Anagrafica

Codice U.04.20.86.c

Descrizione Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 24.93 (12.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.49	€ 11.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.49	€ 13.57	
Totale Risorse Umane						€ 24.93	0.160
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.026	€ 2.31	
4	Chiusino C250, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.8	1.0	€ 128.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.11	0.840
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.95	
Prezzo totale						€ 197.40	

Scheda elemento: U.04.20.86.d

Anagrafica

Codice U.04.20.86.d

Descrizione Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 25.95 (9.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.51	€ 11.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.51	€ 14.13	
Totale Risorse Umane						€ 25.95	0.120
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.029	€ 2.57	
4	Chiusino C250, dimensioni 700x700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.8	1.0	€ 187.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 190.37	0.880
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.88	
Prezzo totale						€ 273.65	

Scheda elemento: U.04.20.87.a

Anagrafica

Codice U.04.20.87.a

Descrizione Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)

m.d'o. € 27.99 (7.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.55	€ 12.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.55	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 27.99	0.095
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.085	€ 7.54	
4	Chiusino D400, dimensioni 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 260.0	1.0	€ 260.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 267.54	0.905
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.99	
Prezzo totale						€ 373.85	

Scheda elemento: U.04.20.88.a

Anagrafica

Codice U.04.20.88.a

Descrizione Griglia C250, dimensioni 500x500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)

m.d'o. € 24.93 (8.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.49	€ 11.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.49	€ 13.57	
Totale Risorse Umane						€ 24.93	0.103
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.021	€ 1.86	
4	Griglia C250, dimensioni 500x500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.0	1.0	€ 216.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.86	0.897
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.92	
Prezzo totale						€ 307.13	

Scheda elemento: U.04.20.89.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.89.a							
Descrizione Capacità 1020 lt, lunghezza 1400 mm, larghezza 1000 mm, altezza 1090 mm,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)							
m.d'o. € 78.58 (13.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.0	€ 55.40	
Totale Risorse Umane						€ 78.58	0.172
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.29	€ 7.25	
4	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1020 lt, lunghezza 1400 m, larghezza 1000 m, altezza 1090 m, diametro ispezione 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 315.0	1.0	€ 315.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.25	0.704
5	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.5	€ 30.00	
6	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.5	€ 26.69	
Totale Attrezzature						€ 56.69	0.124
Totale Parziale (TP)						€ 457.52	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.63	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.61	
Prezzo totale						€ 578.76	

Scheda elemento: U.04.20.89.b

Anagrafica

Codice U.04.20.89.b

Descrizione Capacità 1665 lt, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (1,05%)

m.d'o. € 88.87 (11.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.4	€ 55.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.2	€ 33.24	
Totale Risorse Umane						€ 88.87	0.152
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.37	€ 9.25	
4	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1665 lt, lunghezza 1700 m, larghezza 1150 m., altezza 1220 m, diametro ispezione 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 420.0	1.0	€ 420.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.25	0.732
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.6	€ 32.03	
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.6	€ 36.00	
Totale Attrezzature						€ 68.03	0.116
Totale Parziale (TP)						€ 586.15	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.41	
Prezzo totale						€ 741.48	

Scheda elemento: U.04.20.89.c

Anagrafica

Codice U.04.20.89.c

Descrizione Capacità 2200 lt, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,23 (1,05%)

m.d'o. € 103.68 (10.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	2.8	€ 64.90	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.4	€ 38.78	
Totale Risorse Umane						€ 103.68	0.133
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.4	€ 10.00	
4	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 2200 lt, lunghezza 1900 m, larghezza 1250 m, altezza 1320 m, diametro ispezione 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 585.0	1.0	€ 585.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 595.00	0.765
5	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.7	€ 42.00	
6	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.7	€ 37.37	
Totale Attrezzature						€ 79.37	0.102
Totale Parziale (TP)						€ 778.05	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.71	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.48	
Prezzo totale						€ 984.24	

Scheda elemento: U.04.20.90.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.90.a							
Descrizione Capacità 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1720 mm,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,96 (1,05%)					
m.d'o.		€ 118.50 (7.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	3.2	€ 74.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
Totale Risorse Umane						€ 118.50	0.095
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.61	€ 15.25	
4	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 3100 lt, lunghezza 2090 m, larghezza 1500 m, altezza 1720 m, diametro ispezione 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1020.0	1.0	€ 1020.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1035.25	0.832
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.8	€ 42.70	
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.8	€ 48.00	
Totale Attrezzature						€ 90.70	0.073
Totale Parziale (TP)						€ 1244.45	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 186.67	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 143.11	
Prezzo totale						€ 1574.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.90.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.90.b							
Descrizione Capacità 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 133.31 (6.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	3.6	€ 83.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.8	€ 49.86	
Totale Risorse Umane						€ 133.31	0.085
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.72	€ 18.00	
4	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 5700 lt, lunghezza 2420 m, larghezza 1920 m, altezza 2100 m, diametro ispezione 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1320.0	1.0	€ 1320.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1338.00	0.850
5	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.9	€ 54.00	
6	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.9	€ 48.04	
Totale Attrezzature						€ 102.04	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 1573.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 236.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 180.94	
Prezzo totale						€ 1990.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.90.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.90.c							
Descrizione Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,3 (1,05%)							
m.d'o. € 148.12 (3.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	4.0	€ 92.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.0	€ 55.40	
Totale Risorse Umane						€ 148.12	0.044
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.17	€ 29.25	
4	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 10700 lt, lunghezza 2780 m, larghezza 2430 m, altezza 2580 m, diametro ispezione 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3075.0	1.0	€ 3075.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3104.25	0.922
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	1.0	€ 53.38	
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	1.0	€ 60.00	
Totale Attrezzature						€ 113.38	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 3365.75	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 504.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 387.06	
Prezzo totale						€ 4257.67	

Scheda elemento: U.04.20.91.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.91.a							
Descrizione Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 3100 lt,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,31 (1,05%)							
m.d'o. € 118.50 (4.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	3.2	€ 74.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.6	€ 44.32	
Totale Risorse Umane						€ 118.50	0.056
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.61	€ 15.25	
4	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, completo di elettropompa sommersa	Prodotti da costruzione	cad	€ 1875.0	1.0	€ 1875.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1890.25	0.900
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.8	€ 42.70	
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.8	€ 48.00	
Totale Attrezzature						€ 90.70	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 2099.45	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 314.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 241.44	
Prezzo totale						€ 2655.81	

Scheda elemento: U.04.20.91.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.91.b							
Descrizione Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 5700 lt,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,99 (1,05%)							
m.d'o. € 133.31 (4.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	3.6	€ 83.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.8	€ 49.86	
Totale Risorse Umane						€ 133.31	0.053
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.72	€ 18.00	
4	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, completo di elettropompa sommersa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2280.0	1.0	€ 2280.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2298.00	0.907
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	0.9	€ 48.04	
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	0.9	€ 54.00	
Totale Attrezzature						€ 102.04	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 2533.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 380.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 291.33	
Prezzo totale						€ 3204.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.04.20.91.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.91.c							
Descrizione Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 10700 lt,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 26,79 (4,15%)					
m.d'o.		€ 148.12 (2.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	4.0	€ 92.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	2.0	€ 55.40	
Totale Risorse Umane						€ 148.12	0.034
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	1.17	€ 29.25	
4	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 25780 mm, completo di elettropompa sommersa	Prodotti da costruzione	cad	€ 4012.5	1.0	€ 4012.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4041.75	0.939
5	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	1.0	€ 53.38	
6	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	ora	€ 60.0	1.0	€ 60.00	
Totale Attrezzature						€ 113.38	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 4303.25	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 645.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 494.87	
Prezzo totale						€ 5443.61	

Scheda elemento: U.04.20.92.a

Anagrafica

Codice U.04.20.92.a

Descrizione con capacità di circa 1800 l per 12 utenti

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,36 (1,05%)

m.d'o. € 296.24 (27.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	8.0	€ 185.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 296.24	0.343
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	1.0	€ 63.37	
4	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 1800 l per 12 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.8	1.0	€ 332.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 396.17	0.459
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	2.0	€ 171.28	
Totale Attrezzature						€ 171.28	0.198
Totale Parziale (TP)						€ 863.69	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.32	
Prezzo totale						€ 1092.56	

Scheda elemento: U.04.20.92.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.92.b							
Descrizione con capacità di circa 4500 l per 20 utenti							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,85 (1,05%)							
m.d'o. € 296.24 (19.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	8.0	€ 185.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 296.24	0.252
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacità di circa 4500 l per 20 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 643.01	1.0	€ 643.01	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	1.0	€ 63.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 706.38	0.602
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	2.0	€ 171.28	
Totale Attrezzature						€ 171.28	0.146
Totale Parziale (TP)						€ 1173.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 176.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 135.00	
Prezzo totale						€ 1484.99	

Scheda elemento: U.04.20.92.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.92.c							
Descrizione con capacità di circa 6800 l per 35 utenti							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,32 (1,05%)							
m.d'o. € 407.33 (21.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	11.0	€ 254.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	5.5	€ 152.35	
Totale Risorse Umane						€ 407.33	0.276
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacità di circa 6800 l per 35 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 741.62	1.0	€ 741.62	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	1.4	€ 88.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 830.34	0.564
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	2.75	€ 235.51	
Totale Attrezzature						€ 235.51	0.160
Totale Parziale (TP)						€ 1473.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 220.98	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 169.42	
Prezzo totale						€ 1863.58	

Scheda elemento: U.04.20.92.d

Anagrafica							
Codice U.04.20.92.d							
Descrizione con capacità di circa 10700 l per 60 utenti							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,51 (1,05%)							
m.d'o. € 518.42 (18.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	14.0	€ 324.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	7.0	€ 193.90	
Totale Risorse Umane						€ 518.42	0.233
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacità di circa 10700 l per 60 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1283.96	1.0	€ 1283.96	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	2.0	€ 126.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1410.70	0.633
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	3.5	€ 299.74	
Totale Attrezzature						€ 299.74	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 2228.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 334.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 256.32	
Prezzo totale						€ 2819.51	

Scheda elemento: U.04.20.92.e

Anagrafica

Codice U.04.20.92.e

Descrizione con capacità di circa 16700 l per 90 utenti

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 4,37 (1,05%)

m.d'o. € 592.48 (16.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	16.0	€ 370.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	8.0	€ 221.60	
Totale Risorse Umane						€ 592.48	0.213
3	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	2.4	€ 152.09	
4	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 16700 l per 90 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1689.69	1.0	€ 1689.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1841.78	0.663
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 2776.82	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 416.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 319.33	
Prezzo totale						€ 3512.67	

Scheda elemento: U.04.20.93.a

Anagrafica							
Codice U.04.20.93.a							
Descrizione con capacità di circa 3200 litri							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 296.24 (15.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	8.0	€ 185.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 296.24	0.200
3	disoletrici in calcestruzzo prefabbricato con capacità di circa 3200	Prodotti da costruzione	cad	€ 1032.31	1.0	€ 1032.31	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	1.0	€ 63.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1095.68	0.742
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	1.0	€ 85.64	
Totale Attrezzature						€ 85.64	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 1477.56	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 221.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 169.92	
Prezzo totale						€ 1869.11	

Scheda elemento: U.04.20.93.b

Anagrafica							
Codice U.04.20.93.b							
Descrizione con capacità di circa 6000 litri							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,88 (1,05%)					
m.d'o.		€ 296.24 (12.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	8.0	€ 185.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 296.24	0.162
3	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacità di circa 6000	Prodotti da costruzione	cad	€ 1381.54	1.0	€ 1381.54	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	1.0	€ 63.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1444.91	0.791
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	1.0	€ 85.64	
Totale Attrezzature						€ 85.64	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 1826.79	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 274.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 210.08	
Prezzo totale						€ 2310.89	

Scheda elemento: U.04.20.93.c

Anagrafica							
Codice U.04.20.93.c							
Descrizione con capacità di circa 10200 litri							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,81 (1,05%)					
m.d'o.		€ 296.24 (9.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	8.0	€ 185.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 296.24	0.123
3	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacità di circa 10200	Prodotti da costruzione	cad	€ 1946.48	1.0	€ 1946.48	
4	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	Prodotti da costruzione	mc	€ 63.37	1.4	€ 88.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2035.20	0.842
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	1.0	€ 85.64	
Totale Attrezzature						€ 85.64	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 2417.08	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 362.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 277.96	
Prezzo totale						€ 3057.60	

Scheda elemento: U.04.30.40.a

Anagrafica

Codice U.04.30.40.a

Descrizione Dispersore di terra

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 2,05 (1,05%)

m.d'o. € 362.40 (22.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	10.0	€ 190.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	10.0	€ 171.80	
Totale Risorse Umane						€ 362.40	0.278
3	Dispersore di terra	Prodotti da costruzione	cad	€ 873.09	1.0	€ 873.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 873.09	0.671
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	1.5	€ 66.06	
Totale Attrezzature						€ 66.06	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 1301.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 195.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.68	
Prezzo totale						€ 1646.46	

Scheda elemento: U.04.30.50.a

Anagrafica

Codice U.04.30.50.a

Descrizione Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (1,05%)

m.d'o. € 203.52 (19.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	4.0	€ 92.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	4.0	€ 110.80	
Totale Risorse Umane						€ 203.52	0.252
3	Alimentatore catodico a corrente costante, 6A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 569.57	1.0	€ 569.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 569.57	0.707
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.75	€ 33.03	
Totale Attrezzature						€ 33.03	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 806.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.70	
Prezzo totale						€ 1019.74	

Scheda elemento: U.04.30.60.a

Anagrafica							
Codice U.04.30.60.a							
Descrizione Alimentatore catodico da 10-12 A, 60 - 70 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (1,05%)							
m.d'o. € 144.96 (13.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.165
3	Alimentatore catodico a corrente costante, 10-12 A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 698.48	1.0	€ 698.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 698.48	0.797
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.75	€ 33.03	
Totale Attrezzature						€ 33.03	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 876.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.79	
Prezzo totale						€ 1108.73	

Scheda elemento: U.04.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.04.30.70.a							
Descrizione Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,51 (1,05%)							
m.d'o. € 144.96 (11.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.151
3	Alimentatore catodico a corrente costante, 15A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 782.71	1.0	€ 782.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 782.71	0.815
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.75	€ 33.03	
Totale Attrezzature						€ 33.03	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 960.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 144.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.48	
Prezzo totale						€ 1215.29	

Scheda elemento: U.04.30.90.a

Anagrafica

Codice U.04.30.90.a

Descrizione Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,48 (1,05%)

m.d'o. € 144.96 (12.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.154
3	Alimentatore catodico a potenziale costante, 10-12 A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 761.44	1.0	€ 761.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 761.44	0.811
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.75	€ 33.03	
Totale Attrezzature						€ 33.03	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 939.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 140.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 108.03	
Prezzo totale						€ 1188.37	

Scheda elemento: U.05.10.10.a

Anagrafica							
Codice		U.05.10.10.a					
Descrizione		Diametro 4 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.63 (12.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 9.63	0.161
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	3.947	€ 1.58	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	14.0	€ 1.54	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	17.894	€ 11.45	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0624	€ 6.17	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	3.947	€ 1.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.00	0.369
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.14	€ 10.84	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.08	€ 3.81	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.14	€ 12.41	
Totale Attrezzature						€ 28.07	0.470
Totale Parziale (TP)						€ 59.70	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.96	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.87	
Prezzo totale						€ 75.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.10.b

Anagrafica							
Codice		U.05.10.10.b					
Descrizione		Diametro 6 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.41 (13.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 7.41	0.167
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.974	€ 1.19	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	10.0	€ 1.10	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	13.368	€ 8.56	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.047	€ 4.65	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.974	€ 0.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.45	0.371
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.1	€ 7.75	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.06	€ 2.86	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.1	€ 8.86	
Totale Attrezzature						€ 20.48	0.462
Totale Parziale (TP)						€ 44.34	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.65	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
Prezzo totale						€ 56.09	

Scheda elemento: U.05.10.10.c

Anagrafica							
Codice		U.05.10.10.c					
Descrizione		Diametro 8 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.19 (13.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.166
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.974	€ 0.79	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	7.0	€ 0.77	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	8.921	€ 5.71	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0312	€ 3.08	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.974	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.98	0.351
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.05	€ 3.87	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.04	€ 1.91	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.1	€ 8.86	
Totale Attrezzature						€ 15.14	0.484
Totale Parziale (TP)						€ 31.31	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.70	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.60	
Prezzo totale						€ 39.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.10.d

Anagrafica							
Codice		U.05.10.10.d					
Descrizione		Diametro 10 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.44 (13.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 4.44	0.170
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.631	€ 0.65	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	5.0	€ 0.55	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	7.131	€ 4.56	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.025	€ 2.47	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.631	€ 0.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.75	0.336
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.05	€ 3.87	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.08	€ 7.09	
Totale Attrezzature						€ 12.89	0.494
Totale Parziale (TP)						€ 26.08	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.91	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.00	
Prezzo totale						€ 32.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.10.e

Anagrafica							
Codice		U.05.10.10.e					
Descrizione		Diametro 12 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (12.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.164
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.342	€ 0.54	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	4.0	€ 0.44	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	6.052	€ 3.87	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0208	€ 2.06	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.342	€ 0.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.34	0.325
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.05	€ 3.87	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.02	€ 0.95	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.07	€ 6.20	
Totale Attrezzature						€ 11.52	0.510
Totale Parziale (TP)						€ 22.57	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.39	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.60	
Prezzo totale						€ 28.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.12.a

Anagrafica							
Codice		U.05.10.12.a					
Descrizione		Diametro 4 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.14 (13.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.27	€ 6.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 10.14	0.168
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	4.0	€ 1.60	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	18.04	€ 11.55	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0632	€ 6.25	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	4.0	€ 1.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.44	0.371
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.12	€ 9.30	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.09	€ 4.29	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.15	€ 13.30	
Totale Attrezzature						€ 27.90	0.461
Totale Parziale (TP)						€ 60.48	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.07	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.96	
Prezzo totale						€ 76.51	

Scheda elemento: U.05.10.12.b

Anagrafica							
Codice		U.05.10.12.b					
Descrizione		Diametro 6 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.15 (13.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 8.15	0.174
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.68	€ 1.07	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	12.0	€ 7.68	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0431	€ 4.26	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.68	€ 0.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.19	0.324
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.11	€ 8.52	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.07	€ 3.34	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.12	€ 10.64	
Totale Attrezzature						€ 23.51	0.502
Totale Parziale (TP)						€ 46.85	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.03	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.39	
Prezzo totale						€ 59.27	

Scheda elemento: U.05.10.12.c

Anagrafica							
Codice		U.05.10.12.c					
Descrizione		Diametro 8 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.42 (12.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.42	0.155
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.0	€ 0.80	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	5.0	€ 0.55	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	9.04	€ 5.79	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0316	€ 3.12	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.0	€ 0.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.90	0.312
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.09	€ 6.97	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.11	€ 9.75	
Totale Attrezzature						€ 18.65	0.533
Totale Parziale (TP)						€ 34.97	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.25	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.02	
Prezzo totale						€ 44.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.12.d

Anagrafica							
Codice		U.05.10.12.d					
Descrizione		Diametro 10 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.44 (11.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.12	€ 2.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.06	€ 1.66	
Totale Risorse Umane						€ 4.44	0.144
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.59	€ 0.64	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	4.5	€ 0.49	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	7.18	€ 4.60	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0252	€ 2.49	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.59	€ 0.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.73	0.282
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.09	€ 6.97	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.1	€ 8.86	
Totale Attrezzature						€ 17.76	0.574
Totale Parziale (TP)						€ 30.93	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.64	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
Prezzo totale						€ 39.13	

Scheda elemento: U.05.10.12.e

Anagrafica							
Codice		U.05.10.12.e					
Descrizione		Diametro 12 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.48 (10.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.48	0.130
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.23	€ 0.49	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	4.0	€ 0.44	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	5.54	€ 3.55	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0194	€ 1.92	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.23	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.79	0.255
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.09	€ 6.97	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.02	€ 0.95	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.09	€ 7.98	
Totale Attrezzature						€ 16.40	0.615
Totale Parziale (TP)						€ 26.67	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.00	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.07	
Prezzo totale						€ 33.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.15.a

Anagrafica							
Codice		U.05.10.15.a					
Descrizione		Diametro 6 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.15 (13.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 8.15	0.171
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.666	€ 1.07	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	14.0	€ 1.54	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	12.0	€ 7.68	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0422	€ 4.17	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.666	€ 0.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.31	0.321
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.12	€ 9.30	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.07	€ 3.34	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.12	€ 10.64	
Totale Attrezzature						€ 24.29	0.509
Totale Parziale (TP)						€ 47.75	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.16	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.49	
Prezzo totale						€ 60.40	

Scheda elemento: U.05.10.15.b

Anagrafica							
Codice		U.05.10.15.b					
Descrizione		Diametro 8 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.93 (11.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.08	€ 2.22	
Totale Risorse Umane						€ 5.93	0.148
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.0	€ 0.80	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	9.0	€ 5.76	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0316	€ 3.12	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.0	€ 0.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.98	0.274
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.13	€ 10.07	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.12	€ 10.64	
Totale Attrezzature						€ 23.15	0.578
Totale Parziale (TP)						€ 40.06	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.01	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.61	
Prezzo totale						€ 50.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.15.c

Anagrafica							
Codice		U.05.10.15.c					
Descrizione		Diametro 10 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.19 (11.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.150
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.666	€ 0.67	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	4.8	€ 0.53	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	7.533	€ 4.82	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0264	€ 2.61	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.666	€ 0.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.16	0.265
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.11	€ 8.52	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.11	€ 9.75	
Totale Attrezzature						€ 20.20	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 34.55	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.18	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.97	
Prezzo totale						€ 43.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.15.d

Anagrafica							
Codice		U.05.10.15.d					
Descrizione		Diametro 12 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (10.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.130
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.2	€ 0.48	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	4.4	€ 0.48	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	5.4	€ 3.46	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0206	€ 2.04	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.2	€ 0.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.84	0.239
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.1	€ 7.75	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.02	€ 0.95	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.1	€ 8.86	
Totale Attrezzature						€ 18.06	0.631
Totale Parziale (TP)						€ 28.61	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.19	

Scheda elemento: U.05.10.18.a

Anagrafica							
Codice		U.05.10.18.a					
Descrizione		Diametro 8 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.66 (12.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 6.66	0.155
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	2.0	€ 0.80	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.4	€ 0.70	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	9.0	€ 5.76	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0316	€ 3.12	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.0	€ 0.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.02	0.257
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.14	€ 10.84	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.02	€ 1.01	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.04	€ 1.91	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.13	€ 11.52	
Totale Attrezzature						€ 25.28	0.588
Totale Parziale (TP)						€ 42.96	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.44	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.94	
Prezzo totale						€ 54.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.18.b

Anagrafica							
Codice		U.05.10.18.b					
Descrizione		Diametro 10 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.19 (11.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.07	€ 1.94	
Totale Risorse Umane						€ 5.19	0.144
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.6	€ 0.64	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	5.0	€ 0.55	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	7.3	€ 4.67	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.0261	€ 2.58	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.6	€ 0.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.95	0.249
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.12	€ 9.30	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.12	€ 10.64	
Totale Attrezzature						€ 21.87	0.607
Totale Parziale (TP)						€ 36.01	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.40	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.14	
Prezzo totale						€ 45.55	

Scheda elemento: U.05.10.18.c

Anagrafica							
Codice		U.05.10.18.c					
Descrizione		Diametro 12 m					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (10.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.128
3	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	1.2	€ 0.48	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	4.8	€ 0.53	
5	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.64	5.4	€ 3.46	
6	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.86	0.019	€ 1.88	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	1.2	€ 0.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.73	0.232
8	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.1	€ 7.75	
9	Pompa per calcestruzzi e malte	Attrezzature	ora	€ 50.42	0.01	€ 0.50	
10	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	ora	€ 47.68	0.03	€ 1.43	
11	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	ora	€ 88.64	0.1	€ 8.86	
Totale Attrezzature						€ 18.54	0.640
Totale Parziale (TP)						€ 28.98	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.35	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
Prezzo totale						€ 36.66	

Scheda elemento: U.05.10.20.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.20.a							
Descrizione Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (6.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.078
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	ora	€ 77.23	0.06	€ 4.63	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.12	€ 6.79	
Totale Attrezzature						€ 11.42	0.922
Totale Parziale (TP)						€ 12.39	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.42	
Prezzo totale						€ 15.67	

Scheda elemento: U.05.10.22.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.22.a							
Descrizione Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (15.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.194
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	ora	€ 77.23	0.03	€ 2.32	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.03	€ 1.70	
Totale Attrezzature						€ 4.02	0.806
Totale Parziale (TP)						€ 4.99	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.31	

Scheda elemento: U.05.10.25.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.25.a							
Descrizione Demolizione di misto cementato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (7.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.092
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	ora	€ 77.23	0.05	€ 3.86	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.1	€ 5.66	
Totale Attrezzature						€ 9.52	0.908
Totale Parziale (TP)						€ 10.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.27	

Scheda elemento: U.05.10.28.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.28.a							
Descrizione Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.08 (8.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0033	€ 0.08	
Totale Risorse Umane						€ 0.08	0.111
2	Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 64.22	0.01	€ 0.64	
Totale Attrezzature						€ 0.64	0.889
Totale Parziale (TP)						€ 0.72	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.11	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.91	

Scheda elemento: U.05.10.28.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.28.b							
Descrizione Per ogni cm di spessore in più							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.05 (21.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0020	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.05	0.278
2	Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 64.22	0.0020	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.722
Totale Parziale (TP)						€ 0.18	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.03	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.23	

Scheda elemento: U.05.10.30.a

Anagrafica

Codice U.05.10.30.a

Descrizione Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.61 (58.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 3.61	0.740
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.01	€ 0.70	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 1.27	0.260
Totale Parziale (TP)						€ 4.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.56	
Prezzo totale						€ 6.17	

Scheda elemento: U.05.10.30.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.30.b							
Descrizione Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.47 (42.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.03	€ 0.77	
Totale Risorse Umane						€ 1.47	0.536
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.01	€ 0.70	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 1.27	0.464
Totale Parziale (TP)						€ 2.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.32	
Prezzo totale						€ 3.47	

Scheda elemento: U.05.10.30.c

Anagrafica							
Codice U.05.10.30.c							
Descrizione Posti su malta con recupero e pulizia del materiale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.05 (52.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.07	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 5.05	0.667
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 2.52	0.333
Totale Parziale (TP)						€ 7.57	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.58	

Scheda elemento: U.05.10.30.d

Anagrafica							
Codice U.05.10.30.d							
Descrizione Posti su malta senza recupero del materiale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (52.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.659
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.01	€ 0.70	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 1.27	0.341
Totale Parziale (TP)						€ 3.72	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.71	

Scheda elemento: U.05.10.32.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.32.a							
Descrizione Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a 5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.70 (17.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.217
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 2.52	0.783
Totale Parziale (TP)						€ 3.22	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.37	
Prezzo totale						€ 4.07	

Scheda elemento: U.05.10.32.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.32.b							
Descrizione Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a 5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (79.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.28	

Scheda elemento: U.05.10.32.c

Anagrafica							
Codice U.05.10.32.c							
Descrizione Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i 5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.93 (21.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
Totale Risorse Umane						€ 0.93	0.270
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 2.52	0.730
Totale Parziale (TP)						€ 3.45	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.37	

Scheda elemento: U.05.10.32.d

Anagrafica							
Codice U.05.10.32.d							
Descrizione Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i 5 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (79.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.32	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.01	
Prezzo totale						€ 11.13	

Scheda elemento: U.05.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.35.a							
Descrizione Eseguita senza recupero del materiale							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.16 (18.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
Totale Risorse Umane						€ 1.16	0.234
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.03	€ 2.09	
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.03	€ 1.70	
Totale Attrezzature						€ 3.79	0.766
Totale Parziale (TP)						€ 4.95	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.26	

Scheda elemento: U.05.10.35.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.35.b							
Descrizione Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 14.67 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
Totale Risorse Umane						€ 14.67	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.56	

Scheda elemento: U.05.10.38.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.38.a							
Descrizione Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.23 (65.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.821
2	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	0.06	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05	0.179
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.35	

Scheda elemento: U.05.10.38.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.38.b							
Descrizione Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.23 (62.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.767
2	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	0.08	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07	0.233
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.37	

Scheda elemento: U.05.10.38.c

Anagrafica							
Codice U.05.10.38.c							
Descrizione Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.23 (74.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.958
2	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	0.01	€ 0.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01	0.042
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.31	

Scheda elemento: U.05.10.38.d

Anagrafica							
Codice U.05.10.38.d							
Descrizione Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.23 (56.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.719
2	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	0.11	€ 0.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.09	0.281
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.05	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.04	
Prezzo totale						€ 0.41	

Scheda elemento: U.05.10.38.e

Anagrafica							
Codice U.05.10.38.e							
Descrizione Passi pedonali, zebraure, ecc.							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.23 (37.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.469
2	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	0.3	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26	0.531
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.62	

Scheda elemento: U.05.10.40.a

Anagrafica

Codice U.05.10.40.a

Descrizione Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (47.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.600
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.05	€ 1.63	
Totale Attrezzature						€ 1.63	0.400
Totale Parziale (TP)						€ 4.08	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.47	
Prezzo totale						€ 5.16	

Scheda elemento: U.05.10.42.a

Anagrafica

Codice U.05.10.42.a

Descrizione Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (55.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.706
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.05	€ 1.63	
Totale Attrezzature						€ 1.63	0.294
Totale Parziale (TP)						€ 5.54	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.01	

Scheda elemento: U.05.10.45.a

Anagrafica

Codice U.05.10.45.a

Descrizione Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 8.80 (47.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.600
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.18	€ 5.86	
Totale Attrezzature						€ 5.86	0.400
Totale Parziale (TP)						€ 14.66	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.55	

Scheda elemento: U.05.10.48.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.48.a							
Descrizione Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (43.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.551
3	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.02	€ 0.79	
Totale Attrezzature						€ 0.79	0.449
Totale Parziale (TP)						€ 1.76	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.20	
Prezzo totale						€ 2.22	

Scheda elemento: U.05.10.50.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.50.a							
Descrizione Rimozione di barriera metallica esistente							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.44 (46.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 1.44	0.593
3	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.02	€ 0.11	
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.99	0.407
Totale Parziale (TP)						€ 2.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.07	

Scheda elemento: U.05.10.52.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.52.a							
Descrizione Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.10 (27.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0020	€ 0.05	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.0020	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.10	0.333
3	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.02	€ 0.11	
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0020	€ 0.09	
Totale Attrezzature						€ 0.20	0.667
Totale Parziale (TP)						€ 0.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.37	

Scheda elemento: U.05.10.55.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.55.a							
Descrizione Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (38.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.493
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	ora	€ 69.69	0.02	€ 1.39	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.02	€ 1.13	
Totale Attrezzature						€ 2.52	0.507
Totale Parziale (TP)						€ 4.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.29	

Scheda elemento: U.05.10.60.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.60.a							
Descrizione Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 64.87 (44.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.8	€ 41.72	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.9	€ 23.15	
Totale Risorse Umane						€ 64.87	0.566
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
Totale Attrezzature						€ 49.70	0.434
Totale Parziale (TP)						€ 114.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.18	
Prezzo totale						€ 144.94	

Scheda elemento: U.05.10.65.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.65.a							
Descrizione Pulizia di strada							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.12 (34.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.0050	€ 0.12	
Totale Risorse Umane						€ 0.12	0.429
2	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.0050	€ 0.16	
Totale Attrezzature						€ 0.16	0.571
Totale Parziale (TP)						€ 0.28	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.35	

Scheda elemento: U.05.10.68.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.68.a							
Descrizione Pulizia di cunette							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.49 (47.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.01	€ 0.26	
Totale Risorse Umane						€ 0.49	0.598
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.01	€ 0.33	
Totale Attrezzature						€ 0.33	0.402
Totale Parziale (TP)						€ 0.82	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 1.03	

Scheda elemento: U.05.10.70.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.70.a							
Descrizione Di lato fino a 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (58.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.746
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.01	€ 0.33	
Totale Attrezzature						€ 0.33	0.254
Totale Parziale (TP)						€ 1.30	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.10.70.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.70.b							
Descrizione Di lato da 41 a 100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.96 (67.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.856
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	0.01	€ 0.33	
Totale Attrezzature						€ 0.33	0.144
Totale Parziale (TP)						€ 2.29	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.26	
Prezzo totale						€ 2.89	

Scheda elemento: U.05.10.72.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.72.a							
Descrizione Pulizia di scarpate ed elementi accessori							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.49 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.01	€ 0.26	
Totale Risorse Umane						€ 0.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.62	

Scheda elemento: U.05.10.75.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.75.a							
Descrizione Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (24.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.311
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
Totale Attrezzature						€ 12.43	0.689
Totale Parziale (TP)						€ 18.03	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.07	
Prezzo totale						€ 22.80	

Scheda elemento: U.05.10.78.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.78.a							
Descrizione Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.93 (39.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.03	€ 0.77	
Totale Risorse Umane						€ 1.93	0.499
3	Autoespurgo con sistema idrodinamico	Attrezzature	ora	€ 38.78	0.05	€ 1.94	
Totale Attrezzature						€ 1.94	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 3.87	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.45	
Prezzo totale						€ 4.90	

Scheda elemento: U.05.10.82.a

Anagrafica							
Codice U.05.10.82.a							
Descrizione Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.93 (44.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 2.93	0.557
3	Autoespurgo con sistema idrodinamico	Attrezzature	ora	€ 38.78	0.06	€ 2.33	
Totale Attrezzature						€ 2.33	0.443
Totale Parziale (TP)						€ 5.26	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.65	

Scheda elemento: U.05.10.82.b

Anagrafica							
Codice U.05.10.82.b							
Descrizione Espurgo con macchina di vasche cisterne,pozzetti e lavaggio a pressione							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (44.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.558
3	Autoespurgo con sistema idrodinamico	Attrezzature	ora	€ 38.78	0.05	€ 1.94	
Totale Attrezzature						€ 1.94	0.442
Totale Parziale (TP)						€ 4.39	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.51	
Prezzo totale						€ 5.56	

Scheda elemento: U.05.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.10.a							
Descrizione Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (7.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.098
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.04	€ 2.26	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
5	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 4.67	0.902
Totale Parziale (TP)						€ 5.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.56	

Scheda elemento: U.05.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.10.b							
Descrizione Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (7.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.098
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.04	€ 2.26	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
5	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 4.67	0.902
Totale Parziale (TP)						€ 5.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.56	

Scheda elemento: U.05.20.10.c

Anagrafica							
Codice U.05.20.10.c							
Descrizione Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (2.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.037
2	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	Prodotti da costruzione	mc	€ 9.98	1.05	€ 10.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.48	0.750
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
4	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
5	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
6	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 2.98	0.213
Totale Parziale (TP)						€ 13.97	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.61	
Prezzo totale						€ 17.68	

Scheda elemento: U.05.20.10.d

Anagrafica							
Codice U.05.20.10.d							
Descrizione Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (3.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.038
2	Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	Prodotti da costruzione	mc	€ 9.38	1.05	€ 9.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.85	0.738
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
5	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
6	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 2.98	0.223
Totale Parziale (TP)						€ 13.34	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.87	

Scheda elemento: U.05.20.15.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.15.a							
Descrizione Per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.51 (16.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.209
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.01	€ 0.61	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.01	€ 0.46	
5	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 1.93	0.791
Totale Parziale (TP)						€ 2.44	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.09	

Scheda elemento: U.05.20.15.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.15.b							
Descrizione Per materiali provenienti dalle cave							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (3.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.043
2	Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	Prodotti da costruzione	mc	€ 9.38	1.01	€ 9.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.47	0.795
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.01	€ 0.61	
4	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
5	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.01	€ 0.46	
6	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 1.93	0.162
Totale Parziale (TP)						€ 11.91	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.79	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.37	
Prezzo totale						€ 15.07	

Scheda elemento: U.05.20.20.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.20.a							
Descrizione Compattazione del piano di posa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.51 (28.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.359
2	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
Totale Attrezzature						€ 0.91	0.641
Totale Parziale (TP)						€ 1.42	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.21	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.79	

Scheda elemento: U.05.20.22.a

Anagrafica							
Codice		U.05.20.22.a					
Descrizione		Spessore 5 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.73 (18.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.07	€ 1.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.73	0.232
3	Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.56	0.07	€ 6.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.90	0.586
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.01	€ 0.46	
5	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 84.3	0.02	€ 1.69	
Totale Attrezzature						€ 2.15	0.183
Totale Parziale (TP)						€ 11.78	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.35	
Prezzo totale						€ 14.90	

Scheda elemento: U.05.20.24.a

Anagrafica							
Codice		U.05.20.24.a					
Descrizione		Spessore 3 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.25 (15.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.03	€ 0.70	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.25	0.198
3	Manto di usura tipo antiskid in conglomerato bituminoso spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 80.92	0.036	€ 2.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.91	0.461
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.01	€ 0.46	
5	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 84.3	0.02	€ 1.69	
Totale Attrezzature						€ 2.15	0.341
Totale Parziale (TP)						€ 6.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 7.99	

Scheda elemento: U.05.20.25.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.25.a							
Descrizione Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (12.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.156
2	Ossido di calcio	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 7.41	0.25	€ 1.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85	0.566
3	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
Totale Attrezzature						€ 0.91	0.278
Totale Parziale (TP)						€ 3.27	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
Prezzo totale						€ 4.14	

Scheda elemento: U.05.20.26.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.26.a							
Descrizione Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso							
Dettagli							
Unità di misura 100 kg							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 15.30 (27.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6	€ 13.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 15.30	0.347
3	Conglomerato bituminoso a freddo	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 28.76	1.0	€ 28.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.76	0.653
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.07	
Prezzo totale						€ 55.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.27.a

Anagrafica							
Codice		U.05.20.27.a					
Descrizione		Conglomerato bituminoso chiuso per profilature					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.96 (1.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.020
3	Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	Prodotti da costruzione	mc	€ 90.0	1.0	€ 90.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.00	0.922
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.1	€ 5.66	
Totale Attrezzature						€ 5.66	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 97.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.23	
Prezzo totale						€ 123.49	

Scheda elemento: U.05.20.30.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.30.a							
Descrizione Stabilizzazione a calce di corpo stradale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (8.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.113
2	Ossido di calcio	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 7.41	0.25	€ 1.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85	0.411
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
5	Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,6 - 3,2 m ³	Attrezzature	ora	€ 66.11	0.01	€ 0.66	
Totale Attrezzature						€ 2.14	0.476
Totale Parziale (TP)						€ 4.50	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.35.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.35.a							
Descrizione Strato anticontaminante							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (35.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.449
3	stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.11	1.07	€ 1.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.19	0.551
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.25	
Prezzo totale						€ 2.73	

Scheda elemento: U.05.20.40.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.40.a							
Descrizione Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (35.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.449
3	stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.11	1.07	€ 1.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.19	0.551
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.25	
Prezzo totale						€ 2.73	

Scheda elemento: U.05.20.45.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.45.a							
Descrizione Strato di separazione e di rinforzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (28.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.362
3	Geotessil	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.6	1.07	€ 1.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.71	0.638
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.50.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.a							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (12.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.160
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 100kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.3	1.07	€ 11.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.02	0.721
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.120
Totale Parziale (TP)						€ 15.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.76	
Prezzo totale						€ 19.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.50.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.b							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (10.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.133
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 200kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.1	1.07	€ 14.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.02	0.767
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.100
Totale Parziale (TP)						€ 18.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.10	
Prezzo totale						€ 23.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.50.c

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.c							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (8.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.109
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 300kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.0	1.07	€ 18.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.19	0.810
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.081
Totale Parziale (TP)						€ 22.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.41	

Scheda elemento: U.05.20.50.d

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.d							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (6.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.087
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 400kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.2	1.07	€ 23.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.75	0.848
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 28.02	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.44	

Scheda elemento: U.05.20.50.e

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.e							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (6.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.081
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 500kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.2	1.07	€ 25.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.89	0.858
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 30.16	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.47	
Prezzo totale						€ 38.15	

Scheda elemento: U.05.20.50.f

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.f							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (5.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.065
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 600kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.0	1.07	€ 33.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.17	0.886
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 37.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.31	
Prezzo totale						€ 47.37	

Scheda elemento: U.05.20.50.g

Anagrafica							
Codice U.05.20.50.g							
Descrizione Carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.44 (4.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.060
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 700kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.2	1.07	€ 36.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.59	0.895
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 40.86	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.70	
Prezzo totale						€ 51.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.50.h

Anagrafica							
Codice		U.05.20.50.h					
Descrizione		Carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.44 (4.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.066	€ 1.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.033	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 2.44	0.051
3	rinforzo di corpo stradale mediante la posa,tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 800kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.0	1.07	€ 43.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.87	0.911
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.033	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 1.83	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 48.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.54	
Prezzo totale						€ 60.90	

Scheda elemento: U.05.20.51.a

Anagrafica							
Codice		U.05.20.51.a					
Descrizione		"Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (19.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.245
3	maglia 200x50 mm 30 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mc	€ 8.1	1.07	€ 8.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.67	0.572
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.05	€ 2.78	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.183
Totale Parziale (TP)						€ 15.16	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.74	
Prezzo totale						€ 19.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.51.b

Anagrafica							
Codice		U.05.20.51.b					
Descrizione		"Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (19.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.241
3	maglia 200x50 mm 50 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mc	€ 8.3	1.07	€ 8.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.88	0.578
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.05	€ 2.78	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.181
Totale Parziale (TP)						€ 15.37	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.45	

Scheda elemento: U.05.20.51.c

Anagrafica							
Codice U.05.20.51.c							
Descrizione "Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.71 (16.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.214
3	maglia 200x50 mm 80 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mc	€ 10.1	1.07	€ 10.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.81	0.625
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.05	€ 2.78	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.161
Totale Parziale (TP)						€ 17.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
Prezzo totale						€ 21.89	

Scheda elemento: U.05.20.51.d

Anagrafica							
Codice		U.05.20.51.d					
Descrizione		"Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (16.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.211
3	maglia 200x50 mm 100 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mc	€ 10.35	1.07	€ 11.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.07	0.630
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.05	€ 2.78	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.158
Totale Parziale (TP)						€ 17.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.21	

Scheda elemento: U.05.20.51.e

Anagrafica							
Codice U.05.20.51.e							
Descrizione "Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 3.71 (13.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.173
3	maglia 50x50 mm 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.0	1.07	€ 14.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.98	0.698
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.05	€ 2.78	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.129
Totale Parziale (TP)						€ 21.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.47	
Prezzo totale						€ 27.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.51.f

Anagrafica							
Codice		U.05.20.51.f					
Descrizione		"Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.71 (11.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.144
3	maglia 50x50 mm 100 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.0	1.07	€ 19.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.26	0.748
4	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.05	€ 2.78	
Totale Attrezzature						€ 2.78	0.108
Totale Parziale (TP)						€ 25.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.96	
Prezzo totale						€ 32.57	

Scheda elemento: U.05.20.52.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.a							
Descrizione Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (16.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.211
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00	Prodotti da costruzione	mq	€ 136.0	0.41	€ 55.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.95	0.724
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 96.62	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.11	
Prezzo totale						€ 122.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.52.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.b							
Descrizione Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (15.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.198
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 151.0	0.41	€ 61.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.10	0.740
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 102.77	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.82	
Prezzo totale						€ 130.01	

Scheda elemento: U.05.20.52.c

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.c							
Descrizione Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (15.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.196
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 154.0	0.41	€ 63.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.33	0.744
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 104.00	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.96	
Prezzo totale						€ 131.56	

Scheda elemento: U.05.20.52.d

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.d							
Descrizione Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (14.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.188
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 165.0	0.41	€ 67.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.84	0.754
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 108.51	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.48	
Prezzo totale						€ 137.27	

Scheda elemento: U.05.20.52.e

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.e							
Descrizione Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (14.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.185
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 168.0	0.41	€ 68.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.07	0.757
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 109.74	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.46	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.62	
Prezzo totale						€ 138.82	

Scheda elemento: U.05.20.52.f

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.f							
Descrizione Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (13.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.177
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 7,00 x 3,00x0,73, con lunghezza di ancoraggio 5,00m 1/2.44	Prodotti da costruzione	mq	€ 181.0	0.41	€ 74.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.40	0.768
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 115.07	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.26	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.23	
Prezzo totale						€ 145.56	

Scheda elemento: U.05.20.52.g

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.g							
Descrizione Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (13.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.175
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00x0,58, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 1/2.44	Prodotti da costruzione	mq	€ 183.5	0.41	€ 75.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.42	0.770
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 116.09	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.35	
Prezzo totale						€ 146.85	

Scheda elemento: U.05.20.52.h

Anagrafica							
Codice U.05.20.52.h							
Descrizione Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 20.35 (13.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.35	0.168
3	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
4	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.6	€ 11.03	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00x0,73, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 1/2.44	Prodotti da costruzione	mq	€ 196.2	0.41	€ 80.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.63	0.780
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.15	€ 6.32	
Totale Attrezzature						€ 6.32	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 121.30	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.20	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.95	
Prezzo totale						€ 153.45	

Scheda elemento: U.05.20.53.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.53.a							
Descrizione Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 45.79 (28.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.9	€ 20.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 45.79	0.365
3	Pietrame di natura calcareo o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.93	1.05	€ 23.03	
4	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 2,00x1,00, con lunghezza di ancoraggio 3,00m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.0	0.5	€ 47.00	
5	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.65	2.0	€ 1.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.33	0.568
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.2	€ 8.42	
Totale Attrezzature						€ 8.42	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 125.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.44	
Prezzo totale						€ 158.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.53.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.53.b							
Descrizione Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 45.79 (27.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.9	€ 20.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 45.79	0.351
3	Pietrame di natura calcareo o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.93	1.05	€ 23.03	
4	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.65	2.0	€ 1.30	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 2,00x1,00, con lunghezza di ancoraggio 4,00m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 104.0	0.5	€ 52.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.33	0.585
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.2	€ 8.42	
Totale Attrezzature						€ 8.42	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 130.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.58	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.01	
Prezzo totale						€ 165.13	

Scheda elemento: U.05.20.53.c

Anagrafica							
Codice U.05.20.53.c							
Descrizione Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 45.79 (26.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.9	€ 20.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 45.79	0.339
3	Pietrame di natura calcareo o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.93	1.05	€ 23.03	
4	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.65	2.0	€ 1.30	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 2,00x1,00, con lunghezza di ancoraggio 5,00m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 113.2	0.5	€ 56.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.93	0.599
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.2	€ 8.42	
Totale Attrezzature						€ 8.42	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 135.14	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.27	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.54	
Prezzo totale						€ 170.95	

Scheda elemento: U.05.20.53.d

Anagrafica							
Codice U.05.20.53.d							
Descrizione Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 45.79 (25.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.9	€ 20.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.9	€ 24.93	
Totale Risorse Umane						€ 45.79	0.328
3	Pietrame di natura calcareo o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.93	1.05	€ 23.03	
4	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.65	2.0	€ 1.30	
5	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 2,00x1,00, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 122.2	0.5	€ 61.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.43	0.612
6	Terna senza martello	Attrezzature	ora	€ 42.1	0.2	€ 8.42	
Totale Attrezzature						€ 8.42	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 139.64	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.95	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.06	
Prezzo totale						€ 176.65	

Scheda elemento: U.05.20.54.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.a							
Descrizione R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (21.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.276
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 3 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 56.07	1.0	€ 56.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.12	0.568
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.156
Totale Parziale (TP)						€ 111.15	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.67	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.78	
Prezzo totale						€ 140.60	

Scheda elemento: U.05.20.54.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.b							
Descrizione R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (20.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.263
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 4,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.33	1.0	€ 61.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.38	0.587
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.149
Totale Parziale (TP)						€ 116.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.46	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.39	
Prezzo totale						€ 147.26	

Scheda elemento: U.05.20.54.c

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.c							
Descrizione R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (19.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.249
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 6 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 67.81	1.0	€ 67.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.86	0.609
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.142
Totale Parziale (TP)						€ 122.89	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.43	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.13	
Prezzo totale						€ 155.45	

Scheda elemento: U.05.20.54.d

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.d							
Descrizione R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (17.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.224
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 7,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 81.55	1.0	€ 81.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.60	0.648
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.127
Totale Parziale (TP)						€ 136.63	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.49	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.71	
Prezzo totale						€ 172.83	

Scheda elemento: U.05.20.54.e

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.e							
Descrizione R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (17.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.217
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 9,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.25	1.0	€ 86.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.30	0.660
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 141.33	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.20	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.25	
Prezzo totale						€ 178.78	

Scheda elemento: U.05.20.54.f

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.f							
Descrizione R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (16.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.204
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 10,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.9	1.0	€ 94.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.95	0.680
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.116
Totale Parziale (TP)						€ 149.98	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.50	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.25	
Prezzo totale						€ 189.73	

Scheda elemento: U.05.20.54.g

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.g							
Descrizione R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (14.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.182
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 12,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 113.32	1.0	€ 113.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.37	0.715
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.103
Totale Parziale (TP)						€ 168.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.26	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.37	
Prezzo totale						€ 213.03	

Scheda elemento: U.05.20.54.h

Anagrafica							
Codice U.05.20.54.h							
Descrizione R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 30.64 (13.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.4	€ 9.27	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.4	€ 10.29	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.4	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 30.64	0.166
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.79	€ 3.16	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
6	R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 15,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 129.42	1.0	€ 129.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.47	0.740
7	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.2	€ 11.11	
8	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.2	€ 6.28	
Totale Attrezzature						€ 17.39	0.094
Totale Parziale (TP)						€ 184.50	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.68	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.22	
Prezzo totale						€ 233.40	

Scheda elemento: U.05.20.55.a

Anagrafica							
Codice		U.05.20.55.a					
Descrizione		H = fino a 3 m					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 21.92 (16.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.592	€ 13.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.296	€ 8.20	
Totale Risorse Umane						€ 21.92	0.211
3	Geogriglia astrusa in HDPE 5 strati x m ² /strato 5,50	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.39	9.26	€ 31.39	
4	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	1.74	€ 6.25	
5	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/27	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	35.0	€ 14.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.64	0.498
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.074	€ 3.26	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.148	€ 5.83	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.296	€ 16.45	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.148	€ 4.65	
Totale Attrezzature						€ 30.19	0.291
Totale Parziale (TP)						€ 103.75	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.56	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.93	
Prezzo totale						€ 131.24	

Scheda elemento: U.05.20.55.b

Anagrafica							
Codice U.05.20.55.b							
Descrizione H = fino a 4,5 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 22.35 (15.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6037	€ 13.99	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3018	€ 8.36	
Totale Risorse Umane						€ 22.35	0.190
3	Geogriglia astrusa in HDPE 7 strati x m ² /strato 6,60	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	11.06	€ 40.92	
4	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	1.77	€ 6.35	
5	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	35.66	€ 17.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.39	0.548
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.075	€ 3.30	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1509	€ 5.95	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.3018	€ 16.77	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.1509	€ 4.74	
Totale Attrezzature						€ 30.76	0.262
Totale Parziale (TP)						€ 117.50	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.63	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.51	
Prezzo totale						€ 148.64	

Scheda elemento: U.05.20.55.c

Anagrafica							
Codice		U.05.20.55.c					
Descrizione		H = fino a 6 m					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 22.78 (14.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6153	€ 14.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3076	€ 8.52	
Totale Risorse Umane						€ 22.78	0.183
3	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	1.81	€ 6.50	
4	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	35.66	€ 17.12	
5	Geogriglia astrusa in HDPE 10 strati x m ² /strato 7,70	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.01	12.81	€ 51.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.99	0.603
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0769	€ 3.39	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1538	€ 6.06	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.3076	€ 17.09	
Totale Attrezzature						€ 26.54	0.213
Totale Parziale (TP)						€ 124.31	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.65	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.30	
Prezzo totale						€ 157.26	

Scheda elemento: U.05.20.55.d

Anagrafica							
Codice		U.05.20.55.d					
Descrizione		H = fino a 7,5 m					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.34 (6.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.064	€ 1.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.32	€ 8.86	
Totale Risorse Umane						€ 10.34	0.076
3	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	1.88	€ 6.75	
4	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	37.8	€ 18.14	
5	Geogriglia astrusa in HDPE 12 strati x m ² /strato 8,90	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.41	15.4	€ 67.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.80	0.684
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.16	€ 6.30	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.32	€ 17.78	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.16	€ 5.02	
Totale Attrezzature						€ 32.62	0.240
Totale Parziale (TP)						€ 135.76	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.36	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.61	
Prezzo totale						€ 171.73	

Scheda elemento: U.05.20.55.e

Anagrafica							
Codice		U.05.20.55.e					
Descrizione		H = fino a 9,0 m					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 24.66 (11.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.666	€ 15.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.333	€ 9.22	
Totale Risorse Umane						€ 24.66	0.149
3	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	1.96	€ 7.04	
4	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	39.375	€ 18.90	
5	Geogriglia astrusa in HDPE 15 strati x m ² /strato 10,30	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.73	17.17	€ 81.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.15	0.646
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0833	€ 3.67	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1666	€ 6.56	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.333	€ 18.50	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.1666	€ 5.23	
Totale Attrezzature						€ 33.96	0.205
Totale Parziale (TP)						€ 165.77	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.87	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.06	
Prezzo totale						€ 209.70	

Scheda elemento: U.05.20.55.f

Anagrafica							
Codice U.05.20.55.f							
Descrizione H = fino a 10,5 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 25.18 (10.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.68	€ 15.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.34	€ 9.42	
Totale Risorse Umane						€ 25.18	0.137
3	Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m ² /strato 11,45	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.14	19.02	€ 97.76	
4	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	2.0	€ 7.18	
5	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	40.213	€ 19.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.24	0.675
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0851	€ 3.75	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.17	€ 6.70	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.34	€ 18.89	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.17	€ 5.34	
Totale Attrezzature						€ 34.68	0.188
Totale Parziale (TP)						€ 184.10	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.61	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.17	
Prezzo totale						€ 232.88	

Scheda elemento: U.05.20.55.g

Anagrafica							
Codice U.05.20.55.g							
Descrizione H = fino a 12,0 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 25.75 (10.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.6956	€ 16.12	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.3478	€ 9.63	
Totale Risorse Umane						€ 25.75	0.127
3	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	2.04	€ 7.32	
4	Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m ² /strato 12,6	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.44	21.0	€ 114.24	
5	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	41.087	€ 19.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.28	0.698
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0869	€ 3.83	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1739	€ 6.85	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.3478	€ 19.33	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.1739	€ 5.46	
Totale Attrezzature						€ 35.47	0.175
Totale Parziale (TP)						€ 202.50	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.38	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.29	
Prezzo totale						€ 256.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.55.h

Anagrafica							
Codice U.05.20.55.h							
Descrizione H = oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.29 (10.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1159	€ 2.69	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.0579	€ 1.60	
Totale Risorse Umane						€ 4.29	0.127
3	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59	0.34	€ 1.22	
4	Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m ² /strato 12,6	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.44	3.5	€ 19.04	
5	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26.5	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.48	6.848	€ 3.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.55	0.698
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0144	€ 0.63	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.0289	€ 1.14	
8	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	ora	€ 55.57	0.0579	€ 3.22	
9	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	ora	€ 31.4	0.0289	€ 0.91	
Totale Attrezzature						€ 5.90	0.175
Totale Parziale (TP)						€ 33.74	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.06	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.88	
Prezzo totale						€ 42.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.20.60.a

Anagrafica

Codice U.05.20.60.a

Descrizione Strato di separazione e di rinforzo

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.04 (29.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.370
3	strato separatore e di rinforzo	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.97	1.02	€ 3.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.03	0.550
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 5.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.97	

Scheda elemento: U.05.20.65.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.65.a							
Descrizione Strato separatore e di rinforzo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.04 (29.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.370
3	strato separatore e di rinforzo	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.97	1.02	€ 3.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.03	0.550
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 5.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.97	

Scheda elemento: U.05.20.70.a

Anagrafica							
Codice		U.05.20.70.a					
Descrizione		Strato impermeabilizzante in HDPE					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (3,00%)					
m.d'o.		€ 2.04 (64.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.823
3	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.177
Totale Parziale (TP)						€ 2.48	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.14	

Scheda elemento: U.05.20.75.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.75.a							
Descrizione Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (2.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.031
2	Materiale anticapillare per massciate stradali	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.36	1.05	€ 12.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.98	0.788
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
4	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
5	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
6	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 2.98	0.181
Totale Parziale (TP)						€ 16.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.89	
Prezzo totale						€ 20.83	

Scheda elemento: U.05.20.80.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.80.a							
Descrizione Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.39 (1.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.015	€ 0.39	
Totale Risorse Umane						€ 0.39	0.023
2	Misto granulare stabilizzato	Prodotti da costruzione	mc	€ 10.6	1.05	€ 11.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.13	0.664
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.05	€ 2.83	
4	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
5	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
6	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 5.24	0.313
Totale Parziale (TP)						€ 16.76	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.51	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.93	
Prezzo totale						€ 21.20	

Scheda elemento: U.05.20.85.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.85.a							
Descrizione Strato di fondazione in misto cementato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 0.51 (1.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.51	0.015
2	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 8.99	1.05	€ 9.44	
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.55	€ 13.75	
4	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	0.33	€ 0.28	
5	Misto granulare stabilizzato	Prodotti da costruzione	mc	€ 10.6	0.55	€ 5.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.30	0.836
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.05	€ 2.83	
7	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.02	€ 1.21	
8	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.02	€ 0.91	
9	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.01	€ 0.29	
Totale Attrezzature						€ 5.24	0.150
Totale Parziale (TP)						€ 35.05	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.26	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.03	
Prezzo totale						€ 44.34	

Scheda elemento: U.05.20.90.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.90.a							
Descrizione Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.23 (16.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.209
2	Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	Prodotti da costruzione	mc	€ 74.2	0.01	€ 0.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.74	0.673
3	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.0010	€ 0.05	
4	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 84.3	0.0010	€ 0.08	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 1.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.40	

Scheda elemento: U.05.20.95.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.95.a							
Descrizione Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.23 (15.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.192
2	Binder da graniglia basaltica	Prodotti da costruzione	mc	€ 80.0	0.0105	€ 0.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.84	0.700
3	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.0010	€ 0.05	
4	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 84.3	0.0010	€ 0.08	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.108
Totale Parziale (TP)						€ 1.20	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.52	

Scheda elemento: U.05.20.96.a

Anagrafica							
Codice U.05.20.96.a							
Descrizione Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
Dettagli							
Unità di misura mq/cm							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.23 (13.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.01	€ 0.23	
Totale Risorse Umane						€ 0.23	0.176
2	Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	Prodotti da costruzione	mc	€ 90.0	0.0105	€ 0.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.95	0.725
3	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	ora	€ 45.54	0.0010	€ 0.05	
4	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	ora	€ 84.3	0.0010	€ 0.08	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.099
Totale Parziale (TP)						€ 1.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.66	

Scheda elemento: U.05.25.10.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.10.a							
Descrizione Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.82 (35.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 4.82	0.452
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata FORNITURA E POSA IN OPERA di salice vivo	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.46	4.0	€ 5.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.84	0.548
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.49	

Scheda elemento: U.05.25.15.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.15.a							
Descrizione Geocomposito costituito da geogriglia biorientata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.88 (13.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.018	€ 0.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.018	€ 0.46	
Totale Risorse Umane						€ 0.88	0.167
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 20 kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09	1.07	€ 4.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.38	0.833
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.65	

Scheda elemento: U.05.25.20.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.20.a							
Descrizione Geocomposito costituito da geogriglia biorientata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.88 (11.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.018	€ 0.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.018	€ 0.46	
Totale Risorse Umane						€ 0.88	0.140
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 30 kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.05	1.07	€ 5.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.40	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
Prezzo totale						€ 7.94	

Scheda elemento: U.05.25.30.a

Anagrafica							
Codice		U.05.25.30.a					
Descrizione		Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad u					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.01 (16.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.203
3	Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad u	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.79	1.02	€ 3.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.87	0.779
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0020	€ 0.09	
Totale Attrezzature						€ 0.09	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 4.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.29	

Scheda elemento: U.05.25.35.a

Anagrafica							
Codice		U.05.25.35.a					
Descrizione		Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.01 (14.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.186
3	Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.24	1.02	€ 4.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.32	0.797
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.0020	€ 0.09	
Totale Attrezzature						€ 0.09	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 5.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
Prezzo totale						€ 6.85	

Scheda elemento: U.05.25.40.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.40.a							
Descrizione spessore 10 mm e peso > 700 g/m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (7.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.091
3	spessore 10 mm e peso > 700 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.09	1.07	€ 9.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.73	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.53	

Scheda elemento: U.05.25.40.b

Anagrafica

Codice U.05.25.40.b

Descrizione spessore 15 mm e peso > 750 g/m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.089
3	spessore 15 mm e peso > 700 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.27	1.07	€ 9.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.92	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.77	

Scheda elemento: U.05.25.40.c

Anagrafica							
Codice U.05.25.40.c							
Descrizione spessore 20 mm e peso > 800 g/m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (6.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.087
3	spessore 20 mm e peso > 800 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.46	1.07	€ 10.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.12	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 14.02	

Scheda elemento: U.05.25.45.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.45.a							
Descrizione spessore 10 mm e peso > 850 g/m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (6.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.084
3	spessore 10 mm e peso > 850 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.9	1.07	€ 10.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.59	0.916
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
Prezzo totale						€ 14.62	

Scheda elemento: U.05.25.45.b

Anagrafica

Codice U.05.25.45.b

Descrizione spessore 15 mm e peso > 900 g/m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (6.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.082
3	spessore 15 mm e peso > 900 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.1	1.07	€ 10.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.81	0.918
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.35	
Prezzo totale						€ 14.90	

Scheda elemento: U.05.25.45.c

Anagrafica

Codice U.05.25.45.c

Descrizione spessore 20 mm e peso > 950 g/m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (6.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.080
3	spessore 20 mm e peso > 950 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.42	1.07	€ 11.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.15	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.25.50.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.50.a							
Descrizione Fornitura e posa di georete dreno/protettiva							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (9.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.126
3	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.71	1.0	€ 6.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.71	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.88	
Prezzo totale						€ 9.71	

Scheda elemento: U.05.25.55.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.55.a							
Descrizione Fornitura e posa di georete dreno/protettiva							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (9.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.116
3	con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1240 g/mq spessore di 6,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.93	1.07	€ 7.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.42	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.62	

Scheda elemento: U.05.25.60.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.60.a							
Descrizione Fornitura e posa di georete dreno/protettiva							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (8.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.109
3	con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1540 g/mq spessore di 7,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.42	1.07	€ 7.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.94	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.25.65.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.65.a							
Descrizione Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (8.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.114
3	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.07	1.07	€ 7.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.56	0.886
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.79	

Scheda elemento: U.05.25.70.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.70.a							
Descrizione Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.55 (32.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.052	€ 1.21	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.052	€ 1.34	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.417
3	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	2.0	€ 1.72	
4	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geotessile in polipropilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.72	1.07	€ 1.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.56	0.583
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.73	

Scheda elemento: U.05.25.75.a

Anagrafica

Codice U.05.25.75.a

Descrizione Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (18.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.052	€ 1.21	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.052	€ 1.34	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.232
3	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	2.0	€ 1.72	
4	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.26	1.07	€ 6.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.42	0.768
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.88	

Scheda elemento: U.05.25.80.a

Anagrafica

Codice U.05.25.80.a

Descrizione Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (16.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.052	€ 1.21	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.052	€ 1.34	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.212
3	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.86	2.0	€ 1.72	
4	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.27	1.07	€ 7.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.50	0.788
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.25	

Scheda elemento: U.05.25.85.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.85.a							
Descrizione Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (21.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.271
3	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.75	1.03	€ 4.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.89	0.675
4	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.01	€ 0.39	
Totale Attrezzature						€ 0.39	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 7.24	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.16	

Scheda elemento: U.05.25.90.a

Anagrafica

Codice U.05.25.90.a

Descrizione con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (20.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.254
3	con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.66	1.07	€ 2.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.85	0.746
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.44	
Prezzo totale						€ 4.83	

Scheda elemento: U.05.25.90.b

Anagrafica

Codice U.05.25.90.b

Descrizione massima a trazione non inferiore a 30 kN/m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (14.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.184
3	massima a trazione non inferiore a 30 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.02	1.07	€ 4.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.30	0.816
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
Prezzo totale						€ 6.67	

Scheda elemento: U.05.25.95.a

Anagrafica							
Codice U.05.25.95.a							
Descrizione "peso > 130 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (5.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.070
3	peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53837, > 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.98	1.07	€ 12.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.82	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.59	
Prezzo totale						€ 17.45	

Scheda elemento: U.05.25.95.b

Anagrafica							
Codice U.05.25.95.b							
Descrizione "peso > 270 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (4.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.060
3	peso > 270 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.3	1.07	€ 15.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.30	0.940
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.87	
Prezzo totale						€ 20.58	

Scheda elemento: U.05.25.95.c

Anagrafica							
Codice U.05.25.95.c							
Descrizione "peso > 500 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (3.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.049
3	peso > 500 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.72	1.07	€ 18.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.96	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.29	
Prezzo totale						€ 25.21	

Scheda elemento: U.05.25.95.d

Anagrafica

Codice U.05.25.95.d

Descrizione "peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.030
3	peso > 1000 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.32	1.07	€ 31.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.37	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.72	
Prezzo totale						€ 40.91	

Scheda elemento: U.05.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.05.30.10.a							
Descrizione Asfalto colato spessore 20 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.93 (62.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.06	€ 1.39	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.06	€ 1.54	
Totale Risorse Umane						€ 2.93	0.788
3	Bitume grezzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.72	1.0	€ 0.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72	0.194
4	Fondello per fusione catramina o asfalti	Attrezzature	ora	€ 0.96	0.07	€ 0.07	
Totale Attrezzature						€ 0.07	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 3.72	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.71	

Scheda elemento: U.05.30.15.a

Anagrafica							
Codice U.05.30.15.a							
Descrizione Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (21.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.273
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.29	1.0	€ 18.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.31	0.491
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.236
Totale Parziale (TP)						€ 37.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.29	
Prezzo totale						€ 47.18	

Scheda elemento: U.05.30.15.b

Anagrafica							
Codice U.05.30.15.b							
Descrizione Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (13.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.172
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.02	1.0	€ 40.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.04	0.678
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.149
Totale Parziale (TP)						€ 59.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.79	
Prezzo totale						€ 74.67	

Scheda elemento: U.05.30.15.c

Anagrafica

Codice U.05.30.15.c

Descrizione Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (12.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.155
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.5	1.0	€ 46.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.52	0.710
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 65.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.53	
Prezzo totale						€ 82.87	

Scheda elemento: U.05.30.20.a

Anagrafica							
Codice U.05.30.20.a							
Descrizione Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 6.85 (33.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.85	0.425
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.08	€ 5.14	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
5	Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 2.68	1.0	€ 2.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.26	0.575
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.42	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
Prezzo totale						€ 20.38	

Scheda elemento: U.05.30.20.b

Anagrafica							
Codice U.05.30.20.b							
Descrizione Cordone prefabbricato 10÷12x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 6.85 (32.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.85	0.414
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.08	€ 5.14	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
5	Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 3.1	1.0	€ 3.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.68	0.586
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
Prezzo totale						€ 20.91	

Scheda elemento: U.05.30.20.c

Anagrafica							
Codice U.05.30.20.c							
Descrizione Cordone prefabbricato 10÷12x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 6.85 (31.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.14	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.85	0.401
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.08	€ 5.14	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
5	Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66	1.0	€ 3.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.24	0.599
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.61	

Scheda elemento: U.05.30.20.d

Anagrafica							
Codice U.05.30.20.d							
Descrizione Cordone prefabbricato 14÷16x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (32.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.409
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.09	€ 5.79	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.019	€ 1.73	
5	Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 3.79	1.0	€ 3.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.31	0.591
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.20	
Prezzo totale						€ 24.21	

Scheda elemento: U.05.30.20.e

Anagrafica							
Codice U.05.30.20.e							
Descrizione Cordone prefabbricato 15÷18x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (30.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.390
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.09	€ 5.79	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.019	€ 1.73	
5	Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 4.73	1.0	€ 4.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.25	0.610
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.31	
Prezzo totale						€ 25.40	

Scheda elemento: U.05.30.20.f

Anagrafica							
Codice U.05.30.20.f							
Descrizione Cordone prefabbricato 18÷20x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (29.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.18	€ 4.17	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.18	€ 4.63	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.371
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.1	€ 6.43	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0237	€ 2.16	
5	Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.3	1.0	€ 6.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.89	0.629
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.96	

Scheda elemento: U.05.30.30.a

Anagrafica

Codice U.05.30.30.a

Descrizione Larghezza 15 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 9.78 (33.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.425
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0119	€ 1.09	
4	Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 12.12	1.0	€ 12.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.21	0.575
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.64	
Prezzo totale						€ 29.08	

Scheda elemento: U.05.30.30.b

Anagrafica

Codice U.05.30.30.b

Descrizione Larghezza 20 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 9.78 (31.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.400
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0119	€ 1.09	
4	Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 13.58	1.0	€ 13.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.67	0.600
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.81	
Prezzo totale						€ 30.93	

Scheda elemento: U.05.30.30.c

Anagrafica

Codice U.05.30.30.c

Descrizione Larghezza 30 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 12.22 (32.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.25	€ 6.43	
Totale Risorse Umane						€ 12.22	0.411
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0142	€ 1.30	
4	Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 16.2	1.0	€ 16.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.50	0.589
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.42	
Prezzo totale						€ 37.60	

Scheda elemento: U.05.30.30.d

Anagrafica

Codice U.05.30.30.d

Descrizione Larghezza 40 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 14.67 (32.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.3	€ 6.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.3	€ 7.72	
Totale Risorse Umane						€ 14.67	0.406
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Cordone in pietrarsa da cm 40x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 20.06	1.0	€ 20.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.50	0.594
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.16	
Prezzo totale						€ 45.76	

Scheda elemento: U.05.30.50.a

Anagrafica

Codice U.05.30.50.a

Descrizione Sezione media fino a 40x13 cm, larghezza da 30 a 40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 12.22 (36.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.25	€ 6.43	
Totale Risorse Umane						€ 12.22	0.466
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Bocchetta in pietrarsa da 40x13x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.54	1.0	€ 12.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.98	0.534
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.01	
Prezzo totale						€ 33.14	

Scheda elemento: U.05.30.50.b

Anagrafica

Codice U.05.30.50.b

Descrizione Sezione da 40x13 cm a 50x13 cm, larghezza da 30 a 40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 12.22 (28.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.25	€ 5.79	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.25	€ 6.43	
Totale Risorse Umane						€ 12.22	0.365
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Bocchetta in pietrarsa da 50x13x40 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.86	1.0	€ 19.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.30	0.635
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
Prezzo totale						€ 42.41	

Scheda elemento: U.05.30.50.c

Anagrafica

Codice U.05.30.50.c

Descrizione Sezione media fino a 40x13 cm, larghezza da 15 a 20 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 10.76 (39.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.498
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Bocchetta in pietrarsa da 40x13x20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.4	1.0	€ 9.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.84	0.502
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.48	
Prezzo totale						€ 27.32	

Scheda elemento: U.05.30.50.d

Anagrafica

Codice U.05.30.50.d

Descrizione Sezione da 40x13 cm a 50x13 cm, larghezza da 15 a 20 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 10.76 (30.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.383
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Bocchetta in pietrarsa da 50x13x20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.88	1.0	€ 15.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.32	0.617
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.23	
Prezzo totale						€ 35.52	

Scheda elemento: U.05.30.60.a

Anagrafica

Codice U.05.30.60.a

Descrizione Canaletta per lo scolo di acque meteoriche

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.96 (17.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.225
3	Embrici da 50x50x20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93	2.0	€ 5.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.86	0.674
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.101
Totale Parziale (TP)						€ 8.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.00	
Prezzo totale						€ 11.00	

Scheda elemento: U.05.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.a							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 80x60x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (3.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.044
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 80x60x100	Prodotti da costruzione	m	€ 125.38	1.0	€ 125.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.10	0.798
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.158
Totale Parziale (TP)						€ 166.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.19	
Prezzo totale						€ 211.08	

Scheda elemento: U.05.30.70.b

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.b							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 100x50x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (3.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.043
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100	Prodotti da costruzione	m	€ 127.9	1.0	€ 127.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.62	0.801
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.156
Totale Parziale (TP)						€ 169.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.48	
Prezzo totale						€ 214.27	

Scheda elemento: U.05.30.70.c

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.c							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 120x40x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (3.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.043
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100	Prodotti da costruzione	m	€ 129.56	1.0	€ 129.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.28	0.803
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.154
Totale Parziale (TP)						€ 171.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.67	
Prezzo totale						€ 216.37	

Scheda elemento: U.05.30.70.d

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.d							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 120x60x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (3.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.040
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	Prodotti da costruzione	m	€ 143.16	1.0	€ 143.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.88	0.817
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.143
Totale Parziale (TP)						€ 184.64	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.23	
Prezzo totale						€ 233.57	

Scheda elemento: U.05.30.70.e

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.e							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 140x75x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (2.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.034
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	Prodotti da costruzione	m	€ 175.55	1.0	€ 175.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.27	0.844
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.122
Totale Parziale (TP)						€ 217.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.96	
Prezzo totale						€ 274.54	

Scheda elemento: U.05.30.70.f

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.f							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 140x80x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (2.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.033
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100	Prodotti da costruzione	m	€ 181.81	1.0	€ 181.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.53	0.849
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 223.29	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.68	
Prezzo totale						€ 282.46	

Scheda elemento: U.05.30.70.g

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.g							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 140x100x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (1.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.025
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x100x100	Prodotti da costruzione	m	€ 252.86	1.0	€ 252.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 260.58	0.885
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 294.34	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.85	
Prezzo totale						€ 372.34	

Scheda elemento: U.05.30.70.h

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.h							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 150x70x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (2.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.033
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100	Prodotti da costruzione	m	€ 177.63	1.0	€ 177.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.35	0.846
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.121
Totale Parziale (TP)						€ 219.11	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.20	
Prezzo totale						€ 277.18	

Scheda elemento: U.05.30.70.i

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.i							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 160x70x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (2.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.033
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100	Prodotti da costruzione	m	€ 181.81	1.0	€ 181.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.53	0.849
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 223.29	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.68	
Prezzo totale						€ 282.46	

Scheda elemento: U.05.30.70.j

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.j							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 160x90x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (1.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.024
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100	Prodotti da costruzione	m	€ 263.32	1.0	€ 263.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.04	0.889
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 304.80	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.05	
Prezzo totale						€ 385.57	

Scheda elemento: U.05.30.70.k

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.k							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 185x80x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (1.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.024
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100	Prodotti da costruzione	m	€ 267.49	1.0	€ 267.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.21	0.891
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.086
Totale Parziale (TP)						€ 308.97	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.53	
Prezzo totale						€ 390.85	

Scheda elemento: U.05.30.70.I

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.I							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 200x70x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (2.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.027
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100	Prodotti da costruzione	m	€ 235.11	1.0	€ 235.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 242.83	0.878
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.096
Totale Parziale (TP)						€ 276.59	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.81	
Prezzo totale						€ 349.89	

Scheda elemento: U.05.30.70.m

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.m							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 220x125x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (1.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.014
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 220x125x100	Prodotti da costruzione	m	€ 479.61	1.0	€ 479.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.33	0.935
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 521.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.92	
Prezzo totale						€ 659.17	

Scheda elemento: U.05.30.70.n

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.n							
Descrizione Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 250x115x100							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,83 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (1.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.014
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 250x115x100	Prodotti da costruzione	m	€ 483.79	1.0	€ 483.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 491.51	0.936
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 525.27	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.41	
Prezzo totale						€ 664.47	

Scheda elemento: U.05.30.70.o

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.o							
Descrizione Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 50/150x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (3.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.046
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 117.03	1.0	€ 117.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.75	0.787
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.167
Totale Parziale (TP)						€ 158.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.23	
Prezzo totale						€ 200.52	

Scheda elemento: U.05.30.70.p

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.p							
Descrizione Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 80/180x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (3.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.043
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 128.52	1.0	€ 128.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.24	0.801
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.155
Totale Parziale (TP)						€ 170.00	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.55	
Prezzo totale						€ 215.05	

Scheda elemento: U.05.30.70.q

Anagrafica							
Codice U.05.30.70.q							
Descrizione Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 40/50x50 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 7.34 (5.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.15	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 7.34	0.071
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.12	€ 7.72	
4	Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.64	1.0	€ 61.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.36	0.673
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.6	€ 26.42	
Totale Attrezzature						€ 26.42	0.256
Totale Parziale (TP)						€ 103.12	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.86	
Prezzo totale						€ 130.45	

Scheda elemento: U.05.30.80.a

Anagrafica							
Codice U.05.30.80.a							
Descrizione Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (22.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.281
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.25	1.0	€ 17.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.27	0.476
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.243
Totale Parziale (TP)						€ 36.26	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.17	
Prezzo totale						€ 45.87	

Scheda elemento: U.05.30.80.b

Anagrafica

Codice U.05.30.80.b

Descrizione Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (21.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.268
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.02	1.0	€ 19.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.04	0.501
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.232
Totale Parziale (TP)						€ 38.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.37	
Prezzo totale						€ 48.10	

Scheda elemento: U.05.30.80.c

Anagrafica							
Codice U.05.30.80.c							
Descrizione Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (19.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.241
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.19	1.0	€ 23.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.21	0.550
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.209
Totale Parziale (TP)						€ 42.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.85	
Prezzo totale						€ 53.38	

Scheda elemento: U.05.30.80.d

Anagrafica							
Codice U.05.30.80.d							
Descrizione Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (14.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.183
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.67	1.0	€ 36.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.69	0.659
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.158
Totale Parziale (TP)						€ 55.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.40	
Prezzo totale						€ 70.43	

Scheda elemento: U.05.30.90.a

Anagrafica							
Codice U.05.30.90.a							
Descrizione Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (21.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.273
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.29	1.0	€ 18.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.31	0.491
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.236
Totale Parziale (TP)						€ 37.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.29	
Prezzo totale						€ 47.18	

Scheda elemento: U.05.30.90.b

Anagrafica							
Codice U.05.30.90.b							
Descrizione Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (13.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.172
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.02	1.0	€ 40.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.04	0.678
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.149
Totale Parziale (TP)						€ 59.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.79	
Prezzo totale						€ 74.67	

Scheda elemento: U.05.30.90.c

Anagrafica							
Codice U.05.30.90.c							
Descrizione Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 10.18 (12.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.155
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	2.0E-4	€ 0.02	
4	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.5	1.0	€ 46.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.52	0.710
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
Totale Attrezzature						€ 8.81	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 65.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.53	
Prezzo totale						€ 82.87	

Scheda elemento: U.05.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.10.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (20.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.260
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	Prodotti da costruzione	m	€ 18.95	1.0	€ 18.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.95	0.630
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.109
Totale Parziale (TP)						€ 30.07	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.46	
Prezzo totale						€ 38.04	

Scheda elemento: U.05.40.15.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.15.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 10.76 (17.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.217
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	Prodotti da costruzione	m	€ 35.5	1.0	€ 35.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.50	0.716
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 49.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.70	
Prezzo totale						€ 62.68	

Scheda elemento: U.05.40.20.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.20.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 13.69 (17.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.28	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.69	0.227
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	Prodotti da costruzione	m	€ 43.3	1.0	€ 43.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.30	0.718
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 60.28	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.93	
Prezzo totale						€ 76.25	

Scheda elemento: U.05.40.25.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.25.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 32.28 (21.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.66	€ 16.98	
Totale Risorse Umane						€ 32.28	0.274
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2	Prodotti da costruzione	m	€ 82.12	1.0	€ 82.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.12	0.698
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 117.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.53	
Prezzo totale						€ 148.87	

Scheda elemento: U.05.40.30.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.30.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 32.28 (21.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.66	€ 16.98	
Totale Risorse Umane						€ 32.28	0.274
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	Prodotti da costruzione	m	€ 82.12	1.0	€ 82.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.12	0.698
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 117.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.53	
Prezzo totale						€ 148.87	

Scheda elemento: U.05.40.35.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.35.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 16.14 (16.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.33	€ 8.49	
Totale Risorse Umane						€ 16.14	0.212
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4	Prodotti da costruzione	m	€ 56.78	1.0	€ 56.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.78	0.745
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 76.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.76	
Prezzo totale						€ 96.40	

Scheda elemento: U.05.40.40.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.40.a							
Descrizione Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 20.54 (14.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.42	€ 10.80	
Totale Risorse Umane						€ 20.54	0.184
3	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4	Prodotti da costruzione	m	€ 87.73	1.0	€ 87.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.73	0.786
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.08	€ 3.29	
Totale Attrezzature						€ 3.29	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 111.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.83	
Prezzo totale						€ 141.12	

Scheda elemento: U.05.40.45.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.45.a							
Descrizione Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 40.10 (19.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.82	€ 19.01	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.82	€ 21.09	
Totale Risorse Umane						€ 40.10	0.241
3	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4	Prodotti da costruzione	m	€ 121.41	1.0	€ 121.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.41	0.729
4	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	ora	€ 41.17	0.12	€ 4.94	
Totale Attrezzature						€ 4.94	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 166.45	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.14	
Prezzo totale						€ 210.56	

Scheda elemento: U.05.40.50.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.50.a							
Descrizione Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 10.76 (8.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.110
3	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4	Prodotti da costruzione	m	€ 82.78	1.0	€ 82.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.78	0.845
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 97.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.26	
Prezzo totale						€ 123.89	

Scheda elemento: U.05.40.55.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.55.a							
Descrizione Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)							
m.d'o. € 20.54 (7.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.42	€ 9.74	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.42	€ 10.80	
Totale Risorse Umane						€ 20.54	0.094
3	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4	Prodotti da costruzione	m	€ 192.94	1.0	€ 192.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.94	0.882
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 5.28	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 218.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.16	
Prezzo totale						€ 276.73	

Scheda elemento: U.05.40.60.a

Anagrafica							
Codice U.05.40.60.a							
Descrizione Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 10.76 (10.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.129
3	Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	Prodotti da costruzione	m	€ 68.1	1.0	€ 68.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.10	0.818
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.1	€ 4.40	
Totale Attrezzature						€ 4.40	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 83.26	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.57	
Prezzo totale						€ 105.32	

Scheda elemento: U.05.50.10.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.10.a							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (13.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.172
3	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.43	1.0	€ 9.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.43	0.828
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.41	

Scheda elemento: U.05.50.10.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.10.b							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (12.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.163
3	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.6	1.0	€ 12.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.60	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.73	
Prezzo totale						€ 19.04	

Scheda elemento: U.05.50.10.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.10.c							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (9.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.123
3	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.91	1.0	€ 27.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.91	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.66	
Prezzo totale						€ 40.25	

Scheda elemento: U.05.50.10.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.10.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (9.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.122
3	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.12	1.0	€ 14.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.12	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
Prezzo totale						€ 20.34	

Scheda elemento: U.05.50.10.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.10.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (8.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.108
3	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.3	1.0	€ 20.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.30	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.62	
Prezzo totale						€ 28.78	

Scheda elemento: U.05.50.10.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.10.f							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (6.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.081
3	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.66	1.0	€ 44.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.66	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.59	
Prezzo totale						€ 61.45	

Scheda elemento: U.05.50.12.a

Anagrafica

Codice U.05.50.12.a

Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.068
3	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.39	1.0	€ 13.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.39	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.65	
Prezzo totale						€ 18.16	

Scheda elemento: U.05.50.12.b

Anagrafica

Codice U.05.50.12.b

Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 1.96 (5.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.069
3	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.62	1.0	€ 26.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.62	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.16	

Scheda elemento: U.05.50.12.c

Anagrafica

Codice U.05.50.12.c

Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.039
3	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.75	1.0	€ 59.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.75	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.15	
Prezzo totale						€ 78.68	

Scheda elemento: U.05.50.12.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.12.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (4.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.052
3	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.51	1.0	€ 17.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.51	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.38	

Scheda elemento: U.05.50.12.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.12.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (4.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.057
3	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.28	1.0	€ 32.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.28	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.94	
Prezzo totale						€ 43.32	

Scheda elemento: U.05.50.12.f

Anagrafica

Codice U.05.50.12.f

Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.032
3	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.62	1.0	€ 73.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.62	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.75	
Prezzo totale						€ 96.23	

Scheda elemento: U.05.50.14.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.14.a							
Descrizione In alluminio piano 10/10, dimensioni 25x45 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (14.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.188
3	Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.2	1.0	€ 4.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.20	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.55	

Scheda elemento: U.05.50.14.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.14.b							
Descrizione In alluminio piano 10/10, dimensioni 60x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (17.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.217
3	Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.09	1.0	€ 7.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.09	0.783
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.45	

Scheda elemento: U.05.50.14.c

Anagrafica

Codice U.05.50.14.c

Descrizione In alluminio piano 20/10, dimensioni 25x45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.163
3	Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.99	1.0	€ 4.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.99	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.53	

Scheda elemento: U.05.50.14.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.14.d							
Descrizione In alluminio piano 20/10, dimensioni 60x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (14.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.180
3	Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.94	1.0	€ 8.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.94	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.79	

Scheda elemento: U.05.50.15.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.15.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (7.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.091
3	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.48	1.0	€ 19.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.48	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.47	
Prezzo totale						€ 27.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.15.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.15.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 60x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (4.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.057
3	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.44	1.0	€ 40.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.44	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.93	
Prezzo totale						€ 54.25	

Scheda elemento: U.05.50.15.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.15.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (3.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.039
3	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.12	1.0	€ 95.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.12	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.39	
Prezzo totale						€ 125.27	

Scheda elemento: U.05.50.15.d

Anagrafica

Codice U.05.50.15.d

Descrizione Inlamiera di alluminio 25/10, dimensioni 40x60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 1.96 (5.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.071
3	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.82	1.0	€ 25.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.82	0.929
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.20	
Prezzo totale						€ 35.15	

Scheda elemento: U.05.50.15.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.15.e							
Descrizione Inlamiera di alluminio 25/10, dimensioni 60x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (3.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.045
3	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.06	1.0	€ 52.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.06	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.27	
Prezzo totale						€ 68.96	

Scheda elemento: U.05.50.15.f

Anagrafica

Codice U.05.50.15.f

Descrizione Inlamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x135 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.029
3	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.75	1.0	€ 128.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.75	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.26	
Prezzo totale						€ 167.82	

Scheda elemento: U.05.50.16.a

Anagrafica

Codice U.05.50.16.a

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.97 (12.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.155
3	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	1.0	€ 5.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.28	0.845
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
Prezzo totale						€ 7.91	

Scheda elemento: U.05.50.16.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.16.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (10.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.139
3	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.01	1.0	€ 6.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.01	0.861
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.83	

Scheda elemento: U.05.50.16.c

Anagrafica

Codice U.05.50.16.c

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.96 (10.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.129
3	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.29	1.0	€ 13.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.29	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.75	
Prezzo totale						€ 19.29	

Scheda elemento: U.05.50.16.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.16.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (8.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.112
3	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.7	1.0	€ 7.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.70	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.00	
Prezzo totale						€ 10.97	

Scheda elemento: U.05.50.16.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.16.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (7.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.092
3	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.53	1.0	€ 9.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.53	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.16.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.16.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (5.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.076
3	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.98	1.0	€ 23.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.98	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
Prezzo totale						€ 32.81	

Scheda elemento: U.05.50.18.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.18.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (15.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.192
3	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.27	1.0	€ 8.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.27	0.808
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
Prezzo totale						€ 12.94	

Scheda elemento: U.05.50.18.b

Anagrafica

Codice U.05.50.18.b

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (11.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.146
3	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.37	1.0	€ 14.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.37	0.854
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.93	
Prezzo totale						€ 21.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.18.c

Anagrafica

Codice U.05.50.18.c

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (8.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.106
3	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.87	1.0	€ 32.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.87	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
Prezzo totale						€ 46.53	

Scheda elemento: U.05.50.18.d

Anagrafica

Codice U.05.50.18.d

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (5.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.068
3	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 107.89	1.0	€ 107.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.89	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.31	
Prezzo totale						€ 146.39	

Scheda elemento: U.05.50.18.e

Anagrafica

Codice U.05.50.18.e

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.96 (10.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.128
3	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.41	1.0	€ 13.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.41	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.45	

Scheda elemento: U.05.50.18.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.18.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (7.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.099
3	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.31	1.0	€ 22.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.31	0.901
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.85	
Prezzo totale						€ 31.32	

Scheda elemento: U.05.50.18.g

Anagrafica

Codice U.05.50.18.g

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (5.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.065
3	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.29	1.0	€ 56.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.29	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.92	
Prezzo totale						€ 76.15	

Scheda elemento: U.05.50.18.h

Anagrafica							
Codice U.05.50.18.h							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (3.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.046
3	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 163.55	1.0	€ 163.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.55	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.71	
Prezzo totale						€ 216.80	

Scheda elemento: U.05.50.19.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.19.a							
Descrizione Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (3.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.049
3	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.48	1.0	€ 76.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.48	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.24	
Prezzo totale						€ 101.69	

Scheda elemento: U.05.50.19.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.19.b							
Descrizione Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (4.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.061
3	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.28	1.0	€ 121.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.28	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.85	
Prezzo totale						€ 163.33	

Scheda elemento: U.05.50.19.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.19.c							
Descrizione Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (4.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.061
3	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.23	1.0	€ 120.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.23	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.73	
Prezzo totale						€ 162.00	

Scheda elemento: U.05.50.19.d

Anagrafica

Codice U.05.50.19.d

Descrizione Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.058
3	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.95	1.0	€ 127.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.95	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.62	
Prezzo totale						€ 171.77	

Scheda elemento: U.05.50.22.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.22.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (2.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.037
3	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.18	1.0	€ 103.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.18	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.32	
Prezzo totale						€ 135.47	

Scheda elemento: U.05.50.22.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.22.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (4.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.061
3	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.99	1.0	€ 119.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.99	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.70	
Prezzo totale						€ 161.69	

Scheda elemento: U.05.50.22.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.22.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (3.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.045
3	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.7	1.0	€ 165.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.70	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.96	
Prezzo totale						€ 219.52	

Scheda elemento: U.05.50.22.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.22.d							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 11.73 (3.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.049
3	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.61	1.0	€ 229.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 229.61	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.75	
Prezzo totale						€ 305.29	

Scheda elemento: U.05.50.22.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.22.e							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)							
m.d'o. € 11.73 (2.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.034
3	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 335.11	1.0	€ 335.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 335.11	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.89	
Prezzo totale						€ 438.76	

Scheda elemento: U.05.50.22.f

Anagrafica

Codice U.05.50.22.f

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.029
3	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.05	1.0	€ 129.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.05	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.29	
Prezzo totale						€ 168.19	

Scheda elemento: U.05.50.22.g

Anagrafica

Codice U.05.50.22.g

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (3.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.050
3	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.32	1.0	€ 148.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.32	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.96	
Prezzo totale						€ 197.53	

Scheda elemento: U.05.50.22.h

Anagrafica

Codice U.05.50.22.h

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.037
3	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 206.39	1.0	€ 206.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.39	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.63	
Prezzo totale						€ 270.98	

Scheda elemento: U.05.50.22.i

Anagrafica							
Codice U.05.50.22.i							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)							
m.d'o. € 11.73 (3.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.039
3	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 286.66	1.0	€ 286.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.66	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.31	
Prezzo totale						€ 377.46	

Scheda elemento: U.05.50.22.j

Anagrafica

Codice U.05.50.22.j

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (1,05%)

m.d'o. € 11.25 (2.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.23	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 11.25	0.027
3	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 406.65	1.0	€ 406.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 406.65	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.06	
Prezzo totale						€ 528.64	

Scheda elemento: U.05.50.24.a

Anagrafica

Codice U.05.50.24.a

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (9.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.121
3	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.33	1.0	€ 28.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.33	0.879
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.71	
Prezzo totale						€ 40.79	

Scheda elemento: U.05.50.24.b

Anagrafica

Codice U.05.50.24.b

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (11.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.150
3	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.26	1.0	€ 44.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.26	0.850
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.99	
Prezzo totale						€ 65.89	

Scheda elemento: U.05.50.24.c

Anagrafica

Codice U.05.50.24.c

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (9.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.114
3	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.56	1.0	€ 60.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.56	0.886
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.87	
Prezzo totale						€ 86.52	

Scheda elemento: U.05.50.24.d

Anagrafica

Codice U.05.50.24.d

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.101
3	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.88	1.0	€ 34.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.88	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.46	
Prezzo totale						€ 49.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.24.e

Anagrafica

Codice U.05.50.24.e

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (10.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.138
3	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.76	1.0	€ 48.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.76	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.51	
Prezzo totale						€ 71.59	

Scheda elemento: U.05.50.24.f

Anagrafica

Codice U.05.50.24.f

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (7.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.091
3	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.08	1.0	€ 78.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.08	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.88	
Prezzo totale						€ 108.68	

Scheda elemento: U.05.50.25.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.25.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (7.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.089
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.08	1.0	€ 80.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.08	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.11	
Prezzo totale						€ 111.21	

Scheda elemento: U.05.50.25.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.25.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (5.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.065
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.17	1.0	€ 113.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.17	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.91	
Prezzo totale						€ 153.06	

Scheda elemento: U.05.50.25.c

Anagrafica

Codice U.05.50.25.c

Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (10.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.131
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.78	1.0	€ 51.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.78	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.86	
Prezzo totale						€ 75.41	

Scheda elemento: U.05.50.25.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.25.d							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (12.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.162
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.44	1.0	€ 40.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.44	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.55	
Prezzo totale						€ 61.06	

Scheda elemento: U.05.50.25.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.25.e							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 11.73 (3.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.043
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 263.63	1.0	€ 263.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.63	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.67	
Prezzo totale						€ 348.33	

Scheda elemento: U.05.50.25.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.25.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (5.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.073
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.25	1.0	€ 99.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.25	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.31	
Prezzo totale						€ 135.45	

Scheda elemento: U.05.50.25.g

Anagrafica

Codice U.05.50.25.g

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (4.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.053
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.47	1.0	€ 140.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.47	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.05	
Prezzo totale						€ 187.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.25.h

Anagrafica

Codice U.05.50.25.h

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (8.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.105
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.51	1.0	€ 66.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.51	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.55	
Prezzo totale						€ 94.04	

Scheda elemento: U.05.50.25.i

Anagrafica							
Codice U.05.50.25.i							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (6.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.077
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.45	1.0	€ 94.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.45	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.76	
Prezzo totale						€ 129.38	

Scheda elemento: U.05.50.25.j

Anagrafica

Codice U.05.50.25.j

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (1,05%)

m.d'o. € 11.25 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.23	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 11.25	0.033
3	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 324.6	1.0	€ 324.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 324.60	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.62	
Prezzo totale						€ 424.85	

Scheda elemento: U.05.50.26.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.26.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (8.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.112
3	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.48	1.0	€ 19.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.48	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.52	
Prezzo totale						€ 27.74	

Scheda elemento: U.05.50.26.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.26.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (6.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.088
3	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.44	1.0	€ 40.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.44	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
Prezzo totale						€ 56.10	

Scheda elemento: U.05.50.26.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.26.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (6.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.076
3	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.12	1.0	€ 95.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.12	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.84	
Prezzo totale						€ 130.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.26.d

Anagrafica

Codice U.05.50.26.d

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (6.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.087
3	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.82	1.0	€ 25.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.82	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.25	
Prezzo totale						€ 35.76	

Scheda elemento: U.05.50.26.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.26.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (5.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.070
3	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.06	1.0	€ 52.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.06	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.44	
Prezzo totale						€ 70.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.26.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.26.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (4.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.057
3	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.75	1.0	€ 128.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.75	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.71	
Prezzo totale						€ 172.78	

Scheda elemento: U.05.50.28.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.28.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (9.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.116
3	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.86	1.0	€ 59.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.86	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.78	
Prezzo totale						€ 85.62	

Scheda elemento: U.05.50.28.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.28.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (5.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.068
3	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.09	1.0	€ 108.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.09	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.33	
Prezzo totale						€ 146.64	

Scheda elemento: U.05.50.28.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.28.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (6.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.085
3	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.67	1.0	€ 84.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.67	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.64	
Prezzo totale						€ 117.02	

Scheda elemento: U.05.50.28.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.28.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (7.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.092
3	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 77.11	1.0	€ 77.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.11	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.77	
Prezzo totale						€ 107.45	

Scheda elemento: U.05.50.28.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.28.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.057
3	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.28	1.0	€ 129.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.28	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.77	
Prezzo totale						€ 173.45	

Scheda elemento: U.05.50.28.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.28.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (5.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.067
3	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.7	1.0	€ 108.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.70	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.40	
Prezzo totale						€ 147.41	

Scheda elemento: U.05.50.30.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.30.a							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (7.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.101
3	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.85	1.0	€ 21.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.85	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.79	
Prezzo totale						€ 30.74	

Scheda elemento: U.05.50.30.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.30.b							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (7.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.101
3	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.85	1.0	€ 21.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.85	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.79	
Prezzo totale						€ 30.74	

Scheda elemento: U.05.50.30.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.30.c							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (6.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.081
3	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.21	1.0	€ 44.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.21	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.53	
Prezzo totale						€ 60.87	

Scheda elemento: U.05.50.30.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.30.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (6.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.078
3	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.15	1.0	€ 23.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.15	0.922
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.89	
Prezzo totale						€ 31.77	

Scheda elemento: U.05.50.30.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.30.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (5.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.065
3	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.5	1.0	€ 35.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.50	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 48.00	

Scheda elemento: U.05.50.30.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.30.f							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (4.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.052
3	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.58	1.0	€ 71.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.58	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.68	
Prezzo totale						€ 95.49	

Scheda elemento: U.05.50.32.a

Anagrafica

Codice U.05.50.32.a

Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (19.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.250
3	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.53	1.0	€ 23.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.53	0.750
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.61	
Prezzo totale						€ 39.67	

Scheda elemento: U.05.50.32.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.32.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (15.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.190
3	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.34	1.0	€ 33.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.34	0.810
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.74	
Prezzo totale						€ 52.09	

Scheda elemento: U.05.50.32.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.32.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (12.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.163
3	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.18	1.0	€ 40.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.18	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.52	
Prezzo totale						€ 60.73	

Scheda elemento: U.05.50.32.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.32.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.83 (16.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.207
3	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.07	1.0	€ 30.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.07	0.793
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 47.95	

Scheda elemento: U.05.50.32.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.32.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.83 (12.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.159
3	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.43	1.0	€ 41.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.43	0.841
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.67	
Prezzo totale						€ 62.32	

Scheda elemento: U.05.50.32.f

Anagrafica

Codice U.05.50.32.f

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.120
3	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.68	1.0	€ 57.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.68	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.53	
Prezzo totale						€ 82.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.34.a

Anagrafica

Codice U.05.50.34.a

Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (8.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.112
3	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.38	1.0	€ 62.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.38	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.07	
Prezzo totale						€ 88.81	

Scheda elemento: U.05.50.34.b

Anagrafica

Codice U.05.50.34.b

Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 11.73 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.048
3	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.05	1.0	€ 235.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.05	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.38	
Prezzo totale						€ 312.18	

Scheda elemento: U.05.50.34.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.34.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (2.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.034
3	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 439.59	1.0	€ 439.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 439.59	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.35	
Prezzo totale						€ 575.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.34.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.34.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (6.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.084
3	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.8	1.0	€ 85.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.80	0.916
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.77	
Prezzo totale						€ 118.44	

Scheda elemento: U.05.50.34.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.34.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (1,05%)							
m.d'o. € 11.73 (3.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.038
3	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 296.95	1.0	€ 296.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 296.95	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.50	
Prezzo totale						€ 390.48	

Scheda elemento: U.05.50.34.f

Anagrafica

Codice U.05.50.34.f

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (1,05%)

m.d'o. € 15.65 (2.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.027
3	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 573.66	1.0	€ 573.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 573.66	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.77	
Prezzo totale						€ 745.48	

Scheda elemento: U.05.50.35.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.35.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (14.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.180
3	Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.15	1.0	€ 11.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.15	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.56	
Prezzo totale						€ 17.20	

Scheda elemento: U.05.50.35.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.35.b							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (9.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.117
3	Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.41	1.0	€ 18.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.41	0.883
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.39	

Scheda elemento: U.05.50.35.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.35.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (8.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.106
3	Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.68	1.0	€ 20.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.68	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.66	
Prezzo totale						€ 29.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.35.d

Anagrafica

Codice U.05.50.35.d

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (6.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.081
3	Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.94	1.0	€ 27.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.94	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
Prezzo totale						€ 38.45	

Scheda elemento: U.05.50.36.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.36.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (20.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.258
3	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04	1.0	€ 7.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.04	0.742
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
Prezzo totale						€ 12.00	

Scheda elemento: U.05.50.36.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.36.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (13.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.169
3	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.08	1.0	€ 12.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.08	0.831
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.38	

Scheda elemento: U.05.50.36.c

Anagrafica

Codice U.05.50.36.c

Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (8.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.105
3	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.98	1.0	€ 20.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.98	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.69	
Prezzo totale						€ 29.63	

Scheda elemento: U.05.50.36.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.36.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (15.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.202
3	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.66	1.0	€ 9.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.66	0.798
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.32	

Scheda elemento: U.05.50.36.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.36.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (10.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.131
3	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.23	1.0	€ 16.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.23	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.15	
Prezzo totale						€ 23.63	

Scheda elemento: U.05.50.36.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.36.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (6.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.080
3	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.23	1.0	€ 28.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.23	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.53	
Prezzo totale						€ 38.81	

Scheda elemento: U.05.50.38.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.38.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (25.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.326
3	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.07	1.0	€ 5.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.07	0.674
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.51	

Scheda elemento: U.05.50.38.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.38.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (22.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.280
3	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.29	1.0	€ 6.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.29	0.720
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.01	
Prezzo totale						€ 11.06	

Scheda elemento: U.05.50.38.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.38.c							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (12.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.159
3	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.97	1.0	€ 12.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.97	0.841
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.50	

Scheda elemento: U.05.50.38.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.38.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (18.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.240
3	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.75	1.0	€ 7.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.75	0.760
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.17	
Prezzo totale						€ 12.90	

Scheda elemento: U.05.50.38.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.38.e							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (18.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.229
3	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.27	1.0	€ 8.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.27	0.771
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.56	

Scheda elemento: U.05.50.38.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.38.f							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (9.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.120
3	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.91	1.0	€ 17.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.91	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.34	
Prezzo totale						€ 25.75	

Scheda elemento: U.05.50.39.a

Anagrafica

Codice U.05.50.39.a

Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, croce singola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (8.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.106
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.99	1.0	€ 65.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.99	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.49	
Prezzo totale						€ 93.38	

Scheda elemento: U.05.50.39.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.39.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, croce doppia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (10.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.135
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.41	1.0	€ 100.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.41	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.35	
Prezzo totale						€ 146.82	

Scheda elemento: U.05.50.39.c

Anagrafica

Codice U.05.50.39.c

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, croce singola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (6.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.087
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.79	1.0	€ 81.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.79	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.31	
Prezzo totale						€ 113.37	

Scheda elemento: U.05.50.39.d

Anagrafica

Codice U.05.50.39.d

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, croce doppia

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 15.65 (8.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.103
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.11	1.0	€ 136.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.11	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.45	
Prezzo totale						€ 191.97	

Scheda elemento: U.05.50.39.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.39.e							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, croce singola							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (6.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.081
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.92	1.0	€ 88.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.92	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.13	
Prezzo totale						€ 122.39	

Scheda elemento: U.05.50.39.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.39.f							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, croce doppia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (8.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.105
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.01	1.0	€ 134.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.01	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.21	
Prezzo totale						€ 189.32	

Scheda elemento: U.05.50.39.g

Anagrafica

Codice U.05.50.39.g

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, croce singola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 7.83 (5.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.070
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.75	1.0	€ 104.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.75	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.95	
Prezzo totale						€ 142.42	

Scheda elemento: U.05.50.39.h

Anagrafica

Codice U.05.50.39.h

Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, croce doppia

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 15.65 (6.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.084
3	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.74	1.0	€ 169.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.74	0.916
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.32	
Prezzo totale						€ 234.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.42.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.42.a							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (18.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.237
3	Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.2	1.0	€ 25.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.20	0.763
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.80	
Prezzo totale						€ 41.78	

Scheda elemento: U.05.50.42.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.42.b							
Descrizione In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (10.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.137
3	Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.15	1.0	€ 49.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.15	0.863
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.55	
Prezzo totale						€ 72.08	

Scheda elemento: U.05.50.42.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.42.c							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (13.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.171
3	Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.89	1.0	€ 37.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.89	0.829
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.26	
Prezzo totale						€ 57.84	

Scheda elemento: U.05.50.42.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.42.d							
Descrizione In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 7.83 (8.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.16	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 7.83	0.112
3	Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.91	1.0	€ 61.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.91	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.02	
Prezzo totale						€ 88.22	

Scheda elemento: U.05.50.44.a

Anagrafica

Codice U.05.50.44.a

Descrizione Monofacciale, rifrangenza classe I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (25.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.325
3	Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09	1.0	€ 5.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.09	0.675
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.54	

Scheda elemento: U.05.50.44.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.44.b							
Descrizione Monofacciale, rifrangenza classe II							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (22.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.288
3	Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.07	1.0	€ 6.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.07	0.712
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.78	

Scheda elemento: U.05.50.44.c

Anagrafica

Codice U.05.50.44.c

Descrizione Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (25.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.318
3	Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.25	1.0	€ 5.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25	0.682
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
Prezzo totale						€ 9.75	

Scheda elemento: U.05.50.45.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.45.a							
Descrizione Rifrangenza classe I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (9.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.118
3	Delineatore di gallerie rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.3	1.0	€ 18.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.30	0.882
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
Prezzo totale						€ 26.25	

Scheda elemento: U.05.50.45.b

Anagrafica

Codice U.05.50.45.b

Descrizione Rifrangenza classe II

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (7.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.090
3	Delineatore di gallerie rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.63	1.0	€ 24.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.63	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.11	
Prezzo totale						€ 34.25	

Scheda elemento: U.05.50.46.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.46.a							
Descrizione Diametro 48 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (12.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.163
3	Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.6	1.0	€ 12.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.60	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.73	
Prezzo totale						€ 19.04	

Scheda elemento: U.05.50.46.b

Anagrafica

Codice U.05.50.46.b

Descrizione Diametro 60 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (10.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.139
3	Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.2	1.0	€ 15.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.20	0.861
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.33	

Scheda elemento: U.05.50.48.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.48.a							
Descrizione Rifrangenza classe I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (10.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.129
3	Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.53	1.0	€ 16.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.53	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.18	
Prezzo totale						€ 24.01	

Scheda elemento: U.05.50.48.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.48.b							
Descrizione Rifrangenza classe II							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (7.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.090
3	Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.71	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.12	
Prezzo totale						€ 34.35	

Scheda elemento: U.05.50.49.a

Anagrafica

Codice U.05.50.49.a

Descrizione Diametro 100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)

m.d'o. € 15.65 (4.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.059
3	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.44	1.0	€ 249.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.44	0.941
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.48	
Prezzo totale						€ 335.33	

Scheda elemento: U.05.50.49.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.49.b							
Descrizione Diametro 150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (3.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.047
3	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 317.7	1.0	€ 317.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 317.70	0.953
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.34	
Prezzo totale						€ 421.69	

Scheda elemento: U.05.50.49.c

Anagrafica

Codice U.05.50.49.c

Descrizione Diametro 200 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (1,05%)

m.d'o. € 15.65 (2.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.036
3	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 420.09	1.0	€ 420.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 420.09	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.11	
Prezzo totale						€ 551.21	

Scheda elemento: U.05.50.50.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.50.a							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (5.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.067
3	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.12	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
Prezzo totale						€ 36.78	

Scheda elemento: U.05.50.50.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.50.b							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.45 (3.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.039
3	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.09	1.0	€ 61.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.09	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.31	
Prezzo totale						€ 80.38	

Scheda elemento: U.05.50.50.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.50.c							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 3.91 (2.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.034
3	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.67	1.0	€ 111.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.67	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.29	
Prezzo totale						€ 146.21	

Scheda elemento: U.05.50.50.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.50.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.96 (4.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.054
3	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.03	1.0	€ 34.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.03	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.14	
Prezzo totale						€ 45.53	

Scheda elemento: U.05.50.50.e

Anagrafica

Codice U.05.50.50.e

Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (2.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.031
3	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.8	1.0	€ 76.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.80	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.11	
Prezzo totale						€ 100.25	

Scheda elemento: U.05.50.50.f

Anagrafica

Codice U.05.50.50.f

Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 3.91 (2.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.08	€ 1.85	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 3.91	0.027
3	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.78	1.0	€ 142.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.78	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.87	
Prezzo totale						€ 185.56	

Scheda elemento: U.05.50.52.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.52.a							
Descrizione Indicatore di margine luminoso							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 10.76 (26.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.329
3	Indicatore di margine a led luminoso	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.93	1.0	€ 21.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.93	0.671
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.76	
Prezzo totale						€ 41.35	

Scheda elemento: U.05.50.54.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.54.a							
Descrizione Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.52 (15.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.08	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 2.52	0.201
3	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.0	1.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.44	
Prezzo totale						€ 15.84	

Scheda elemento: U.05.50.55.a

Anagrafica

Codice U.05.50.55.a

Descrizione Diametro 50 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 15.65 (28.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.363
3	Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.49	1.0	€ 27.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.49	0.637
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.96	
Prezzo totale						€ 54.57	

Scheda elemento: U.05.50.55.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.55.b							
Descrizione Diametro 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (25.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.321
3	Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.16	1.0	€ 33.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.16	0.679
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.61	
Prezzo totale						€ 61.74	

Scheda elemento: U.05.50.55.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.55.c							
Descrizione Diametro 70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (21.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.275
3	Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.25	1.0	€ 41.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.25	0.725
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.54	
Prezzo totale						€ 71.98	

Scheda elemento: U.05.50.55.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.55.d							
Descrizione Diametro 80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (18.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.238
3	Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.15	1.0	€ 50.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.15	0.762
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.57	
Prezzo totale						€ 83.24	

Scheda elemento: U.05.50.55.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.55.e							
Descrizione Diametro 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 15.65 (16.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.32	€ 7.42	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.32	€ 8.23	
Totale Risorse Umane						€ 15.65	0.210
3	Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.03	1.0	€ 59.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.03	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.59	
Prezzo totale						€ 94.47	

Scheda elemento: U.05.50.56.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.56.a							
Descrizione Per impianti da 1 a 100 m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 13.69 (27.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.28	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.69	0.346
3	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100	Prodotti da costruzione	m	€ 25.84	1.0	€ 25.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.84	0.654
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.55	
Prezzo totale						€ 50.01	

Scheda elemento: U.05.50.56.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.56.b							
Descrizione Per impianti da 101 a 300 m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 11.73 (27.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.24	€ 6.17	
Totale Risorse Umane						€ 11.73	0.344
3	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300	Prodotti da costruzione	m	€ 22.39	1.0	€ 22.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.39	0.656
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.92	
Prezzo totale						€ 43.16	

Scheda elemento: U.05.50.56.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.56.c							
Descrizione Per impianti da 301 a 500 m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 10.76 (26.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.22	€ 5.66	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.336
3	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500	Prodotti da costruzione	m	€ 21.24	1.0	€ 21.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.24	0.664
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.68	
Prezzo totale						€ 40.48	

Scheda elemento: U.05.50.56.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.56.d							
Descrizione Per impianti oltre i 500 m							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.78 (26.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.2	€ 5.14	
Totale Risorse Umane						€ 9.78	0.334
3	Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500	Prodotti da costruzione	m	€ 19.52	1.0	€ 19.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.52	0.666
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.37	
Prezzo totale						€ 37.06	

Scheda elemento: U.05.50.58.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.58.a							
Descrizione Per strisce di larghezza 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (64.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.815
3	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.22	1.0	€ 0.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.22	0.185
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.51	

Scheda elemento: U.05.50.58.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.58.b							
Descrizione Per strisce di larghezza 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (61.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.782
3	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.27	1.0	€ 0.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.27	0.218
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.57	

Scheda elemento: U.05.50.58.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.58.c							
Descrizione Per strisce di larghezza 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (57.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.724
3	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.37	1.0	€ 0.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.37	0.276
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.69	

Scheda elemento: U.05.50.58.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.58.d							
Descrizione Per strisce di larghezza 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (53.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.678
3	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.46	1.0	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46	0.322
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.80	

Scheda elemento: U.05.50.59.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.59.a							
Descrizione Per strisce di larghezza 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (66.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.843
3	Ripasso segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18	1.0	€ 0.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18	0.157
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.45	

Scheda elemento: U.05.50.59.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.59.b							
Descrizione Per strisce di larghezza 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (63.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.808
3	Ripasso segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.23	1.0	€ 0.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.23	0.192
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.52	

Scheda elemento: U.05.50.59.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.59.c							
Descrizione Per strisce di larghezza 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (59.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.758
3	Ripasso segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.31	1.0	€ 0.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.31	0.242
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.62	

Scheda elemento: U.05.50.59.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.59.d							
Descrizione Per strisce di larghezza 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (56.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.713
3	Ripasso segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.39	1.0	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39	0.287
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.72	

Scheda elemento: U.05.50.62.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.62.a							
Descrizione Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (23.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.297
3	Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.3	1.0	€ 2.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.30	0.703
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
Prezzo totale						€ 4.14	

Scheda elemento: U.05.50.62.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.62.b							
Descrizione Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (25.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.328
3	Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto esistente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.99	1.0	€ 1.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.99	0.672
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.74	

Scheda elemento: U.05.50.64.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.64.a							
Descrizione Per nuovo impianto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (25.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.328
3	Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.99	1.0	€ 1.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.99	0.672
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.74	

Scheda elemento: U.05.50.64.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.64.b							
Descrizione Ripasso di impianto esistente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (27.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.349
3	Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.81	1.0	€ 1.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.81	0.651
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.32	
Prezzo totale						€ 3.52	

Scheda elemento: U.05.50.65.a

Anagrafica

Codice U.05.50.65.a

Descrizione Per strisce di larghezza 12 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (62.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.789
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.26	1.0	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26	0.211
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.55	

Scheda elemento: U.05.50.65.b

Anagrafica

Codice U.05.50.65.b

Descrizione Per strisce di larghezza 15 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (58.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.740
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.34	1.0	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34	0.260
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.66	

Scheda elemento: U.05.50.65.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.65.c							
Descrizione Per strisce di larghezza 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (54.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.683
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.45	1.0	€ 0.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.317
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.79	

Scheda elemento: U.05.50.65.d

Anagrafica

Codice U.05.50.65.d

Descrizione Per strisce di larghezza 25 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (48.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.610
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	1.0	€ 0.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.62	0.390
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
Prezzo totale						€ 2.01	

Scheda elemento: U.05.50.66.a

Anagrafica

Codice U.05.50.66.a

Descrizione Per strisce di larghezza 12 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (62.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.789
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.26	1.0	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26	0.211
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.55	

Scheda elemento: U.05.50.66.b

Anagrafica

Codice U.05.50.66.b

Descrizione Per strisce di larghezza 15 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (58.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.740
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.34	1.0	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34	0.260
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.66	

Scheda elemento: U.05.50.66.c

Anagrafica

Codice U.05.50.66.c

Descrizione Per strisce di larghezza 20 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (54.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.683
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.45	1.0	€ 0.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.317
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.79	

Scheda elemento: U.05.50.66.d

Anagrafica

Codice U.05.50.66.d

Descrizione Per strisce di larghezza 25 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.97 (48.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.610
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	1.0	€ 0.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.62	0.390
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
Prezzo totale						€ 2.01	

Scheda elemento: U.05.50.68.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.68.a							
Descrizione Per strisce di larghezza 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (63.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.808
3	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.23	1.0	€ 0.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.23	0.192
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.52	

Scheda elemento: U.05.50.68.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.68.b							
Descrizione Per strisce di larghezza 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (61.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.776
3	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.28	1.0	€ 0.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.28	0.224
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.68.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.68.c							
Descrizione Per strisce di larghezza 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (56.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.713
3	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.39	1.0	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39	0.287
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
Prezzo totale						€ 1.72	

Scheda elemento: U.05.50.68.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.68.d							
Descrizione Per strisce di larghezza 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.97 (52.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.669
3	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.48	1.0	€ 0.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48	0.331
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.84	

Scheda elemento: U.05.50.69.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.69.a							
Descrizione Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (7.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.098
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.97	1.0	€ 8.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.97	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.14	
Prezzo totale						€ 12.57	

Scheda elemento: U.05.50.69.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.69.b							
Descrizione Spessore finito non superiore a 3,00 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (9.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.119
3	Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito non superiore a 3,00 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.2	1.0	€ 7.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.20	0.881
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.94	
Prezzo totale						€ 10.34	

Scheda elemento: U.05.50.70.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.a							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (4.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.060
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.07	1.0	€ 15.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.07	0.940
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.84	
Prezzo totale						€ 20.29	

Scheda elemento: U.05.50.70.b

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.b							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (5.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.065
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.27	1.0	€ 28.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.27	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.24	

Scheda elemento: U.05.50.70.c

Anagrafica

Codice U.05.50.70.c

Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (2.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.037
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.98	1.0	€ 62.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.98	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.52	
Prezzo totale						€ 82.76	

Scheda elemento: U.05.50.70.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (3.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.046
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.13	1.0	€ 20.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.13	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.43	
Prezzo totale						€ 26.70	

Scheda elemento: U.05.50.70.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.96 (4.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.051
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.38	1.0	€ 36.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.38	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.41	
Prezzo totale						€ 48.50	

Scheda elemento: U.05.50.70.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.f							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (3.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.041
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.92	1.0	€ 56.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.92	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.83	
Prezzo totale						€ 75.11	

Scheda elemento: U.05.50.72.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.72.a							
Descrizione Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.01 (41.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.02	€ 0.55	
Totale Risorse Umane						€ 1.01	0.526
3	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.91	1.0	€ 0.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.91	0.474
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.22	
Prezzo totale						€ 2.43	

Scheda elemento: U.05.50.74.a

Anagrafica

Codice U.05.50.74.a

Descrizione Fornitura e posa in opera di occhi di gatto

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.04 (19.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.04	0.251
3	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.09	1.0	€ 6.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.09	0.749
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.94	
Prezzo totale						€ 10.29	

Scheda elemento: U.05.50.90.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.a							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (5.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.063
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.31	1.0	€ 14.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.31	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.76	
Prezzo totale						€ 19.33	

Scheda elemento: U.05.50.90.b

Anagrafica

Codice U.05.50.90.b

Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 1.96 (6.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.04	€ 0.93	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.04	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 1.96	0.081
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.31	1.0	€ 22.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.31	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.79	
Prezzo totale						€ 30.70	

Scheda elemento: U.05.50.90.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.c							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.45 (5.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.064
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.11	1.0	€ 36.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.11	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.43	
Prezzo totale						€ 48.77	

Scheda elemento: U.05.50.90.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.97 (3.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.048
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.43	1.0	€ 19.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.43	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.35	
Prezzo totale						€ 25.81	

Scheda elemento: U.05.50.90.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 0.97 (2.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.02	€ 0.46	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.02	€ 0.51	
Totale Risorse Umane						€ 0.97	0.026
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.75	1.0	€ 35.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.75	0.974
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.45	

Scheda elemento: U.05.50.90.f

Anagrafica

Codice U.05.50.90.f

Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 2.45 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.72	0.05	€ 1.29	
Totale Risorse Umane						€ 2.45	0.028
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.95	1.0	€ 84.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.95	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.05	
Prezzo totale						€ 110.56	

Scheda elemento: U.06.10.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.10.a							
Descrizione Tavolo interamente in pino massiccio trattato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,38 (1,05%)					
m.d'o.		€ 24.93 (8.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.49	€ 11.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.49	€ 13.57	
Totale Risorse Umane						€ 24.93	0.104
3	Tavolo interente in pino massiccio trattato, dimensioni 189x75x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 214.54	1.0	€ 214.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.54	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.54	
Prezzo totale						€ 302.93	

Scheda elemento: U.06.10.15.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.15.a							
Descrizione Tavolo con struttura in acciaio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (6.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.077
3	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, dimensioni 189x62x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.02	1.0	€ 281.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.02	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.01	
Prezzo totale						€ 385.09	

Scheda elemento: U.06.10.20.a

Anagrafica

Codice U.06.10.20.a

Descrizione Listoni di legno di abete impregnato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 22.89 (11.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.141
3	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, dimensioni 150x71x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.89	1.0	€ 139.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.89	0.859
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.72	
Prezzo totale						€ 205.92	

Scheda elemento: U.06.10.20.b

Anagrafica

Codice U.06.10.20.b

Descrizione Listoni di legno di larice trattato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)

m.d'o. € 22.39 (4.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.063
3	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, dimensioni 150x71x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 333.17	1.0	€ 333.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 333.17	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.89	
Prezzo totale						€ 449.78	

Scheda elemento: U.06.10.25.a

Anagrafica

Codice U.06.10.25.a

Descrizione In listoni di Pino di Svezia 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)

m.d'o. € 30.02 (6.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.59	€ 13.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.59	€ 16.34	
Totale Risorse Umane						€ 30.02	0.087
3	Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, dimensioni 189x150x68 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 314.14	1.0	€ 314.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.14	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.58	
Prezzo totale						€ 435.36	

Scheda elemento: U.06.10.25.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.25.b							
Descrizione In listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 28.49 (12.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.56	€ 12.98	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.56	€ 15.51	
Totale Risorse Umane						€ 28.49	0.160
3	Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, con panche senza schienale, dimensioni 180x160x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.71	1.0	€ 149.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.71	0.840
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.49	
Prezzo totale						€ 225.42	

Scheda elemento: U.06.10.30.a

Anagrafica

Codice U.06.10.30.a

Descrizione Panchina interamente in pino massiccio trattato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 22.89 (8.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.105
3	Panchina interamente in pino massiccio trattato, dimensioni 189x65x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 194.32	1.0	€ 194.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.32	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.98	
Prezzo totale						€ 274.77	

Scheda elemento: U.06.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.35.a							
Descrizione Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 17.30 (8.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.34	€ 7.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.34	€ 9.42	
Totale Risorse Umane						€ 17.30	0.107
3	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato, dimensioni 189x38x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.58	1.0	€ 144.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.58	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.62	
Prezzo totale						€ 204.78	

Scheda elemento: U.06.10.37.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.37.a							
Descrizione Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (8.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.108
3	Panchina senza schienale, con struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, dimensioni 189x51x46 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.42	1.0	€ 146.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.42	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.88	
Prezzo totale						€ 207.73	

Scheda elemento: U.06.10.40.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.40.a							
Descrizione Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (7.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.096
3	Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa, dimensioni 170x45x44 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.72	1.0	€ 166.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.72	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.22	
Prezzo totale						€ 233.42	

Scheda elemento: U.06.10.42.a

Anagrafica

Codice U.06.10.42.a

Descrizione Listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 19.84 (5.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.39	€ 9.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.39	€ 10.80	
Totale Risorse Umane						€ 19.84	0.073
3	Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.13	1.0	€ 250.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 250.13	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.05	
Prezzo totale						€ 341.52	

Scheda elemento: U.06.10.42.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.42.b							
Descrizione Listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,31 (1,05%)					
m.d'o.		€ 17.80 (7.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.090
3	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.1	1.0	€ 180.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.10	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.76	
Prezzo totale						€ 250.35	

Scheda elemento: U.06.10.45.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.45.a							
Descrizione Panchina senza schienale con seduta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.79 (3.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.33	€ 7.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.33	€ 9.14	
Totale Risorse Umane						€ 16.79	0.044
3	Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 363.71	1.0	€ 363.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 363.71	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.76	
Prezzo totale						€ 481.34	

Scheda elemento: U.06.10.50.a

Anagrafica

Codice U.06.10.50.a

Descrizione Doghe in legno di pino

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)

m.d'o. € 18.31 (4.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.36	€ 8.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.36	€ 9.97	
Totale Risorse Umane						€ 18.31	0.054
3	Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 322.16	1.0	€ 322.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.16	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.15	
Prezzo totale						€ 430.69	

Scheda elemento: U.06.10.50.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.50.b							
Descrizione Doghe in legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (3.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.046
3	Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.61	1.0	€ 370.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.61	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.67	
Prezzo totale						€ 491.34	

Scheda elemento: U.06.10.52.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.52.a							
Descrizione Doghe in legno di pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (1,05%)							
m.d'o. € 22.39 (4.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.054
3	Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 395.45	1.0	€ 395.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 395.45	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.05	
Prezzo totale						€ 528.57	

Scheda elemento: U.06.10.52.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.52.b							
Descrizione Doghe in legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (1,05%)							
m.d'o. € 23.91 (3.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.046
3	Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 495.51	1.0	€ 495.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 495.51	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.73	
Prezzo totale						€ 657.06	

Scheda elemento: U.06.10.55.a

Anagrafica

Codice U.06.10.55.a

Descrizione Panchina con schienale e seduta

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)

m.d'o. € 26.45 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
Totale Risorse Umane						€ 26.45	0.058
3	Panchina con schienale e seduta in tondino di acciaio 8 mm, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 431.76	1.0	€ 431.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 431.76	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.69	
Prezzo totale						€ 579.63	

Scheda elemento: U.06.10.60.a

Anagrafica

Codice U.06.10.60.a

Descrizione Panchina con schienale e seduta

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)

m.d'o. € 22.39 (5.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.066
3	Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 318.41	1.0	€ 318.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.41	0.934
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.19	
Prezzo totale						€ 431.11	

Scheda elemento: U.06.10.62.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.62.a							
Descrizione Panchina con schienale senza braccioli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 23.40 (10.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.132
3	Panchina con schienale senza braccioli in acciaio zincato, h=78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.71	1.0	€ 153.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.71	0.868
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.37	
Prezzo totale						€ 224.05	

Scheda elemento: U.06.10.65.a

Anagrafica

Codice U.06.10.65.a

Descrizione Panchina anatomica senza braccioli

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)

m.d'o. € 23.91 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.089
3	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.56	1.0	€ 244.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.56	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.87	
Prezzo totale						€ 339.61	

Scheda elemento: U.06.10.70.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.70.a							
Descrizione Panchina anatomica senza braccioli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (6.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.086
3	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.59	1.0	€ 249.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.59	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.39	
Prezzo totale						€ 345.33	

Scheda elemento: U.06.10.72.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.72.a							
Descrizione Listoni di legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 23.91 (7.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.089
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di Iroko, sezione 5x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.64	1.0	€ 243.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.64	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.77	
Prezzo totale						€ 338.45	

Scheda elemento: U.06.10.72.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.72.b							
Descrizione Listoni di legno di pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (7.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.101
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 5x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.14	1.0	€ 208.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.14	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.63	
Prezzo totale						€ 292.90	

Scheda elemento: U.06.10.75.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.75.a							
Descrizione Listoni di legno di pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 24.43 (8.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.48	€ 11.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.48	€ 13.30	
Totale Risorse Umane						€ 24.43	0.103
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.79	1.0	€ 211.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.79	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.16	
Prezzo totale						€ 298.81	

Scheda elemento: U.06.10.75.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.75.b							
Descrizione Listoni di legno di abete o larice							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.91 (6.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.078
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.47	1.0	€ 281.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.47	0.922
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.12	
Prezzo totale						€ 386.31	

Scheda elemento: U.06.10.77.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.77.a							
Descrizione In legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)							
m.d'o. € 22.89 (3.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.45	€ 10.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.45	€ 12.46	
Totale Risorse Umane						€ 22.89	0.046
3	Panchina anatomica senza braccioli in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61x77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 474.32	1.0	€ 474.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 474.32	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.18	
Prezzo totale						€ 628.97	

Scheda elemento: U.06.10.77.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.77.b							
Descrizione In legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)							
m.d'o. € 23.91 (3.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.47	€ 10.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.47	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 23.91	0.048
3	Panchina anatomica senza braccioli in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61x77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 473.36	1.0	€ 473.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 473.36	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.19	
Prezzo totale						€ 629.05	

Scheda elemento: U.06.10.77.c

Anagrafica							
Codice U.06.10.77.c							
Descrizione In legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (1,05%)							
m.d'o. € 26.45 (5.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.52	€ 12.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.52	€ 14.40	
Totale Risorse Umane						€ 26.45	0.070
3	Panchina anatomica senza braccioli in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60x78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 349.19	1.0	€ 349.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.19	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.20	
Prezzo totale						€ 475.19	

Scheda elemento: U.06.10.80.a

Anagrafica

Codice U.06.10.80.a

Descrizione Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)

m.d'o. € 23.40 (9.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.123
3	Panchina anatomica senza braccioli, dimensioni 150x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.16	1.0	€ 166.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.16	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.80	
Prezzo totale						€ 239.79	

Scheda elemento: U.06.10.80.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.80.b							
Descrizione Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 22.39 (7.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.44	€ 10.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.44	€ 12.19	
Totale Risorse Umane						€ 22.39	0.101
3	Panchina anatomica senza braccioli, dimensioni 170x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.32	1.0	€ 200.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.32	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.61	
Prezzo totale						€ 281.73	

Scheda elemento: U.06.10.80.c

Anagrafica							
Codice U.06.10.80.c							
Descrizione Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 23.40 (7.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.093
3	Panchina anatomica senza braccioli, dimensioni 200x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.35	1.0	€ 229.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 229.35	0.907
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.07	
Prezzo totale						€ 319.73	

Scheda elemento: U.06.10.82.a

Anagrafica

Codice U.06.10.82.a

Descrizione Panchina anatomica con braccioli

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)

m.d'o. € 23.40 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.079
3	Panchina anatomica con braccioli con struttura in alluminio, dimensioni 175x60x78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 272.71	1.0	€ 272.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.71	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.05	
Prezzo totale						€ 374.58	

Scheda elemento: U.06.10.85.a

Anagrafica

Codice U.06.10.85.a

Descrizione Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (1,05%)

m.d'o. € 23.40 (3.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.46	€ 10.66	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.46	€ 12.74	
Totale Risorse Umane						€ 23.40	0.050
3	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	Prodotti da costruzione	cad	€ 443.86	1.0	€ 443.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.86	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.73	
Prezzo totale						€ 591.08	

Scheda elemento: U.06.10.87.a

Anagrafica

Codice U.06.10.87.a

Descrizione Panchina anatomica senza braccioli

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 25.44 (8.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.5	€ 11.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.5	€ 13.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.44	0.103
3	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio, h=91 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.91	1.0	€ 221.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.91	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.45	
Prezzo totale						€ 312.90	

Scheda elemento: U.06.10.90.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.90.a							
Descrizione Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 17.80 (5.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.35	€ 8.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.35	€ 9.69	
Totale Risorse Umane						€ 17.80	0.064
3	Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, dimensioni 200x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 261.39	1.0	€ 261.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 261.39	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.11	
Prezzo totale						€ 353.18	

Scheda elemento: U.06.10.90.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.90.b							
Descrizione Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 14.25 (4.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.28	€ 6.49	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.28	€ 7.76	
Totale Risorse Umane						€ 14.25	0.053
3	Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, dimensioni 180x60x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 252.74	1.0	€ 252.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.74	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.70	
Prezzo totale						€ 337.74	

Scheda elemento: U.06.10.90.c

Anagrafica

Codice U.06.10.90.c

Descrizione Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)

m.d'o. € 13.23 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.26	€ 6.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.26	€ 7.20	
Totale Risorse Umane						€ 13.23	0.042
3	Rettangolare con schienale, dimensioni 180x78x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 302.61	1.0	€ 302.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.61	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.32	
Prezzo totale						€ 399.54	

Scheda elemento: U.06.110.10.a

Anagrafica

Codice U.06.110.10.a

Descrizione Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,25 (1,05%)

m.d'o. € 85.48 (8.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.68	€ 38.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.68	€ 46.54	
Totale Risorse Umane						€ 85.48	0.107
3	Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato	Prodotti da costruzione	cad	€ 710.71	1.0	€ 710.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.71	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.56	
Prezzo totale						€ 1007.18	

Scheda elemento: U.06.20.10.a

Anagrafica

Codice U.06.20.10.a

Descrizione Senza coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (9.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.117
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.26	1.0	€ 38.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.26	0.883
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.99	
Prezzo totale						€ 54.84	

Scheda elemento: U.06.20.10.b

Anagrafica

Codice U.06.20.10.b

Descrizione Con coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (7.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.096
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata con coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.0	1.0	€ 53.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.00	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.74	
Prezzo totale						€ 74.13	

Scheda elemento: U.06.20.20.a

Anagrafica

Codice U.06.20.20.a

Descrizione Senza coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.112
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.24	1.0	€ 44.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.24	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.73	
Prezzo totale						€ 63.05	

Scheda elemento: U.06.20.20.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.20.b							
Descrizione Con coperchio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (6.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.081
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.61	1.0	€ 63.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.61	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.96	
Prezzo totale						€ 87.55	

Scheda elemento: U.06.20.30.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.30.a							
Descrizione In legno di Pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (4.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.051
3	Cestino portarifiuti in legno di Pino	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.2	1.0	€ 104.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.20	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.63	
Prezzo totale						€ 138.90	

Scheda elemento: U.06.20.30.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.30.b							
Descrizione In legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (2.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.030
3	Cestino portarifiuti in legno di Iroko	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.45	1.0	€ 149.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.45	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.71	
Prezzo totale						€ 194.84	

Scheda elemento: U.06.20.40.a

Anagrafica

Codice U.06.20.40.a

Descrizione Senza coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.118
3	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.93	1.0	€ 41.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.93	0.882
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.47	
Prezzo totale						€ 60.13	

Scheda elemento: U.06.20.40.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.40.b							
Descrizione Con fermasacco							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (7.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.091
3	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.77	1.0	€ 55.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.77	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.06	
Prezzo totale						€ 77.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.20.40.c

Anagrafica							
Codice U.06.20.40.c							
Descrizione Con coperchio e fermasacco							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (5.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.075
3	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.14	1.0	€ 69.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.14	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.59	
Prezzo totale						€ 94.54	

Scheda elemento: U.06.20.60.a

Anagrafica

Codice U.06.20.60.a

Descrizione Altezza totale 850 mm, con flangia

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (7.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.098
3	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.52	1.0	€ 23.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.52	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.00	
Prezzo totale						€ 32.98	

Scheda elemento: U.06.20.60.b

Anagrafica

Codice U.06.20.60.b

Descrizione Altezza totale 1200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 2.55 (11.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.05	€ 1.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.55	0.144
3	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.21	1.0	€ 15.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.21	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.46	

Scheda elemento: U.06.20.70.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.70.a							
Descrizione Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (3.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.041
3	Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.43	1.0	€ 129.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.43	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.53	
Prezzo totale						€ 170.81	

Scheda elemento: U.06.20.70.b

Anagrafica

Codice U.06.20.70.b

Descrizione Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 4.58 (2.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.030
3	Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.85	1.0	€ 148.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.85	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.64	
Prezzo totale						€ 194.08	

Scheda elemento: U.06.20.75.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.75.a							
Descrizione Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (1.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.020
3	Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.43	1.0	€ 268.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.43	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.51	
Prezzo totale						€ 346.64	

Scheda elemento: U.06.20.75.b

Anagrafica

Codice U.06.20.75.b

Descrizione Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.030
3	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.24	1.0	€ 181.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.24	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.49	
Prezzo totale						€ 236.36	

Scheda elemento: U.06.20.75.c

Anagrafica							
Codice U.06.20.75.c							
Descrizione Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 5.09 (1.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.021
3	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 234.3	1.0	€ 234.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.30	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.53	
Prezzo totale						€ 302.83	

Scheda elemento: U.06.20.80.a

Anagrafica

Codice U.06.20.80.a

Descrizione Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.021
3	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico	Prodotti da costruzione	cad	€ 263.21	1.0	€ 263.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.21	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.91	
Prezzo totale						€ 340.04	

Scheda elemento: U.06.20.85.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.85.a							
Descrizione Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (1.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.020
3	Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.41	1.0	€ 227.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.41	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.68	
Prezzo totale						€ 293.47	

Scheda elemento: U.06.20.90.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.90.a							
Descrizione Completo di anello portasacco							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.60 (1.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.020
3	Contenitore portarifiuti circolare in c.a. completo di anello portasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.74	1.0	€ 268.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.74	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.55	
Prezzo totale						€ 347.04	

Scheda elemento: U.06.20.90.b

Anagrafica

Codice U.06.20.90.b

Descrizione Completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)

m.d'o. € 6.61 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.13	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.13	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 6.61	0.022
3	Contenitore portarifiuti in c.a. completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata	Prodotti da costruzione	cad	€ 300.55	1.0	€ 300.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 300.55	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.32	
Prezzo totale						€ 388.55	

Scheda elemento: U.06.20.95.a

Anagrafica

Codice U.06.20.95.a

Descrizione Di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)

m.d'o. € 5.09 (2.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.030
3	Contenitore portarifiuti in c.a. quadrato con spigoli arrotondati, capacità 45 l, h=80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.05	1.0	€ 164.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.05	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.45	
Prezzo totale						€ 213.96	

Scheda elemento: U.06.20.95.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.95.b							
Descrizione Di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 4.58 (1.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.09	€ 2.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.09	€ 2.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.58	0.021
3	Di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 215.73	1.0	€ 215.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.73	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.34	
Prezzo totale						€ 278.70	

Scheda elemento: U.06.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.30.10.a							
Descrizione Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 7.63 (4.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.062
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.22	1.0	€ 115.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.22	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.13	
Prezzo totale						€ 155.41	

Scheda elemento: U.06.30.10.b

Anagrafica

Codice U.06.30.10.b

Descrizione Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.022
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 324.15	1.0	€ 324.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 324.15	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.10	
Prezzo totale						€ 419.07	

Scheda elemento: U.06.30.20.a

Anagrafica

Codice U.06.30.20.a

Descrizione Di forma triangolare, lato 640 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.041
3	Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.43	1.0	€ 178.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.43	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.40	
Prezzo totale						€ 235.37	

Scheda elemento: U.06.30.20.b

Anagrafica

Codice U.06.30.20.b

Descrizione Dimensioni 600x600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.031
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.85	1.0	€ 238.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 238.85	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.34	
Prezzo totale						€ 311.79	

Scheda elemento: U.06.30.20.c

Anagrafica							
Codice U.06.30.20.c							
Descrizione Dimensioni 1150x600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,59 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.21 (2.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.24	€ 5.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.24	€ 6.65	
Totale Risorse Umane						€ 12.21	0.032
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 365.17	1.0	€ 365.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 365.17	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.40	
Prezzo totale						€ 477.39	

Scheda elemento: U.06.30.20.d

Anagrafica

Codice U.06.30.20.d

Descrizione Di forma esagonale, lato 1200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)

m.d'o. € 10.69 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.21	€ 4.87	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.21	€ 5.82	
Totale Risorse Umane						€ 10.69	0.021
3	Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.46	1.0	€ 487.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.46	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.29	
Prezzo totale						€ 630.16	

Scheda elemento: U.06.30.30.a

Anagrafica

Codice U.06.30.30.a

Descrizione Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (14.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.189
3	Fioriera in cemento, dimensioni 100x40x45 cm. Peso 150 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.94	1.0	€ 34.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.94	0.811
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.95	
Prezzo totale						€ 54.49	

Scheda elemento: U.06.30.30.b

Anagrafica							
Codice U.06.30.30.b							
Descrizione Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.14 (8.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.105
3	Fioriera in cemento di forma rettangolare, dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.09	1.0	€ 69.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.09	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.88	
Prezzo totale						€ 97.69	

Scheda elemento: U.06.30.30.c

Anagrafica							
Codice U.06.30.30.c							
Descrizione Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (5.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.074
3	Fioriera in cemento, dimensioni 150x50x50 cm. Peso 275 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.29	1.0	€ 102.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.29	0.926
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.70	
Prezzo totale						€ 139.69	

Scheda elemento: U.06.30.30.d

Anagrafica

Codice U.06.30.30.d

Descrizione Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 8.65 (5.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.064
3	200x50x50 cm. Peso 350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.73	1.0	€ 126.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.73	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.57	
Prezzo totale						€ 171.26	

Scheda elemento: U.06.30.40.a

Anagrafica

Codice U.06.30.40.a

Descrizione Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 8.65 (5.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.075
3	Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 106.89	1.0	€ 106.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.89	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.29	
Prezzo totale						€ 146.16	

Scheda elemento: U.06.30.40.b

Anagrafica

Codice U.06.30.40.b

Descrizione Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 8.65 (5.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.065
3	Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.9	1.0	€ 124.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.90	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.36	
Prezzo totale						€ 168.94	

Scheda elemento: U.06.30.50.a

Anagrafica

Codice U.06.30.50.a

Descrizione Diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (6.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.085
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 60 cm, h=40 cm, peso 112 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.99	1.0	€ 87.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.99	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.05	
Prezzo totale						€ 121.60	

Scheda elemento: U.06.30.50.b

Anagrafica

Codice U.06.30.50.b

Descrizione Diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (3.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.041
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 80 cm, h=60 cm, peso 408 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 168.3	1.0	€ 168.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.30	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.17	
Prezzo totale						€ 221.91	

Scheda elemento: U.06.30.50.c

Anagrafica

Codice U.06.30.50.c

Descrizione Diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 8.65 (2.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.032
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.57	1.0	€ 265.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.57	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.54	
Prezzo totale						€ 346.89	

Scheda elemento: U.06.30.50.d

Anagrafica

Codice U.06.30.50.d

Descrizione Diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)

m.d'o. € 7.63 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.15	€ 3.48	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.15	€ 4.15	
Totale Risorse Umane						€ 7.63	0.021
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 362.49	1.0	€ 362.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.49	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.56	
Prezzo totale						€ 468.20	

Scheda elemento: U.06.30.50.e

Anagrafica

Codice U.06.30.50.e

Descrizione Diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (1.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.021
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 480.02	1.0	€ 480.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 480.02	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.37	
Prezzo totale						€ 620.10	

Scheda elemento: U.06.30.60.a

Anagrafica

Codice U.06.30.60.a

Descrizione Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)

m.d'o. € 7.13 (2.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.14	€ 3.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.14	€ 3.88	
Totale Risorse Umane						€ 7.13	0.031
3	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 223.66	1.0	€ 223.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.66	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.54	
Prezzo totale						€ 291.95	

Scheda elemento: U.06.30.60.b

Anagrafica							
Codice U.06.30.60.b							
Descrizione Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)							
m.d'o. € 9.66 (2.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.19	€ 4.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.19	€ 5.26	
Totale Risorse Umane						€ 9.66	0.028
3	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 330.6	1.0	€ 330.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 330.60	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.13	
Prezzo totale						€ 430.43	

Scheda elemento: U.06.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.06.30.70.a							
Descrizione Di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 8.14 (4.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.062
3	Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.13	1.0	€ 122.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.13	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.98	
Prezzo totale						€ 164.79	

Scheda elemento: U.06.30.80.a

Anagrafica							
Codice U.06.30.80.a							
Descrizione Di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (1,05%)							
m.d'o. € 8.65 (0.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.011
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 796.59	1.0	€ 796.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 796.59	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.60	
Prezzo totale						€ 1018.63	

Scheda elemento: U.06.30.80.b

Anagrafica

Codice U.06.30.80.b

Descrizione Di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,65 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (0.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.011
3	Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 1038.68	1.0	€ 1038.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1038.68	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.73	
Prezzo totale						€ 1328.08	

Scheda elemento: U.06.30.80.c

Anagrafica

Codice U.06.30.80.c

Descrizione Di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,74 (1,05%)

m.d'o. € 11.70 (0.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.011
3	Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 1093.56	1.0	€ 1093.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1093.56	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 165.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 127.10	
Prezzo totale						€ 1398.15	

Scheda elemento: U.06.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.40.10.a							
Descrizione Colonnina dissuasore di traffico in rame							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.09 (3.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.1	€ 2.32	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.1	€ 2.77	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.040
3	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 + 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.75	1.0	€ 121.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.75	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.59	
Prezzo totale						€ 160.46	

Scheda elemento: U.06.40.20.a

Anagrafica

Codice U.06.40.20.a

Descrizione Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 5.60 (10.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.11	€ 2.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.11	€ 3.05	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.135
3	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.93	1.0	€ 35.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.93	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.78	
Prezzo totale						€ 52.54	

Scheda elemento: U.06.50.10.a

Anagrafica

Codice U.06.50.10.a

Descrizione Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 33.58 (29.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.66	€ 15.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.66	€ 18.28	
Totale Risorse Umane						€ 33.58	0.378
3	Fontanella in cemento, superficie, martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.34	1.0	€ 55.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.34	0.622
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.23	
Prezzo totale						€ 112.49	

Scheda elemento: U.06.50.20.a

Anagrafica

Codice U.06.50.20.a

Descrizione Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 34.09 (16.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.211
3	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.27	1.0	€ 127.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.27	0.789
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.56	
Prezzo totale						€ 204.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.50.30.a

Anagrafica

Codice U.06.50.30.a

Descrizione Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,71 (1,05%)

m.d'o. € 34.09 (5.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.67	€ 15.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.67	€ 18.56	
Totale Risorse Umane						€ 34.09	0.075
3	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	Prodotti da costruzione	cad	€ 419.27	1.0	€ 419.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 419.27	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.14	
Prezzo totale						€ 573.50	

Scheda elemento: U.06.60.10.a

Anagrafica

Codice U.06.60.10.a

Descrizione In acciaio zincato a caldo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)

m.d'o. € 11.70 (4.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.062
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 176.97	1.0	€ 176.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.97	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.70	
Prezzo totale						€ 238.67	

Scheda elemento: U.06.60.10.b

Anagrafica

Codice U.06.60.10.b

Descrizione In acciaio zincato a caldo e verniciato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.053
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 183.48	1.0	€ 183.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.48	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.27	
Prezzo totale						€ 244.98	

Scheda elemento: U.06.60.20.a

Anagrafica

Codice U.06.60.20.a

Descrizione In acciaio zincato a caldo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 11.19 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.22	€ 5.10	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.22	€ 6.09	
Totale Risorse Umane						€ 11.19	0.052
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 7 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 205.13	1.0	€ 205.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 205.13	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.88	
Prezzo totale						€ 273.65	

Scheda elemento: U.06.60.20.b

Anagrafica

Codice U.06.60.20.b

Descrizione In acciaio zincato a caldo e verniciato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)

m.d'o. € 11.70 (4.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.23	€ 5.33	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.23	€ 6.37	
Totale Risorse Umane						€ 11.70	0.053
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 210.19	1.0	€ 210.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.19	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.52	
Prezzo totale						€ 280.69	

Scheda elemento: U.06.60.30.a

Anagrafica

Codice U.06.60.30.a

Descrizione In acciaio zincato a caldo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 10.18 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.2	€ 4.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.2	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.18	0.041
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.61	1.0	€ 235.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.61	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.27	
Prezzo totale						€ 310.93	

Scheda elemento: U.06.60.30.b

Anagrafica

Codice U.06.60.30.b

Descrizione In acciaio zincato a caldo e verniciato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)

m.d'o. € 10.69 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.21	€ 4.87	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.21	€ 5.82	
Totale Risorse Umane						€ 10.69	0.042
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 245.75	1.0	€ 245.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.75	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.49	
Prezzo totale						€ 324.40	

Scheda elemento: U.06.60.40.a

Anagrafica

Codice U.06.60.40.a

Descrizione 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 8.14 (5.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.16	€ 3.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.16	€ 4.43	
Totale Risorse Umane						€ 8.14	0.075
3	Portabiciclette 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.91	1.0	€ 100.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.91	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.54	
Prezzo totale						€ 137.95	

Scheda elemento: U.06.60.40.b

Anagrafica

Codice U.06.60.40.b

Descrizione 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)

m.d'o. € 8.65 (4.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.17	€ 3.94	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.17	€ 4.71	
Totale Risorse Umane						€ 8.65	0.063
3	Portabiciclette 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.5	1.0	€ 129.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.50	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.89	
Prezzo totale						€ 174.76	

Scheda elemento: U.06.60.50.a

Anagrafica

Codice U.06.60.50.a

Descrizione Copertura della volta in policarbonato alveolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,65 (1,05%)

m.d'o. € 56.48 (4.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.11	€ 25.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.11	€ 30.75	
Totale Risorse Umane						€ 56.48	0.054
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 992.52	1.0	€ 992.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 992.52	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.63	
Prezzo totale						€ 1326.98	

Scheda elemento: U.06.60.50.b

Anagrafica							
Codice U.06.60.50.b							
Descrizione Copertura della volta in metacrilato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,88 (1,05%)							
m.d'o. € 51.39 (3.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.01	€ 23.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.01	€ 27.98	
Totale Risorse Umane						€ 51.39	0.043
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1143.07	1.0	€ 1143.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1143.07	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.36	
Prezzo totale						€ 1510.99	

Scheda elemento: U.06.60.50.c

Anagrafica							
Codice U.06.60.50.c							
Descrizione Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 54.44 (4.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.07	€ 24.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.07	€ 29.64	
Totale Risorse Umane						€ 54.44	0.053
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	Prodotti da costruzione	cad	€ 964.44	1.0	€ 964.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 964.44	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 152.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 117.17	
Prezzo totale						€ 1288.88	

Scheda elemento: U.06.60.60.a

Anagrafica

Codice U.06.60.60.a

Descrizione Copertura della volta in policarbonato alveolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,72 (1,05%)

m.d'o. € 93.11 (4.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.83	€ 42.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.83	€ 50.69	
Totale Risorse Umane						€ 93.11	0.054
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1635.11	1.0	€ 1635.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1635.11	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 259.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 198.75	
Prezzo totale						€ 2186.20	

Scheda elemento: U.06.60.60.b

Anagrafica

Codice U.06.60.60.b

Descrizione Copertura della volta in metacrilato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 3,15 (1,05%)

m.d'o. € 85.98 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.69	€ 39.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.69	€ 46.81	
Totale Risorse Umane						€ 85.98	0.043
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1911.67	1.0	€ 1911.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1911.67	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 299.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 229.73	
Prezzo totale						€ 2527.03	

Scheda elemento: U.06.60.60.c

Anagrafica							
Codice U.06.60.60.c							
Descrizione Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,77 (1,05%)					
m.d'o.		€ 75.81 (3.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.49	€ 34.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.49	€ 41.27	
Totale Risorse Umane						€ 75.81	0.043
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1681.34	1.0	€ 1681.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1681.34	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 263.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 202.07	
Prezzo totale						€ 2222.79	

Scheda elemento: U.06.70.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.70.10.a							
Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,13 (1,05%)							
m.d'o. € 43.75 (2.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	0.86	€ 19.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	0.86	€ 23.82	
Totale Risorse Umane						€ 43.75	0.032
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1307.99	1.0	€ 1307.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1307.99	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 202.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 155.45	
Prezzo totale						€ 1709.95	

Scheda elemento: U.06.70.10.b

Anagrafica							
Codice U.06.70.10.b							
Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,56 (1,05%)							
m.d'o. € 52.41 (2.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.03	€ 23.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.03	€ 28.53	
Totale Risorse Umane						€ 52.41	0.032
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1571.08	1.0	€ 1571.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1571.08	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 243.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 186.70	
Prezzo totale						€ 2053.71	

Scheda elemento: U.06.70.20.a

Anagrafica

Codice U.06.70.20.a

Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,12 (1,05%)

m.d'o. € 58.01 (3.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.14	€ 26.43	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.14	€ 31.58	
Totale Risorse Umane						€ 58.01	0.043
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm, parete di fondo in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1286.78	1.0	€ 1286.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1286.78	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 201.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 154.65	
Prezzo totale						€ 1701.16	

Scheda elemento: U.06.70.20.b

Anagrafica							
Codice U.06.70.20.b							
Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,49 (1,05%)					
m.d'o.		€ 50.88 (2.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 23.18	1.0	€ 23.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.7	1.0	€ 27.70	
Totale Risorse Umane						€ 50.88	0.032
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1529.62	1.0	€ 1529.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1529.62	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 237.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 181.76	
Prezzo totale						€ 1999.33	