

Scheda elemento: U.05.50.70.d

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.d							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 1.06 (3.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 1.06	0.050
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.13	1.0	€ 20.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.13	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.44	
Prezzo totale						€ 26.81	

Scheda elemento: U.05.50.70.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.11 (4.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.11	0.055
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.38	1.0	€ 36.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.38	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.43	
Prezzo totale						€ 48.69	

Scheda elemento: U.05.50.70.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.70.f							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 2.64 (3.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.64	0.044
3	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.92	1.0	€ 56.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.92	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.85	
Prezzo totale						€ 75.34	

Scheda elemento: U.05.50.72.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.72.a							
Descrizione Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.10 (43.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.547
3	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.91	1.0	€ 0.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.91	0.453
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.05.50.74.a

Anagrafica

Codice U.05.50.74.a

Descrizione Fornitura e posa in opera di occhi di gatto

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.20 (20.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.20	0.265
3	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.09	1.0	€ 6.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.09	0.735
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.48	

Scheda elemento: U.05.50.90.a

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.a							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.06 (5.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 1.06	0.069
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.31	1.0	€ 14.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.31	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.45	

Scheda elemento: U.05.50.90.b

Anagrafica

Codice U.05.50.90.b

Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 2.11 (6.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.11	0.086
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.31	1.0	€ 22.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.31	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.81	
Prezzo totale						€ 30.89	

Scheda elemento: U.05.50.90.c

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.c							
Descrizione In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.64 (5.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.64	0.068
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.11	1.0	€ 36.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.11	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.46	
Prezzo totale						€ 49.02	

Scheda elemento: U.05.50.90.d

Anagrafica

Codice U.05.50.90.d

Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 1.06 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 1.06	0.052
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.43	1.0	€ 19.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.43	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.36	
Prezzo totale						€ 25.92	

Scheda elemento: U.05.50.90.e

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.e							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.06 (2.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 1.06	0.029
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.75	1.0	€ 35.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.75	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
Prezzo totale						€ 46.56	

Scheda elemento: U.05.50.90.f

Anagrafica							
Codice U.05.50.90.f							
Descrizione In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 2.64 (2.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 2.64	0.030
3	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.95	1.0	€ 84.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.95	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.07	
Prezzo totale						€ 110.80	

Scheda elemento: U.06.10.10.a

Anagrafica

Codice U.06.10.10.a

Descrizione Tavolo interamente in pino massiccio trattato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)

m.d'o. € 26.96 (8.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.49	€ 12.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.49	€ 14.67	
Totale Risorse Umane						€ 26.96	0.112
3	Tavolo interente in pino massiccio trattato, dimensioni 189x75x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 214.54	1.0	€ 214.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.54	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.77	
Prezzo totale						€ 305.50	

Scheda elemento: U.06.10.15.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.15.a							
Descrizione Tavolo con struttura in acciaio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.31 (6.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.083
3	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, dimensioni 189x62x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.02	1.0	€ 281.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.02	0.917
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.23	
Prezzo totale						€ 387.51	

Scheda elemento: U.06.10.20.a

Anagrafica

Codice U.06.10.20.a

Descrizione Listoni di legno di abete impregnato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 24.76 (11.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.150
3	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, dimensioni 150x71x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.89	1.0	€ 139.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.89	0.850
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.93	
Prezzo totale						€ 208.28	

Scheda elemento: U.06.10.20.b

Anagrafica

Codice U.06.10.20.b

Descrizione Listoni di legno di larice trattato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)

m.d'o. € 24.21 (5.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.44	€ 11.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.44	€ 13.17	
Totale Risorse Umane						€ 24.21	0.068
3	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, dimensioni 150x71x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 333.17	1.0	€ 333.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 333.17	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.10	
Prezzo totale						€ 452.09	

Scheda elemento: U.06.10.25.a

Anagrafica

Codice U.06.10.25.a

Descrizione In listoni di Pino di Svezia 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)

m.d'o. € 32.46 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.59	€ 14.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.59	€ 17.66	
Totale Risorse Umane						€ 32.46	0.094
3	Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, dimensioni 189x150x68 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 314.14	1.0	€ 314.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.14	0.906
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.86	
Prezzo totale						€ 438.45	

Scheda elemento: U.06.10.25.b

Anagrafica

Codice U.06.10.25.b

Descrizione In listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 30.82 (13.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.56	€ 14.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.56	€ 16.77	
Totale Risorse Umane						€ 30.82	0.171
3	Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, con panche senza schienale, dimensioni 180x160x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.71	1.0	€ 149.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.71	0.829
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.76	
Prezzo totale						€ 228.37	

Scheda elemento: U.06.10.30.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.30.a							
Descrizione Panchina interamente in pino massiccio trattato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (8.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.113
3	Panchina interamente in pino massiccio trattato, dimensioni 189x65x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 194.32	1.0	€ 194.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.32	0.887
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.19	
Prezzo totale						€ 277.13	

Scheda elemento: U.06.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.35.a							
Descrizione Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 18.71 (9.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.34	€ 8.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.34	€ 10.18	
Totale Risorse Umane						€ 18.71	0.115
3	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato, dimensioni 189x38x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.58	1.0	€ 144.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.58	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.78	
Prezzo totale						€ 206.56	

Scheda elemento: U.06.10.37.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.37.a							
Descrizione Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (9.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.116
3	Panchina senza schienale, con struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, dimensioni 189x51x46 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.42	1.0	€ 146.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.42	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.05	
Prezzo totale						€ 209.58	

Scheda elemento: U.06.10.40.a

Anagrafica

Codice U.06.10.40.a

Descrizione Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 19.26 (8.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.104
3	Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa, dimensioni 170x45x44 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.72	1.0	€ 166.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.72	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.39	
Prezzo totale						€ 235.27	

Scheda elemento: U.06.10.42.a

Anagrafica

Codice U.06.10.42.a

Descrizione Listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 21.47 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.39	€ 9.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.39	€ 11.68	
Totale Risorse Umane						€ 21.47	0.079
3	Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.13	1.0	€ 250.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 250.13	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.23	
Prezzo totale						€ 343.57	

Scheda elemento: U.06.10.42.b

Anagrafica

Codice U.06.10.42.b

Descrizione Listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)

m.d'o. € 19.26 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.097
3	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.1	1.0	€ 180.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.10	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.93	
Prezzo totale						€ 252.19	

Scheda elemento: U.06.10.45.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.45.a							
Descrizione Panchina senza schienale con seduta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.16 (3.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.33	€ 8.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 18.16	0.048
3	Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 363.71	1.0	€ 363.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 363.71	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.91	
Prezzo totale						€ 483.06	

Scheda elemento: U.06.10.50.a

Anagrafica

Codice U.06.10.50.a

Descrizione Doghe in legno di pino

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)

m.d'o. € 19.81 (4.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.36	€ 9.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.36	€ 10.78	
Totale Risorse Umane						€ 19.81	0.058
3	Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 322.16	1.0	€ 322.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.16	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.33	
Prezzo totale						€ 432.60	

Scheda elemento: U.06.10.50.b

Anagrafica

Codice U.06.10.50.b

Descrizione Doghe in legno di Iroko

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)

m.d'o. € 19.26 (3.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.049
3	Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.61	1.0	€ 370.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.61	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.84	
Prezzo totale						€ 493.19	

Scheda elemento: U.06.10.52.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.52.a							
Descrizione Doghe in legno di pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,66 (1,05%)					
m.d'o.		€ 24.21 (4.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.44	€ 11.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.44	€ 13.17	
Totale Risorse Umane						€ 24.21	0.058
3	Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 395.45	1.0	€ 395.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 395.45	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.26	
Prezzo totale						€ 530.87	

Scheda elemento: U.06.10.52.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.52.b							
Descrizione Doghe in legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (1,05%)							
m.d'o. € 25.86 (3.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.050
3	Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 495.51	1.0	€ 495.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 495.51	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.96	
Prezzo totale						€ 659.54	

Scheda elemento: U.06.10.55.a

Anagrafica

Codice U.06.10.55.a

Descrizione Panchina con schienale e seduta

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,73 (1,05%)

m.d'o. € 28.62 (4.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.52	€ 13.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.52	€ 15.57	
Totale Risorse Umane						€ 28.62	0.062
3	Panchina con schienale e seduta in tondino di acciaio 8 mm, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 431.76	1.0	€ 431.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 431.76	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.94	
Prezzo totale						€ 582.38	

Scheda elemento: U.06.10.60.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.60.a							
Descrizione Panchina con schienale e seduta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)							
m.d'o. € 24.21 (5.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.44	€ 11.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.44	€ 13.17	
Totale Risorse Umane						€ 24.21	0.071
3	Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 318.41	1.0	€ 318.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.41	0.929
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.40	
Prezzo totale						€ 433.41	

Scheda elemento: U.06.10.62.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.62.a							
Descrizione Panchina con schienale senza braccioli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 25.31 (11.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.141
3	Panchina con schienale senza braccioli in acciaio zincato, h=78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.71	1.0	€ 153.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.71	0.859
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.59	
Prezzo totale						€ 226.46	

Scheda elemento: U.06.10.65.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.65.a							
Descrizione Panchina anatomica senza braccioli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 25.86 (7.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.096
3	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.56	1.0	€ 244.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.56	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.10	
Prezzo totale						€ 342.08	

Scheda elemento: U.06.10.70.a

Anagrafica

Codice U.06.10.70.a

Descrizione Panchina anatomica senza braccioli

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 25.31 (7.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.092
3	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.59	1.0	€ 249.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.59	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.61	
Prezzo totale						€ 347.74	

Scheda elemento: U.06.10.72.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.72.a							
Descrizione Listoni di legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,42 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.86 (7.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.096
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di Iroko, sezione 5x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.64	1.0	€ 243.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.64	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.99	
Prezzo totale						€ 340.91	

Scheda elemento: U.06.10.72.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.72.b							
Descrizione Listoni di legno di pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 25.31 (8.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.108
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 5x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.14	1.0	€ 208.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.14	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.85	
Prezzo totale						€ 295.32	

Scheda elemento: U.06.10.75.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.75.a							
Descrizione Listoni di legno di pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 26.41 (8.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.48	€ 12.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.48	€ 14.37	
Totale Risorse Umane						€ 26.41	0.111
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.79	1.0	€ 211.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.79	0.889
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.39	
Prezzo totale						€ 301.32	

Scheda elemento: U.06.10.75.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.75.b							
Descrizione Listoni di legno di abete o larice							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.86 (6.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.084
3	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.47	1.0	€ 281.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.47	0.916
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.34	
Prezzo totale						€ 388.77	

Scheda elemento: U.06.10.77.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.77.a							
Descrizione In legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (3.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.050
3	Panchina anatomica senza braccioli in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61x77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 474.32	1.0	€ 474.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 474.32	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.39	
Prezzo totale						€ 631.33	

Scheda elemento: U.06.10.77.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.77.b							
Descrizione In legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.86 (4.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.052
3	Panchina anatomica senza braccioli in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61x77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 473.36	1.0	€ 473.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 473.36	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.41	
Prezzo totale						€ 631.51	

Scheda elemento: U.06.10.77.c

Anagrafica

Codice U.06.10.77.c

Descrizione In legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (1,05%)

m.d'o. € 28.62 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.52	€ 13.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.52	€ 15.57	
Totale Risorse Umane						€ 28.62	0.076
3	Panchina anatomica senza braccioli in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60x78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 349.19	1.0	€ 349.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.19	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.45	
Prezzo totale						€ 477.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.10.80.a

Anagrafica

Codice U.06.10.80.a

Descrizione Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)

m.d'o. € 25.31 (10.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.132
3	Panchina anatomica senza braccioli, dimensioni 150x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.16	1.0	€ 166.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.16	0.868
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.02	
Prezzo totale						€ 242.21	

Scheda elemento: U.06.10.80.b

Anagrafica							
Codice U.06.10.80.b							
Descrizione Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 24.21 (8.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.44	€ 11.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.44	€ 13.17	
Totale Risorse Umane						€ 24.21	0.108
3	Panchina anatomica senza braccioli, dimensioni 170x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.32	1.0	€ 200.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.32	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.82	
Prezzo totale						€ 284.03	

Scheda elemento: U.06.10.80.c

Anagrafica							
Codice U.06.10.80.c							
Descrizione Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.31 (7.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.099
3	Panchina anatomica senza braccioli, dimensioni 200x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.35	1.0	€ 229.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 229.35	0.901
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.29	
Prezzo totale						€ 322.15	

Scheda elemento: U.06.10.82.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.82.a							
Descrizione Panchina anatomica con braccioli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)							
m.d'o. € 25.31 (6.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.085
3	Panchina anatomica con braccioli con struttura in alluminio, dimensioni 175x60x78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 272.71	1.0	€ 272.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.71	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.27	
Prezzo totale						€ 376.99	

Scheda elemento: U.06.10.85.a

Anagrafica

Codice U.06.10.85.a

Descrizione Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (1,05%)

m.d'o. € 25.31 (4.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.054
3	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	Prodotti da costruzione	cad	€ 443.86	1.0	€ 443.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.86	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.95	
Prezzo totale						€ 593.50	

Scheda elemento: U.06.10.87.a

Anagrafica

Codice U.06.10.87.a

Descrizione Panchina anatomica senza braccioli

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 27.51 (8.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.110
3	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio, h=91 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.91	1.0	€ 221.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.91	0.890
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.68	
Prezzo totale						€ 315.51	

Scheda elemento: U.06.10.90.a

Anagrafica							
Codice U.06.10.90.a							
Descrizione Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (5.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.069
3	Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, dimensioni 200x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 261.39	1.0	€ 261.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 261.39	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.27	
Prezzo totale						€ 355.02	

Scheda elemento: U.06.10.90.b

Anagrafica

Codice U.06.10.90.b

Descrizione Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)

m.d'o. € 15.41 (4.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.28	€ 7.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.28	€ 8.38	
Totale Risorse Umane						€ 15.41	0.057
3	Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, dimensioni 180x60x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 252.74	1.0	€ 252.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.74	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.84	
Prezzo totale						€ 339.21	

Scheda elemento: U.06.10.90.c

Anagrafica							
Codice U.06.10.90.c							
Descrizione Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.30 (3.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.26	€ 6.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.26	€ 7.78	
Totale Risorse Umane						€ 14.30	0.045
3	Rettangolare con schienale, dimensioni 180x78x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 302.61	1.0	€ 302.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.61	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.45	
Prezzo totale						€ 400.90	

Scheda elemento: U.06.20.10.a

Anagrafica

Codice U.06.20.10.a

Descrizione Senza coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 5.50 (9.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.126
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.26	1.0	€ 38.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.26	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.03	
Prezzo totale						€ 55.35	

Scheda elemento: U.06.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.10.b							
Descrizione Con coperchio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.05 (8.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.102
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata con coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.0	1.0	€ 53.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.00	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.79	
Prezzo totale						€ 74.70	

Scheda elemento: U.06.20.20.a

Anagrafica

Codice U.06.20.20.a

Descrizione Senza coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 6.05 (9.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.120
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.24	1.0	€ 44.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.24	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.78	
Prezzo totale						€ 63.61	

Scheda elemento: U.06.20.20.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.20.b							
Descrizione Con coperchio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 6.05 (6.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.087
3	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.61	1.0	€ 63.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.61	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.01	
Prezzo totale						€ 88.12	

Scheda elemento: U.06.20.30.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.30.a							
Descrizione In legno di Pino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 6.05 (4.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.055
3	Cestino portarifiuti in legno di Pino	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.2	1.0	€ 104.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.20	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.68	
Prezzo totale						€ 139.47	

Scheda elemento: U.06.20.30.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.30.b							
Descrizione In legno di Iroko							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (2.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.032
3	Cestino portarifiuti in legno di Iroko	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.45	1.0	€ 149.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.45	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.76	
Prezzo totale						€ 195.32	

Scheda elemento: U.06.20.40.a

Anagrafica

Codice U.06.20.40.a

Descrizione Senza coperchio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 6.05 (9.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.126
3	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.93	1.0	€ 41.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.93	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.52	
Prezzo totale						€ 60.70	

Scheda elemento: U.06.20.40.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.40.b							
Descrizione Con fermasacco							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.05 (7.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.098
3	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.77	1.0	€ 55.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.77	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.11	
Prezzo totale						€ 78.20	

Scheda elemento: U.06.20.40.c

Anagrafica							
Codice U.06.20.40.c							
Descrizione Con coperchio e fermasacco							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 6.05 (6.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.080
3	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.14	1.0	€ 69.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.14	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.65	
Prezzo totale						€ 95.12	

Scheda elemento: U.06.20.60.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.60.a							
Descrizione Altezza totale 850 mm, con flangia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.75 (8.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.05	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 2.75	0.105
3	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.52	1.0	€ 23.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.52	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.02	
Prezzo totale						€ 33.23	

Scheda elemento: U.06.20.60.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.60.b							
Descrizione Altezza totale 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.75 (12.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.05	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 2.75	0.153
3	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.21	1.0	€ 15.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.21	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.07	
Prezzo totale						€ 22.72	

Scheda elemento: U.06.20.70.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.70.a							
Descrizione Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 6.05 (3.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.045
3	Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.43	1.0	€ 129.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.43	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.58	
Prezzo totale						€ 171.38	

Scheda elemento: U.06.20.70.b

Anagrafica

Codice U.06.20.70.b

Descrizione Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)

m.d'o. € 4.95 (2.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.032
3	Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.85	1.0	€ 148.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.85	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.69	
Prezzo totale						€ 194.56	

Scheda elemento: U.06.20.75.a

Anagrafica

Codice U.06.20.75.a

Descrizione Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 6.05 (1.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.022
3	Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.43	1.0	€ 268.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.43	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.57	
Prezzo totale						€ 347.22	

Scheda elemento: U.06.20.75.b

Anagrafica

Codice U.06.20.75.b

Descrizione Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 6.05 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.032
3	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.24	1.0	€ 181.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.24	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.54	
Prezzo totale						€ 236.92	

Scheda elemento: U.06.20.75.c

Anagrafica							
Codice U.06.20.75.c							
Descrizione Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (1.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.023
3	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 234.3	1.0	€ 234.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.30	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.58	
Prezzo totale						€ 303.35	

Scheda elemento: U.06.20.80.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.80.a							
Descrizione Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 6.05 (1.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.022
3	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico	Prodotti da costruzione	cad	€ 263.21	1.0	€ 263.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.21	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.96	
Prezzo totale						€ 340.61	

Scheda elemento: U.06.20.85.a

Anagrafica							
Codice U.06.20.85.a							
Descrizione Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (1.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.021
3	Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.41	1.0	€ 227.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.41	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.72	
Prezzo totale						€ 293.93	

Scheda elemento: U.06.20.90.a

Anagrafica

Codice U.06.20.90.a

Descrizione Completo di anello portasacco

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)

m.d'o. € 6.05 (1.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.022
3	Contenitore portarifiuti circolare in c.a. completo di anello portasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.74	1.0	€ 268.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.74	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.60	
Prezzo totale						€ 347.61	

Scheda elemento: U.06.20.90.b

Anagrafica

Codice U.06.20.90.b

Descrizione Completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)

m.d'o. € 7.15 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.13	€ 3.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.13	€ 3.89	
Totale Risorse Umane						€ 7.15	0.023
3	Contenitore portarifiuti in c.a. completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata	Prodotti da costruzione	cad	€ 300.55	1.0	€ 300.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 300.55	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.39	
Prezzo totale						€ 389.25	

Scheda elemento: U.06.20.95.a

Anagrafica

Codice U.06.20.95.a

Descrizione Di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)

m.d'o. € 5.50 (2.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.032
3	Contenitore portarifiuti in c.a. quadrato con spigoli arrotondati, capacità 45 l, h=80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.05	1.0	€ 164.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.05	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.50	
Prezzo totale						€ 214.48	

Scheda elemento: U.06.20.95.b

Anagrafica							
Codice U.06.20.95.b							
Descrizione Di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.95 (1.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.022
3	Di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 215.73	1.0	€ 215.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.73	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.38	
Prezzo totale						€ 279.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.30.10.a

Anagrafica

Codice U.06.30.10.a

Descrizione Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)

m.d'o. € 8.25 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.067
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.22	1.0	€ 115.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.22	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.20	
Prezzo totale						€ 156.19	

Scheda elemento: U.06.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.06.30.10.b							
Descrizione Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,52 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.70 (1.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 7.70	0.023
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 324.15	1.0	€ 324.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 324.15	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.16	
Prezzo totale						€ 419.79	

Scheda elemento: U.06.30.20.a

Anagrafica

Codice U.06.30.20.a

Descrizione Di forma triangolare, lato 640 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 8.25 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.044
3	Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.43	1.0	€ 178.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.43	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.47	
Prezzo totale						€ 236.15	

Scheda elemento: U.06.30.20.b

Anagrafica

Codice U.06.30.20.b

Descrizione Dimensioni 600x600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 8.25 (2.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.033
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.85	1.0	€ 238.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 238.85	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.42	
Prezzo totale						€ 312.58	

Scheda elemento: U.06.30.20.c

Anagrafica							
Codice U.06.30.20.c							
Descrizione Dimensioni 1150x600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.21 (2.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.035
3	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 365.17	1.0	€ 365.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 365.17	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.51	
Prezzo totale						€ 478.65	

Scheda elemento: U.06.30.20.d

Anagrafica							
Codice U.06.30.20.d							
Descrizione Di forma esagonale, lato 1200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.56 (1.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.21	€ 5.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.21	€ 6.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.56	0.023
3	Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.46	1.0	€ 487.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.46	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.39	
Prezzo totale						€ 631.26	

Scheda elemento: U.06.30.30.a

Anagrafica

Codice U.06.30.30.a

Descrizione Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 8.80 (15.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.201
3	Fioriera in cemento, dimensioni 100x40x45 cm. Peso 150 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.94	1.0	€ 34.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.94	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.03	
Prezzo totale						€ 55.33	

Scheda elemento: U.06.30.30.b

Anagrafica							
Codice U.06.30.30.b							
Descrizione Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (8.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.113
3	Fioriera in cemento di forma rettangolare, dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.09	1.0	€ 69.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.09	0.887
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.96	
Prezzo totale						€ 98.53	

Scheda elemento: U.06.30.30.c

Anagrafica

Codice U.06.30.30.c

Descrizione Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 8.80 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.079
3	Fioriera in cemento, dimensioni 150x50x50 cm. Peso 275 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.29	1.0	€ 102.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.29	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.78	
Prezzo totale						€ 140.53	

Scheda elemento: U.06.30.30.d

Anagrafica

Codice U.06.30.30.d

Descrizione Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 9.36 (5.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.069
3	200x50x50 cm. Peso 350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.73	1.0	€ 126.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.73	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.65	
Prezzo totale						€ 172.15	

Scheda elemento: U.06.30.40.a

Anagrafica

Codice U.06.30.40.a

Descrizione Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 9.36 (6.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.081
3	Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 106.89	1.0	€ 106.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.89	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.37	
Prezzo totale						€ 147.06	

Scheda elemento: U.06.30.40.b

Anagrafica

Codice U.06.30.40.b

Descrizione Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 9.36 (5.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.070
3	Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.9	1.0	€ 124.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.90	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.44	
Prezzo totale						€ 169.84	

Scheda elemento: U.06.30.50.a

Anagrafica

Codice U.06.30.50.a

Descrizione Diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 8.80 (7.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.091
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 60 cm, h=40 cm, peso 112 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.99	1.0	€ 87.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.99	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.13	
Prezzo totale						€ 122.44	

Scheda elemento: U.06.30.50.b

Anagrafica

Codice U.06.30.50.b

Descrizione Diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 7.70 (3.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 7.70	0.044
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 80 cm, h=60 cm, peso 408 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 168.3	1.0	€ 168.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.30	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.24	
Prezzo totale						€ 222.64	

Scheda elemento: U.06.30.50.c

Anagrafica							
Codice U.06.30.50.c							
Descrizione Diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.36 (2.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.034
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.57	1.0	€ 265.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.57	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.62	
Prezzo totale						€ 347.79	

Scheda elemento: U.06.30.50.d

Anagrafica

Codice U.06.30.50.d

Descrizione Diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)

m.d'o. € 8.25 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.022
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 362.49	1.0	€ 362.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.49	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.64	
Prezzo totale						€ 468.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.30.50.e

Anagrafica

Codice U.06.30.50.e

Descrizione Diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.022
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 480.02	1.0	€ 480.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 480.02	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.47	
Prezzo totale						€ 621.15	

Scheda elemento: U.06.30.60.a

Anagrafica

Codice U.06.30.60.a

Descrizione Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)

m.d'o. € 7.70 (2.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 7.70	0.033
3	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 223.66	1.0	€ 223.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.66	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.61	
Prezzo totale						€ 292.67	

Scheda elemento: U.06.30.60.b

Anagrafica							
Codice U.06.30.60.b							
Descrizione Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)							
m.d'o. € 10.46 (2.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.19	€ 4.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.19	€ 5.69	
Totale Risorse Umane						€ 10.46	0.031
3	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 330.6	1.0	€ 330.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 330.60	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.22	
Prezzo totale						€ 431.44	

Scheda elemento: U.06.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.06.30.70.a							
Descrizione Di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (5.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.067
3	Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.13	1.0	€ 122.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.13	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.06	
Prezzo totale						€ 165.63	

Scheda elemento: U.06.30.80.a

Anagrafica

Codice U.06.30.80.a

Descrizione Di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (1,05%)

m.d'o. € 9.36 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.012
3	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 796.59	1.0	€ 796.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 796.59	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.68	
Prezzo totale						€ 1019.52	

Scheda elemento: U.06.30.80.b

Anagrafica

Codice U.06.30.80.b

Descrizione Di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,66 (1,05%)

m.d'o. € 12.11 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 12.11	0.012
3	Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 1038.68	1.0	€ 1038.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1038.68	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.84	
Prezzo totale						€ 1329.25	

Scheda elemento: U.06.30.80.c

Anagrafica

Codice U.06.30.80.c

Descrizione Di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,74 (1,05%)

m.d'o. € 12.66 (0.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.23	€ 5.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.23	€ 6.89	
Totale Risorse Umane						€ 12.66	0.011
3	Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 1093.56	1.0	€ 1093.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1093.56	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 165.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 127.22	
Prezzo totale						€ 1399.37	

Scheda elemento: U.06.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.40.10.a							
Descrizione Colonnina dissuasore di traffico in rame							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (3.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.043
3	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 + 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.75	1.0	€ 121.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.75	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.63	
Prezzo totale						€ 160.97	

Scheda elemento: U.06.40.20.a

Anagrafica							
Codice U.06.40.20.a							
Descrizione Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 6.05 (11.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.144
3	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.93	1.0	€ 35.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.93	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.83	
Prezzo totale						€ 53.11	

Scheda elemento: U.06.50.10.a

Anagrafica

Codice U.06.50.10.a

Descrizione Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 36.32 (31.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.66	€ 16.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.66	€ 19.76	
Totale Risorse Umane						€ 36.32	0.396
3	Fontanella in cemento, superficie, martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.34	1.0	€ 55.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.34	0.604
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.54	
Prezzo totale						€ 115.95	

Scheda elemento: U.06.50.20.a

Anagrafica

Codice U.06.50.20.a

Descrizione Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 36.87 (17.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.67	€ 16.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.67	€ 20.06	
Totale Risorse Umane						€ 36.87	0.225
3	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.27	1.0	€ 127.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.27	0.775
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.88	
Prezzo totale						€ 207.64	

Scheda elemento: U.06.50.30.a

Anagrafica

Codice U.06.50.30.a

Descrizione Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)

m.d'o. € 36.87 (6.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.67	€ 16.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.67	€ 20.06	
Totale Risorse Umane						€ 36.87	0.081
3	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	Prodotti da costruzione	cad	€ 419.27	1.0	€ 419.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 419.27	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.46	
Prezzo totale						€ 577.02	

Scheda elemento: U.06.60.10.a

Anagrafica

Codice U.06.60.10.a

Descrizione In acciaio zincato a caldo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)

m.d'o. € 12.66 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.23	€ 5.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.23	€ 6.89	
Totale Risorse Umane						€ 12.66	0.067
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 176.97	1.0	€ 176.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.97	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.81	
Prezzo totale						€ 239.88	

Scheda elemento: U.06.60.10.b

Anagrafica

Codice U.06.60.10.b

Descrizione In acciaio zincato a caldo e verniciato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (4.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.057
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 183.48	1.0	€ 183.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.48	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.37	
Prezzo totale						€ 246.03	

Scheda elemento: U.06.60.20.a

Anagrafica

Codice U.06.60.20.a

Descrizione In acciaio zincato a caldo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 12.11 (4.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 12.11	0.056
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 7 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 205.13	1.0	€ 205.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 205.13	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.98	
Prezzo totale						€ 274.81	

Scheda elemento: U.06.60.20.b

Anagrafica

Codice U.06.60.20.b

Descrizione In acciaio zincato a caldo e verniciato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)

m.d'o. € 12.66 (4.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.23	€ 5.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.23	€ 6.89	
Totale Risorse Umane						€ 12.66	0.057
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 210.19	1.0	€ 210.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.19	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.63	
Prezzo totale						€ 281.91	

Scheda elemento: U.06.60.30.a

Anagrafica

Codice U.06.60.30.a

Descrizione In acciaio zincato a caldo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.045
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.61	1.0	€ 235.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.61	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.36	
Prezzo totale						€ 311.97	

Scheda elemento: U.06.60.30.b

Anagrafica

Codice U.06.60.30.b

Descrizione In acciaio zincato a caldo e verniciato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)

m.d'o. € 11.56 (3.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.21	€ 5.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.21	€ 6.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.56	0.045
3	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 245.75	1.0	€ 245.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.75	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.59	
Prezzo totale						€ 325.50	

Scheda elemento: U.06.60.40.a

Anagrafica

Codice U.06.60.40.a

Descrizione 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 8.80 (6.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.080
3	Portabiciclette 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.91	1.0	€ 100.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.91	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.62	
Prezzo totale						€ 138.79	

Scheda elemento: U.06.60.40.b

Anagrafica

Codice U.06.60.40.b

Descrizione 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)

m.d'o. € 9.36 (5.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.067
3	Portabiciclette 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.5	1.0	€ 129.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.50	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.97	
Prezzo totale						€ 175.66	

Scheda elemento: U.06.60.50.a

Anagrafica							
Codice U.06.60.50.a							
Descrizione Copertura della volta in policarbonato alveolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,66 (1,05%)							
m.d'o. € 61.08 (4.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.11	€ 27.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.11	€ 33.23	
Totale Risorse Umane						€ 61.08	0.058
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 992.52	1.0	€ 992.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 992.52	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 158.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.16	
Prezzo totale						€ 1332.80	

Scheda elemento: U.06.60.50.b

Anagrafica

Codice U.06.60.50.b

Descrizione Copertura della volta in metacrilato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,89 (1,05%)

m.d'o. € 55.58 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.01	€ 25.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.01	€ 30.24	
Totale Risorse Umane						€ 55.58	0.046
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1143.07	1.0	€ 1143.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1143.07	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.85	
Prezzo totale						€ 1516.30	

Scheda elemento: U.06.60.50.c

Anagrafica							
Codice U.06.60.50.c							
Descrizione Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,61 (1,05%)							
m.d'o. € 58.89 (4.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.07	€ 26.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.07	€ 32.04	
Totale Risorse Umane						€ 58.89	0.058
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	Prodotti da costruzione	cad	€ 964.44	1.0	€ 964.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 964.44	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 153.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 117.68	
Prezzo totale						€ 1294.51	

Scheda elemento: U.06.60.60.a

Anagrafica							
Codice U.06.60.60.a							
Descrizione Copertura della volta in policarbonato alveolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,73 (1,05%)					
m.d'o.		€ 100.70 (4.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.83	€ 45.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.83	€ 54.79	
Totale Risorse Umane						€ 100.70	0.058
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1635.11	1.0	€ 1635.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1635.11	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 260.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 199.62	
Prezzo totale						€ 2195.80	

Scheda elemento: U.06.60.60.b

Anagrafica

Codice U.06.60.60.b

Descrizione Copertura della volta in metacrilato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 3,16 (1,05%)

m.d'o. € 93.00 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.69	€ 42.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.69	€ 50.60	
Totale Risorse Umane						€ 93.00	0.046
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1911.67	1.0	€ 1911.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1911.67	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 300.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 230.54	
Prezzo totale						€ 2535.91	

Scheda elemento: U.06.60.60.c

Anagrafica

Codice U.06.60.60.c

Descrizione Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,78 (1,05%)

m.d'o. € 81.99 (3.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.49	€ 37.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.49	€ 44.61	
Totale Risorse Umane						€ 81.99	0.046
3	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1681.34	1.0	€ 1681.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1681.34	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 264.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 202.78	
Prezzo totale						€ 2230.61	

Scheda elemento: U.06.70.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.70.10.a							
Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,13 (1,05%)							
m.d'o. € 47.33 (2.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.86	€ 21.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.86	€ 25.75	
Totale Risorse Umane						€ 47.33	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1307.99	1.0	€ 1307.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1307.99	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 203.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 155.86	
Prezzo totale						€ 1714.48	

Scheda elemento: U.06.70.10.b

Anagrafica							
Codice U.06.70.10.b							
Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,56 (1,05%)					
m.d'o.		€ 56.68 (2.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.03	€ 25.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.03	€ 30.84	
Totale Risorse Umane						€ 56.68	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1571.08	1.0	€ 1571.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1571.08	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 244.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.19	
Prezzo totale						€ 2059.11	

Scheda elemento: U.06.70.20.a

Anagrafica

Codice U.06.70.20.a

Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,13 (1,05%)

m.d'o. € 62.73 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.14	€ 28.60	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.14	€ 34.13	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.046
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm, parete di fondo in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1286.78	1.0	€ 1286.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1286.78	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 202.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 155.19	
Prezzo totale						€ 1707.13	

Scheda elemento: U.06.70.20.b

Anagrafica							
Codice U.06.70.20.b							
Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,5 (1,05%)					
m.d'o.		€ 55.03 (2.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1529.62	1.0	€ 1529.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1529.62	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 237.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 182.24	
Prezzo totale						€ 2004.59	

Scheda elemento: U.06.70.30.a

Anagrafica

Codice U.06.70.30.a

Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,37 (1,05%)

m.d'o. € 52.28 (2.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.95	€ 23.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.95	€ 28.44	
Totale Risorse Umane						€ 52.28	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm, parete di fondo in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1451.77	1.0	€ 1451.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1451.77	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 225.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 172.97	
Prezzo totale						€ 1902.63	

Scheda elemento: U.06.70.30.b

Anagrafica

Codice U.06.70.30.b

Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,78 (1,05%)

m.d'o. € 61.08 (2.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.11	€ 27.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.11	€ 33.23	
Totale Risorse Umane						€ 61.08	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1701.5	1.0	€ 1701.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1701.50	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 264.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 202.70	
Prezzo totale						€ 2229.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.70.40.a

Anagrafica

Codice U.06.70.40.a

Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,6 (1,05%)

m.d'o. € 76.50 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.39	€ 34.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.39	€ 41.62	
Totale Risorse Umane						€ 76.50	0.046
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1577.37	1.0	€ 1577.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1577.37	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 248.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 190.19	
Prezzo totale						€ 2092.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.70.40.b

Anagrafica

Codice U.06.70.40.b

Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,91 (1,05%)

m.d'o. € 42.92 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.78	€ 19.57	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.78	€ 23.35	
Totale Risorse Umane						€ 42.92	0.023
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1804.52	1.0	€ 1804.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1804.52	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 277.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 212.46	
Prezzo totale						€ 2337.02	

Scheda elemento: U.06.70.40.c

Anagrafica

Codice U.06.70.40.c

Descrizione Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 3,52 (1,05%)

m.d'o. € 103.46 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.88	€ 47.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.88	€ 56.29	
Totale Risorse Umane						€ 103.46	0.046
3	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2132.31	1.0	€ 2132.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2132.31	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 335.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 257.11	
Prezzo totale						€ 2828.25	

Scheda elemento: U.06.70.50.a

Anagrafica

Codice U.06.70.50.a

Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,47 (1,05%)

m.d'o. € 72.64 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.32	€ 33.12	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.32	€ 39.52	
Totale Risorse Umane						€ 72.64	0.046
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1496.3	1.0	€ 1496.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1496.30	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 235.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 180.43	
Prezzo totale						€ 1984.71	

Scheda elemento: U.06.70.50.b

Anagrafica							
Codice U.06.70.50.b							
Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,81 (1,05%)					
m.d'o.		€ 82.54 (3.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.046
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1699.86	1.0	€ 1699.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1699.86	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 267.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 204.98	
Prezzo totale						€ 2254.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.70.50.c

Anagrafica							
Codice U.06.70.50.c							
Descrizione Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,27 (1,05%)							
m.d'o. € 96.31 (3.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.75	€ 43.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.75	€ 52.40	
Totale Risorse Umane						€ 96.31	0.046
3	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1977.99	1.0	€ 1977.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1977.99	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 311.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 238.55	
Prezzo totale						€ 2624.00	

Scheda elemento: U.06.70.60.a

Anagrafica							
Codice U.06.70.60.a							
Descrizione Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,86 (1,05%)					
m.d'o.		€ 63.28 (2.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.15	€ 28.85	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.15	€ 34.43	
Totale Risorse Umane						€ 63.28	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1749.84	1.0	€ 1749.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1749.84	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 271.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 208.51	
Prezzo totale						€ 2293.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.70.60.b

Anagrafica							
Codice U.06.70.60.b							
Descrizione Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,13 (1,05%)							
m.d'o. € 69.33 (2.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.26	€ 31.61	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.26	€ 37.72	
Totale Risorse Umane						€ 69.33	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1917.88	1.0	€ 1917.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1917.88	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 298.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 228.53	
Prezzo totale						€ 2513.82	

Scheda elemento: U.06.70.60.c

Anagrafica							
Codice U.06.70.60.c							
Descrizione Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,84 (1,05%)							
m.d'o. € 84.75 (2.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.54	€ 38.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.54	€ 46.11	
Totale Risorse Umane						€ 84.75	0.035
3	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2353.62	1.0	€ 2353.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2353.62	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 365.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 280.41	
Prezzo totale						€ 3084.54	

Scheda elemento: U.06.80.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.80.10.a							
Descrizione Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)							
m.d'o. € 73.19 (19.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.33	€ 33.37	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.33	€ 39.82	
Totale Risorse Umane						€ 73.19	0.248
3	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1400 mm, l=1940 mm, ingombro 2100x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.45	1.0	€ 221.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.45	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.88	
Prezzo totale						€ 372.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.80.10.b

Anagrafica

Codice U.06.80.10.b

Descrizione Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (1,05%)

m.d'o. € 69.33 (7.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.26	€ 31.61	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.26	€ 37.72	
Totale Risorse Umane						€ 69.33	0.092
3	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1500 mm, l=3850 mm, ingombro 4200x1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 684.62	1.0	€ 684.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 684.62	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.70	
Prezzo totale						€ 953.74	

Scheda elemento: U.06.80.10.c

Anagrafica							
Codice U.06.80.10.c							
Descrizione Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (1,05%)							
m.d'o. € 70.44 (6.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.28	€ 32.12	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.28	€ 38.32	
Totale Risorse Umane						€ 70.44	0.080
3	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2400 mm, l=3300 mm, ingombro 3500x1750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 804.74	1.0	€ 804.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.74	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.65	
Prezzo totale						€ 1107.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.80.10.d

Anagrafica

Codice U.06.80.10.d

Descrizione Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,81 (1,05%)

m.d'o. € 79.79 (5.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.45	€ 36.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.45	€ 43.41	
Totale Risorse Umane						€ 79.79	0.070
3	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2800 mm, l=4500 mm, ingombro 4730x1760 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1068.19	1.0	€ 1068.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1068.19	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 172.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 132.02	
Prezzo totale						€ 1452.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.80.20.a

Anagrafica

Codice U.06.80.20.a

Descrizione Con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,34 (1,05%)

m.d'o. € 88.04 (8.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.6	€ 40.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.6	€ 47.90	
Totale Risorse Umane						€ 88.04	0.103
3	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista in vetroresina, h=2200 mm, l=3850 mm, ingombro 4400x1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 763.59	1.0	€ 763.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 763.59	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.94	
Prezzo totale						€ 1077.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.80.20.b

Anagrafica

Codice U.06.80.20.b

Descrizione Con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,41 (1,05%)

m.d'o. € 93.00 (8.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.69	€ 42.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.69	€ 50.60	
Totale Risorse Umane						€ 93.00	0.104
3	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a onda in acciaio e vetroresina, h=2300 mm, l=2700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 803.26	1.0	€ 803.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 803.26	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.07	
Prezzo totale						€ 1133.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.80.20.c

Anagrafica

Codice U.06.80.20.c

Descrizione Con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,72 (1,05%)

m.d'o. € 88.04 (6.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.6	€ 40.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.6	€ 47.90	
Totale Risorse Umane						€ 88.04	0.081
3	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, h=2750 mm, l=3750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1002.27	1.0	€ 1002.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1002.27	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 163.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.39	
Prezzo totale						€ 1379.25	

Scheda elemento: U.06.80.20.d

Anagrafica

Codice U.06.80.20.d

Descrizione Con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 2,87 (1,05%)

m.d'o. € 147.48 (6.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.68	€ 67.24	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.68	€ 80.24	
Totale Risorse Umane						€ 147.48	0.081
3	Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina	Prodotti da costruzione	cad	€ 1673.83	1.0	€ 1673.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1673.83	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 273.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 209.45	
Prezzo totale						€ 2303.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.90.10.a

Anagrafica

Codice U.06.90.10.a

Descrizione Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,08 (1,05%)

m.d'o. € 94.65 (10.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.72	€ 43.15	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.72	€ 51.50	
Totale Risorse Umane						€ 94.65	0.138
3	Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.23	1.0	€ 592.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 592.23	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.99	
Prezzo totale						€ 868.90	

Scheda elemento: U.06.90.10.b

Anagrafica							
Codice U.06.90.10.b							
Descrizione Con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (1,05%)							
m.d'o. € 94.65 (12.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.72	€ 43.15	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.72	€ 51.50	
Totale Risorse Umane						€ 94.65	0.159
3	Altalena in legno di pino con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 498.9	1.0	€ 498.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 498.90	0.841
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.26	
Prezzo totale						€ 750.84	

Scheda elemento: U.06.90.20.a

Anagrafica							
Codice U.06.90.20.a							
Descrizione Con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,99 (1,05%)							
m.d'o. € 57.78 (7.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.05	€ 26.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.05	€ 31.44	
Totale Risorse Umane						€ 57.78	0.092
3	Altalena in legno lamellare con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 571.63	1.0	€ 571.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 571.63	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.38	
Prezzo totale						€ 796.20	

Scheda elemento: U.06.90.20.b

Anagrafica							
Codice U.06.90.20.b							
Descrizione Con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,91 (1,05%)							
m.d'o. € 53.38 (7.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.97	€ 24.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.97	€ 29.04	
Totale Risorse Umane						€ 53.38	0.092
3	Altalena in legno lamellare con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 526.37	1.0	€ 526.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 526.37	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.67	
Prezzo totale						€ 733.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.90.50.a

Anagrafica							
Codice U.06.90.50.a							
Descrizione Con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (1,05%)							
m.d'o. € 91.35 (14.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.66	€ 41.65	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.66	€ 49.70	
Totale Risorse Umane						€ 91.35	0.182
3	Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 410.03	1.0	€ 410.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 410.03	0.818
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.66	
Prezzo totale						€ 634.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.90.50.b

Anagrafica							
Codice U.06.90.50.b							
Descrizione Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (1,05%)							
m.d'o. € 94.10 (12.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.71	€ 42.90	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.71	€ 51.20	
Totale Risorse Umane						€ 94.10	0.160
3	Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 494.26	1.0	€ 494.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 494.26	0.840
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.66	
Prezzo totale						€ 744.27	

Scheda elemento: U.06.90.60.a

Anagrafica

Codice U.06.90.60.a

Descrizione A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (1,05%)

m.d'o. € 35.22 (6.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.64	€ 16.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.64	€ 19.16	
Totale Risorse Umane						€ 35.22	0.081
3	Altalena bilico in legno di pino a due posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 400.46	1.0	€ 400.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 400.46	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.10	
Prezzo totale						€ 551.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.06.90.60.b

Anagrafica

Codice U.06.90.60.b

Descrizione A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (1,05%)

m.d'o. € 37.42 (6.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.68	€ 17.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.68	€ 20.36	
Totale Risorse Umane						€ 37.42	0.080
3	Altalena bilico in legno di pino a quattro posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 429.87	1.0	€ 429.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.87	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.74	
Prezzo totale						€ 591.12	

Scheda elemento: U.06.90.70.a

Anagrafica							
Codice U.06.90.70.a							
Descrizione Con due sedili							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 35.22 (7.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.64	€ 16.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.64	€ 19.16	
Totale Risorse Umane						€ 35.22	0.092
3	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con due sedili	Prodotti da costruzione	cad	€ 346.86	1.0	€ 346.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 346.86	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.94	
Prezzo totale						€ 483.33	

Scheda elemento: U.06.90.70.b

Anagrafica							
Codice U.06.90.70.b							
Descrizione Con quattro sedili							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (1,05%)					
m.d'o.		€ 35.22 (6.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.64	€ 16.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.64	€ 19.16	
Totale Risorse Umane						€ 35.22	0.081
3	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con quattro sedili	Prodotti da costruzione	cad	€ 401.42	1.0	€ 401.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 401.42	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.21	
Prezzo totale						€ 552.35	

Scheda elemento: U.06.92.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.92.10.a							
Descrizione Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,26 (1,05%)							
m.d'o. € 92.45 (9.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.68	€ 42.15	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.68	€ 50.30	
Totale Risorse Umane						€ 92.45	0.115
3	Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato	Prodotti da costruzione	cad	€ 710.71	1.0	€ 710.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.71	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.36	
Prezzo totale						€ 1015.99	

Scheda elemento: U.06.92.10.b

Anagrafica							
Codice U.06.92.10.b							
Descrizione Con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 87.49 (8.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.59	€ 39.89	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.59	€ 47.60	
Totale Risorse Umane						€ 87.49	0.104
3	Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato	Prodotti da costruzione	cad	€ 756.99	1.0	€ 756.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 756.99	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 126.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.11	
Prezzo totale						€ 1068.26	

Scheda elemento: U.06.95.10.a

Anagrafica							
Codice U.06.95.10.a							
Descrizione Ponte mobile in legno di pino trattato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,41 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.82 (2.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.56	€ 14.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.56	€ 16.77	
Totale Risorse Umane						€ 30.82	0.034
3	Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 863.21	1.0	€ 863.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 863.21	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.81	
Prezzo totale						€ 1130.94	

Scheda elemento: U.06.95.20.a

Anagrafica

Codice U.06.95.20.a

Descrizione Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,34 (1,05%)

m.d'o. € 29.17 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.53	€ 13.30	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.53	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 29.17	0.034
3	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato	Prodotti da costruzione	cad	€ 821.24	1.0	€ 821.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 821.24	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.80	
Prezzo totale						€ 1075.77	

Scheda elemento: U.06.95.30.a

Anagrafica							
Codice U.06.95.30.a							
Descrizione Lunghezza 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 17.61 (4.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.32	€ 9.58	
Totale Risorse Umane						€ 17.61	0.058
3	Tunnel in listoni di legno di pino, l=1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 285.96	1.0	€ 285.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.96	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.91	
Prezzo totale						€ 384.02	

Scheda elemento: U.06.95.30.b

Anagrafica							
Codice U.06.95.30.b							
Descrizione Lunghezza 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (1,05%)					
m.d'o.		€ 17.61 (3.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.32	€ 9.58	
Totale Risorse Umane						€ 17.61	0.045
3	Tunnel in listoni di legno di pino, l=1500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 372.59	1.0	€ 372.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 372.59	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.87	
Prezzo totale						€ 493.60	

Scheda elemento: U.06.95.30.c

Anagrafica							
Codice U.06.95.30.c							
Descrizione Lunghezza 2000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,75 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (2.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.035
3	Tunnel in listoni di legno di pino, l=2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 459.91	1.0	€ 459.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 459.91	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.79	
Prezzo totale						€ 602.67	

Scheda elemento: U.06.95.50.a

Anagrafica

Codice U.06.95.50.a

Descrizione Sartia a cavalletto per arrampicata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (1,05%)

m.d'o. € 18.16 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.33	€ 8.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 18.16	0.035
3	Sartia a cavalletto per arrampicata	Prodotti da costruzione	cad	€ 502.61	1.0	€ 502.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 502.61	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.89	
Prezzo totale						€ 658.78	

Scheda elemento: U.06.95.60.a

Anagrafica

Codice U.06.95.60.a

Descrizione Fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 35.77 (22.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.279
3	Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.61	1.0	€ 92.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.61	0.721
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.76	
Prezzo totale						€ 162.40	

Scheda elemento: U.06.95.60.b

Anagrafica

Codice U.06.95.60.b

Descrizione Oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)

m.d'o. € 109.51 (35.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.99	€ 49.93	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.99	€ 59.58	
Totale Risorse Umane						€ 109.51	0.449
3	Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.25	1.0	€ 134.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.25	0.551
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.03	
Prezzo totale						€ 308.35	

Scheda elemento: U.06.95.70.a

Anagrafica

Codice U.06.95.70.a

Descrizione Casetta gioco in legno di pino trattato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Arredo urbano

Incidenza sicurezza spese generali € 1,51 (1,05%)

m.d'o. € 22.02 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.023
3	Casetta gioco in legno di pino trattato	Prodotti da costruzione	cad	€ 937.61	1.0	€ 937.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 937.61	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.36	
Prezzo totale						€ 1213.93	

Scheda elemento: U.06.95.80.a

Anagrafica							
Codice U.06.95.80.a							
Descrizione Struttura gioco modulare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Arredo urbano							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,46 (1,05%)							
m.d'o. € 121.07 (2.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.2	€ 55.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.2	€ 65.87	
Totale Risorse Umane						€ 121.07	0.035
3	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3345.22	1.0	€ 3345.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3345.22	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 519.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 398.62	
Prezzo totale						€ 4384.85	

Scheda elemento: U.07.10.10.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.10.a							
Descrizione Eseguita a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 18.83 (62.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.441	€ 10.52	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.441	€ 8.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.83	0.791
3	Operazione manuale	Prodotti da costruzione	mc	€ 3.26	1.0	€ 3.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26	0.137
4	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.1	€ 1.73	
Totale Attrezzature						€ 1.73	0.073
Totale Parziale (TP)						€ 23.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.74	
Prezzo totale						€ 30.13	

Scheda elemento: U.07.10.10.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.10.b							
Descrizione Con impiego di mezzo meccanico							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.28 (39.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.1	€ 2.39	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.1	€ 1.89	
Totale Risorse Umane						€ 4.28	0.498
3	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.02	€ 0.35	
4	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 39.64	0.1	€ 3.96	
Totale Attrezzature						€ 4.31	0.502
Totale Parziale (TP)						€ 8.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.15.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.15.a							
Descrizione Per piantine poste su terreno nudo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.30 (61.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.28	€ 5.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.28	€ 6.92	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.28	€ 6.10	
Totale Risorse Umane						€ 18.30	0.780
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.5	€ 3.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.55	0.151
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
6	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.015	€ 0.12	
7	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.01	€ 0.25	
Totale Attrezzature						€ 1.61	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 23.46	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.52	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.70	
Prezzo totale						€ 29.68	

Scheda elemento: U.07.10.15.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.15.b							
Descrizione Per piantine poste su telo pacciamante, compresi la fornitura e la stesa di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 14.89 (45.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0	€ 0.00	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.32	€ 7.91	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.32	€ 6.98	
Totale Risorse Umane						€ 14.89	0.572
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.5	€ 3.55	
5	Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.89	1.0	€ 0.89	
6	Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 84.89	0.06	€ 5.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.53	0.366
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
8	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.015	€ 0.12	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.01	€ 0.25	
Totale Attrezzature						€ 1.61	0.062
Totale Parziale (TP)						€ 26.03	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.90	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.99	
Prezzo totale						€ 32.92	

Scheda elemento: U.07.10.16.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.16.a							
Descrizione Per piantine poste su terreno nudo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.11 (53.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.17	€ 3.20	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.17	€ 4.20	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.17	€ 3.71	
Totale Risorse Umane						€ 11.11	0.683
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.5	€ 3.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.55	0.218
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
6	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.015	€ 0.12	
7	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.01	€ 0.25	
Totale Attrezzature						€ 1.61	0.099
Totale Parziale (TP)						€ 16.27	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.87	
Prezzo totale						€ 20.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.16.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.16.b							
Descrizione Per piantine poste su telo pacciamante, compresi la fornitura e la stesa di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.73 (30.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.21	€ 3.96	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.21	€ 5.19	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.21	€ 4.58	
Totale Risorse Umane						€ 13.73	0.381
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.5	€ 3.55	
5	Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.89	1.0	€ 0.89	
6	Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 84.89	0.06	€ 5.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.53	0.264
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
8	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.015	€ 0.12	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.01	€ 0.25	
Totale Attrezzature						€ 12.80	0.355
Totale Parziale (TP)						€ 36.06	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.41	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.15	
Prezzo totale						€ 45.62	

Scheda elemento: U.07.10.17.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.17.a							
Descrizione Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.49 (38.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.08	€ 1.51	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.08	€ 1.98	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	0.488
3	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.25	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.77	0.248
4	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.02	€ 0.51	
5	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.08	€ 1.38	
Totale Attrezzature						€ 1.89	0.264
Totale Parziale (TP)						€ 7.15	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.82	
Prezzo totale						€ 9.04	

Scheda elemento: U.07.10.17.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.17.b							
Descrizione Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezze da 1 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 8.71 (51.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.2	€ 3.77	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.2	€ 4.94	
Totale Risorse Umane						€ 8.71	0.654
3	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.25	€ 1.77	
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.2	€ 0.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.87	0.140
5	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.04	€ 1.01	
6	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.1	€ 1.73	
Totale Attrezzature						€ 2.74	0.206
Totale Parziale (TP)						€ 13.32	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.85	

Scheda elemento: U.07.10.18.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.18.a							
Descrizione Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 31.21 (70.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
Totale Risorse Umane						€ 31.21	0.886
3	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.3	€ 2.13	
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.4	€ 0.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34	0.066
5	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.02	€ 0.51	
6	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	ora	€ 13.87	0.02	€ 0.28	
7	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.05	€ 0.87	
Totale Attrezzature						€ 1.66	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 35.21	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.28	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.05	
Prezzo totale						€ 44.54	

Scheda elemento: U.07.10.19.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.a							
Descrizione Per piante di circ. da 8 a 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.30 (32.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.28	€ 5.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.28	€ 6.92	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.28	€ 6.10	
Totale Risorse Umane						€ 18.30	0.408
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.62	€ 4.40	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.4	€ 0.21	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	2.0	€ 14.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.67	0.416
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
8	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.06	€ 1.52	
9	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	ora	€ 13.87	0.1	€ 1.39	
Totale Attrezzature						€ 7.88	0.176
Totale Parziale (TP)						€ 44.85	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.73	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.16	
Prezzo totale						€ 56.74	

Scheda elemento: U.07.10.19.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.b							
Descrizione Per piante di circ. da 12 a 16 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 13.07 (16.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.2	€ 3.77	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.2	€ 4.94	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.2	€ 4.36	
Totale Risorse Umane						€ 13.07	0.204
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.62	€ 4.40	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.4	€ 0.21	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	1.0	€ 7.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.64	0.182
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
8	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.04	€ 1.01	
9	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	ora	€ 13.87	0.08	€ 1.11	
Totale Attrezzature						€ 39.40	0.615
Totale Parziale (TP)						€ 64.11	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.62	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.37	
Prezzo totale						€ 81.10	

Scheda elemento: U.07.10.19.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.c							
Descrizione Per piante di circ. da 16 a 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 37.05 (37.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.88	€ 16.59	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.44	€ 10.87	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.44	€ 9.59	
Totale Risorse Umane						€ 37.05	0.478
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.5	€ 0.26	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.45	0.367
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.12	€ 7.46	
8	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.1	€ 2.54	
9	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	ora	€ 13.87	0.14	€ 1.94	
Totale Attrezzature						€ 11.94	0.154
Totale Parziale (TP)						€ 77.44	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.62	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.91	
Prezzo totale						€ 97.97	



Scheda elemento: U.07.10.19.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.d							
Descrizione Per piante di circ. da 20 a 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 67.37 (46.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.6	€ 30.16	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.8	€ 19.77	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.8	€ 17.44	
Totale Risorse Umane						€ 67.37	0.589
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.6	€ 0.31	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.1	€ 0.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.28	0.256
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.16	€ 9.94	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.14	€ 3.55	
10	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	ora	€ 23.36	0.18	€ 4.20	
Totale Attrezzature						€ 17.69	0.155
Totale Parziale (TP)						€ 114.34	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.15	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.15	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 144.64	

Scheda elemento: U.07.10.19.e

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.e							
Descrizione Per piante di circ. da 25 a 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 101.05 (46.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.4	€ 45.24	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.2	€ 29.65	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.2	€ 26.16	
Totale Risorse Umane						€ 101.05	0.588
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.7	€ 0.36	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.3	€ 2.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.89	0.180
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.26	€ 6.59	
10	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	ora	€ 23.36	0.36	€ 8.41	
Totale Attrezzature						€ 39.85	0.232
Totale Parziale (TP)						€ 171.79	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.77	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.76	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 217.32	

Scheda elemento: U.07.10.19.f

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.f							
Descrizione Per piante di circ. da 30 a 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,44 (1,05%)					
m.d'o.		€ 134.74 (38.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.2	€ 60.32	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.6	€ 39.54	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.6	€ 34.88	
Totale Risorse Umane						€ 134.74	0.486
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	2.0	€ 14.20	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.8	€ 0.42	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.36	3.0	€ 43.08	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.8	€ 6.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.95	0.231
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.4	€ 10.14	
10	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	ora	€ 23.36	0.8	€ 18.69	
Totale Attrezzature						€ 78.53	0.283
Totale Parziale (TP)						€ 277.22	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.58	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 350.68	

Scheda elemento: U.07.10.19.g

Anagrafica							
Codice U.07.10.19.g							
Descrizione Per piante di circ. da 40 a 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,71 (1,05%)							
m.d'o. € 202.10 (35.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	4.8	€ 90.48	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.4	€ 59.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.4	€ 52.32	
Totale Risorse Umane						€ 202.10	0.451
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	4.0	€ 28.40	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	1.0	€ 0.52	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.36	3.0	€ 43.08	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	1.0	€ 7.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.81	0.178
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.6	€ 99.41	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.8	€ 20.29	
10	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	1.6	€ 46.13	
Totale Attrezzature						€ 165.83	0.370
Totale Parziale (TP)						€ 447.74	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.16	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 566.39	

Scheda elemento: U.07.10.20.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.20.a							
Descrizione Per piante di circ. da 8 a 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.30 (24.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.28	€ 5.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.28	€ 6.92	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.28	€ 6.10	
Totale Risorse Umane						€ 18.30	0.313
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	0.62	€ 4.40	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.4	€ 0.21	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.36	2.0	€ 28.72	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.04	€ 0.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.64	0.575
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.06	€ 3.73	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.04	€ 1.01	
10	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	ora	€ 23.36	0.08	€ 1.87	
Totale Attrezzature						€ 6.61	0.113
Totale Parziale (TP)						€ 58.55	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.78	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 74.06	

Scheda elemento: U.07.10.20.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.20.b							
Descrizione Per piante di circ. da 12 a 16 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 29.41 (38.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.45	€ 8.48	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.45	€ 11.12	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.45	€ 9.81	
Totale Risorse Umane						€ 29.41	0.490
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.4	€ 0.21	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	2.0	€ 14.06	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.06	€ 0.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.84	0.364
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.06	€ 1.52	
10	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	ora	€ 23.36	0.1	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 8.83	0.147
Totale Parziale (TP)						€ 60.08	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.01	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 76.00	

Scheda elemento: U.07.10.20.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.20.c							
Descrizione Per piante di circ. da 16 a 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 58.95 (41.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.4	€ 26.39	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.7	€ 17.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.7	€ 15.26	
Totale Risorse Umane						€ 58.95	0.527
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.5	€ 10.65	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.5	€ 0.26	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.1	€ 0.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.78	0.293
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.12	€ 3.04	
10	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	ora	€ 23.36	0.2	€ 4.67	
Totale Attrezzature						€ 20.14	0.180
Totale Parziale (TP)						€ 111.87	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.78	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.87	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 141.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.20.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.20.d							
Descrizione Per piante di circ. da 20 a 25 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 84.21 (43.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.0	€ 37.70	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 84.21	0.551
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	2.0	€ 14.20	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.6	€ 0.31	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.2	€ 1.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.16	0.243
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.3	€ 18.64	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.16	€ 4.06	
10	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.3	€ 8.65	
Totale Attrezzature						€ 31.35	0.205
Totale Parziale (TP)						€ 152.72	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.91	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 193.19	

Scheda elemento: U.07.10.20.e

Anagrafica							
Codice U.07.10.20.e							
Descrizione Per piante di circ. da 25 a 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 126.31 (44.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.0	€ 56.55	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.5	€ 37.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.5	€ 32.70	
Totale Risorse Umane						€ 126.31	0.562
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	2.0	€ 14.20	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.7	€ 0.36	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.4	€ 3.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.77	0.173
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.2	€ 5.07	
10	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.6	€ 17.30	
Totale Attrezzature						€ 59.65	0.265
Totale Parziale (TP)						€ 224.73	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.71	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 284.28	

Scheda elemento: u.07.10.20.f

Anagrafica							
Codice u.07.10.20.f							
Descrizione Per piante di circ. da 30 a 40 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 202.10 (44.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	4.8	€ 90.48	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.4	€ 59.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.4	€ 52.32	
Totale Risorse Umane						€ 202.10	0.561
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	3.0	€ 21.30	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	1.0	€ 0.52	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.4	€ 3.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.03	0.128
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.4	€ 10.14	
10	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 39.64	1.0	€ 39.64	
Totale Attrezzature						€ 111.91	0.311
Totale Parziale (TP)						€ 360.04	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.01	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 455.46	

Scheda elemento: U.07.10.20.g

Anagrafica							
Codice U.07.10.20.g							
Descrizione Per piante di circ. da 40 a 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,85 (1,05%)					
m.d'o.		€ 286.31 (41.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	6.8	€ 128.18	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	3.4	€ 84.01	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	3.4	€ 74.12	
Totale Risorse Umane						€ 286.31	0.529
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	4.0	€ 28.40	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	1.5	€ 0.78	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.36	3.0	€ 43.08	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.6	€ 4.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.95	0.142
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.6	€ 99.41	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.6	€ 15.22	
10	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 39.64	1.6	€ 63.42	
Totale Attrezzature						€ 178.05	0.329
Totale Parziale (TP)						€ 541.31	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.20	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.25	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 684.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.21.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.21.a							
Descrizione Per piante di circ. da 3 a 4 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 37.21 (33.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.8	€ 19.77	
2	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.8	€ 17.44	
Totale Risorse Umane						€ 37.21	0.419
3	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	0.6	€ 0.31	
5	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
6	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.1	€ 0.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.28	0.330
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
8	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.16	€ 4.06	
9	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.2	€ 5.77	
Totale Attrezzature						€ 22.26	0.251
Totale Parziale (TP)						€ 88.75	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.31	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.21	
Prezzo totale						€ 112.27	





Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.21.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.21.b							
Descrizione Per piante di circ. da 4 a 5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)							
m.d'o. € 78.43 (41.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.2	€ 22.62	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.2	€ 29.65	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.2	€ 26.16	
Totale Risorse Umane						€ 78.43	0.529
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	2.0	€ 14.20	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	1.0	€ 0.52	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.2	€ 1.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.37	0.252
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.3	€ 18.64	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.2	€ 5.07	
10	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.3	€ 8.65	
Totale Attrezzature						€ 32.36	0.218
Totale Parziale (TP)						€ 148.16	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.22	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.04	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 187.42	

Scheda elemento: U.07.10.21.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.21.c							
Descrizione Per piante di circ. da 5 a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 126.31 (40.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.0	€ 56.55	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.5	€ 37.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.5	€ 32.70	
Totale Risorse Umane						€ 126.31	0.512
4	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	2.0	€ 14.20	
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	1.5	€ 0.78	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	3.0	€ 21.09	
7	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Prodotti da costruzione	ora	€ 7.81	0.5	€ 3.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.97	0.162
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
9	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	ora	€ 25.36	0.3	€ 7.61	
10	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.8	€ 23.06	
Totale Attrezzature						€ 80.37	0.326
Totale Parziale (TP)						€ 246.65	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.00	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.36	

Articoli							
Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP	
Prezzo totale					€ 312.01		

Scheda elemento: U.07.10.22.a

Anagrafica	
Codice	U.07.10.22.a
Descrizione	In parchi e giardini senza vincoli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	Scavi, movimento terra, malte
Incidenza sicurezza spese generali	(3,00%)
m.d'o.	€ 0.45 (67.16%)

Articoli							
Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP	
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane					€ 0.45	0.849	
3	in parchi e giardini senza vincoli	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione					€ 0.08	0.151	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale					€ 0.67		

Scheda elemento: U.07.10.22.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.22.b							
Descrizione In vie alberate, senza macchine in sosta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (64.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.804
3	in vie alberate, senza macchine in sosta	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	1.0	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.196
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.70	

Scheda elemento: U.07.10.22.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.22.c							
Descrizione In vie alberate con parcheggio autovetture							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (3,00%)					
m.d'o.		€ 1.77 (64.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.04	€ 0.95	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.04	€ 0.82	
Totale Risorse Umane						€ 1.77	0.819
3	in vie alberate con parcheggio autovetture	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.39	1.0	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39	0.181
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.25	
Prezzo totale						€ 2.73	

Scheda elemento: U.07.10.23.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.23.a							
Descrizione Operazione manuale							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.89 (16.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.214
3	Operazione manuale	Prodotti da costruzione	mc	€ 3.26	1.0	€ 3.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.48	
Prezzo totale						€ 5.25	

Scheda elemento: U.07.10.23.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.23.b							
Descrizione Operazione meccanica							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.56 (55.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.08	€ 1.91	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.08	€ 1.65	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.698
3	Operazione meccanica	Prodotti da costruzione	mc	€ 1.54	1.0	€ 1.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.54	0.302
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.59	
Prezzo totale						€ 6.45	

Scheda elemento: U.07.10.24.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.24.a							
Descrizione Semina a spaglio manuale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.25.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.a							
Descrizione In zona pianeggiante							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (60.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.761
3	in zona pianeggiante	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.28	1.0	€ 0.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.28	0.239
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.48	

Scheda elemento: U.07.10.25.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.b							
Descrizione In zona collinare priva di difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (57.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.730
3	in zona collinare priva di difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.33	1.0	€ 0.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.33	0.270
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.54	

Scheda elemento: U.07.10.25.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.c							
Descrizione In zona montuosa priva di difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (55.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.706
3	in zona montuosa priva di difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.37	1.0	€ 0.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.37	0.294
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.59	

Scheda elemento: U.07.10.25.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.d							
Descrizione In zona pianeggiante a media difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (59.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.754
3	in zona pianeggiante a media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.29	1.0	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29	0.246
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.50	

Scheda elemento: U.07.10.25.e

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.e							
Descrizione In zona collinare a media difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (57.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.724
3	in zona collinare media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.34	1.0	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34	0.276
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.55	

Scheda elemento: U.07.10.25.f

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.f							
Descrizione In zona montuosa a media difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.34 (60.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.03	€ 0.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.03	€ 0.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.770
3	in zona montuosa media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.4	1.0	€ 0.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.40	0.230
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.20	
Prezzo totale						€ 2.20	

Scheda elemento: U.07.10.25.g

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.g							
Descrizione In zona pianeggiante ad elevata difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (54.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.690
3	in zona montuosa media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.4	1.0	€ 0.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.40	0.310
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.63	

Scheda elemento: U.07.10.25.h

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.h							
Descrizione In zona collinare ad elevata difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.34 (62.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.03	€ 0.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.03	€ 0.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.788
3	in zona collinare ad elevata difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.36	1.0	€ 0.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36	0.212
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.20	
Prezzo totale						€ 2.16	

Scheda elemento: U.07.10.25.i

Anagrafica							
Codice U.07.10.25.i							
Descrizione In zona montuosa ad elevata difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.34 (59.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.03	€ 0.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.03	€ 0.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.753
3	in zona montuosa ad elevata difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.44	1.0	€ 0.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.44	0.247
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.20	
Prezzo totale						€ 2.25	

Scheda elemento: U.07.10.26.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.26.a							
Descrizione Telo pacciamante drenante							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.60 (52.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.2	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.60	0.668
3	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.29	1.0	€ 2.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.29	0.332
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.79	
Prezzo totale						€ 8.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.27.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.27.a							
Descrizione Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.77 (63.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.04	€ 0.95	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.04	€ 0.82	
Totale Risorse Umane						€ 1.77	0.805
3	formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.43	1.0	€ 0.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.43	0.195
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.25	
Prezzo totale						€ 2.78	

Scheda elemento: U.07.10.28.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.28.a							
Descrizione Superfici da 200 a 1.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (37.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.468
3	per superfici da 200 a 1000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.01	1.0	€ 1.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.01	0.532
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.22	
Prezzo totale						€ 2.40	

Scheda elemento: U.07.10.28.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.28.b							
Descrizione Superfici da 1.000 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.45 (26.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.341
3	per superfici da 1000 a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.87	1.0	€ 0.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.87	0.659
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.28.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.28.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.29.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.29.a							
Descrizione Superfici da 200 a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (44.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.556
3	per superfici da 200 a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.36	1.0	€ 0.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36	0.444
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 1.02	

Scheda elemento: U.07.10.29.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.29.b							
Descrizione Superfici da 500 a 1.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (45.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.584
3	per superfici da 500 a 1000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.32	1.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.32	0.416
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 0.98	

Scheda elemento: U.07.10.29.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.29.c							
Descrizione Superfici da 1.000 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.45 (26.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.341
3	per superfici da 1000 a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.87	1.0	€ 0.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.87	0.659
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.67	

Scheda elemento: U.07.10.29.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.29.d							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (54.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.692
3	per superfici oltre 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.2	1.0	€ 0.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.20	0.308
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.82	

Scheda elemento: U.07.10.30.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.30.a							
Descrizione Superfici inferiori a 5.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.18 (64.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.0040	€ 0.10	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0040	€ 0.08	
Totale Risorse Umane						€ 0.18	0.818
3	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	0.0014	€ 0.03	
4	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	4.0E-4	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.182
Totale Parziale (TP)						€ 0.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.30.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.30.b							
Descrizione Superfici superiori a 5.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.18 (75.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.0040	€ 0.10	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0040	€ 0.08	
Totale Risorse Umane						€ 0.18	0.947
3	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	8.0E-4	€ 0.01	
4	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	2.0E-4	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.01	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 0.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.24	

Scheda elemento: U.07.10.32.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.32.a							
Descrizione Superfici fino a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.00 (42.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.09	€ 2.15	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.09	€ 1.85	
Totale Risorse Umane						€ 4.00	0.542
3	per superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.38	1.0	€ 3.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.38	0.458
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.85	
Prezzo totale						€ 9.34	

Scheda elemento: U.07.10.32.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.32.b							
Descrizione Superfici da 500 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.67 (38.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.06	€ 1.43	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.06	€ 1.24	
Totale Risorse Umane						€ 2.67	0.493
3	per superfici da 500 a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.75	1.0	€ 2.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.75	0.507
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
Prezzo totale						€ 6.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.32.c

Anagrafica							
Codice		U.07.10.32.c					
Descrizione		Superfici oltre i 2.000 mq					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (3,00%)					
m.d'o.		€ 2.22 (64.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.05	€ 1.19	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.05	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 2.22	0.816
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.184
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.44	

Scheda elemento: U.07.10.34.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.34.a							
Descrizione Superfici fino a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (68.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.865
3	per le superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.07	1.0	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07	0.135
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.66	

Scheda elemento: U.07.10.34.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.34.b							
Descrizione Superfici da 500 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.45 (11.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.141
3	per superfici da 500 a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.75	1.0	€ 2.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.75	0.859
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.37	
Prezzo totale						€ 4.05	

Scheda elemento: U.07.10.34.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.34.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.35.a							
Descrizione Superfici da 500 a 1.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (60.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.763
3	per superfici da 500 a 1000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.14	1.0	€ 0.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.14	0.237
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.75	

Scheda elemento: U.07.10.35.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.35.b							
Descrizione Superfici da 1.000 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (64.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.804
3	per superfici da 1000 m ² a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.11	1.0	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.196
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.70	

Scheda elemento: U.07.10.35.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.35.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.37.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.37.a							
Descrizione Da eseguirsi con attrezzo semovente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (76.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.957
3	da eseguirsi con attrezzo semovente	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.02	1.0	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.043
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.59	

Scheda elemento: U.07.10.37.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.37.b							
Descrizione Da eseguirsi con macchina soffiatrice							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (73.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.938
3	da eseguirsi con attrezzo soffiatrice	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.03	1.0	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.03	0.063
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.61	

Scheda elemento: U.07.10.38.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.38.a							
Descrizione Superfici fino a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.38.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.38.b							
Descrizione Superfici da 500 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.38.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.38.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.39.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.39.a							
Descrizione Superfici fino a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.39.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.39.b							
Descrizione Superfici da 500 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.39.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.39.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.40.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.40.a							
Descrizione Superfici fino a 200 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.71 (60.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.027	€ 0.64	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0273	€ 0.51	
3	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.027	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 1.71	0.767
4	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.0117	€ 0.10	
5	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	0.0117	€ 0.22	
6	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.0117	€ 0.20	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.233
Totale Parziale (TP)						€ 2.23	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.33	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.26	
Prezzo totale						€ 2.82	

Scheda elemento: U.07.10.40.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.40.b							
Descrizione Superfici tra 200 e 1000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.70 (54.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0133	€ 0.25	
3	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.693
4	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.0067	€ 0.06	
5	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	0.0067	€ 0.13	
6	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.0067	€ 0.12	
Totale Attrezzature						€ 0.31	0.307
Totale Parziale (TP)						€ 1.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.12	
Prezzo totale						€ 1.28	

Scheda elemento: U.07.10.40.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.40.c							
Descrizione Superfici tra 1000 e 5.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.44 (55.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.0053	€ 0.13	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0107	€ 0.20	
3	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.0053	€ 0.11	
Totale Risorse Umane						€ 0.44	0.698
4	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.0053	€ 0.04	
5	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	0.0053	€ 0.10	
6	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.0027	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 0.19	0.302
Totale Parziale (TP)						€ 0.63	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.79	

Scheda elemento: U.07.10.40.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.40.d							
Descrizione Superfici oltre 5000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.39 (58.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.0048	€ 0.11	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0096	€ 0.18	
3	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.0048	€ 0.10	
Totale Risorse Umane						€ 0.39	0.736
4	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	ora	€ 8.32	0.0040	€ 0.03	
5	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	0.0040	€ 0.07	
6	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.0024	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.14	0.264
Totale Parziale (TP)						€ 0.53	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.42.a

Anagrafica

Codice U.07.10.42.a

Descrizione Superfici fino a 500 mq

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (3,00%)

m.d'o. € 0.45 (67.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.42.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.42.b							
Descrizione Superfici da 500 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.42.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.42.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.44.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.44.a							
Descrizione Superfici fino a 500 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.44.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.44.b							
Descrizione Superfici da 500 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.44.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.44.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.45.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.45.a							
Descrizione Taglio del tappeto erboso							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (76.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.957
3	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radipratosfibratore e coltelli, portato dal trattore di adeguata potenza	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.02	1.0	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.043
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.59	

Scheda elemento: U.07.10.46.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.46.a							
Descrizione Superfici fino a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (71.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.900
3	per le superfici fino a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.05	1.0	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05	0.100
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.63	

Scheda elemento: U.07.10.46.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.46.b							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.47.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.47.a							
Descrizione Superfici singole fino a 300 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.41 (47.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.01	€ 0.19	
2	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.01	€ 0.22	
Totale Risorse Umane						€ 0.41	0.594
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0038	€ 0.24	
4	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	ora	€ 10.41	0.0038	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.28	0.406
Totale Parziale (TP)						€ 0.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.87	

Scheda elemento: U.07.10.47.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.47.b							
Descrizione Superfici singole da 301 a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.43 (55.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
2	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.01	€ 0.22	
Totale Risorse Umane						€ 0.43	0.705
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0025	€ 0.16	
4	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	ora	€ 10.41	0.0013	€ 0.01	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.0013	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.18	0.295
Totale Parziale (TP)						€ 0.61	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.77	

Scheda elemento: U.07.10.47.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.47.c							
Descrizione Superfici singole da 501 a 2000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.43 (66.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
2	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.01	€ 0.22	
Totale Risorse Umane						€ 0.43	0.843
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	9.0E-4	€ 0.06	
4	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	ora	€ 10.41	9.0E-4	€ 0.01	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	9.0E-4	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.08	0.157
Totale Parziale (TP)						€ 0.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.65	

Scheda elemento: U.07.10.47.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.47.d							
Descrizione Superfici singole da 2001 a 5000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.43 (72.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	9.0E-4	€ 0.02	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.01	€ 0.19	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.01	€ 0.22	
Totale Risorse Umane						€ 0.43	0.915
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	3.0E-4	€ 0.02	
5	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	ora	€ 10.41	6.0E-4	€ 0.01	
6	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	9.0E-4	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.085
Totale Parziale (TP)						€ 0.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.59	

Scheda elemento: U.07.10.47.e

Anagrafica							
Codice U.07.10.47.e							
Descrizione Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (54.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.692
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0025	€ 0.16	
4	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	ora	€ 10.41	0.0025	€ 0.03	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.0013	€ 0.01	
Totale Attrezzature						€ 0.20	0.308
Totale Parziale (TP)						€ 0.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.82	

Scheda elemento: U.07.10.48.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.48.a							
Descrizione Su banchine stradali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	su banchine stradali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.48.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.48.b							
Descrizione Su scarpate stradali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (68.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.865
3	su scarpate stradali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.07	1.0	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07	0.135
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.66	

Scheda elemento: U.07.10.49.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.49.a							
Descrizione Concimazione di fondo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.08 (44.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.0020	€ 0.05	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0017	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.08	0.571
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	7.0E-4	€ 0.04	
4	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 18.74	0.0013	€ 0.02	
Totale Attrezzature						€ 0.06	0.429
Totale Parziale (TP)						€ 0.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.18	

Scheda elemento: U.07.10.52.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.52.a							
Descrizione Fornitura e spargimento di composti di origine vegetale							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 3.73 (7.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.0667	€ 1.26	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.1	€ 2.47	
Totale Risorse Umane						€ 3.73	0.090
3	Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.0	1.0	€ 34.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.00	0.817
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0333	€ 2.07	
5	Trattore 4 RM di potenza da 50 a 80 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	ora	€ 28.02	0.0333	€ 0.93	
6	Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 26.18	0.0333	€ 0.87	
Totale Attrezzature						€ 3.87	0.093
Totale Parziale (TP)						€ 41.60	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.78	
Prezzo totale						€ 52.62	

Scheda elemento: U.07.10.54.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.54.a							
Descrizione Drenaggi in profondità							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 3.33 (21.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.04	€ 0.95	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.08	€ 1.51	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.04	€ 0.87	
Totale Risorse Umane						€ 3.33	0.278
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.1	€ 4.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.21	0.351
5	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
6	Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi	Attrezzature	ora	€ 54.28	0.04	€ 2.17	
7	Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 26.18	0.04	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 4.46	0.372
Totale Parziale (TP)						€ 12.00	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
Prezzo totale						€ 15.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.55.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.55.a							
Descrizione Superfici fino a 500 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici fino a 500 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.55.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.55.b							
Descrizione Superfici da 501 a 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.849
3	per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08	1.0	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.151
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.07.10.55.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.55.c							
Descrizione Superfici oltre 2.000 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (37.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.474
3	per le superfici oltre i 2000 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.5	1.0	€ 0.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50	0.526
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.20	

Scheda elemento: U.07.10.57.a

Anagrafica

Codice U.07.10.57.a

Descrizione Zolle fino a 70 cm di diametro

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.36 (49.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.019	€ 0.45	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.19	€ 3.91	
Totale Risorse Umane						€ 4.36	0.626
3	Zolle fino a 70 cm di diametro	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.6	1.0	€ 2.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.60	0.374
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.80	

Scheda elemento: U.07.10.57.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.57.b							
Descrizione Zolle da 70 a 90 cm di diametro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.56 (62.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.35	€ 8.35	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.35	€ 7.21	
Totale Risorse Umane						€ 15.56	0.793
3	Zolle da 70 a 90 cm di diametro	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05	1.0	€ 4.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.05	0.207
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.58.a

Anagrafica

Codice U.07.10.58.a

Descrizione Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.45 (59.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.1	€ 2.39	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.1	€ 2.06	
Totale Risorse Umane						€ 4.45	0.754
3	estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.45	1.0	€ 1.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.45	0.246
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.59.a

Anagrafica

Codice U.07.10.59.a

Descrizione Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.45 (26.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.333
3	innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.9	1.0	€ 0.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90	0.667
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.70	

Scheda elemento: U.07.10.60.a

Anagrafica							
Codice		U.07.10.60.a					
Descrizione		Vangatura manuale del terreno					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.07 (75.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.0125	€ 0.30	
2	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.2	€ 3.77	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.949
3	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	ora	€ 17.3	0.0125	€ 0.22	
Totale Attrezzature						€ 0.22	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 4.29	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.49	
Prezzo totale						€ 5.42	

Scheda elemento: U.07.10.62.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.62.a							
Descrizione Intervento di spollonatura al piede							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.77 (57.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.04	€ 0.95	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.04	€ 0.82	
Totale Risorse Umane						€ 1.77	0.722
3	intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.68	1.0	€ 0.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.68	0.278
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.10	

Scheda elemento: U.07.10.65.a

Anagrafica

Codice U.07.10.65.a

Descrizione Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.56 (57.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.08	€ 1.91	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.08	€ 1.65	
Totale Risorse Umane						€ 3.56	0.722
3	manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.37	1.0	€ 1.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.37	0.278
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.67.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.67.a							
Descrizione Spianamento generale dell'area							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.17 (29.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	8.0E-4	€ 0.02	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.0060	€ 0.15	
Totale Risorse Umane						€ 0.17	0.378
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0012	€ 0.07	
4	Motograder livellatore	Attrezzature	ora	€ 46.62	0.0024	€ 0.11	
5	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 39.64	0.0024	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.28	0.622
Totale Parziale (TP)						€ 0.45	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.57	

Scheda elemento: U.07.10.68.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.68.a							
Descrizione Vangatura di siepi e cespugli							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.45 (14.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.183
3	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.01	1.0	€ 2.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.01	0.817
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.11	

Scheda elemento: U.07.10.69.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.69.a							
Descrizione Zappatura primaverile a siepi e cespugli							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.45 (18.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.228
3	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.52	0.772
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.50	

Scheda elemento: U.07.10.70.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.70.a							
Descrizione Erpicatura manuale e livellamento del terreno							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (77.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.978
3	erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.01	1.0	€ 0.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01	0.022
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.72.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.72.a							
Descrizione Scerbatura manuale di siepi e cespugli							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (39.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.500
3	Cerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	1.0	€ 0.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.500
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.14	

Scheda elemento: U.07.10.74.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.74.a							
Descrizione Fino a 150 piante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (47.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.608
3	fino a 150 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.29	1.0	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29	0.392
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 0.94	

Scheda elemento: U.07.10.74.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.74.b							
Descrizione Oltre 150 piante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (36.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.464
3	oltre 150 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.52	1.0	€ 0.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52	0.536
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.23	

Scheda elemento: U.07.10.75.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.75.a							
Descrizione Per investimenti con 15 piantine al mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (39.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.500
3	per investimenti con 15 piantine al m ²	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	1.0	€ 0.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.500
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.14	

Scheda elemento: U.07.10.75.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.75.b							
Descrizione Per investimenti con 25 piantine al mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (39.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.500
3	per investimenti con 25 piantine al m ²	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	1.0	€ 0.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.500
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.14	

Scheda elemento: U.07.10.78.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.a							
Descrizione Cedrus atlantica glauca							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (17.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.216
3	Cedrus atlantica glauca	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.32	1.0	€ 103.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.32	0.784
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.15	
Prezzo totale						€ 166.67	

Scheda elemento: U.07.10.78.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.b							
Descrizione Cedrus deodara							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (24.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.316
3	Cedrus atlantica deodora	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.61	1.0	€ 61.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.61	0.684
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.36	
Prezzo totale						€ 113.92	

Scheda elemento: U.07.10.78.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.c							
Descrizione Cedrus libani							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 28.89 (25.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.65	€ 15.50	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.65	€ 13.39	
Totale Risorse Umane						€ 28.89	0.319
3	Cedrus atlantica deodora	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.61	1.0	€ 61.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.61	0.681
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
Prezzo totale						€ 114.49	

Scheda elemento: U.07.10.78.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.d							
Descrizione Cupressus sempervirens pyramidalis							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 28.89 (47.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.65	€ 15.50	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.65	€ 13.39	
Totale Risorse Umane						€ 28.89	0.607
3	Cupressus sempervirens pyramidalis	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.73	1.0	€ 18.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.73	0.393
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.48	
Prezzo totale						€ 60.24	

Scheda elemento: U.07.10.78.e

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.e							
Descrizione Magnolia grandiflora gallissoniensis							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 29.34 (11.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.66	€ 15.74	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.66	€ 13.60	
Totale Risorse Umane						€ 29.34	0.151
3	magnolia grandiflora gallissoniensis	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.54	1.0	€ 165.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.54	0.849
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.41	
Prezzo totale						€ 246.52	

Scheda elemento: U.07.10.78.f

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.f							
Descrizione Pinus pinea							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 29.34 (30.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.66	€ 15.74	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.66	€ 13.60	
Totale Risorse Umane						€ 29.34	0.389
3	pinus pinea	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.16	1.0	€ 46.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.16	0.611
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.68	
Prezzo totale						€ 95.50	

Scheda elemento: U.07.10.78.g

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.g							
Descrizione Quercus robur fastigiata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (20.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.256
3	Quercus robur fastigiata	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.74	1.0	€ 82.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.74	0.744
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.79	
Prezzo totale						€ 140.65	

Scheda elemento: U.07.10.78.h

Anagrafica							
Codice U.07.10.78.h							
Descrizione Pinus austriaca nigra							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (20.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.256
3	pinus austriaca nigra	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.69	1.0	€ 82.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.69	0.744
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.78	
Prezzo totale						€ 140.58	

Scheda elemento: U.07.10.80.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.80.a							
Descrizione Rullatura del terreno manuale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (77.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.978
3	Rullatura del terreno manuale	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.01	1.0	€ 0.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01	0.022
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.58	

Scheda elemento: U.07.10.82.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.82.a							
Descrizione Cercis siliquastrum							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (24.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.304
3	Cercis siliquastrum	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.97	1.0	€ 64.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.97	0.696
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.74	
Prezzo totale						€ 118.16	

Scheda elemento: U.07.10.82.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.82.b							
Descrizione Liquidambar styraciflua							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (29.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.371
3	liquidambar styraciflua	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.16	1.0	€ 48.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.16	0.629
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.81	
Prezzo totale						€ 96.90	

Scheda elemento: U.07.10.82.c

Anagrafica							
Codice U.07.10.82.c							
Descrizione Platanus orientalis							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 29.21 (33.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.64	€ 13.95	
Totale Risorse Umane						€ 29.21	0.428
3	platanus orientalis	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.03	1.0	€ 39.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.03	0.572
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.85	
Prezzo totale						€ 86.33	

Scheda elemento: U.07.10.82.d

Anagrafica							
Codice U.07.10.82.d							
Descrizione Robinia pseudoacacia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 28.44 (20.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.64	€ 15.26	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.64	€ 13.18	
Totale Risorse Umane						€ 28.44	0.257
3	Robinia pseudoacacia	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.26	1.0	€ 82.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.26	0.743
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.73	
Prezzo totale						€ 140.04	

Scheda elemento: U.07.10.85.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.85.a							
Descrizione Cercis siliquastrum							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 14.22 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	

Scheda elemento: U.07.10.85.b

Anagrafica

Codice U.07.10.85.b

Descrizione Hybiscus syriacus

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 14.22 (79.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.85.c

Anagrafica

Codice U.07.10.85.c

Descrizione Lagerstroemia indica

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 14.22 (79.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	

Scheda elemento: U.07.10.85.d

Anagrafica

Codice U.07.10.85.d

Descrizione Laurus nobilis

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 14.22 (79.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	

Scheda elemento: U.07.10.85.e

Anagrafica							
Codice U.07.10.85.e							
Descrizione Magnolia stellata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.22 (79.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	

Scheda elemento: U.07.10.85.f

Anagrafica							
Codice U.07.10.85.f							
Descrizione Magnolia soulangeana							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.22 (79.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.10.85.g

Anagrafica

Codice U.07.10.85.g

Descrizione Nerium oleander

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 14.22 (79.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.32	€ 7.63	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.32	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 14.22	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 17.99	

Scheda elemento: U.07.10.86.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.86.a							
Descrizione Sovrapprezzo per piantumazione							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,66 (1,05%)							
m.d'o. € 1055.86 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	21.84	€ 520.88	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	25.97	€ 534.98	
Totale Risorse Umane						€ 1055.86	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 158.38	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.42	
Prezzo totale						€ 1335.66	

Scheda elemento: U.07.10.88.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.88.a							
Descrizione Fino a 100 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 13.78 (79.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.31	€ 7.39	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.31	€ 6.39	
Totale Risorse Umane						€ 13.78	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
Prezzo totale						€ 17.43	

Scheda elemento: U.07.10.88.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.88.b							
Descrizione Oltre 100 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.89 (79.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.2	€ 4.77	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.2	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 8.89	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.33	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.24	

Scheda elemento: U.07.10.89.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.89.a							
Descrizione Fino a 100 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 10.66 (79.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.24	€ 5.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.24	€ 4.94	
Totale Risorse Umane						€ 10.66	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.49	

Scheda elemento: U.07.10.89.b

Anagrafica

Codice U.07.10.89.b

Descrizione Oltre 100 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.89 (79.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.11	€ 2.62	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.11	€ 2.27	
Totale Risorse Umane						€ 4.89	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.73	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.56	
Prezzo totale						€ 6.18	

Scheda elemento: U.07.10.90.a

Anagrafica							
Codice U.07.10.90.a							
Descrizione Superfici inferiori a 600 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (77.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.978
3	Rullatura del terreno manuale	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.01	1.0	€ 0.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01	0.022
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.58	

Scheda elemento: U.07.10.90.b

Anagrafica							
Codice U.07.10.90.b							
Descrizione Superfici oltre 600 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.45 (72.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.918
3	per superfici oltre 600 m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.04	1.0	€ 0.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.04	0.082
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.62	

Scheda elemento: U.07.15.10.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.10.a							
Descrizione In parchi e giardini senza vincoli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.25 (46.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
Totale Risorse Umane						€ 0.25	0.581
2	Scavatore a cucchiaio	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0050	€ 0.18	
Totale Attrezzature						€ 0.18	0.419
Totale Parziale (TP)						€ 0.43	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.06	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.54	

Scheda elemento: U.07.15.10.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.10.b							
Descrizione In vie alberate, senza macchine in sosta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.50 (46.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.588
2	Scavatore a cucchiaio	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.01	€ 0.35	
Totale Attrezzature						€ 0.35	0.412
Totale Parziale (TP)						€ 0.85	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.08	

Scheda elemento: U.07.15.10.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.10.c							
Descrizione In vie alberate con parcheggio autovetture							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.25 (46.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 1.25	0.587
2	Scavatore a cucchiaio	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.025	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.413
Totale Parziale (TP)						€ 2.13	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.32	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.24	
Prezzo totale						€ 2.69	

Scheda elemento: U.07.15.15.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.15.a							
Descrizione Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.15 (75.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0060	€ 0.15	
Totale Risorse Umane						€ 0.15	0.938
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.05	€ 0.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01	0.063
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.15.35.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.35.a							
Descrizione Per singole superfici da 200 a 1.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 1.00 (38.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
Totale Risorse Umane						€ 1.00	0.485
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16	0.1	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.010
4	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.02	€ 1.04	
Totale Attrezzature						€ 1.04	0.505
Totale Parziale (TP)						€ 2.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.24	
Prezzo totale						€ 2.61	

Scheda elemento: U.07.15.35.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.35.b							
Descrizione Per superfici da 1.000÷2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.75 (38.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
Totale Risorse Umane						€ 0.75	0.484
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16	0.1	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.013
4	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.015	€ 0.78	
Totale Attrezzature						€ 0.78	0.503
Totale Parziale (TP)						€ 1.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
Prezzo totale						€ 1.96	

Scheda elemento: U.07.15.35.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.35.c							
Descrizione Per le superfici oltre i 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.50 (37.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.481
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16	0.1	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.019
4	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.500
Totale Parziale (TP)						€ 1.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.12	
Prezzo totale						€ 1.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.15.40.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.40.a							
Descrizione Per singole superfici da 200 a 500 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
2	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0050	€ 0.18	
3	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.70	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.70	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.88	

Scheda elemento: U.07.15.40.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.40.b							
Descrizione Per superfici da 500 a 1.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
2	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0045	€ 0.16	
3	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.0080	€ 0.42	
Totale Attrezzature						€ 0.58	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.58	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.74	

Scheda elemento: U.07.15.40.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.40.c							
Descrizione Per superfici da 1.000 a 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte, scotico							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10,00%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
2	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0035	€ 0.12	
3	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.0060	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.43	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.43	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.54	

Scheda elemento: U.07.15.40.d

Anagrafica							
Codice U.07.15.40.d							
Descrizione Per superfici oltre 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.03	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
2	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0020	€ 0.07	
3	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.0040	€ 0.21	
Totale Attrezzature						€ 0.28	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.28	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.35	

Scheda elemento: U.07.15.45.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.45.a							
Descrizione Per superfici fino a 500 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.61 (5.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.022	€ 0.61	
Totale Risorse Umane						€ 0.61	0.071
2	Tappeto erboso a zolle	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.0	1.0	€ 8.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.00	0.929
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.29	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.89	

Scheda elemento: U.07.15.45.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.45.b							
Descrizione Per superfici da 500 a 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.28 (2.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.01	€ 0.28	
Totale Risorse Umane						€ 0.28	0.034
2	Tappeto erboso a zolle	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.0	1.0	€ 8.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.00	0.966
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.47	

Scheda elemento: U.07.15.45.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.45.c							
Descrizione Per le superfici oltre i 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.19 (1.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.0070	€ 0.19	
Totale Risorse Umane						€ 0.19	0.023
2	Tappeto erboso a zolle	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.0	1.0	€ 8.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.00	0.977
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.23	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.94	
Prezzo totale						€ 10.36	

Scheda elemento: U.07.15.50.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.50.a							
Descrizione Per superfici fino a 500 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vierticut	Attrezzature	ora	€ 32.0	0.0040	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.13	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.16	

Scheda elemento: U.07.15.50.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.50.b							
Descrizione Per superfici da 500 a 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vierticut	Attrezzature	ora	€ 32.0	0.0033	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 0.11	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.11	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.14	

Scheda elemento: U.07.15.50.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.50.c							
Descrizione Per superfici oltre i 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vierticut	Attrezzature	ora	€ 32.0	0.0020	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.06	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.06	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.08	

Scheda elemento: U.07.15.55.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.55.a							
Descrizione Per superfici da 500 m ² a 1.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.03 (8.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0010	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.03	0.103
2	Carotatrice meccanica	Attrezzature	ora	€ 32.0	0.0080	€ 0.26	
Totale Attrezzature						€ 0.26	0.897
Totale Parziale (TP)						€ 0.29	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.03	
Prezzo totale						€ 0.36	

Scheda elemento: U.07.15.55.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.55.b							
Descrizione Per superfici da 1.000 a 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.03 (15.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0010	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.03	0.188
2	Carotatrice meccanica	Attrezzature	ora	€ 32.0	0.0040	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.813
Totale Parziale (TP)						€ 0.16	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.20	

Scheda elemento: U.07.15.55.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.55.c							
Descrizione Per superfici oltre i 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.03 (18.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0010	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.03	0.231
2	Carotatrice meccanica	Attrezzature	ora	€ 32.0	0.0030	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.769
Totale Parziale (TP)						€ 0.13	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.16	

Scheda elemento: U.07.15.60.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.60.a							
Descrizione Da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	Attrezzature	ora	€ 34.0	0.0012	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.04	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.06	

Scheda elemento: U.07.15.60.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.60.b							
Descrizione Da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Macchina soffiatrice	Attrezzature	ora	€ 30.0	0.0022	€ 0.07	
Totale Attrezzature						€ 0.07	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.07	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.09	

Scheda elemento: U.07.15.65.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.65.a							
Descrizione Fino a 500 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.03 (15.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0010	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.03	0.200
2	Tosaerba	Attrezzature	ora	€ 30.0	0.0040	€ 0.12	
Totale Attrezzature						€ 0.12	0.800
Totale Parziale (TP)						€ 0.15	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.19	

Scheda elemento: U.07.15.65.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.65.b							
Descrizione Per superfici da 500-2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.03 (25.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0010	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.03	0.300
2	Tosaerba	Attrezzature	ora	€ 30.0	0.0025	€ 0.07	
Totale Attrezzature						€ 0.07	0.700
Totale Parziale (TP)						€ 0.10	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.12	

Scheda elemento: U.07.15.65.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.65.c							
Descrizione Per superfici oltre i 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.03 (27.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0010	€ 0.03	
Totale Risorse Umane						€ 0.03	0.333
2	Tosaerba	Attrezzature	ora	€ 30.0	0.0020	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.06	0.667
Totale Parziale (TP)						€ 0.09	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.11	

Scheda elemento: U.07.15.70.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.70.a							
Descrizione su banchine stradali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.13	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.16	

Scheda elemento: U.07.15.70.b

Anagrafica							
Codice		U.07.15.70.b					
Descrizione		Su scarpate stradali					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trattore gommato	Attrezzature	ora	€ 52.0	0.0028	€ 0.15	
Totale Attrezzature						€ 0.15	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.15	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.02	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.02	
Prezzo totale						€ 0.19	

Scheda elemento: U.07.15.75.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.75.a							
Descrizione Fino a 500 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0030	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.10	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.12	

Scheda elemento: U.07.15.75.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.75.b							
Descrizione Per superfici da 500 a 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0020	€ 0.07	
Totale Attrezzature						€ 0.07	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.07	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.09	

Scheda elemento: U.07.15.75.c

Anagrafica							
Codice U.07.15.75.c							
Descrizione Per superfici oltre 2.000 m ²							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0010	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.04	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.01	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.01	
Prezzo totale						€ 0.06	

Scheda elemento: U.07.15.80.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.80.a							
Descrizione Zolle fino a 70 cm di diametro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (79.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.06	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
Prezzo totale						€ 17.40	

Scheda elemento: U.07.15.80.b

Anagrafica							
Codice U.07.15.80.b							
Descrizione Zolle da 70 a 90 cm di diametro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 22.02 (79.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.53	
Prezzo totale						€ 27.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.15.85.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.85.a							
Descrizione "Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (79.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.44	

Scheda elemento: U.07.15.90.a

Anagrafica							
Codice U.07.15.90.a							
Descrizione "Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(3,00%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.023
2	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	ora	€ 28.83	0.03	€ 0.86	
Totale Attrezzature						€ 0.86	0.977
Totale Parziale (TP)						€ 0.88	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.11	

Scheda elemento: U.07.20.10.a

Anagrafica

Codice U.07.20.10.a

Descrizione Alberi di altezza fino a 10 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 51.12 (55.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	1.15	€ 27.43	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	1.15	€ 23.69	
Totale Risorse Umane						€ 51.12	0.698
3	Alberi di altezza fino a 10 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.15	1.0	€ 22.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.15	0.302
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.43	
Prezzo totale						€ 92.69	

Scheda elemento: U.07.20.10.b

Anagrafica

Codice U.07.20.10.b

Descrizione Alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 61.34 (53.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	1.38	€ 32.91	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	1.38	€ 28.43	
Totale Risorse Umane						€ 61.34	0.679
3	Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.95	1.0	€ 28.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.95	0.321
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.38	
Prezzo totale						€ 114.21	

Scheda elemento: U.07.20.10.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.10.c							
Descrizione Alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 100.90 (61.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	2.27	€ 54.14	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	2.27	€ 46.76	
Totale Risorse Umane						€ 100.90	0.777
3	Alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.95	1.0	€ 28.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.95	0.223
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.93	
Prezzo totale						€ 164.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.10.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.10.d							
Descrizione Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)							
m.d'o. € 118.24 (56.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	2.66	€ 63.44	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	2.66	€ 54.80	
Totale Risorse Umane						€ 118.24	0.710
3	Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.37	1.0	€ 48.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.37	0.290
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.16	
Prezzo totale						€ 210.76	

Scheda elemento: U.07.20.10.e

Anagrafica

Codice U.07.20.10.e

Descrizione Alberi di altezza superiore a 30 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)

m.d'o. € 148.91 (52.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	3.35	€ 79.90	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	3.35	€ 69.01	
Totale Risorse Umane						€ 148.91	0.660
3	Alberi di altezza superiore a 30 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.71	1.0	€ 76.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.71	0.340
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.95	
Prezzo totale						€ 285.41	

Scheda elemento: U.07.20.11.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.11.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 33.68 (35.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.8	€ 15.08	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.4	€ 8.72	
Totale Risorse Umane						€ 33.68	0.448
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.8	€ 4.67	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.4	€ 11.34	
Totale Attrezzature						€ 41.42	0.552
Totale Parziale (TP)						€ 75.10	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.26	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.64	
Prezzo totale						€ 95.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.11.b

Anagrafica

Codice U.07.20.11.b

Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)

m.d'o. € 58.95 (25.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.4	€ 26.39	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.7	€ 17.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.7	€ 15.26	
Totale Risorse Umane						€ 58.95	0.327
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.4	€ 8.18	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.7	€ 19.84	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.7	€ 48.72	
Totale Attrezzature						€ 121.35	0.673
Totale Parziale (TP)						€ 180.30	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.05	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.73	
Prezzo totale						€ 228.08	

Scheda elemento: U.07.20.11.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.11.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (1,05%)					
m.d'o.		€ 84.21 (25.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.0	€ 37.70	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 84.21	0.328
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.0	€ 28.35	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.0	€ 69.60	
Totale Attrezzature						€ 172.88	0.672
Totale Parziale (TP)						€ 257.09	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.56	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.56	
Prezzo totale						€ 325.21	

Scheda elemento: U.07.20.11.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.11.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,65 (1,05%)							
m.d'o. € 134.74 (25.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.2	€ 60.32	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.6	€ 39.54	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.6	€ 34.88	
Totale Risorse Umane						€ 134.74	0.328
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.6	€ 99.41	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.3	€ 1.68	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.2	€ 18.69	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.6	€ 45.36	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.6	€ 111.36	
Totale Attrezzature						€ 276.50	0.672
Totale Parziale (TP)						€ 411.24	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.69	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.29	
Prezzo totale						€ 520.22	

Scheda elemento: U.07.20.11.e

Anagrafica							
Codice U.07.20.11.e							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (1,05%)							
m.d'o. € 202.10 (25.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	4.8	€ 90.48	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.4	€ 59.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.4	€ 52.32	
Totale Risorse Umane						€ 202.10	0.328
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.4	€ 149.11	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.4	€ 2.24	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	4.8	€ 28.03	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	2.4	€ 68.04	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	2.4	€ 167.04	
Totale Attrezzature						€ 414.46	0.672
Totale Parziale (TP)						€ 616.56	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.48	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.90	
Prezzo totale						€ 779.94	

Scheda elemento: U.07.20.12.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.12.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 61.84 (39.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.8	€ 33.93	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.6	€ 14.83	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.6	€ 13.08	
Totale Risorse Umane						€ 61.84	0.500
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.2	€ 7.01	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.6	€ 17.01	
Totale Attrezzature						€ 61.86	0.500
Totale Parziale (TP)						€ 123.70	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.55	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.23	
Prezzo totale						€ 156.48	

Scheda elemento: U.07.20.12.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.12.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 82.45 (29.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.4	€ 45.24	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.8	€ 19.77	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.8	€ 17.44	
Totale Risorse Umane						€ 82.45	0.373
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.6	€ 9.34	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.8	€ 22.68	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
Totale Attrezzature						€ 138.52	0.627
Totale Parziale (TP)						€ 220.97	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.15	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.41	
Prezzo totale						€ 279.53	

Scheda elemento: U.07.20.12.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.12.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,56 (1,05%)					
m.d'o.		€ 133.98 (29.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.9	€ 73.52	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.3	€ 32.12	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.3	€ 28.34	
Totale Risorse Umane						€ 133.98	0.374
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.3	€ 80.77	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.6	€ 15.18	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.3	€ 36.86	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.3	€ 90.48	
Totale Attrezzature						€ 224.41	0.626
Totale Parziale (TP)						€ 358.39	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.76	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.22	
Prezzo totale						€ 453.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.12.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.12.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)							
m.d'o. € 185.51 (29.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	5.4	€ 101.79	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.8	€ 44.48	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.8	€ 39.24	
Totale Risorse Umane						€ 185.51	0.374
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.8	€ 111.83	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.3	€ 1.68	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.6	€ 21.02	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.8	€ 51.03	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.8	€ 125.28	
Totale Attrezzature						€ 310.84	0.626
Totale Parziale (TP)						€ 496.35	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.45	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.08	
Prezzo totale						€ 627.88	

Scheda elemento: U.07.20.12.e

Anagrafica							
Codice U.07.20.12.e							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,17 (1,05%)							
m.d'o. € 278.27 (29.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	8.1	€ 152.69	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.7	€ 66.72	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.7	€ 58.86	
Totale Risorse Umane						€ 278.27	0.374
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.7	€ 167.75	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.4	€ 2.24	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	5.4	€ 31.54	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	2.7	€ 76.55	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	2.7	€ 187.92	
Totale Attrezzature						€ 466.00	0.626
Totale Parziale (TP)						€ 744.27	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.64	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.59	
Prezzo totale						€ 941.50	

Scheda elemento: U.07.20.13.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.13.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.26 (35.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.6	€ 11.31	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.3	€ 7.41	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.3	€ 6.54	
Totale Risorse Umane						€ 25.26	0.447
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.3	€ 18.64	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.6	€ 3.50	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.3	€ 8.51	
Totale Attrezzature						€ 31.21	0.553
Totale Parziale (TP)						€ 56.47	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.49	
Prezzo totale						€ 71.43	

Scheda elemento: U.07.20.13.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.13.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 39.22 (21.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.6	€ 11.31	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.6	€ 14.83	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.6	€ 13.08	
Totale Risorse Umane						€ 39.22	0.274
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.2	€ 7.01	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.6	€ 17.01	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.6	€ 41.76	
Totale Attrezzature						€ 104.18	0.726
Totale Parziale (TP)						€ 143.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.51	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.49	
Prezzo totale						€ 181.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.13.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.13.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 75.79 (25.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.8	€ 33.93	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.9	€ 22.24	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.9	€ 19.62	
Totale Risorse Umane						€ 75.79	0.327
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.9	€ 55.92	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.8	€ 10.51	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.9	€ 25.52	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.9	€ 62.64	
Totale Attrezzature						€ 155.71	0.673
Totale Parziale (TP)						€ 231.50	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.62	
Prezzo totale						€ 292.85	

Scheda elemento: U.07.20.13.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.13.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (1,05%)							
m.d'o. € 101.05 (25.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.4	€ 45.24	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.2	€ 29.65	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.2	€ 26.16	
Totale Risorse Umane						€ 101.05	0.327
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.2	€ 74.56	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.3	€ 1.68	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.4	€ 14.02	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.2	€ 34.02	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.2	€ 83.52	
Totale Attrezzature						€ 207.80	0.673
Totale Parziale (TP)						€ 308.85	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.33	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.52	
Prezzo totale						€ 390.70	

Scheda elemento: U.07.20.13.e

Anagrafica							
Codice U.07.20.13.e							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,84 (1,05%)							
m.d'o. € 173.07 (25.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	4.0	€ 75.40	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.1	€ 51.89	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.1	€ 45.78	
Totale Risorse Umane						€ 173.07	0.323
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.1	€ 130.47	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.4	€ 2.24	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	4.2	€ 24.53	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	2.1	€ 59.54	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	2.1	€ 146.16	
Totale Attrezzature						€ 362.94	0.677
Totale Parziale (TP)						€ 536.01	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.40	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.64	
Prezzo totale						€ 678.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.14.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.14.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.26 (40.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.6	€ 11.31	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.3	€ 7.41	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.3	€ 6.54	
Totale Risorse Umane						€ 25.26	0.515
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.3	€ 18.64	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.3	€ 1.75	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.1	€ 2.84	
Totale Attrezzature						€ 23.79	0.485
Totale Parziale (TP)						€ 49.05	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.36	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.64	
Prezzo totale						€ 62.05	

Scheda elemento: U.07.20.14.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.14.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 33.68 (25.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.8	€ 15.08	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.4	€ 8.72	
Totale Risorse Umane						€ 33.68	0.325
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.8	€ 4.67	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.4	€ 11.34	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.4	€ 27.84	
Totale Attrezzature						€ 69.82	0.675
Totale Parziale (TP)						€ 103.50	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.52	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.90	
Prezzo totale						€ 130.92	

Scheda elemento: U.07.20.14.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.14.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 58.95 (25.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.4	€ 26.39	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.7	€ 17.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.7	€ 15.26	
Totale Risorse Umane						€ 58.95	0.327
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.4	€ 8.18	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.7	€ 19.84	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.7	€ 48.72	
Totale Attrezzature						€ 121.35	0.673
Totale Parziale (TP)						€ 180.30	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.05	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.73	
Prezzo totale						€ 228.08	

Scheda elemento: U.07.20.14.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.14.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 80.84 (26.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.92	€ 36.19	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.96	€ 23.72	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.96	€ 20.93	
Totale Risorse Umane						€ 80.84	0.330
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.95	€ 59.02	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.3	€ 1.68	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.8	€ 10.51	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.95	€ 26.93	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.95	€ 66.12	
Totale Attrezzature						€ 164.26	0.670
Totale Parziale (TP)						€ 245.10	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.77	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.19	
Prezzo totale						€ 310.06	

Scheda elemento: U.07.20.14.e

Anagrafica							
Codice U.07.20.14.e							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 117.89 (25.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.8	€ 52.78	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.4	€ 34.59	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.4	€ 30.52	
Totale Risorse Umane						€ 117.89	0.327
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.4	€ 86.98	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.4	€ 2.24	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.8	€ 16.35	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.4	€ 39.69	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.4	€ 97.44	
Totale Attrezzature						€ 242.70	0.673
Totale Parziale (TP)						€ 360.59	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.09	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.47	
Prezzo totale						€ 456.15	

Scheda elemento: U.07.20.15.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.15.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.32 (41.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.72	€ 13.57	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.36	€ 8.90	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.36	€ 7.85	
Totale Risorse Umane						€ 30.32	0.521
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.36	€ 22.37	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.36	€ 2.10	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.1	€ 2.84	
Totale Attrezzature						€ 27.87	0.479
Totale Parziale (TP)						€ 58.19	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.73	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.69	
Prezzo totale						€ 73.61	

Scheda elemento: U.07.20.15.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.15.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 53.01 (30.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 53.01	0.382
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.8	€ 4.67	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.5	€ 14.18	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
Totale Attrezzature						€ 85.84	0.618
Totale Parziale (TP)						€ 138.85	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.83	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.97	
Prezzo totale						€ 175.65	

Scheda elemento: U.07.20.15.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.15.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 84.81 (30.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.6	€ 30.16	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.8	€ 19.77	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.6	€ 34.88	
Totale Risorse Umane						€ 84.81	0.382
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.4	€ 8.18	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.8	€ 22.68	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
Totale Attrezzature						€ 137.36	0.618
Totale Parziale (TP)						€ 222.17	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.33	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.55	
Prezzo totale						€ 281.05	

Scheda elemento: U.07.20.15.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.15.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (1,05%)					
m.d'o.		€ 110.25 (30.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.08	€ 39.21	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.04	€ 25.70	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.08	€ 45.34	
Totale Risorse Umane						€ 110.25	0.380
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.04	€ 64.62	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.3	€ 1.68	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.04	€ 29.48	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.04	€ 72.38	
Totale Attrezzature						€ 179.84	0.620
Totale Parziale (TP)						€ 290.09	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.51	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.36	
Prezzo totale						€ 366.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.15.e

Anagrafica							
Codice U.07.20.15.e							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,75 (1,05%)					
m.d'o.		€ 180.22 (30.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.4	€ 64.09	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.7	€ 42.01	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	3.4	€ 74.12	
Totale Risorse Umane						€ 180.22	0.381
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.7	€ 105.62	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.4	€ 2.24	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.2	€ 18.69	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.7	€ 48.20	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.7	€ 118.32	
Totale Attrezzature						€ 293.07	0.619
Totale Parziale (TP)						€ 473.29	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.99	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.43	
Prezzo totale						€ 598.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.16.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.16.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.53 (39.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.44	€ 8.29	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.22	€ 5.44	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.22	€ 4.80	
Totale Risorse Umane						€ 18.53	0.502
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.22	€ 13.67	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.22	€ 1.28	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.1	€ 2.84	
Totale Attrezzature						€ 18.35	0.498
Totale Parziale (TP)						€ 36.88	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.53	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.24	
Prezzo totale						€ 46.65	

Scheda elemento: U.07.20.16.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.16.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 30.32 (27.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.72	€ 13.57	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.36	€ 8.90	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.36	€ 7.85	
Totale Risorse Umane						€ 30.32	0.342
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.36	€ 22.37	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.72	€ 4.20	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.2	€ 5.67	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.36	€ 25.06	
Totale Attrezzature						€ 58.42	0.658
Totale Parziale (TP)						€ 88.74	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.31	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.21	
Prezzo totale						€ 112.26	

Scheda elemento: U.07.20.16.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.16.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 43.79 (26.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.04	€ 19.60	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.52	€ 12.85	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.52	€ 11.34	
Totale Risorse Umane						€ 43.79	0.335
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.52	€ 32.31	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.2	€ 1.12	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.4	€ 11.34	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.52	€ 36.19	
Totale Attrezzature						€ 86.80	0.665
Totale Parziale (TP)						€ 130.59	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.59	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.02	
Prezzo totale						€ 165.20	

Scheda elemento: U.07.20.16.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.16.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (1,05%)					
m.d'o.		€ 60.63 (26.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.44	€ 27.14	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.72	€ 17.79	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.72	€ 15.70	
Totale Risorse Umane						€ 60.63	0.334
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.72	€ 44.73	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.3	€ 1.68	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.44	€ 8.41	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.56	€ 15.88	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.72	€ 50.11	
Totale Attrezzature						€ 120.81	0.666
Totale Parziale (TP)						€ 181.44	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.22	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.87	
Prezzo totale						€ 229.53	

Scheda elemento: U.07.20.16.e

Anagrafica							
Codice U.07.20.16.e							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (1,05%)							
m.d'o. € 109.47 (26.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.6	€ 49.01	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.3	€ 32.12	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.3	€ 28.34	
Totale Risorse Umane						€ 109.47	0.335
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.3	€ 80.77	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.4	€ 2.24	
6	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.6	€ 15.18	
7	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.0	€ 28.35	
8	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.3	€ 90.48	
Totale Attrezzature						€ 217.02	0.665
Totale Parziale (TP)						€ 326.49	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.97	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.55	
Prezzo totale						€ 413.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.18.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.18.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 6 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,75 (1,05%)					
m.d'o.		€ 170.51 (28.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	6.0	€ 113.10	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.5	€ 32.70	
Totale Risorse Umane						€ 170.51	0.359
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.4	50.0	€ 20.00	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	m	€ 2.1	3.0	€ 6.30	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.25	1.0	€ 3.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.55	0.062
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.0	€ 124.26	
8	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
9	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	2.0	€ 139.20	
Totale Attrezzature						€ 275.14	0.579
Totale Parziale (TP)						€ 475.20	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.28	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.65	
Prezzo totale						€ 601.13	

Scheda elemento: U.07.20.18.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.18.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,47 (1,05%)					
m.d'o.		€ 300.56 (25.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	10.0	€ 188.50	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.8	€ 44.48	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	3.1	€ 67.58	
Totale Risorse Umane						€ 300.56	0.323
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.4	75.0	€ 30.00	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	m	€ 2.1	5.0	€ 10.50	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.25	2.0	€ 6.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.00	0.050
7	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	4.0	€ 286.76	
8	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.2	€ 18.69	
9	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	4.0	€ 278.40	
Totale Attrezzature						€ 583.85	0.627
Totale Parziale (TP)						€ 931.41	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.71	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 107.11	
Prezzo totale						€ 1178.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.20.18.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.18.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,42 (1,05%)					
m.d'o.		€ 344.90 (17.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	9.6	€ 180.96	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.4	€ 59.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	4.8	€ 104.64	
Totale Risorse Umane						€ 344.90	0.224
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.4	100.0	€ 40.00	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	m	€ 2.1	8.0	€ 16.80	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.25	3.0	€ 9.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.55	0.043
7	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	6.0	€ 430.14	
8	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	48.0	€ 280.32	
9	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	6.0	€ 417.60	
Totale Attrezzature						€ 1128.06	0.733
Totale Parziale (TP)						€ 1539.51	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 230.93	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 177.04	
Prezzo totale						€ 1947.48	

Scheda elemento: U.07.20.18.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.18.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,85 (1,05%)					
m.d'o.		€ 552.37 (24.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	18.0	€ 339.30	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.8	€ 69.19	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	6.6	€ 143.88	
Totale Risorse Umane						€ 552.37	0.305
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.4	130.0	€ 52.00	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	m	€ 2.1	10.0	€ 21.00	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.25	4.0	€ 13.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.00	0.048
7	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	8.0	€ 573.52	
8	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	7.0	€ 40.88	
9	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	8.0	€ 556.80	
Totale Attrezzature						€ 1171.20	0.647
Totale Parziale (TP)						€ 1809.57	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 271.44	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 208.10	
Prezzo totale						€ 2289.11	

Scheda elemento: U.07.20.20.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.20.a							
Descrizione Diametro del colletto fino a 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 21.06 (36.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.5	€ 9.43	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.25	€ 6.18	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.25	€ 5.45	
Totale Risorse Umane						€ 21.06	0.459
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.25	€ 15.53	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.5	€ 2.79	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 25.97	0.25	€ 6.49	
Totale Attrezzature						€ 24.81	0.541
Totale Parziale (TP)						€ 45.87	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.27	
Prezzo totale						€ 58.02	

Scheda elemento: U.07.20.20.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.20.b							
Descrizione Diametro del colletto da 30 a 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 37.90 (38.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.9	€ 16.97	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.45	€ 11.12	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.45	€ 9.81	
Totale Risorse Umane						€ 37.90	0.485
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.45	€ 27.96	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 25.97	0.45	€ 11.69	
Totale Attrezzature						€ 40.21	0.515
Totale Parziale (TP)						€ 78.11	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.72	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.98	
Prezzo totale						€ 98.81	

Scheda elemento: U.07.20.20.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.20.c							
Descrizione Diametro del colletto da 50 a 120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 54.45 (37.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.2	€ 22.62	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.6	€ 14.83	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.78	€ 17.00	
Totale Risorse Umane						€ 54.45	0.477
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 30.25	0.6	€ 18.15	
7	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	ora	€ 45.27	0.08	€ 3.62	
Totale Attrezzature						€ 59.61	0.523
Totale Parziale (TP)						€ 114.06	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.11	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.12	
Prezzo totale						€ 144.29	

Scheda elemento: U.07.20.20.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.20.d							
Descrizione Diametro del colletto da 120 a 160 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (1,05%)					
m.d'o.		€ 80.15 (36.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.8	€ 33.93	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.9	€ 22.24	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.1	€ 23.98	
Totale Risorse Umane						€ 80.15	0.464
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.9	€ 55.92	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 30.25	0.9	€ 27.23	
7	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	ora	€ 45.27	0.2	€ 9.05	
Totale Attrezzature						€ 92.76	0.536
Totale Parziale (TP)						€ 172.91	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.94	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.88	
Prezzo totale						€ 218.73	

Scheda elemento: U.07.20.21.a

Anagrafica							
Codice U.07.20.21.a							
Descrizione Diametro del colletto fino a 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 36.07 (42.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.05	€ 19.79	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.35	€ 8.65	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.35	€ 7.63	
Totale Risorse Umane						€ 36.07	0.537
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.35	€ 21.75	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.05	€ 0.28	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 25.97	0.35	€ 9.09	
Totale Attrezzature						€ 31.12	0.463
Totale Parziale (TP)						€ 67.19	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.73	
Prezzo totale						€ 85.00	

Scheda elemento: U.07.20.21.b

Anagrafica							
Codice U.07.20.21.b							
Descrizione Diametro del colletto da 30 a 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 51.54 (42.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.5	€ 28.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.5	€ 10.90	
Totale Risorse Umane						€ 51.54	0.536
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	ora	€ 25.97	0.5	€ 12.98	
Totale Attrezzature						€ 44.61	0.464
Totale Parziale (TP)						€ 96.15	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.06	
Prezzo totale						€ 121.63	

Scheda elemento: U.07.20.21.c

Anagrafica							
Codice U.07.20.21.c							
Descrizione Diametro del colletto da 50 a 120 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (1,05%)					
m.d'o.		€ 69.17 (40.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.95	€ 36.76	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.65	€ 16.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.75	€ 16.35	
Totale Risorse Umane						€ 69.17	0.515
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.65	€ 40.38	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 30.25	0.65	€ 19.66	
7	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	ora	€ 45.27	0.1	€ 4.53	
Totale Attrezzature						€ 65.13	0.485
Totale Parziale (TP)						€ 134.30	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.45	
Prezzo totale						€ 169.90	

Scheda elemento: U.07.20.21.d

Anagrafica							
Codice U.07.20.21.d							
Descrizione Diametro del colletto da 120 a 160 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 108.29 (40.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.0	€ 56.55	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.24	€ 27.03	
Totale Risorse Umane						€ 108.29	0.511
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
5	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	ora	€ 5.59	0.1	€ 0.56	
6	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 30.25	1.0	€ 30.25	
7	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	ora	€ 45.27	0.24	€ 10.86	
Totale Attrezzature						€ 103.80	0.489
Totale Parziale (TP)						€ 212.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.81	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.39	
Prezzo totale						€ 268.29	

Scheda elemento: U.07.30.10.a

Anagrafica

Codice U.07.30.10.a

Descrizione Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (3,00%)

m.d'o. € 0.45 (65.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.818
3	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi escluso concime	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.1	1.0	€ 0.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10	0.182
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.69	

Scheda elemento: U.07.30.15.a

Anagrafica

Codice U.07.30.15.a

Descrizione Esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 74.68 (63.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	1.68	€ 40.07	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	1.68	€ 34.61	
Totale Risorse Umane						€ 74.68	0.803
3	esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.37	1.0	€ 18.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.37	0.197
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.70	
Prezzo totale						€ 117.71	

Scheda elemento: U.07.30.15.b

Anagrafica

Codice U.07.30.15.b

Descrizione Esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 105.34 (63.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	2.37	€ 56.52	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	2.37	€ 48.82	
Totale Risorse Umane						€ 105.34	0.803
3	esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.89	1.0	€ 25.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.89	0.197
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.09	
Prezzo totale						€ 166.00	

Scheda elemento: U.07.30.15.c

Anagrafica

Codice U.07.30.15.c

Descrizione Esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (1,05%)

m.d'o. € 132.46 (63.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	2.98	€ 71.07	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	2.98	€ 61.39	
Totale Risorse Umane						€ 132.46	0.805
3	esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.04	1.0	€ 32.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.04	0.195
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.92	
Prezzo totale						€ 208.10	

Scheda elemento: U.07.30.15.d

Anagrafica

Codice U.07.30.15.d

Descrizione Esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 200.03 (63.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	4.5	€ 107.33	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	4.5	€ 92.70	
Totale Risorse Umane						€ 200.03	0.804
3	esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.75	1.0	€ 48.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.75	0.196
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.61	
Prezzo totale						€ 314.71	

Scheda elemento: U.07.30.15.e

Anagrafica							
Codice U.07.30.15.e							
Descrizione Esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)							
m.d'o. € 236.47 (63.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	5.32	€ 126.88	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	5.32	€ 109.59	
Totale Risorse Umane						€ 236.47	0.805
3	esemplari di altezza superiore 30 m, a forma espansa	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.29	1.0	€ 57.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.29	0.195
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.78	
Prezzo totale						€ 371.60	

Scheda elemento: U.07.30.18.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.18.a							
Descrizione Altezza da 4 a 7 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 42.48 (24.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.65	€ 12.25	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.65	€ 16.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.65	€ 14.17	
Totale Risorse Umane						€ 42.48	0.312
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.65	€ 40.38	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.65	€ 3.80	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.65	€ 45.24	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.65	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 93.77	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 136.25	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.67	
Prezzo totale						€ 172.36	

Scheda elemento: U.07.30.20.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.20.a							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 45.76 (33.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.7	€ 13.20	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.7	€ 17.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.7	€ 15.26	
Totale Risorse Umane						€ 45.76	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.35	€ 21.75	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.7	€ 4.09	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.35	€ 9.92	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.35	€ 24.36	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.35	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 62.46	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 108.22	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.23	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.45	
Prezzo totale						€ 136.90	

Scheda elemento: U.07.30.20.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.20.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 71.90 (33.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.1	€ 20.74	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.1	€ 27.18	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.1	€ 23.98	
Totale Risorse Umane						€ 71.90	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.1	€ 6.42	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.55	€ 15.59	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.55	€ 38.28	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.55	€ 3.68	
Totale Attrezzature						€ 98.14	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 170.04	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.51	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.55	
Prezzo totale						€ 215.10	

Scheda elemento: U.07.30.20.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.20.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 119.66 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.4	€ 45.24	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.6	€ 39.54	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.6	€ 34.88	
Totale Risorse Umane						€ 119.66	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.6	€ 9.34	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.8	€ 22.68	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.8	€ 5.35	
Totale Attrezzature						€ 142.75	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 262.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.36	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.18	
Prezzo totale						€ 331.95	

Scheda elemento: U.07.30.20.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.20.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 164.52 (36.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.3	€ 62.20	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.2	€ 54.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.2	€ 47.96	
Totale Risorse Umane						€ 164.52	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.1	€ 68.34	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.2	€ 12.85	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.1	€ 31.19	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.1	€ 76.56	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.1	€ 7.36	
Totale Attrezzature						€ 196.30	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 360.82	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.12	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.49	
Prezzo totale						€ 456.43	

Scheda elemento: U.07.30.21.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.21.a							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 82.26 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.65	€ 31.10	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.1	€ 27.18	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.1	€ 23.98	
Totale Risorse Umane						€ 82.26	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.1	€ 6.42	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.55	€ 15.59	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.55	€ 38.28	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.55	€ 3.68	
Totale Attrezzature						€ 98.14	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 180.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.06	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.75	
Prezzo totale						€ 228.21	

Scheda elemento: U.07.30.21.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.21.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 119.66 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.4	€ 45.24	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.6	€ 39.54	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.6	€ 34.88	
Totale Risorse Umane						€ 119.66	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.6	€ 9.34	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.8	€ 22.68	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.8	€ 5.35	
Totale Attrezzature						€ 142.75	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 262.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.36	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.18	
Prezzo totale						€ 331.95	

Scheda elemento: U.07.30.21.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.21.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,62 (1,05%)					
m.d'o.		€ 179.48 (36.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.6	€ 67.86	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.4	€ 59.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.4	€ 52.32	
Totale Risorse Umane						€ 179.48	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.2	€ 74.56	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.4	€ 14.02	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.2	€ 34.02	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.2	€ 83.52	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.2	€ 8.03	
Totale Attrezzature						€ 214.15	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 393.63	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.04	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.27	
Prezzo totale						€ 497.94	

Scheda elemento: U.07.30.21.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.21.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,91 (1,05%)							
m.d'o. € 267.40 (36.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	5.55	€ 104.62	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	3.5	€ 86.48	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	3.5	€ 76.30	
Totale Risorse Umane						€ 267.40	0.461
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.75	€ 108.73	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.5	€ 20.44	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.75	€ 49.61	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.75	€ 121.80	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.75	€ 11.71	
Totale Attrezzature						€ 312.29	0.539
Totale Parziale (TP)						€ 579.69	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.95	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.66	
Prezzo totale						€ 733.30	

Scheda elemento: U.07.30.22.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.22.a							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 39.22 (33.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.6	€ 11.31	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.6	€ 14.83	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.6	€ 13.08	
Totale Risorse Umane						€ 39.22	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.3	€ 18.64	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.6	€ 3.50	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.3	€ 8.51	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.3	€ 20.88	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.3	€ 2.01	
Totale Attrezzature						€ 53.54	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 92.76	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.91	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.67	
Prezzo totale						€ 117.34	

Scheda elemento: U.07.30.22.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.22.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 58.83 (33.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.9	€ 16.97	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.9	€ 22.24	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.9	€ 19.62	
Totale Risorse Umane						€ 58.83	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.45	€ 27.96	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.9	€ 5.26	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.45	€ 12.76	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.45	€ 31.32	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.45	€ 3.01	
Totale Attrezzature						€ 80.31	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 139.14	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.87	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.00	
Prezzo totale						€ 176.01	

Scheda elemento: U.07.30.22.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.22.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 84.97 (33.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.3	€ 24.51	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.3	€ 32.12	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.3	€ 28.34	
Totale Risorse Umane						€ 84.97	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.65	€ 40.38	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.3	€ 7.59	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.65	€ 18.43	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.65	€ 45.24	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.65	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 115.99	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 200.96	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.14	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.11	
Prezzo totale						€ 254.21	

Scheda elemento: U.07.30.22.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.22.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (1,05%)					
m.d'o.		€ 124.18 (33.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.9	€ 35.81	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.9	€ 46.95	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.9	€ 41.42	
Totale Risorse Umane						€ 124.18	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.95	€ 59.02	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.9	€ 11.10	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.95	€ 26.93	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.95	€ 66.12	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.95	€ 6.36	
Totale Attrezzature						€ 169.53	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 293.71	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.06	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.78	
Prezzo totale						€ 371.55	

Scheda elemento: U.07.30.23.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.23.a							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 52.35 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.05	€ 19.79	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.7	€ 17.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.7	€ 15.26	
Totale Risorse Umane						€ 52.35	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.35	€ 21.75	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.7	€ 4.09	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.35	€ 9.92	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.35	€ 24.36	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.35	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 62.46	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 114.81	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.22	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.20	
Prezzo totale						€ 145.23	

Scheda elemento: U.07.30.23.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.23.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 82.26 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.65	€ 31.10	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.1	€ 27.18	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.1	€ 23.98	
Totale Risorse Umane						€ 82.26	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.1	€ 6.42	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.55	€ 15.59	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.55	€ 38.28	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.55	€ 3.68	
Totale Attrezzature						€ 98.14	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 180.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.06	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.75	
Prezzo totale						€ 228.21	

Scheda elemento: U.07.30.23.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.23.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 104.70 (36.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.1	€ 39.59	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.4	€ 34.59	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.4	€ 30.52	
Totale Risorse Umane						€ 104.70	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.4	€ 8.18	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.7	€ 19.84	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.7	€ 48.72	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.7	€ 4.68	
Totale Attrezzature						€ 124.91	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 229.61	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.44	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.41	
Prezzo totale						€ 290.46	

Scheda elemento: U.07.30.23.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.23.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (1,05%)							
m.d'o. € 179.48 (36.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.6	€ 67.86	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.4	€ 59.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.4	€ 52.32	
Totale Risorse Umane						€ 179.48	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.2	€ 74.56	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.4	€ 14.02	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.2	€ 34.02	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.2	€ 83.52	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.2	€ 8.03	
Totale Attrezzature						€ 214.15	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 393.63	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.04	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.27	
Prezzo totale						€ 497.94	

Scheda elemento: U.07.30.24.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.24.a							
Descrizione Esemplari di altezza da 6 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 32.69 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.5	€ 9.43	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.5	€ 10.90	
Totale Risorse Umane						€ 32.69	0.499
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.4	€ 2.34	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.1	€ 2.84	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.2	€ 13.92	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.2	€ 1.34	
Totale Attrezzature						€ 32.87	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 65.56	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.83	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.54	
Prezzo totale						€ 82.93	

Scheda elemento: U.07.30.24.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.24.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 12 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 33.68 (25.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.8	€ 15.08	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.4	€ 8.72	
Totale Risorse Umane						€ 33.68	0.321
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.8	€ 4.67	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.4	€ 11.34	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.4	€ 27.84	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.4	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 71.38	0.679
Totale Parziale (TP)						€ 105.06	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.76	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.08	
Prezzo totale						€ 132.90	

Scheda elemento: U.07.30.24.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.24.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 23 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 65.36 (33.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 65.36	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.5	€ 14.18	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.5	€ 3.35	
Totale Attrezzature						€ 89.24	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 154.60	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.19	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.78	
Prezzo totale						€ 195.57	

Scheda elemento: U.07.30.24.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.24.d							
Descrizione Esemplari di altezza da 23 a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (1,05%)					
m.d'o.		€ 117.89 (35.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.8	€ 52.78	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.4	€ 34.59	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.4	€ 30.52	
Totale Risorse Umane						€ 117.89	0.452
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.6	€ 9.34	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.8	€ 22.68	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.8	€ 5.35	
Totale Attrezzature						€ 142.75	0.548
Totale Parziale (TP)						€ 260.64	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.10	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.97	
Prezzo totale						€ 329.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.25.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.25.a							
Descrizione Per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,31 (1,05%)					
m.d'o.		€ 89.74 (36.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.8	€ 33.93	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.2	€ 29.65	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.2	€ 26.16	
Totale Risorse Umane						€ 89.74	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.2	€ 7.01	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.6	€ 17.01	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.6	€ 41.76	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.6	€ 4.01	
Totale Attrezzature						€ 107.07	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 196.81	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.52	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.63	
Prezzo totale						€ 248.96	

Scheda elemento: U.07.30.25.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.25.b							
Descrizione Per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (1,05%)					
m.d'o.		€ 134.62 (36.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.7	€ 50.90	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.8	€ 44.48	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.8	€ 39.24	
Totale Risorse Umane						€ 134.62	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.9	€ 55.92	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.8	€ 10.51	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.9	€ 25.52	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.9	€ 62.64	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.9	€ 6.02	
Totale Attrezzature						€ 160.61	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 295.23	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.28	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.95	
Prezzo totale						€ 373.46	

Scheda elemento: U.07.30.25.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.25.c							
Descrizione Per piante di altezza oltre 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,78 (1,05%)					
m.d'o.		€ 224.36 (36.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	4.5	€ 84.83	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	3.0	€ 74.13	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	3.0	€ 65.40	
Totale Risorse Umane						€ 224.36	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.5	€ 93.20	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.0	€ 17.52	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.5	€ 42.53	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.5	€ 104.40	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.5	€ 10.04	
Totale Attrezzature						€ 267.69	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 492.05	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.81	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.59	
Prezzo totale						€ 622.45	

Scheda elemento: U.07.30.26.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.26.a							
Descrizione Piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,39 (1,05%)					
m.d'o.		€ 112.17 (36.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.25	€ 42.41	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.5	€ 37.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.5	€ 32.70	
Totale Risorse Umane						€ 112.17	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.75	€ 46.60	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.5	€ 8.76	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.75	€ 21.26	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.75	€ 52.20	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.75	€ 5.02	
Totale Attrezzature						€ 133.84	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 246.01	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.90	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.29	
Prezzo totale						€ 311.20	

Scheda elemento: U.07.30.26.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.26.b							
Descrizione Piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,59 (1,05%)					
m.d'o.		€ 172.00 (36.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.45	€ 65.03	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.3	€ 56.83	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.3	€ 50.14	
Totale Risorse Umane						€ 172.00	0.456
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.15	€ 71.45	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.3	€ 13.43	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.15	€ 32.60	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.15	€ 80.04	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.15	€ 7.69	
Totale Attrezzature						€ 205.21	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 377.21	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.58	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.38	
Prezzo totale						€ 477.17	

Scheda elemento: U.07.30.26.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.26.c							
Descrizione Piante di altezza oltre i 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (1,05%)							
m.d'o. € 285.07 (36.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	5.5	€ 103.68	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	3.9	€ 96.37	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	3.9	€ 85.02	
Totale Risorse Umane						€ 285.07	0.462
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.85	€ 114.94	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	3.9	€ 22.78	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.85	€ 52.45	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.85	€ 128.76	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.85	€ 12.38	
Totale Attrezzature						€ 331.31	0.538
Totale Parziale (TP)						€ 616.38	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.46	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.88	
Prezzo totale						€ 779.72	

Scheda elemento: U.07.30.27.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.27.a							
Descrizione Altezza da 13 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,33 (1,05%)					
m.d'o.		€ 65.36 (24.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 65.36	0.312
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.0	€ 69.60	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.0	€ 6.69	
Totale Attrezzature						€ 144.26	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 209.62	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.11	
Prezzo totale						€ 265.17	

Scheda elemento: U.07.30.27.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.27.b							
Descrizione Altezza oltre 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 91.50 (21.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.4	€ 26.39	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.4	€ 34.59	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.4	€ 30.52	
Totale Risorse Umane						€ 91.50	0.275
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.4	€ 86.98	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.4	€ 8.18	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.4	€ 39.69	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.4	€ 97.44	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.4	€ 9.37	
Totale Attrezzature						€ 241.66	0.725
Totale Parziale (TP)						€ 333.16	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.97	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.31	
Prezzo totale						€ 421.44	

Scheda elemento: U.07.30.28.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.28.a							
Descrizione Piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 65.36 (33.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 65.36	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.5	€ 14.18	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.5	€ 3.35	
Totale Attrezzature						€ 89.24	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 154.60	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.19	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.78	
Prezzo totale						€ 195.57	

Scheda elemento: U.07.30.28.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.28.b							
Descrizione Piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (1,05%)					
m.d'o.		€ 111.12 (33.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.7	€ 32.05	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.7	€ 42.01	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.7	€ 37.06	
Totale Risorse Umane						€ 111.12	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.85	€ 52.81	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.7	€ 9.93	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.85	€ 24.10	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.85	€ 59.16	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.85	€ 5.69	
Totale Attrezzature						€ 151.69	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 262.81	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.42	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.22	
Prezzo totale						€ 332.45	

Scheda elemento: U.07.30.28.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.28.c							
Descrizione Piante di altezza oltre 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)							
m.d'o. € 169.94 (33.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.6	€ 49.01	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.6	€ 64.25	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.6	€ 56.68	
Totale Risorse Umane						€ 169.94	0.423
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.3	€ 80.77	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.6	€ 15.18	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.3	€ 36.86	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.3	€ 90.48	
8	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.3	€ 8.70	
Totale Attrezzature						€ 231.99	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 401.93	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.29	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.22	
Prezzo totale						€ 508.44	

Scheda elemento: U.07.30.29.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.29.a							
Descrizione Altezza fino a 4 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 26.14 (36.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.4	€ 7.54	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.4	€ 8.72	
Totale Risorse Umane						€ 26.14	0.467
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.4	€ 2.34	
6	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.4	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 29.87	0.533
Totale Parziale (TP)						€ 56.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.40	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.44	
Prezzo totale						€ 70.85	

Scheda elemento: U.07.30.29.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.29.b							
Descrizione Altezza da 4 a 7 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 35.95 (24.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.55	€ 10.37	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.55	€ 13.59	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.55	€ 11.99	
Totale Risorse Umane						€ 35.95	0.312
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.55	€ 3.21	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.55	€ 38.28	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.55	€ 3.68	
Totale Attrezzature						€ 79.34	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 115.29	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.29	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.26	
Prezzo totale						€ 145.84	

Scheda elemento: U.07.30.29.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.29.c							
Descrizione Altezza da 7 a 10 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (1,05%)					
m.d'o.		€ 42.48 (24.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.65	€ 12.25	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.65	€ 16.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.65	€ 14.17	
Totale Risorse Umane						€ 42.48	0.312
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.65	€ 40.38	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.65	€ 3.80	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.65	€ 45.24	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.65	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 93.77	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 136.25	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.44	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.67	
Prezzo totale						€ 172.36	

Scheda elemento: U.07.30.29.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.29.d							
Descrizione Altezza da 10 a 13 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,28 (1,05%)					
m.d'o.		€ 55.55 (24.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.85	€ 16.02	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.85	€ 21.00	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.85	€ 18.53	
Totale Risorse Umane						€ 55.55	0.312
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.85	€ 52.81	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.85	€ 4.96	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.85	€ 59.16	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.85	€ 5.69	
Totale Attrezzature						€ 122.62	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 178.17	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.73	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.49	
Prezzo totale						€ 225.39	

Scheda elemento: U.07.30.30.a

Anagrafica

Codice U.07.30.30.a

Descrizione Esemplari di altezza fino a 5 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 17.42 (48.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.4	€ 7.54	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 17.42	0.608
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.4	€ 2.34	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.4	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 11.23	0.392
Totale Parziale (TP)						€ 28.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.24	

Scheda elemento: U.07.30.30.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.30.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 5 a 12 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 21.79 (18.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.5	€ 9.43	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
Totale Risorse Umane						€ 21.79	0.232
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.5	€ 2.92	
5	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
6	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.5	€ 3.35	
Totale Attrezzature						€ 72.14	0.768
Totale Parziale (TP)						€ 93.93	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.09	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.80	
Prezzo totale						€ 118.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.30.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.30.d							
Descrizione Esemplari di altezza oltre 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 65.36 (21.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.0	€ 21.80	
Totale Risorse Umane						€ 65.36	0.276
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.0	€ 28.35	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.0	€ 69.60	
Totale Attrezzature						€ 171.76	0.724
Totale Parziale (TP)						€ 237.12	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.27	
Prezzo totale						€ 299.96	

Scheda elemento: U.07.30.31.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.31.a							
Descrizione Intervento su piante fino a 2 m di altezza							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.18 (30.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.05	€ 0.94	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.05	€ 1.24	
Totale Risorse Umane						€ 2.18	0.388
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.05	€ 3.11	
4	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.05	€ 0.33	
Totale Attrezzature						€ 3.44	0.612
Totale Parziale (TP)						€ 5.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.65	
Prezzo totale						€ 7.11	

Scheda elemento: U.07.30.32.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.32.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 10 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 32.69 (24.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.5	€ 9.43	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.5	€ 10.90	
Totale Risorse Umane						€ 32.69	0.313
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
Totale Attrezzature						€ 71.71	0.687
Totale Parziale (TP)						€ 104.40	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.66	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.01	
Prezzo totale						€ 132.07	

Scheda elemento: U.07.30.32.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.32.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 10 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (1,05%)					
m.d'o.		€ 42.48 (24.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.65	€ 12.25	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.65	€ 16.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.65	€ 14.17	
Totale Risorse Umane						€ 42.48	0.313
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.65	€ 40.38	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.3	€ 7.59	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.65	€ 45.24	
Totale Attrezzature						€ 93.21	0.687
Totale Parziale (TP)						€ 135.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.60	
Prezzo totale						€ 171.64	

Scheda elemento: U.07.30.32.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.32.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,26 (1,05%)					
m.d'o.		€ 52.29 (24.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.8	€ 15.08	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.8	€ 19.77	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.8	€ 17.44	
Totale Risorse Umane						€ 52.29	0.313
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.6	€ 9.34	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
Totale Attrezzature						€ 114.72	0.687
Totale Parziale (TP)						€ 167.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.05	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.21	
Prezzo totale						€ 211.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.33.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.33.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 10 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 25.26 (25.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.6	€ 11.31	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.3	€ 7.41	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.3	€ 6.54	
Totale Risorse Umane						€ 25.26	0.324
4	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	0.3	€ 21.51	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.3	€ 1.75	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.3	€ 8.51	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.3	€ 20.88	
Totale Attrezzature						€ 52.65	0.676
Totale Parziale (TP)						€ 77.91	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.69	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.96	
Prezzo totale						€ 98.56	

Scheda elemento: U.07.30.33.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.33.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 10 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 33.68 (26.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.8	€ 15.08	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.4	€ 8.72	
Totale Risorse Umane						€ 33.68	0.337
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.4	€ 2.34	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.4	€ 11.34	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.4	€ 27.84	
Totale Attrezzature						€ 66.37	0.663
Totale Parziale (TP)						€ 100.05	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.01	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.51	
Prezzo totale						€ 126.57	

Scheda elemento: U.07.30.33.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.33.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 42.11 (26.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.5	€ 10.90	
Totale Risorse Umane						€ 42.11	0.337
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.5	€ 2.92	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.5	€ 14.18	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
Totale Attrezzature						€ 82.97	0.663
Totale Parziale (TP)						€ 125.08	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.38	
Prezzo totale						€ 158.22	

Scheda elemento: U.07.30.33.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.33.d							
Descrizione Esemplari di altezza oltre 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 58.95 (26.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.4	€ 26.39	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.7	€ 17.30	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.7	€ 15.26	
Totale Risorse Umane						€ 58.95	0.337
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.7	€ 4.09	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.7	€ 19.84	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.7	€ 48.72	
Totale Attrezzature						€ 116.14	0.663
Totale Parziale (TP)						€ 175.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.26	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.14	
Prezzo totale						€ 221.49	

Scheda elemento: U.07.30.34.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.34.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 10 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 36.07 (30.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.05	€ 19.79	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.35	€ 8.65	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.35	€ 7.63	
Totale Risorse Umane						€ 36.07	0.383
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.35	€ 21.75	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.35	€ 2.04	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.35	€ 9.92	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.35	€ 24.36	
Totale Attrezzature						€ 58.07	0.617
Totale Parziale (TP)						€ 94.14	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.12	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.83	
Prezzo totale						€ 119.09	

Scheda elemento: U.07.30.34.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.34.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 10 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (1,05%)					
m.d'o.		€ 46.38 (30.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.35	€ 25.45	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.45	€ 11.12	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.45	€ 9.81	
Totale Risorse Umane						€ 46.38	0.383
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.45	€ 27.96	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.45	€ 2.63	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.45	€ 12.76	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.45	€ 31.32	
Totale Attrezzature						€ 74.67	0.617
Totale Parziale (TP)						€ 121.05	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.16	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.92	
Prezzo totale						€ 153.13	

Scheda elemento: U.07.30.34.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.34.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 56.68 (30.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.65	€ 31.10	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.55	€ 13.59	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.55	€ 11.99	
Totale Risorse Umane						€ 56.68	0.383
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.55	€ 3.21	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.55	€ 15.59	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.55	€ 38.28	
Totale Attrezzature						€ 91.25	0.617
Totale Parziale (TP)						€ 147.93	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.19	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.01	
Prezzo totale						€ 187.13	

Scheda elemento: U.07.30.35.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.35.a							
Descrizione Esemplari di altezza fino a 10 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 19.61 (22.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.3	€ 5.66	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.3	€ 7.41	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.3	€ 6.54	
Totale Risorse Umane						€ 19.61	0.283
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.3	€ 18.64	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.3	€ 1.75	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.3	€ 8.51	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.3	€ 20.88	
Totale Attrezzature						€ 49.78	0.717
Totale Parziale (TP)						€ 69.39	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.41	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.98	
Prezzo totale						€ 87.78	

Scheda elemento: U.07.30.35.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.35.b							
Descrizione Esemplari di altezza da 10 a 16 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 26.14 (22.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.4	€ 7.54	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.4	€ 9.88	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.4	€ 8.72	
Totale Risorse Umane						€ 26.14	0.283
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.4	€ 2.34	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.4	€ 11.34	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.4	€ 27.84	
Totale Attrezzature						€ 66.37	0.717
Totale Parziale (TP)						€ 92.51	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.88	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.64	
Prezzo totale						€ 117.03	

Scheda elemento: U.07.30.35.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.35.c							
Descrizione Esemplari di altezza da 16 a 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 32.69 (22.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.5	€ 9.43	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.5	€ 12.36	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.5	€ 10.90	
Totale Risorse Umane						€ 32.69	0.283
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.5	€ 2.92	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.5	€ 14.18	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.5	€ 34.80	
Totale Attrezzature						€ 82.97	0.717
Totale Parziale (TP)						€ 115.66	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.35	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.30	
Prezzo totale						€ 146.31	

Scheda elemento: U.07.30.35.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.35.d							
Descrizione Esemplari di altezza oltre 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (1,05%)					
m.d'o.		€ 52.29 (22.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.8	€ 15.08	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.8	€ 19.77	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.8	€ 17.44	
Totale Risorse Umane						€ 52.29	0.283
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.8	€ 49.70	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	0.8	€ 4.67	
6	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	0.8	€ 22.68	
7	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
Totale Attrezzature						€ 132.73	0.717
Totale Parziale (TP)						€ 185.02	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.75	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.28	
Prezzo totale						€ 234.05	

Scheda elemento: U.07.30.36.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.36.a							
Descrizione Esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 15.25 (30.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	0.35	€ 6.60	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	0.35	€ 8.65	
Totale Risorse Umane						€ 15.25	0.388
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.35	€ 21.75	
4	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	0.35	€ 2.34	
Totale Attrezzature						€ 24.09	0.612
Totale Parziale (TP)						€ 39.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.52	
Prezzo totale						€ 49.76	

Scheda elemento: U.07.30.37.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.37.a							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 52.99 (32.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.5	€ 28.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
Totale Risorse Umane						€ 52.99	0.415
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.0	€ 6.69	
Totale Attrezzature						€ 74.66	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 127.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.68	
Prezzo totale						€ 161.48	

Scheda elemento: U.07.30.37.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.37.b							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 105.97 (32.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.0	€ 56.55	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.0	€ 49.42	
Totale Risorse Umane						€ 105.97	0.415
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.0	€ 124.26	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	2.0	€ 13.38	
Totale Attrezzature						€ 149.32	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 255.29	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.36	
Prezzo totale						€ 322.94	

Scheda elemento: U.07.30.38.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.38.a							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 52.99 (32.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.5	€ 28.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
Totale Risorse Umane						€ 52.99	0.415
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.0	€ 6.69	
Totale Attrezzature						€ 74.66	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 127.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.68	
Prezzo totale						€ 161.48	

Scheda elemento: U.07.30.38.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.38.b							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 105.97 (32.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	3.0	€ 56.55	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.0	€ 49.42	
Totale Risorse Umane						€ 105.97	0.415
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.0	€ 124.26	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	2.0	€ 13.38	
Totale Attrezzature						€ 149.32	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 255.29	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.36	
Prezzo totale						€ 322.94	

Scheda elemento: U.07.30.38.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.38.c							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (1,05%)					
m.d'o.		€ 111.12 (28.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.7	€ 32.05	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.7	€ 42.01	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.7	€ 37.06	
Totale Risorse Umane						€ 111.12	0.361
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.7	€ 105.62	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.7	€ 9.93	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.0	€ 69.60	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.7	€ 11.37	
Totale Attrezzature						€ 196.52	0.639
Totale Parziale (TP)						€ 307.64	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.15	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.38	
Prezzo totale						€ 389.17	

Scheda elemento: U.07.30.38.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.38.d							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (1,05%)							
m.d'o. € 93.02 (19.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	2.0	€ 49.42	
2	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	2.0	€ 43.60	
Totale Risorse Umane						€ 93.02	0.244
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.0	€ 124.26	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	2.0	€ 11.68	
5	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	2.0	€ 139.20	
6	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	2.0	€ 13.38	
Totale Attrezzature						€ 288.52	0.756
Totale Parziale (TP)						€ 381.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.23	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.88	
Prezzo totale						€ 482.65	

Scheda elemento: U.07.30.40.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.40.a							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 43.56 (29.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.0	€ 18.85	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.0	€ 24.71	
Totale Risorse Umane						€ 43.56	0.368
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.0	€ 62.13	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.0	€ 5.84	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.0	€ 6.69	
Totale Attrezzature						€ 74.66	0.632
Totale Parziale (TP)						€ 118.22	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.73	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.59	
Prezzo totale						€ 149.54	

Scheda elemento: U.07.30.40.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.40.b							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 74.76 (31.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	2.0	€ 37.70	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.5	€ 37.06	
Totale Risorse Umane						€ 74.76	0.400
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.5	€ 93.20	
4	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.5	€ 8.76	
5	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.5	€ 10.04	
Totale Attrezzature						€ 112.00	0.600
Totale Parziale (TP)						€ 186.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.48	
Prezzo totale						€ 236.25	

Scheda elemento: U.07.30.40.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.40.c							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 6,0 a 12,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,42 (1,05%)					
m.d'o.		€ 98.04 (29.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.5	€ 28.28	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.5	€ 37.06	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.5	€ 32.70	
Totale Risorse Umane						€ 98.04	0.369
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.5	€ 93.20	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.5	€ 8.76	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	0.8	€ 55.68	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.5	€ 10.04	
Totale Attrezzature						€ 167.68	0.631
Totale Parziale (TP)						€ 265.72	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.86	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.56	
Prezzo totale						€ 336.14	

Scheda elemento: U.07.30.40.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.40.d							
Descrizione Esemplari di altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,53 (1,05%)					
m.d'o.		€ 104.58 (24.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 6° livello B (operaio ex comune)	Risorse Umane	ora	€ 18.85	1.6	€ 30.16	
2	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	1.6	€ 39.54	
3	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	1.6	€ 34.88	
Totale Risorse Umane						€ 104.58	0.312
4	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.6	€ 99.41	
5	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	ora	€ 5.84	1.6	€ 9.34	
6	Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	ora	€ 69.6	1.6	€ 111.36	
7	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	ora	€ 6.69	1.6	€ 10.70	
Totale Attrezzature						€ 230.81	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 335.39	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.57	
Prezzo totale						€ 424.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.45.a

Anagrafica

Codice U.07.30.45.a

Descrizione Gruppi fino a 50 piante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.11 (62.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.07	€ 1.67	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.07	€ 1.44	
Totale Risorse Umane						€ 3.11	0.793
3	per gruppi fino a 50 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81	1.0	€ 0.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.81	0.207
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.45	
Prezzo totale						€ 4.96	

Scheda elemento: U.07.30.45.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.45.b							
Descrizione Gruppi oltre 50 piante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 2.22 (59.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.05	€ 1.19	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.05	€ 1.03	
Totale Risorse Umane						€ 2.22	0.755
3	per gruppi oltre 50 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.72	1.0	€ 0.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72	0.245
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.45.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.45.c							
Descrizione Arbusti singoli di altezza fino a 2 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.78 (62.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.13	€ 3.10	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.13	€ 2.68	
Totale Risorse Umane						€ 5.78	0.786
3	Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57	1.0	€ 1.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.57	0.214
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.50.a

Anagrafica

Codice U.07.30.50.a

Descrizione Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 1.34 (60.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.03	€ 0.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.03	€ 0.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.770
3	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	1.0	€ 0.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.40	0.230
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.20	
Prezzo totale						€ 2.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.55.a

Anagrafica							
Codice U.07.30.55.a							
Descrizione Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.45 (29.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.369
3	siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.77	1.0	€ 0.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.77	0.631
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.54	

Scheda elemento: U.07.30.55.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.55.b							
Descrizione Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.70 (36.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
3	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.461
4	siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.82	1.0	€ 0.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.82	0.539
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
Prezzo totale						€ 1.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.55.c

Anagrafica

Codice U.07.30.55.c

Descrizione Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.89 (26.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.333
3	siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78	1.0	€ 1.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78	0.667
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.38	

Scheda elemento: U.07.30.55.d

Anagrafica

Codice U.07.30.55.d

Descrizione Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.89 (19.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.243
3	siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.77	1.0	€ 2.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77	0.757
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
Prezzo totale						€ 4.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.55.e

Anagrafica

Codice U.07.30.55.e

Descrizione Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.77 (23.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.04	€ 0.95	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.04	€ 0.82	
Totale Risorse Umane						€ 1.77	0.292
3	siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.3	1.0	€ 4.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.30	0.708
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.68	

Scheda elemento: U.07.30.60.a

Anagrafica

Codice U.07.30.60.a

Descrizione Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)

m.d'o. € 0.45 (26.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.01	€ 0.24	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.338
3	siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88	1.0	€ 0.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.88	0.662
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.68	

Scheda elemento: U.07.30.60.b

Anagrafica							
Codice U.07.30.60.b							
Descrizione Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (3,00%)							
m.d'o. € 0.89 (26.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.338
3	siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.74	1.0	€ 1.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.74	0.662
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.30	
Prezzo totale						€ 3.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.60.c

Anagrafica							
Codice U.07.30.60.c							
Descrizione Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.89 (19.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.02	€ 0.48	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.02	€ 0.41	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.244
3	siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76	0.756
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
Prezzo totale						€ 4.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.07.30.60.d

Anagrafica							
Codice U.07.30.60.d							
Descrizione Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.34 (21.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.03	€ 0.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.03	€ 0.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.276
3	siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52	1.0	€ 3.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.52	0.724
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.56	
Prezzo totale						€ 6.15	

Scheda elemento: U.07.30.60.e

Anagrafica

Codice U.07.30.60.e

Descrizione Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.34 (23.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.03	€ 0.72	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.03	€ 0.62	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.296
3	sviluppo della siepe da 3-5 m ² di ogni lunghezza	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.19	1.0	€ 3.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.19	0.704
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.73	

Scheda elemento: U.07.30.60.f

Anagrafica							
Codice U.07.30.60.f							
Descrizione Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.77 (18.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	0.04	€ 0.95	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	0.04	€ 0.82	
Totale Risorse Umane						€ 1.77	0.236
3	sviluppo della siepe oltre 5 m ² di ogni m di lunghezza m ²	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.73	1.0	€ 5.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.73	0.764
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.49	

Scheda elemento: U.08.10.10.a

Anagrafica

Codice U.08.10.10.a

Descrizione 50 W, lumen 1.800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.10 (8.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.102
3	Lampada a vapori di mercurio 50 W, lumen 1.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.71	1.0	€ 9.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.24	
Prezzo totale						€ 13.67	

Scheda elemento: U.08.10.10.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.10.b							
Descrizione 80 W, lumen 3.700							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (8.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.110
3	Lampada a vapori di mercurio 80 W, lumen 3.700	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.94	1.0	€ 8.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.94	0.890
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.70	

Scheda elemento: U.08.10.10.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.10.c							
Descrizione 125 W, lumen 6.200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (8.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.112
3	Lampada a vapori di mercurio 125 W, lumen 6.200	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.75	1.0	€ 8.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.75	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
Prezzo totale						€ 12.46	

Scheda elemento: U.08.10.15.a

Anagrafica

Codice U.08.10.15.a

Descrizione 250 W, lumen 12.700

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 1.65 (7.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.100
3	Lampada a vapori di mercurio 250 W, lumen 12.700	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.93	1.0	€ 14.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.93	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 20.98	

Scheda elemento: U.08.10.15.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.15.b							
Descrizione 400 W, lumen 22.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (5.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.063
3	Lampada a vapori di mercurio 400 W, lumen 22.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.41	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.00	
Prezzo totale						€ 32.97	

Scheda elemento: U.08.10.15.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.15.c							
Descrizione 700 W, lumen 38.500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (2.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.029
3	Lampada a vapori di mercurio 700 W, lumen 38.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.93	1.0	€ 54.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.93	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.51	
Prezzo totale						€ 71.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.10.15.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.15.d							
Descrizione 1.000 W, lumen 58.500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (1.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.022
3	Lampada a vapori di mercurio 1.000 W, lumen 58.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.1	1.0	€ 74.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.10	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.71	
Prezzo totale						€ 95.82	

Scheda elemento: U.08.10.20.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.20.a							
Descrizione Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (0.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.009
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 1.000 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.91	1.0	€ 127.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.91	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.84	
Prezzo totale						€ 163.20	

Scheda elemento: U.08.10.25.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.25.a							
Descrizione 18 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (3.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.042
3	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.16	1.0	€ 25.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.16	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.02	
Prezzo totale						€ 33.22	

Scheda elemento: U.08.10.25.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.25.b							
Descrizione 35 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (3.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.042
3	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.57	1.0	€ 37.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.57	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.51	
Prezzo totale						€ 49.61	

Scheda elemento: U.08.10.25.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.25.c							
Descrizione 90 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (2.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.030
3	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.11	1.0	€ 54.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.11	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.41	
Prezzo totale						€ 70.53	

Scheda elemento: U.08.10.25.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.25.d							
Descrizione 135 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (1.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.016
3	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.28	1.0	€ 69.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.28	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.09	
Prezzo totale						€ 89.03	

Scheda elemento: U.08.10.30.a

Anagrafica

Codice U.08.10.30.a

Descrizione 18 W, lumen 1.770

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 1.10 (3.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.049
3	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W, lumen 1.770	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.43	1.0	€ 21.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.43	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.59	
Prezzo totale						€ 28.50	

Scheda elemento: U.08.10.30.b

Anagrafica

Codice U.08.10.30.b

Descrizione 35 W, lumen 4.550

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 1.10 (3.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.048
3	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W, lumen 4.550	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.96	1.0	€ 21.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.96	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.65	
Prezzo totale						€ 29.17	

Scheda elemento: U.08.10.30.c

Anagrafica

Codice U.08.10.30.c

Descrizione 55 W, lumen 7.800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 1.65 (5.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.068
3	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 55 W, lumen 7.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.57	1.0	€ 22.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.57	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.78	
Prezzo totale						€ 30.63	

Scheda elemento: U.08.10.30.d

Anagrafica

Codice U.08.10.30.d

Descrizione 90 W, lumen 13.000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 1.65 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.055
3	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W, lumen 13.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.54	1.0	€ 28.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.54	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.47	
Prezzo totale						€ 38.19	

Scheda elemento: U.08.10.30.e

Anagrafica							
Codice U.08.10.30.e							
Descrizione 135 W, lumen 20.800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (3.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.041
3	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W, lumen 20.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.58	1.0	€ 38.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.58	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.63	
Prezzo totale						€ 50.89	

Scheda elemento: U.08.10.30.f

Anagrafica

Codice U.08.10.30.f

Descrizione 180 W, lumen 32.300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 1.10 (1.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.017
3	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 180 W, lumen 32.300	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.81	1.0	€ 61.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.81	0.983
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.23	
Prezzo totale						€ 79.58	

Scheda elemento: U.08.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.35.a							
Descrizione 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.055
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.25	1.0	€ 28.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.25	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
Prezzo totale						€ 37.82	

Scheda elemento: U.08.10.35.b

Anagrafica

Codice U.08.10.35.b

Descrizione 70 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 1.65 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.053
3	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio, 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.49	1.0	€ 29.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.49	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.58	
Prezzo totale						€ 39.39	

Scheda elemento: U.08.10.35.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.35.c							
Descrizione 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (2.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.033
3	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio, 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.02	1.0	€ 48.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.02	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.71	
Prezzo totale						€ 62.83	

Scheda elemento: U.08.10.35.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.35.d							
Descrizione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (2.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.031
3	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio, 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.24	1.0	€ 51.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.24	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.08	
Prezzo totale						€ 66.90	

Scheda elemento: U.08.10.35.e

Anagrafica							
Codice U.08.10.35.e							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (1.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.019
3	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio, 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.73	1.0	€ 56.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.73	0.981
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.65	
Prezzo totale						€ 73.15	

Scheda elemento: U.08.10.40.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.40.a							
Descrizione 150 W, lumen 14.500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.056
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 150 W, lumen 14.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.64	1.0	€ 27.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.64	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.37	
Prezzo totale						€ 37.05	

Scheda elemento: U.08.10.40.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.40.b							
Descrizione 250 W, lumen 27.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.052
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.15	1.0	€ 30.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.15	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.66	
Prezzo totale						€ 40.23	

Scheda elemento: U.08.10.40.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.40.c							
Descrizione 400 W, lumen 47.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (3.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.045
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 400 W, lumen 47.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.17	1.0	€ 35.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.17	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
Prezzo totale						€ 46.57	

Scheda elemento: U.08.10.40.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.40.d							
Descrizione 1.000 W, lumen 125.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (0.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.010
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 125.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.17	1.0	€ 109.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.17	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.68	
Prezzo totale						€ 139.49	

Scheda elemento: U.08.10.45.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.45.a							
Descrizione Reattori incapsulati							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.65 (2.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.029
3	Reattore incapsulato per lampade a ioduri metallici, 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.91	1.0	€ 55.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.91	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.62	
Prezzo totale						€ 72.81	

Scheda elemento: U.08.10.50.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.50.a							
Descrizione 70 W, lumen 6.800, attacco E 27							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (5.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.068
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W, lumen 6.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.62	1.0	€ 22.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.62	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.79	
Prezzo totale						€ 30.70	

Scheda elemento: U.08.10.50.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.50.b							
Descrizione 100 W, lumen 10.000, attacco E 40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.054
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W, lumen 10.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.71	1.0	€ 28.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.71	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.49	
Prezzo totale						€ 38.40	

Scheda elemento: U.08.10.50.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.50.c							
Descrizione 150 W, lumen 16.000, attacco E 40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.052
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 16.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.15	1.0	€ 30.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.15	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.66	
Prezzo totale						€ 40.23	

Scheda elemento: U.08.10.50.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.50.d							
Descrizione 250 W, lumen 31.500, attacco E 40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (2.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.031
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W, lumen 31.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.21	1.0	€ 34.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.21	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.06	
Prezzo totale						€ 44.67	

Scheda elemento: U.08.10.50.e

Anagrafica							
Codice U.08.10.50.e							
Descrizione 400 W, lumen 55.000, attacco E 40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (3.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.040
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 400 W, lume 55.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.29	1.0	€ 39.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.29	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.71	
Prezzo totale						€ 51.79	

Scheda elemento: U.08.10.55.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.55.a							
Descrizione 1.000 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (0.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.009
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 1.000 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.91	1.0	€ 127.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.91	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.84	
Prezzo totale						€ 163.20	

Scheda elemento: U.08.10.55.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.55.b							
Descrizione 2.000 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (0.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.008
3	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 138.67	1.0	€ 138.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.67	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.07	
Prezzo totale						€ 176.81	

Scheda elemento: U.08.10.60.a

Anagrafica							
Codice U.08.10.60.a							
Descrizione 50 W, lumen 3.400							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (3.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.048
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 50 W, lumen 3.400	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.01	1.0	€ 22.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.01	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.66	
Prezzo totale						€ 29.24	

Scheda elemento: U.08.10.60.b

Anagrafica

Codice U.08.10.60.b

Descrizione 70 W, lumen 5.600

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 1.10 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.046
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 70 W, lumen 5.600	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.01	1.0	€ 23.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.01	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.77	
Prezzo totale						€ 30.50	

Scheda elemento: U.08.10.70.a

Anagrafica

Codice U.08.10.70.a

Descrizione 150 W, lumen 14.500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 1.65 (4.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.056
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.64	1.0	€ 27.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.64	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.37	
Prezzo totale						€ 37.05	

Scheda elemento: U.08.10.70.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.70.b							
Descrizione 250 W, lumen 27.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.052
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.15	1.0	€ 30.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.15	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.66	
Prezzo totale						€ 40.23	

Scheda elemento: U.08.10.70.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.70.c							
Descrizione 400 W, lumen 47.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (3.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.045
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 400 W, lumen 47.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.17	1.0	€ 35.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.17	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
Prezzo totale						€ 46.57	

Scheda elemento: U.08.10.70.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.70.d							
Descrizione 1.000 W, lumen 125.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (0.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.010
3	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 125.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.17	1.0	€ 109.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.17	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.68	
Prezzo totale						€ 139.49	

Scheda elemento: U.08.10.80.a

Anagrafica

Codice U.08.10.80.a

Descrizione 400 W, lumen 30.500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 1.10 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.025
3	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 30.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.09	1.0	€ 42.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.09	0.975
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.97	
Prezzo totale						€ 54.64	

Scheda elemento: U.08.10.80.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.80.b							
Descrizione 1.000 W, lumen 81.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (0.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.009
3	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 81.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.0	1.0	€ 126.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.00	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.62	
Prezzo totale						€ 160.78	

Scheda elemento: U.08.10.80.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.80.c							
Descrizione 2.000 W, lumen 189.000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (0.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.009
3	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 189.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.57	1.0	€ 173.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.57	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.15	
Prezzo totale						€ 221.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.10.90.a

Anagrafica

Codice U.08.10.90.a

Descrizione 50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 1.65 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.055
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.25	1.0	€ 28.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.25	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
Prezzo totale						€ 37.82	

Scheda elemento: U.08.10.90.b

Anagrafica							
Codice U.08.10.90.b							
Descrizione 80 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (4.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.055
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 80 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.43	1.0	€ 28.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.43	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.46	
Prezzo totale						€ 38.05	

Scheda elemento: U.08.10.90.c

Anagrafica							
Codice U.08.10.90.c							
Descrizione 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (3.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.042
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.8	1.0	€ 37.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.80	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.54	
Prezzo totale						€ 49.91	

Scheda elemento: U.08.10.90.d

Anagrafica							
Codice U.08.10.90.d							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 1.10 (1.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.023
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.34	1.0	€ 46.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.34	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.46	
Prezzo totale						€ 60.02	

Scheda elemento: U.08.10.90.e

Anagrafica							
Codice U.08.10.90.e							
Descrizione 400 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 1.65 (2.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.030
3	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.11	1.0	€ 54.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.11	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.41	
Prezzo totale						€ 70.53	

Scheda elemento: U.08.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.10.a							
Descrizione Aperto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (2.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.034
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.55	1.0	€ 110.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.55	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.16	
Prezzo totale						€ 144.73	

Scheda elemento: U.08.20.10.b

Anagrafica

Codice U.08.20.10.b

Descrizione Chiuso

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 4.41 (2.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.033
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.78	1.0	€ 129.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.78	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.43	
Prezzo totale						€ 169.75	

Scheda elemento: U.08.20.20.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.20.a							
Descrizione Non cablato, chiuso							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (1.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.022
3	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, non cablato chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.03	1.0	€ 172.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.03	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.23	
Prezzo totale						€ 222.50	

Scheda elemento: U.08.20.20.b

Anagrafica

Codice U.08.20.20.b

Descrizione Cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125 W, aperto

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 3.86 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.034
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, 125 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.8	1.0	€ 109.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.80	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.07	
Prezzo totale						€ 143.78	

Scheda elemento: U.08.20.20.c

Anagrafica

Codice U.08.20.20.c

Descrizione Cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125 W, chiuso

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 4.41 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.033
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, 125 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.06	1.0	€ 129.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.06	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.35	
Prezzo totale						€ 168.84	

Scheda elemento: U.08.20.20.d

Anagrafica							
Codice U.08.20.20.d							
Descrizione Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (1.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.022
3	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.21	1.0	€ 216.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.21	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.43	
Prezzo totale						€ 279.76	

Scheda elemento: U.08.20.20.e

Anagrafica							
Codice U.08.20.20.e							
Descrizione Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (1.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.022
3	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 222.93	1.0	€ 222.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 222.93	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.21	
Prezzo totale						€ 288.27	

Scheda elemento: U.08.20.30.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.30.a							
Descrizione Aperto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (1.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.022
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.65	1.0	€ 170.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.65	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.07	
Prezzo totale						€ 220.76	

Scheda elemento: U.08.20.40.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.40.a							
Descrizione Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di mercurio, 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (1.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.022
3	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di mercurio, chiuso, 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.76	1.0	€ 219.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.76	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.84	
Prezzo totale						€ 284.26	

Scheda elemento: U.08.20.40.b

Anagrafica							
Codice U.08.20.40.b							
Descrizione Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (1.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.021
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.2	1.0	€ 178.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.20	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.94	
Prezzo totale						€ 230.31	

Scheda elemento: U.08.20.40.c

Anagrafica

Codice U.08.20.40.c

Descrizione Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 4.41 (1.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.021
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.37	1.0	€ 208.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.37	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.47	
Prezzo totale						€ 269.17	

Scheda elemento: U.08.20.45.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.45.a							
Descrizione 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 2.75 (1.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.05	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 2.75	0.016
3	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.64	1.0	€ 169.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.64	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.82	
Prezzo totale						€ 218.07	

Scheda elemento: U.08.20.45.b

Anagrafica

Codice U.08.20.45.b

Descrizione 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 3.86 (1.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.016
3	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di mercurio, chiuso, 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.97	1.0	€ 243.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.97	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.50	
Prezzo totale						€ 313.50	

Scheda elemento: U.08.20.45.c

Anagrafica							
Codice U.08.20.45.c							
Descrizione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 2.75 (0.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.05	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 2.75	0.010
3	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.93	1.0	€ 265.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.93	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.90	
Prezzo totale						€ 339.88	

Scheda elemento: U.08.20.45.d

Anagrafica							
Codice U.08.20.45.d							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (0.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.011
3	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.45	1.0	€ 295.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.45	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.36	
Prezzo totale						€ 377.93	

Scheda elemento: U.08.20.50.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.50.a							
Descrizione Aperto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.41 (1.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.023
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.22	1.0	€ 187.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.22	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.04	
Prezzo totale						€ 242.41	

Scheda elemento: U.08.20.50.b

Anagrafica							
Codice U.08.20.50.b							
Descrizione Chiuso							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (1.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.022
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.35	1.0	€ 217.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.35	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.57	
Prezzo totale						€ 281.22	

Scheda elemento: U.08.20.60.a

Anagrafica

Codice U.08.20.60.a

Descrizione Diametro 42 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 3.86 (9.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.119
3	Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.59	1.0	€ 28.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.59	0.881
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.05	

Scheda elemento: U.08.20.60.b

Anagrafica							
Codice U.08.20.60.b							
Descrizione Diametro 60 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (8.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.102
3	Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.85	1.0	€ 33.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.85	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.34	
Prezzo totale						€ 47.71	

Scheda elemento: U.08.20.70.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.70.a							
Descrizione Aperto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (1.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.023
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, a.p., 250 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.69	1.0	€ 165.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.69	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.50	
Prezzo totale						€ 214.48	

Scheda elemento: U.08.20.70.b

Anagrafica							
Codice U.08.20.70.b							
Descrizione Chiuso							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 4.41 (1.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.022
3	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, a.p., 250 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 195.86	1.0	€ 195.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.86	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.03	
Prezzo totale						€ 253.34	

Scheda elemento: U.08.20.80.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.80.a							
Descrizione Cablato e rifasato chiuso, attacco E 27, per lampada a vapori di mercurio 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (1.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.022
3	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, 125 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.24	1.0	€ 150.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.24	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.66	
Prezzo totale						€ 194.24	

Scheda elemento: U.08.20.90.a

Anagrafica							
Codice U.08.20.90.a							
Descrizione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (1.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.021
3	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.37	1.0	€ 156.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.37	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.36	
Prezzo totale						€ 201.99	

Scheda elemento: U.08.20.90.b

Anagrafica							
Codice U.08.20.90.b							
Descrizione 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 3.86 (1.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.07	€ 1.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.022
3	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.03	1.0	€ 172.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.03	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.23	
Prezzo totale						€ 222.50	



Scheda elemento: U.08.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.a							
Descrizione d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 34.95 (11.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.152
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.05	1.0	€ 139.05	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.13	0.816
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 230.50	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.58	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.51	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 291.59	

Scheda elemento: U.08.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.b							
Descrizione d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 34.95 (11.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.142
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.71	1.0	€ 154.71	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.79	0.828
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 246.16	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.92	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.31	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 311.39	

Scheda elemento: U.08.30.10.c

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.c							
Descrizione d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 38.54 (11.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.86	€ 20.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.86	€ 18.20	
Totale Risorse Umane						€ 38.54	0.147
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=88,9;l=6000;h=5500; d=60;kg=35;s=3,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.04	1.0	€ 167.04	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.12	0.825
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 262.08	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.31	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 331.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.d

Anagrafica

Codice U.08.30.10.d

Descrizione d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (1,05%)

m.d'o. € 57.35 (13.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.170
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 205.0	1.0	€ 205.00	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.91	0.805
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 336.56	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.48	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 425.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.e

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.e							
Descrizione d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (12.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.163
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.69	1.0	€ 219.69	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.60	0.813
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 351.25	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.69	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 444.33	

Scheda elemento: U.08.30.10.f

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.f							
Descrizione d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (12.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.157
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 232.71	1.0	€ 232.71	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 298.62	0.820
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 364.27	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.64	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 460.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.g

Anagrafica

Codice U.08.30.10.g

Descrizione d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)

m.d'o. € 57.35 (12.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.158
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 230.94	1.0	€ 230.94	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 296.85	0.819
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 362.50	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.38	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.69	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 458.57	

Scheda elemento: U.08.30.10.h

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.h							
Descrizione d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (12.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.156
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.41	1.0	€ 235.41	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.32	0.821
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 366.97	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.05	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.20	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 464.22	

Scheda elemento: U.08.30.10.i

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.i							
Descrizione d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (13.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.170
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 248.45	1.0	€ 248.45	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.36	0.808
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 388.98	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.35	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 492.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.j

Anagrafica
Codice U.08.30.10.j
Descrizione d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8

Dettagli
Unità di misura cad
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte
Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (1,05%)
m.d'o. € 66.32 (15.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.193
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.96	1.0	€ 199.96	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.87	0.772
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 344.24	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.64	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 435.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.k

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.k							
Descrizione d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (13.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.165
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 256.65	1.0	€ 256.65	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.56	0.805
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 400.93	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.14	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 507.18	

Scheda elemento: U.08.30.10.I

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.I							
Descrizione d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (12.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.159
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 273.38	1.0	€ 273.38	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 339.29	0.812
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 417.66	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.65	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.03	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 528.34	

Scheda elemento: U.08.30.10.m

Anagrafica

Codice U.08.30.10.m

Descrizione d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (1,05%)

m.d'o. € 66.32 (11.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.150
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 296.96	1.0	€ 296.96	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.87	0.822
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 441.24	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.19	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.74	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 558.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.n

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.n							
Descrizione d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,73 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (11.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.143
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 318.83	1.0	€ 318.83	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.74	0.831
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 463.11	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.47	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 585.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.o

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.o							
Descrizione d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (11.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.146
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.28	1.0	€ 310.28	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.19	0.828
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 454.56	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.18	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 575.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.p

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.p							
Descrizione d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,76 (1,05%)					
m.d'o.		€ 66.32 (10.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.138
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 337.64	1.0	€ 337.64	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 403.55	0.837
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 481.92	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.29	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.42	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 609.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.q

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.q							
Descrizione d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (9.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.120
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 406.35	1.0	€ 406.35	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 472.26	0.858
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 550.63	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.59	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.32	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 696.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.r

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.r							
Descrizione d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (9.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.114
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=168;l=12000;h=11000; d=90;kg=170;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.2	1.0	€ 438.20	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 504.11	0.865
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 582.48	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.37	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 736.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.10.s

Anagrafica							
Codice U.08.30.10.s							
Descrizione d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (7.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.095
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 551.16	1.0	€ 551.16	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 617.07	0.887
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 695.44	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.32	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 879.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.a

Anagrafica							
Codice U.08.30.20.a							
Descrizione d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 40.33 (9.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.121
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.36	1.0	€ 231.36	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 280.44	0.843
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 332.82	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.92	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 421.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.b

Anagrafica
Codice U.08.30.20.b
Descrizione d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5

Dettagli
Unità di misura cad
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte
Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)
m.d'o. € 40.33 (9.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.116
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 251.16	1.0	€ 251.16	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 300.24	0.862
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 7.86	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 348.43	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.26	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 440.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.c

Anagrafica							
Codice U.08.30.20.c							
Descrizione d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (1,05%)							
m.d'o. € 53.77 (11.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.143
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.83	1.0	€ 265.83	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.91	0.835
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 376.98	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.55	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 476.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.d

Anagrafica							
Codice U.08.30.20.d							
Descrizione d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,65 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (10.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.138
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 283.63	1.0	€ 283.63	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.54	0.842
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 415.19	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.28	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.75	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 525.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.e

Anagrafica							
Codice U.08.30.20.e							
Descrizione d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,66 (1,05%)					
m.d'o.		€ 57.35 (10.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.136
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;d1=75;l=7000;h=6200;pl=8000;b=2000; d=60;kg=89;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.11	1.0	€ 290.11	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 356.02	0.843
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 8.74	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 422.11	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.32	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.54	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 533.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.f

Anagrafica							
Codice U.08.30.20.f							
Descrizione d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,71 (1,05%)							
m.d'o. € 62.28 (10.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.39	€ 32.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.39	€ 29.41	
Totale Risorse Umane						€ 62.28	0.139
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139,7;d1=75;l=8000;h=7200;pl=9000;b=2000; d=60;kg=99;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.0	1.0	€ 310.00	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 375.91	0.837
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.06	€ 2.64	
Totale Attrezzature						€ 11.17	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 449.36	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.40	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.68	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 568.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.20.g

Anagrafica							
Codice U.08.30.20.g							
Descrizione d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,83 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (9.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.126
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=2000; d=60;kg=123;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 381.43	1.0	€ 381.43	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 447.34	0.851
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.08	€ 3.52	
Totale Attrezzature						€ 12.05	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 525.71	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.86	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 665.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.30.a

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.a							
Descrizione d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (11.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.145
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200; d=60;kg=74;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 264.46	1.0	€ 264.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 330.37	0.834
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 396.02	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.40	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 500.96	

Scheda elemento: U.08.30.30.b

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.b							
Descrizione d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (10.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.132
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 302.34	1.0	€ 302.34	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 368.25	0.849
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 433.90	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.08	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 548.88	

Scheda elemento: U.08.30.30.c

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.c							
Descrizione d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (9.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.126
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 323.65	1.0	€ 323.65	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.56	0.856
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 455.21	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.28	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.35	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 575.84	

Scheda elemento: U.08.30.30.d

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.d							
Descrizione d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (11.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.141
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 328.84	1.0	€ 328.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 394.75	0.841
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 469.37	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.41	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 593.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.30.e

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.e							
Descrizione d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,7 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (10.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.128
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 315.76	1.0	€ 315.76	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 381.67	0.853
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 447.32	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.10	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 565.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.30.f

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.f							
Descrizione d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,76 (1,05%)					
m.d'o.		€ 66.32 (10.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.137
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 342.13	1.0	€ 342.13	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 408.04	0.845
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 482.66	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.40	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.51	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 610.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.30.g

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.g							
Descrizione d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,8 (1,05%)					
m.d'o.		€ 66.32 (10.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.130
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.11	1.0	€ 370.11	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 436.02	0.854
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 510.64	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.60	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 645.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.30.h

Anagrafica

Codice U.08.30.30.h

Descrizione d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,88 (1,05%)

m.d'o. € 66.32 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.119
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 418.68	1.0	€ 418.68	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 484.59	0.867
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 559.21	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 83.88	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 707.40	

Scheda elemento: U.08.30.30.i

Anagrafica							
Codice U.08.30.30.i							
Descrizione d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (1,05%)							
m.d'o. € 69.90 (9.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.56	€ 36.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.56	€ 33.01	
Totale Risorse Umane						€ 69.90	0.114
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 462.56	1.0	€ 462.56	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 528.47	0.863
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.18	€ 7.29	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.12	€ 5.28	
Totale Attrezzature						€ 13.81	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 612.18	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.83	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.40	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 774.41	

Scheda elemento: U.08.30.40.a

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.a							
Descrizione d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 34.95 (17.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.225
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.61	1.0	€ 63.61	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.69	0.727
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 155.06	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.26	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 196.15	

Scheda elemento: U.08.30.40.b

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.b							
Descrizione d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 34.95 (17.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.219
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.39	1.0	€ 68.39	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.47	0.735
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 159.84	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.98	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 202.20	

Scheda elemento: U.08.30.40.c

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.c							
Descrizione d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 34.95 (15.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.201
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.41	1.0	€ 82.41	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.49	0.756
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 173.86	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.08	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.99	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 219.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.40.d

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.d							
Descrizione d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 34.95 (13.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.175
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.25	€ 17.52	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.69	1.0	€ 108.69	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.77	0.788
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
Totale Attrezzature						€ 7.42	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 200.14	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.02	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.02	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 253.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.40.e

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.e							
Descrizione d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,7 (1,05%)							
m.d'o. € 47.50 (8.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.06	€ 25.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.06	€ 22.43	
Totale Risorse Umane						€ 47.50	0.107
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 321.46	1.0	€ 321.46	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 387.37	0.874
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 443.17	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.48	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 560.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.40.f

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.f							
Descrizione d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (1,05%)							
m.d'o. € 47.50 (14.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.06	€ 25.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.06	€ 22.43	
Totale Risorse Umane						€ 47.50	0.178
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.95	1.0	€ 144.95	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.86	0.791
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 266.66	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.00	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.67	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 337.33	

Scheda elemento: U.08.30.40.g

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.g							
Descrizione d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)							
m.d'o. € 55.57 (15.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.24	€ 29.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.24	€ 26.24	
Totale Risorse Umane						€ 55.57	0.195
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.85	1.0	€ 154.85	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 220.76	0.776
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 284.63	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.69	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 360.05	

Scheda elemento: U.08.30.40.h

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.h							
Descrizione d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (15.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.193
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.18	1.0	€ 166.18	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 232.09	0.780
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 297.74	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.66	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.24	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 376.64	

Scheda elemento: U.08.30.40.i

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.i							
Descrizione d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (1,05%)					
m.d'o.		€ 57.35 (14.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.179
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=89;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 188.4	1.0	€ 188.40	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 254.31	0.795
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 319.96	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.99	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 404.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.40.j

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.j							
Descrizione d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (13.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.173
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=95;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.3	1.0	€ 199.30	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.21	0.802
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 330.86	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.63	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 418.54	

Scheda elemento: U.08.30.40.k

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.k							
Descrizione d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 57.35 (12.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.28	€ 30.27	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.28	€ 27.08	
Totale Risorse Umane						€ 57.35	0.155
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=117;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 237.61	1.0	€ 237.61	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 303.52	0.822
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 369.17	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.38	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 467.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.40.I

Anagrafica							
Codice U.08.30.40.I							
Descrizione d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (13.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.169
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
5	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
6	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
7	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
8	d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 251.29	1.0	€ 251.29	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 317.20	0.810
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 391.82	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.77	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.06	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 495.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.50.a

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.a							
Descrizione d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (1,05%)							
m.d'o. € 55.57 (7.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.24	€ 29.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.24	€ 26.24	
Totale Risorse Umane						€ 55.57	0.095
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 455.08	1.0	€ 455.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 520.99	0.891
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 584.86	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.73	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.26	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 739.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.50.b

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.b							
Descrizione d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 66.32 (7.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.097
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 544.96	1.0	€ 544.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 610.87	0.891
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 685.49	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.82	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 867.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.50.c

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.c							
Descrizione d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (1,05%)							
m.d'o. € 55.57 (7.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.24	€ 29.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.24	€ 26.24	
Totale Risorse Umane						€ 55.57	0.090
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 484.78	1.0	€ 484.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 550.69	0.896
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 614.56	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.18	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.67	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 777.41	

Scheda elemento: U.08.30.50.d

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.d							
Descrizione d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (7.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.094
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 564.85	1.0	€ 564.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 630.76	0.894
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 705.38	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.81	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 892.31	

Scheda elemento: U.08.30.50.e

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.e							
Descrizione d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,07 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (7.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.098
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 537.78	1.0	€ 537.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.69	0.890
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 678.31	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.75	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 858.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.50.f

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.f							
Descrizione d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,22 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (6.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.086
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 634.93	1.0	€ 634.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 700.84	0.904
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gru	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 775.46	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.32	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 980.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.30.50.g

Anagrafica

Codice U.08.30.50.g

Descrizione d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 1,14 (1,05%)

m.d'o. € 66.32 (7.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.092
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 582.94	1.0	€ 582.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 648.85	0.897
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 723.47	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.52	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.20	



Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 915.19	

Scheda elemento: U.08.30.50.h

Anagrafica							
Codice U.08.30.50.h							
Descrizione d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,3 (1,05%)							
m.d'o. € 66.32 (6.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.080
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.1	0.49	€ 34.35	
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 42.09	0.05	€ 2.10	
5	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17	1.5	€ 1.75	
6	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.69	1.0	€ 4.69	
7	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.09	1.0	€ 18.09	
8	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
9	d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 684.5	1.0	€ 684.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 750.41	0.910
10	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.02	€ 1.24	
11	Tema articolata	Attrezzature	ora	€ 40.51	0.12	€ 4.86	
12	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 825.03	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.75	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.88	

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 1043.66	

Scheda elemento: U.08.40.10.a

Anagrafica

Codice	U.08.40.10.a
Descrizione	pl=1000; b=1100; d=57-60

Dettagli

Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	Scavi, movimento terra, malte
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,12 (1,05%)
m.d'o.	€ 13.44 (13.75%)

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35
Totale Risorse Umane					€ 13.44	0.174
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=9,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.96	1.0	€ 62.96
Totale Prodotti da costruzione					€ 62.96	0.815
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88
Totale Attrezzature					€ 0.88	0.011
Totale Parziale (TP)					€ 77.28	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.59
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.89
Prezzo totale					€ 97.76	

Scheda elemento: U.08.40.10.b

Anagrafica							
Codice U.08.40.10.b							
Descrizione pl=1500; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (13.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.165
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=10,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.95	1.0	€ 66.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.95	0.824
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 81.27	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.35	
Prezzo totale						€ 102.81	

Scheda elemento: U.08.40.10.c

Anagrafica							
Codice U.08.40.10.c							
Descrizione pl=1500; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (11.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.149
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=12,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.91	1.0	€ 75.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.91	0.841
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 90.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.38	
Prezzo totale						€ 114.14	

Scheda elemento: U.08.40.10.d

Anagrafica							
Codice U.08.40.10.d							
Descrizione pl=2000; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (11.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.145
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=12,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.45	1.0	€ 78.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.45	0.846
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 92.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.67	
Prezzo totale						€ 117.36	

Scheda elemento: U.08.40.10.e

Anagrafica							
Codice U.08.40.10.e							
Descrizione pl=2000; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (10.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.136
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=14,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.78	1.0	€ 84.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.78	0.855
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 99.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.40	
Prezzo totale						€ 125.37	

Scheda elemento: U.08.40.10.f

Anagrafica							
Codice U.08.40.10.f							
Descrizione pl=2500; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (10.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.132
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=14,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.58	1.0	€ 87.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.58	0.859
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 101.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.72	
Prezzo totale						€ 128.91	

Scheda elemento: U.08.40.10.g

Anagrafica							
Codice U.08.40.10.g							
Descrizione pl=2500; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (9.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.124
3	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=16,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.74	1.0	€ 93.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.74	0.867
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 108.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.43	
Prezzo totale						€ 136.70	

Scheda elemento: U.08.40.20.a

Anagrafica							
Codice U.08.40.20.a							
Descrizione pl=1000; b=1100; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 16.13 (6.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.081
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=15	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.24	1.0	€ 181.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.24	0.910
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 199.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.90	
Prezzo totale						€ 251.90	

Scheda elemento: U.08.40.20.b

Anagrafica							
Codice U.08.40.20.b							
Descrizione pl=1500; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)							
m.d'o. € 16.13 (5.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.073
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=18,7	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.74	1.0	€ 201.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.74	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 219.63	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.26	
Prezzo totale						€ 277.83	

Scheda elemento: U.08.40.20.c

Anagrafica

Codice U.08.40.20.c

Descrizione pl=1500; b=2000; d=57-60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)

m.d'o. € 16.13 (5.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.070
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=20,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.69	1.0	€ 212.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.69	0.922
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 230.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.52	
Prezzo totale						€ 291.69	

Scheda elemento: U.08.40.20.d

Anagrafica							
Codice U.08.40.20.d							
Descrizione pl=2000; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 16.13 (5.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.071
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=20,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 209.99	1.0	€ 209.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.99	0.921
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 227.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.21	
Prezzo totale						€ 288.27	

Scheda elemento: U.08.40.20.e

Anagrafica							
Codice U.08.40.20.e							
Descrizione pl=2000; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 16.13 (5.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.067
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=22,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.53	1.0	€ 221.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.53	0.925
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 239.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.53	
Prezzo totale						€ 302.86	

Scheda elemento: U.08.40.20.f

Anagrafica

Codice U.08.40.20.f

Descrizione pl=2500; b=1500; d=57-60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)

m.d'o. € 16.13 (4.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.061
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=27	Prodotti da costruzione	cad	€ 245.46	1.0	€ 245.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.46	0.932
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 263.35	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.29	
Prezzo totale						€ 333.14	

Scheda elemento: U.08.40.20.g

Anagrafica							
Codice U.08.40.20.g							
Descrizione pl=2500; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 16.13 (4.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.059
3	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=29	Prodotti da costruzione	cad	€ 255.71	1.0	€ 255.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 255.71	0.935
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 273.60	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.46	
Prezzo totale						€ 346.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.30.a

Anagrafica

Codice U.08.40.30.a

Descrizione pl=1000; b=1100; d=57-60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)

m.d'o. € 17.92 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.051
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=23,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 329.65	1.0	€ 329.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 329.65	0.944
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 349.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.17	
Prezzo totale						€ 441.90	

Scheda elemento: U.08.40.30.b

Anagrafica							
Codice U.08.40.30.b							
Descrizione pl=1500; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 17.92 (3.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.048
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=26,9	Prodotti da costruzione	cad	€ 350.15	1.0	€ 350.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.15	0.947
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 369.83	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.53	
Prezzo totale						€ 467.83	

Scheda elemento: U.08.40.30.c

Anagrafica							
Codice U.08.40.30.c							
Descrizione pl=1500; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)							
m.d'o. € 17.92 (3.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.045
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=31,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 377.51	1.0	€ 377.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 377.51	0.950
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 397.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.68	
Prezzo totale						€ 502.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.30.d

Anagrafica							
Codice U.08.40.30.d							
Descrizione pl=2000; b=1500; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (1,05%)							
m.d'o. € 17.92 (3.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.048
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.01	1.0	€ 357.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 357.01	0.948
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 376.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.32	
Prezzo totale						€ 476.51	

Scheda elemento: U.08.40.30.e

Anagrafica							
Codice U.08.40.30.e							
Descrizione pl=2000; b=2000; d=57-60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (1,05%)							
m.d'o. € 17.92 (3.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.044
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33	Prodotti da costruzione	cad	€ 387.76	1.0	€ 387.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 387.76	0.952
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 407.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.86	
Prezzo totale						€ 515.42	

Scheda elemento: U.08.40.30.f

Anagrafica

Codice U.08.40.30.f

Descrizione pl=2500; b=1500; d=57-60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)

m.d'o. € 17.92 (3.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.039
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=41,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 439.61	1.0	€ 439.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 439.61	0.957
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 459.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.82	
Prezzo totale						€ 581.00	

Scheda elemento: U.08.40.30.g

Anagrafica

Codice U.08.40.30.g

Descrizione pl=2500; b=2000; d=57-60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (1,05%)

m.d'o. € 17.92 (2.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.037
3	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=45,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 463.55	1.0	€ 463.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 463.55	0.959
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.04	€ 1.76	
Totale Attrezzature						€ 1.76	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 483.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.57	
Prezzo totale						€ 611.28	

Scheda elemento: U.08.40.40.a

Anagrafica

Codice U.08.40.40.a

Descrizione pl=250; b=150; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 10.76 (19.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.245
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=60;kg=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.21	1.0	€ 32.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.21	0.735
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 43.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.04	
Prezzo totale						€ 55.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.40.b

Anagrafica

Codice U.08.40.40.b

Descrizione pl=500; b=200; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 10.76 (18.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.231
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=60;kg=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.91	1.0	€ 34.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.91	0.750
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 46.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.35	
Prezzo totale						€ 58.88	

Scheda elemento: U.08.40.40.c

Anagrafica							
Codice U.08.40.40.c							
Descrizione pl=1000; b=300; d=60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (18.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.234
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=6	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.01	1.0	€ 43.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.01	0.750
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 57.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.59	
Prezzo totale						€ 72.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.40.d

Anagrafica							
Codice U.08.40.40.d							
Descrizione pl=1500; b=400; d=60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (9.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.121
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=400;d=-60;kg=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.44	1.0	€ 96.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.44	0.871
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 110.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.74	
Prezzo totale						€ 140.11	

Scheda elemento: U.08.40.40.e

Anagrafica							
Codice U.08.40.40.e							
Descrizione pl=2000; b=500; d=60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (14.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.182
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=10	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.58	1.0	€ 59.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.58	0.806
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 73.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.50	
Prezzo totale						€ 93.49	

Scheda elemento: U.08.40.40.f

Anagrafica

Codice U.08.40.40.f

Descrizione pl=2500; b=600; d=60;

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)

m.d'o. € 13.44 (12.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.162
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=12	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.39	1.0	€ 68.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.39	0.827
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 82.71	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.51	
Prezzo totale						€ 104.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.40.g

Anagrafica

Codice U.08.40.40.g

Descrizione pl=2500; b=700; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 13.44 (11.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.148
3	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=14	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.65	1.0	€ 76.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.65	0.843
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 90.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.46	
Prezzo totale						€ 115.08	

Scheda elemento: U.08.40.50.a

Anagrafica

Codice U.08.40.50.a

Descrizione pl=250; b=150; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 10.76 (12.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.162
3	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=60;kg=6	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.7	1.0	€ 54.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.70	0.825
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 66.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.63	
Prezzo totale						€ 83.92	

Scheda elemento: U.08.40.50.b

Anagrafica

Codice U.08.40.50.b

Descrizione pl=500; b=200; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 10.76 (11.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.144
3	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=8	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.96	1.0	€ 62.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.96	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 74.60	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.58	
Prezzo totale						€ 94.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.50.c

Anagrafica

Codice U.08.40.50.c

Descrizione pl=1000; b=300; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 13.44 (11.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.143
3	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=12	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.38	1.0	€ 79.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.38	0.847
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 93.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.78	
Prezzo totale						€ 118.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.50.d

Anagrafica							
Codice U.08.40.50.d							
Descrizione pl=2000; b=500; d=60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 13.44 (8.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.106
3	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=20	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.14	1.0	€ 112.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.14	0.887
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 126.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.54	
Prezzo totale						€ 159.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.40.50.e

Anagrafica

Codice U.08.40.50.e

Descrizione pl=2500; b=600; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 13.44 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.094
3	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=24	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.2	1.0	€ 129.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.20	0.900
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 143.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.51	
Prezzo totale						€ 181.56	

Scheda elemento: U.08.40.50.f

Anagrafica

Codice U.08.40.50.f

Descrizione pl=2500; b=700; d=60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 13.44 (6.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.084
3	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=28	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.3	1.0	€ 146.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.30	0.911
4	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 160.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.47	
Prezzo totale						€ 203.18	

Scheda elemento: U.08.60.10.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.10.a							
Descrizione Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 21,53 (1,05%)							
m.d'o. € 330.18 (1.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	6.0	€ 179.64	
Totale Risorse Umane						€ 330.18	0.024
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 13000.0	1.0	€ 13000.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.951
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 13672.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2050.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1572.37	
Prezzo totale						€ 17296.02	

Scheda elemento: U.08.60.10.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.10.b							
Descrizione superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 23,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 330.18 (1.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	6.0	€ 179.64	
Totale Risorse Umane						€ 330.18	0.023
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 13970.0	1.0	€ 13970.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.954
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 14642.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2196.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1683.91	
Prezzo totale						€ 18523.06	

Scheda elemento: U.08.60.20.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.20.a							
Descrizione Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 25,87 (1,05%)							
m.d'o. € 385.21 (1.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	7.0	€ 175.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	7.0	€ 209.58	
Totale Risorse Umane						€ 385.21	0.023
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 15700.0	1.0	€ 15700.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.956
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 16427.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2464.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1889.19	
Prezzo totale						€ 20781.13	

Scheda elemento: U.08.60.20.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.20.b							
Descrizione Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 27,13 (1,05%)							
m.d'o. € 385.21 (1.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	7.0	€ 175.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	7.0	€ 209.58	
Totale Risorse Umane						€ 385.21	0.022
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 16500.0	1.0	€ 16500.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.958
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 17227.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2584.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1981.19	
Prezzo totale						€ 21793.13	

Scheda elemento: U.08.60.30.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.30.a							
Descrizione Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 30,03 (1,05%)							
m.d'o. € 440.24 (1.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	8.0	€ 200.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	8.0	€ 239.52	
Totale Risorse Umane						€ 440.24	0.023
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 18200.0	1.0	€ 18200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.954
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 19068.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2860.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2192.87	
Prezzo totale						€ 24121.58	

Scheda elemento: U.08.60.30.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.30.b							
Descrizione Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 31,58 (1,05%)							
m.d'o. € 440.24 (1.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	8.0	€ 200.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	8.0	€ 239.52	
Totale Risorse Umane						€ 440.24	0.022
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 19180.0	1.0	€ 19180.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.957
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 20048.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3007.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2305.57	
Prezzo totale						€ 25361.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.08.60.40.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.40.a							
Descrizione Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 35,95 (1,05%)							
m.d'o. € 495.27 (1.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	9.0	€ 225.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	9.0	€ 269.46	
Totale Risorse Umane						€ 495.27	0.022
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 21900.0	1.0	€ 21900.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.960
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 22823.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3423.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2624.70	
Prezzo totale						€ 28871.69	

Scheda elemento: U.08.60.40.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.40.b							
Descrizione Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 37,84 (1,05%)							
m.d'o. € 495.27 (1.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	9.0	€ 225.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	9.0	€ 269.46	
Totale Risorse Umane						€ 495.27	0.021
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 23100.0	1.0	€ 23100.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.962
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 24023.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3603.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2762.70	
Prezzo totale						€ 30389.69	

Scheda elemento: U.08.60.50.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.50.a							
Descrizione Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,94 (1,05%)					
m.d'o.		€ 275.15 (3.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	5.0	€ 125.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.0	€ 149.70	
Totale Risorse Umane						€ 275.15	0.048
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 5100.0	1.0	€ 5100.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5100.00	0.899
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	3.5	€ 299.74	
Totale Attrezzature						€ 299.74	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 5674.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 851.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 652.61	
Prezzo totale						€ 7178.73	

Scheda elemento: U.08.60.50.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.50.b							
Descrizione Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,67 (1,05%)							
m.d'o. € 275.15 (3.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	5.0	€ 125.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.0	€ 149.70	
Totale Risorse Umane						€ 275.15	0.041
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 6200.0	1.0	€ 6200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6200.00	0.915
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	3.5	€ 299.74	
Totale Attrezzature						€ 299.74	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 6774.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1016.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 779.11	
Prezzo totale						€ 8570.23	

Scheda elemento: U.08.60.60.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.60.a							
Descrizione Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,4 (1,05%)							
m.d'o. € 330.18 (3.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	6.0	€ 179.64	
Totale Risorse Umane						€ 330.18	0.042
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 7200.0	1.0	€ 7200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7200.00	0.915
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 7872.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1180.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 905.36	
Prezzo totale						€ 9959.01	

Scheda elemento: U.08.60.60.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.60.b							
Descrizione Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,97 (1,05%)							
m.d'o. € 330.18 (2.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	6.0	€ 179.64	
Totale Risorse Umane						€ 330.18	0.037
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 8200.0	1.0	€ 8200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8200.00	0.924
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 8872.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1330.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1020.36	
Prezzo totale						€ 11224.01	

Scheda elemento: U.08.60.60.c

Anagrafica							
Codice U.08.60.60.c							
Descrizione Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,39 (1,05%)							
m.d'o. € 330.18 (2.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	6.0	€ 179.64	
Totale Risorse Umane						€ 330.18	0.034
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 9100.0	1.0	€ 9100.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9100.00	0.931
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 9772.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1465.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1123.87	
Prezzo totale						€ 12362.52	

Scheda elemento: U.08.60.70.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.70.a							
Descrizione Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 16,33 (1,05%)							
m.d'o. € 385.21 (2.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	7.0	€ 175.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	7.0	€ 209.58	
Totale Risorse Umane						€ 385.21	0.037
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 9600.0	1.0	€ 9600.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9600.00	0.926
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.5	€ 385.38	
Totale Attrezzature						€ 385.38	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 10370.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1555.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1192.62	
Prezzo totale						€ 13118.80	

Scheda elemento: U.08.60.70.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.70.b							
Descrizione Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,28 (1,05%)							
m.d'o. € 385.21 (2.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	7.0	€ 175.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	7.0	€ 209.58	
Totale Risorse Umane						€ 385.21	0.035
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 10200.0	1.0	€ 10200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.930
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.5	€ 385.38	
Totale Attrezzature						€ 385.38	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 10970.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1645.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1261.62	
Prezzo totale						€ 13877.80	

Scheda elemento: U.08.60.80.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.80.a							
Descrizione Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 20,43 (1,05%)					
m.d'o.		€ 440.24 (2.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	8.0	€ 200.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	8.0	€ 239.52	
Totale Risorse Umane						€ 440.24	0.034
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 12100.0	1.0	€ 12100.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.933
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.033
Totale Parziale (TP)						€ 12968.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1945.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1491.37	
Prezzo totale						€ 16405.08	

Scheda elemento: U.08.60.80.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.80.b							
Descrizione Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 23,34 (1,05%)							
m.d'o. € 440.24 (2.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	8.0	€ 200.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	8.0	€ 239.52	
Totale Risorse Umane						€ 440.24	0.030
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 13950.0	1.0	€ 13950.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.941
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 14818.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2222.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1704.12	
Prezzo totale						€ 18745.33	

Scheda elemento: U.08.60.80.c

Anagrafica							
Codice U.08.60.80.c							
Descrizione Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 24,84 (1,05%)							
m.d'o. € 440.24 (2.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	8.0	€ 200.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	8.0	€ 239.52	
Totale Risorse Umane						€ 440.24	0.028
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 14900.0	1.0	€ 14900.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.945
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	5.0	€ 428.20	
Totale Attrezzature						€ 428.20	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 15768.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2365.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1813.37	
Prezzo totale						€ 19947.08	

Scheda elemento: U.08.60.90.a

Anagrafica							
Codice U.08.60.90.a							
Descrizione Altezza 15 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,85 (1,05%)							
m.d'o. € 275.15 (2.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	5.0	€ 125.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.0	€ 149.70	
Totale Risorse Umane						€ 275.15	0.037
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 15 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 6950.0	1.0	€ 6950.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6950.00	0.924
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	3.5	€ 299.74	
Totale Attrezzature						€ 299.74	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 7524.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1128.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 865.36	
Prezzo totale						€ 9518.98	

Scheda elemento: U.08.60.90.b

Anagrafica							
Codice U.08.60.90.b							
Descrizione Altezza 18 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,19 (1,05%)							
m.d'o. € 275.15 (2.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	5.0	€ 125.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.0	€ 149.70	
Totale Risorse Umane						€ 275.15	0.033
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 18 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 7800.0	1.0	€ 7800.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7800.00	0.931
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	3.5	€ 299.74	
Totale Attrezzature						€ 299.74	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 8374.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1256.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 963.11	
Prezzo totale						€ 10594.23	

Scheda elemento: U.08.60.90.c

Anagrafica							
Codice U.08.60.90.c							
Descrizione Altezza 20 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,93 (1,05%)							
m.d'o. € 300.24 (2.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.0	€ 149.70	
Totale Risorse Umane						€ 300.24	0.034
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 20 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 8200.0	1.0	€ 8200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8200.00	0.927
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 8842.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1326.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1016.92	
Prezzo totale						€ 11186.14	

Scheda elemento: U.08.60.90.d

Anagrafica							
Codice U.08.60.90.d							
Descrizione Altezza 25 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,63 (1,05%)							
m.d'o. € 330.18 (2.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	6.0	€ 150.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	6.0	€ 179.64	
Totale Risorse Umane						€ 330.18	0.033
3	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 25 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 9250.0	1.0	€ 9250.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9250.00	0.932
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	4.0	€ 342.56	
Totale Attrezzature						€ 342.56	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 9922.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1488.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1141.12	
Prezzo totale						€ 12552.27	

Scheda elemento: U.09.10.10.a

Anagrafica

Codice U.09.10.10.a

Descrizione Rimozione di apparati radicali

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,15%)

m.d'o. € 1.65 (49.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.623
3	Rimozione di apparati radicali	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.0	1.0	€ 1.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.00	0.377
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.30	
Prezzo totale						€ 3.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.10.20.a

Anagrafica

Codice U.09.10.20.a

Descrizione Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,15%)

m.d'o. € 3.31 (48.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.616
3	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.06	1.0	€ 2.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.06	0.384
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
Prezzo totale						€ 6.80	

Scheda elemento: U.09.10.25.a

Anagrafica

Codice U.09.10.25.a

Descrizione Alberi di altezza fino a 10 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,15%)

m.d'o. € 53.93 (56.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.98	€ 24.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.98	€ 29.34	
Totale Risorse Umane						€ 53.93	0.709
3	Alberi di altezza fino a 10 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.15	1.0	€ 22.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.15	0.291
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.75	
Prezzo totale						€ 96.24	

Scheda elemento: U.09.10.25.b

Anagrafica

Codice U.09.10.25.b

Descrizione Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (4,15%)

m.d'o. € 86.95 (59.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.58	€ 39.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.58	€ 47.31	
Totale Risorse Umane						€ 86.95	0.750
3	Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.95	1.0	€ 28.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.95	0.250
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.33	
Prezzo totale						€ 146.62	

Scheda elemento: U.09.10.25.c

Anagrafica							
Codice U.09.10.25.c							
Descrizione Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,59 (4,15%)					
m.d'o.		€ 206.37 (64.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	3.75	€ 94.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.75	€ 112.28	
Totale Risorse Umane						€ 206.37	0.810
3	Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.37	1.0	€ 48.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.37	0.190
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.30	
Prezzo totale						€ 322.25	

Scheda elemento: U.09.10.25.d

Anagrafica

Codice U.09.10.25.d

Descrizione Alberi di altezza superiore a 30 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 2,1 (4,15%)

m.d'o. € 260.30 (61.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	4.73	€ 118.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	4.73	€ 141.62	
Totale Risorse Umane						€ 260.30	0.772
3	Alberi di altezza superiore a 30 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.71	1.0	€ 76.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.71	0.228
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.76	
Prezzo totale						€ 426.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.10.30.a

Anagrafica

Codice U.09.10.30.a

Descrizione Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,15%)

m.d'o. € 7.70 (55.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 7.70	0.702
3	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.27	1.0	€ 3.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27	0.298
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.10.35.a

Anagrafica							
Codice U.09.10.35.a							
Descrizione Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,15%)							
m.d'o. € 1.10 (69.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.10	0.873
3	Decespugliamento di scarpate con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.16	1.0	€ 0.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.16	0.127
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.59	

Scheda elemento: U.09.10.35.b

Anagrafica							
Codice U.09.10.35.b							
Descrizione Senza rimozione dei materiali di risulta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,15%)					
m.d'o. € 0.55 (65.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.833
3	Decespugliamento di scarpate senza rimozione dei materiali di risulta	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.11	1.0	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.167
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.84	

Scheda elemento: U.09.10.40.a

Anagrafica

Codice U.09.10.40.a

Descrizione Esecuzione di disgaggio di pendici montane

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,15%)

m.d'o. € 11.01 (54.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.689
3	Esecuzione di disgaggio di pendici montane	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.98	1.0	€ 4.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.98	0.311
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.84	
Prezzo totale						€ 20.23	

Scheda elemento: U.09.10.45.a

Anagrafica							
Codice U.09.10.45.a							
Descrizione Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,15%)					
m.d'o. € 0.55 (55.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.696
3	Decespugliamento di area boscata ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto in discarica	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24	1.0	€ 0.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.24	0.304
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 1.00	

Scheda elemento: U.09.10.45.b

Anagrafica							
Codice U.09.10.45.b							
Descrizione Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,15%)					
m.d'o. € 0.55 (59.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.753
3	Decespugliamento di area boscata ad alta densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.18	1.0	€ 0.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18	0.247
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.92	

Scheda elemento: U.09.10.45.c

Anagrafica

Codice U.09.10.45.c

Descrizione Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali (4,15%)

m.d'o. € 0.55 (58.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.743
3	Decespugliamento di area boscata di media densità di infestanti con raccolta e trasporto in discarica	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.19	1.0	€ 0.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19	0.257
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 0.94	

Scheda elemento: U.09.10.45.d

Anagrafica

Codice U.09.10.45.d

Descrizione Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali (4,15%)

m.d'o. € 0.55 (63.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.809
3	Decespugliamento di area boscata di media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.13	1.0	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13	0.191
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.86	

Scheda elemento: U.09.10.50.a

Anagrafica

Codice U.09.10.50.a

Descrizione Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 1,15 (4,15%)

m.d'o. € 124.91 (53.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.27	€ 56.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.27	€ 67.96	
Totale Risorse Umane						€ 124.91	0.674
3	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.33	1.0	€ 60.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.33	0.326
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.30	
Prezzo totale						€ 234.33	

Scheda elemento: U.09.10.60.a

Anagrafica

Codice U.09.10.60.a

Descrizione Elitrasporto di materiale vario

Dettagli

Unità di misura t

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (4,15%)

m.d'o. € 5.50 (2.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.029
3	Elitrasporto di materiale vario	Prodotti da costruzione	mq	€ 184.99	1.0	€ 184.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.99	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.91	
Prezzo totale						€ 240.97	

Scheda elemento: U.09.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.10.a							
Descrizione Gabbioni di altezza 1 m							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,15%)							
m.d'o. € 31.75 (27.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.6	€ 15.05	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.6	€ 16.70	
Totale Risorse Umane						€ 31.75	0.344
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	1.1	€ 12.50	
4	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02	30.0	€ 0.60	
5	Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.56	7.8	€ 19.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.07	0.358
6	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.1	€ 7.75	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.5	€ 19.70	
Totale Attrezzature						€ 27.45	0.297
Totale Parziale (TP)						€ 92.27	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.84	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.61	
Prezzo totale						€ 116.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.10.b							
Descrizione Gabbioni di altezza 0,50 m							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,15%)							
m.d'o. € 42.34 (30.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.8	€ 20.07	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.8	€ 22.27	
Totale Risorse Umane						€ 42.34	0.381
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	1.1	€ 12.50	
4	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02	30.0	€ 0.60	
5	Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.56	11.6	€ 29.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.80	0.385
6	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.08	€ 6.20	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.5	€ 19.70	
Totale Attrezzature						€ 25.90	0.233
Totale Parziale (TP)						€ 111.04	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.66	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.77	
Prezzo totale						€ 140.47	

Scheda elemento: U.09.30.15.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.15.a							
Descrizione Per gabbioni di diametro 0,65 m compreso il riempimento							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (4,15%)					
m.d'o.		€ 15.88 (16.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.3	€ 8.35	
Totale Risorse Umane						€ 15.88	0.215
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	0.75	€ 8.52	
4	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02	30.0	€ 0.60	
5	Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.12	1.0	€ 32.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.24	0.557
6	Autocarro con gruetta	Attrezzature	ora	€ 56.3	0.3	€ 16.89	
Totale Attrezzature						€ 16.89	0.228
Totale Parziale (TP)						€ 74.01	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.51	
Prezzo totale						€ 93.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.30.15.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.15.b							
Descrizione Per gabbioni di diametro 0,95 m compreso il riempimento							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,15%)							
m.d'o. € 18.52 (14.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.35	€ 9.74	
Totale Risorse Umane						€ 18.52	0.188
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	1.1	€ 12.50	
4	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02	40.0	€ 0.80	
5	Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.95	1.0	€ 46.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.25	0.612
6	Autocarro con gru	Attrezzature	ora	€ 56.3	0.35	€ 19.70	
Totale Attrezzature						€ 19.70	0.200
Totale Parziale (TP)						€ 98.47	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.77	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.32	
Prezzo totale						€ 124.56	

Scheda elemento: U.09.30.20.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.20.a							
Descrizione Fornitura, inserimento e posa in opera di talee							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,15%)							
m.d'o. € 2.78 (18.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.230
2	Talee	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.1	3.0	€ 9.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.30	0.770
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.28	

Scheda elemento: U.09.30.25.a

Anagrafica

Codice U.09.30.25.a

Descrizione Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,15%)

m.d'o. € 1.65 (14.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.183
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.39	0.2	€ 3.68	
4	Miscuglio di sementi	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.0	0.2	€ 2.40	
5	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.6	0.8	€ 1.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.36	0.817
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.30.30.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.30.a							
Descrizione Fornitura e posa in opera di rete metallica. Per rete con filo elementare di diametro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,15%)							
m.d'o. € 4.49 (19.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.244
2	Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.92	1.05	€ 5.17	
3	Filo zincato per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.37	0.292
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.1	€ 8.56	
Totale Attrezzature						€ 8.56	0.465
Totale Parziale (TP)						€ 18.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.12	
Prezzo totale						€ 23.30	

Scheda elemento: U.09.30.35.a

Anagrafica

Codice U.09.30.35.a

Descrizione Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,15%)

m.d'o. € 4.73 (15.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.158	€ 4.73	
Totale Risorse Umane						€ 4.73	0.194
2	Filo zincato per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
3	Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.5	1.05	€ 9.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.17	0.418
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.11	€ 9.42	
Totale Attrezzature						€ 9.42	0.387
Totale Parziale (TP)						€ 24.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.80	
Prezzo totale						€ 30.77	

Scheda elemento: U.09.30.40.a

Anagrafica

Codice U.09.30.40.a

Descrizione Per geocomposito con geostuoia tridimensionale polimerica massa areica 500 g/m2

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,15%)

m.d'o. € 4.49 (13.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.176
2	Filo zincato per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
3	Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.68	1.05	€ 12.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.46	0.488
4	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.1	€ 8.56	
Totale Attrezzature						€ 8.56	0.336
Totale Parziale (TP)						€ 25.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.93	
Prezzo totale						€ 32.27	

Scheda elemento: U.09.30.45.a

Anagrafica

Codice U.09.30.45.a

Descrizione Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,15%)

m.d'o. € 7.49 (24.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 7.49	0.312
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.19	0.15	€ 0.03	
3	Fune da 20 mm con redancia e manicotto	Prodotti da costruzione	m	€ 8.0	1.0	€ 8.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.03	0.334
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.14	€ 3.23	
5	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	ora	€ 37.64	0.14	€ 5.27	
Totale Attrezzature						€ 8.50	0.354
Totale Parziale (TP)						€ 24.02	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.76	
Prezzo totale						€ 30.38	

Scheda elemento: U.09.30.50.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.50.a							
Descrizione Barre Diametro 32 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,15%)							
m.d'o. € 5.09 (12.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.153
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.19	0.13	€ 0.02	
3	Barre di ancoraggio da 32 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione	Prodotti da costruzione	m	€ 24.0	1.0	€ 24.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.02	0.720
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.07	€ 1.61	
5	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	ora	€ 37.64	0.07	€ 2.63	
Totale Attrezzature						€ 4.24	0.127
Totale Parziale (TP)						€ 33.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.83	
Prezzo totale						€ 42.18	

Scheda elemento: U.09.30.50.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.50.b							
Descrizione Barre Diametro 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,15%)							
m.d'o. € 7.49 (11.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 7.49	0.150
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.19	0.2	€ 0.04	
3	Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione	Prodotti da costruzione	m	€ 35.0	1.0	€ 35.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.04	0.703
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.12	€ 2.77	
5	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	ora	€ 37.64	0.12	€ 4.52	
Totale Attrezzature						€ 7.29	0.146
Totale Parziale (TP)						€ 49.82	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.73	
Prezzo totale						€ 63.02	

Scheda elemento: U.09.30.55.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.55.a							
Descrizione Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni)							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,15%)							
m.d'o. € 5.09 (11.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 5.09	0.148
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.19	0.13	€ 0.02	
3	Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere	Prodotti da costruzione	m	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.02	0.728
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.07	€ 1.61	
5	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	ora	€ 37.64	0.07	€ 2.63	
Totale Attrezzature						€ 4.24	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 34.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.95	
Prezzo totale						€ 43.45	

Scheda elemento: U.09.30.60.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.60.a							
Descrizione Prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,39 (4,15%)							
m.d'o. € 85.93 (30.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.87	€ 85.93	
Totale Risorse Umane						€ 85.93	0.384
2	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.0	0.6	€ 30.00	
3	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 100.0	1.0	€ 100.00	
4	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.0	0.025	€ 1.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.75	0.589
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.03	€ 0.69	
6	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.06	€ 5.14	
Totale Attrezzature						€ 5.83	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 223.51	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.70	
Prezzo totale						€ 282.74	

Scheda elemento: U.09.30.60.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.60.b							
Descrizione Prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,71 (4,15%)							
m.d'o. € 104.79 (30.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.5	€ 104.79	
Totale Risorse Umane						€ 104.79	0.382
2	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.0	0.6	€ 30.00	
3	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.0	0.025	€ 1.75	
4	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 130.0	1.0	€ 130.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.75	0.590
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.03	€ 0.69	
6	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.08	€ 6.85	
Totale Attrezzature						€ 7.54	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 274.08	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.11	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.52	
Prezzo totale						€ 346.71	

Scheda elemento: U.09.30.60.c

Anagrafica							
Codice U.09.30.60.c							
Descrizione Prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,97 (4,15%)							
m.d'o. € 119.76 (29.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	4.0	€ 119.76	
Totale Risorse Umane						€ 119.76	0.379
2	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.0	0.7	€ 35.00	
3	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.0	0.025	€ 1.75	
4	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 150.0	1.0	€ 150.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 186.75	0.591
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.03	€ 0.69	
6	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.1	€ 8.56	
Totale Attrezzature						€ 9.25	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 315.76	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.36	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.31	
Prezzo totale						€ 399.43	

Scheda elemento: U.09.30.60.d

Anagrafica							
Codice U.09.30.60.d							
Descrizione Prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,42 (4,15%)							
m.d'o. € 134.73 (27.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	4.5	€ 134.73	
Totale Risorse Umane						€ 134.73	0.347
2	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.0	0.8	€ 40.00	
3	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.0	0.025	€ 1.75	
4	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 200.0	1.0	€ 200.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.75	0.623
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.03	€ 0.69	
6	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.13	€ 11.13	
Totale Attrezzature						€ 11.82	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 388.30	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.65	
Prezzo totale						€ 491.19	

Scheda elemento: U.09.30.60.e

Anagrafica							
Codice U.09.30.60.e							
Descrizione Prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,89 (4,15%)							
m.d'o. € 149.70 (25.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.0	€ 149.70	
Totale Risorse Umane						€ 149.70	0.322
2	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.0	1.0	€ 50.00	
3	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 70.0	0.025	€ 1.75	
4	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 250.0	1.0	€ 250.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.75	0.649
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.03	€ 0.69	
6	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	0.15	€ 12.85	
Totale Attrezzature						€ 13.54	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 464.99	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.75	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.47	
Prezzo totale						€ 588.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.30.65.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.65.a							
Descrizione Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile Perforazione							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (4,15%)							
m.d'o. € 35.93 (44.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 35.93	0.566
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.53	€ 12.22	
3	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.53	€ 15.37	
Totale Attrezzature						€ 27.59	0.434
Totale Parziale (TP)						€ 63.52	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.30	
Prezzo totale						€ 80.35	

Scheda elemento: U.09.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.70.a							
Descrizione Perforazione diametro fino a 120 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (4,15%)							
m.d'o. € 53.89 (40.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.8	€ 53.89	
Totale Risorse Umane						€ 53.89	0.509
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.0	€ 23.06	
3	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	1.0	€ 29.00	
Totale Attrezzature						€ 52.06	0.491
Totale Parziale (TP)						€ 105.95	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.18	
Prezzo totale						€ 134.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.30.75.a

Anagrafica

Codice U.09.30.75.a

Descrizione Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,15%)

m.d'o. € 12.43 (21.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 12.43	0.274
4	Fune metallica diam. 8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.4	1.0	€ 1.40	
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.25	€ 5.25	
6	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	2.0	€ 19.00	
7	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.5	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.65	0.631
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.15	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 4.35	0.096
Totale Parziale (TP)						€ 45.43	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.81	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.22	
Prezzo totale						€ 57.46	

Scheda elemento: U.09.30.75.b

Anagrafica

Codice U.09.30.75.b

Descrizione Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,15%)

m.d'o. € 12.43 (21.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 12.43	0.269
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.25	€ 5.25	
5	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	2.0	€ 19.00	
6	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.5	€ 3.00	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	1.0	€ 2.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.45	0.637
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.15	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 4.35	0.094
Totale Parziale (TP)						€ 46.23	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.93	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.32	
Prezzo totale						€ 58.48	

Scheda elemento: U.09.30.75.c

Anagrafica

Codice U.09.30.75.c

Descrizione Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,15%)

m.d'o. € 12.43 (20.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 12.43	0.262
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.25	€ 5.25	
5	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	2.0	€ 19.00	
6	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.5	€ 3.00	
7	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	1.0	€ 3.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.75	0.647
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.15	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 4.35	0.092
Totale Parziale (TP)						€ 47.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.13	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.47	
Prezzo totale						€ 60.13	

Scheda elemento: U.09.30.75.d

Anagrafica

Codice U.09.30.75.d

Descrizione Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,15%)

m.d'o. € 12.43 (20.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 12.43	0.258
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.25	€ 5.25	
5	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	2.0	€ 19.00	
6	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.5	€ 3.00	
7	Fune metallica diam. 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.2	1.0	€ 4.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.45	0.652
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.15	€ 4.35	
Totale Attrezzature						€ 4.35	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 48.23	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.23	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.55	
Prezzo totale						€ 61.01	

Scheda elemento: U.09.30.80.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.80.a							
Descrizione Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,15%)							
m.d'o. € 11.98 (39.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 11.98	0.506
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.11	€ 2.31	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.016	€ 0.15	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.05	€ 0.30	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	1.0	€ 3.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.95	0.336
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.1	€ 2.31	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.05	€ 1.45	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.159
Totale Parziale (TP)						€ 23.69	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.96	

Scheda elemento: U.09.30.80.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.80.b							
Descrizione Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro							
Incidenza sicurezza spese generali							
m.d'o. € 16.47 (46.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 16.47	0.588
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.16	€ 3.36	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.024	€ 0.23	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.07	€ 0.42	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.1	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.05	0.216
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.15	€ 3.46	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.07	€ 2.03	
Totale Attrezzature						€ 5.49	0.196
Totale Parziale (TP)						€ 28.01	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.43	

Scheda elemento: U.09.30.80.c

Anagrafica							
Codice U.09.30.80.c							
Descrizione Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,15%)							
m.d'o. € 29.82 (45.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.996	€ 29.82	
Totale Risorse Umane						€ 29.82	0.571
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.33	€ 6.93	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.05	€ 0.48	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.16	€ 0.96	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.1	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.41	0.199
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.32	€ 7.38	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.16	€ 4.64	
Totale Attrezzature						€ 12.02	0.230
Totale Parziale (TP)						€ 52.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.84	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.01	
Prezzo totale						€ 66.10	

Scheda elemento: U.09.30.80.d

Anagrafica							
Codice U.09.30.80.d							
Descrizione Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,15%)							
m.d'o. € 35.93 (48.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 35.93	0.609
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.33	€ 6.93	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.05	€ 0.48	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.16	€ 0.96	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	1.05	€ 2.31	
6	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.1	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.03	0.187
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.32	€ 7.38	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.16	€ 4.64	
Totale Attrezzature						€ 12.02	0.204
Totale Parziale (TP)						€ 58.98	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.85	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.78	
Prezzo totale						€ 74.61	

Scheda elemento: U.09.30.80.e

Anagrafica							
Codice U.09.30.80.e							
Descrizione Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (4,15%)							
m.d'o. € 50.90 (42.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.7	€ 50.90	
Totale Risorse Umane						€ 50.90	0.540
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.66	€ 13.86	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.1	€ 0.95	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.32	€ 1.92	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	1.05	€ 2.31	
6	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.1	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.39	0.206
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.64	€ 14.76	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.32	€ 9.28	
Totale Attrezzature						€ 24.04	0.255
Totale Parziale (TP)						€ 94.33	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.15	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.85	
Prezzo totale						€ 119.33	

Scheda elemento: U.09.30.85.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.85.a							
Descrizione Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (4,15%)							
m.d'o. € 41.92 (31.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.4	€ 41.92	
Totale Risorse Umane						€ 41.92	0.397
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.33	€ 6.93	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.05	€ 0.48	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.32	€ 1.92	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.04	1.05	€ 22.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.11	0.314
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.64	€ 14.76	
8	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.12	€ 6.44	
9	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.32	€ 9.28	
Totale Attrezzature						€ 30.48	0.289
Totale Parziale (TP)						€ 105.51	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.83	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.13	
Prezzo totale						€ 133.47	

Scheda elemento: U.09.30.85.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.85.b							
Descrizione Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,15%)							
m.d'o. € 65.87 (31.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.2	€ 65.87	
Totale Risorse Umane						€ 65.87	0.405
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.66	€ 13.86	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.1	€ 0.95	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.64	€ 3.84	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.04	1.05	€ 22.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.43	0.261
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.28	€ 29.52	
8	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.12	€ 6.44	
9	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.64	€ 18.56	
Totale Attrezzature						€ 54.52	0.335
Totale Parziale (TP)						€ 162.82	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.42	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.72	
Prezzo totale						€ 205.96	

Scheda elemento: U.09.30.85.c

Anagrafica							
Codice U.09.30.85.c							
Descrizione Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm E fune di bordo diam 12 mm con							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,35 (4,15%)							
m.d'o. € 83.83 (30.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.8	€ 83.83	
Totale Risorse Umane						€ 83.83	0.385
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	1.0	€ 21.00	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.15	€ 1.43	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	1.0	€ 6.00	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.04	1.05	€ 22.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.21	0.240
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.0	€ 46.12	
8	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.12	€ 6.44	
9	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	1.0	€ 29.00	
Totale Attrezzature						€ 81.56	0.375
Totale Parziale (TP)						€ 217.60	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.64	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.02	
Prezzo totale						€ 275.26	

Scheda elemento: U.09.30.85.d

Anagrafica							
Codice U.09.30.85.d							
Descrizione Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,65 (4,15%)							
m.d'o. € 104.79 (31.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.5	€ 104.79	
Totale Risorse Umane						€ 104.79	0.396
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	1.33	€ 27.93	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.2	€ 1.90	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	1.25	€ 7.50	
5	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.04	1.05	€ 22.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.42	0.225
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.5	€ 57.65	
7	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.12	€ 6.44	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	1.25	€ 36.25	
Totale Attrezzature						€ 100.34	0.379
Totale Parziale (TP)						€ 264.55	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.68	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.42	
Prezzo totale						€ 334.65	

Scheda elemento: U.09.30.90.a

Anagrafica							
Codice U.09.30.90.a							
Descrizione Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (4,15%)							
m.d'o. € 50.90 (30.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.7	€ 50.90	
Totale Risorse Umane						€ 50.90	0.389
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.33	€ 6.93	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.05	€ 0.48	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.4	€ 2.40	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Pannello ad anelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.0	1.05	€ 36.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.25	0.369
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.64	€ 14.76	
8	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
9	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.4	€ 11.60	
Totale Attrezzature						€ 31.73	0.242
Totale Parziale (TP)						€ 130.88	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.63	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.05	
Prezzo totale						€ 165.56	

Scheda elemento: U.09.30.90.b

Anagrafica							
Codice U.09.30.90.b							
Descrizione Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,16 (4,15%)							
m.d'o. € 71.86 (30.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.4	€ 71.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.86	0.386
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	0.66	€ 13.86	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.1	€ 0.95	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	0.75	€ 4.50	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Pannello ad anelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.0	1.05	€ 36.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.75	0.310
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.28	€ 29.52	
8	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
9	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	0.75	€ 21.75	
Totale Attrezzature						€ 56.64	0.304
Totale Parziale (TP)						€ 186.25	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.94	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.42	
Prezzo totale						€ 235.61	

Scheda elemento: U.09.30.90.c

Anagrafica							
Codice U.09.30.90.c							
Descrizione Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,49 (4,15%)							
m.d'o. € 89.82 (29.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.0	€ 89.82	
Totale Risorse Umane						€ 89.82	0.375
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	1.0	€ 21.00	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.05	€ 0.48	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	1.1	€ 6.60	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
6	Pannello ad anelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.0	1.05	€ 36.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.52	0.277
7	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.0	€ 46.12	
8	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
9	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	1.1	€ 31.90	
Totale Attrezzature						€ 83.39	0.348
Totale Parziale (TP)						€ 239.73	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.96	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.57	
Prezzo totale						€ 303.26	

Scheda elemento: U.09.30.90.d

Anagrafica							
Codice U.09.30.90.d							
Descrizione Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli realizzati con filo elementare							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,56 (4,15%)							
m.d'o. € 110.78 (34.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.7	€ 110.78	
Totale Risorse Umane						€ 110.78	0.442
2	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	Prodotti da costruzione	m	€ 21.0	1.33	€ 27.93	
3	Cemento antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.5	0.2	€ 1.90	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Prodotti da costruzione	ora	€ 6.0	1.3	€ 7.80	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.2	0.77	€ 1.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.32	0.157
6	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.5	€ 57.65	
7	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
8	Martello perforatore	Attrezzature	ora	€ 29.0	1.3	€ 37.70	
Totale Attrezzature						€ 100.72	0.402
Totale Parziale (TP)						€ 250.82	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.62	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.84	
Prezzo totale						€ 317.28	

Scheda elemento: U.09.35.10.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.10.a							
Descrizione Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m,							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,15%)							
m.d'o. € 4.79 (22.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 4.79	0.279
2	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.5	1.05	€ 6.83	
3	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.03	0.409
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.312
Totale Parziale (TP)						€ 17.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.98	
Prezzo totale						€ 21.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.10.b

Anagrafica							
Codice U.09.35.10.b							
Descrizione Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,15%)							
m.d'o. € 4.79 (17.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 4.79	0.223
2	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
3	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.6	1.05	€ 11.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.33	0.527
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.250
Totale Parziale (TP)						€ 21.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.47	
Prezzo totale						€ 27.18	

Scheda elemento: U.09.35.10.c

Anagrafica							
Codice U.09.35.10.c							
Descrizione Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,15%)							
m.d'o. € 4.79 (15.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 4.79	0.195
2	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
3	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.5	1.05	€ 14.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.38	0.586
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.219
Totale Parziale (TP)						€ 24.54	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
Prezzo totale						€ 31.04	

Scheda elemento: U.09.35.10.d

Anagrafica							
Codice U.09.35.10.d							
Descrizione Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,15%)							
m.d'o. € 4.79 (13.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 4.79	0.171
2	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.0	0.1	€ 0.20	
3	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.8	1.05	€ 17.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.84	0.637
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.192
Totale Parziale (TP)						€ 28.00	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.15.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.15.a							
Descrizione Con spessore di 17 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,15%)							
m.d'o. € 18.16 (31.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.33	€ 8.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 18.16	0.399
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	0.2	€ 2.27	
4	Materasso da 3x2x0,17 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 93.0	0.17	€ 15.81	
5	Punti per materasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.05	30.0	€ 1.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.58	0.430
6	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.05	€ 3.87	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1	€ 3.94	
Totale Attrezzature						€ 7.81	0.171
Totale Parziale (TP)						€ 45.55	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.83	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.24	
Prezzo totale						€ 57.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.15.b

Anagrafica							
Codice U.09.35.15.b							
Descrizione Con spessore di 23 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,15%)							
m.d'o. € 18.16 (30.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.33	€ 8.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 18.16	0.382
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	0.26	€ 2.95	
4	Punti per materasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.05	30.0	€ 1.50	
5	Materasso da 3x2x0,23 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 101.0	0.17	€ 17.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.62	0.454
6	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.05	€ 3.87	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1	€ 3.94	
Totale Attrezzature						€ 7.81	0.164
Totale Parziale (TP)						€ 47.59	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.47	
Prezzo totale						€ 60.20	

Scheda elemento: U.09.35.15.c

Anagrafica							
Codice U.09.35.15.c							
Descrizione Con spessore di 30 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,15%)							
m.d'o. € 18.16 (28.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.33	€ 8.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 18.16	0.361
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 11.36	0.33	€ 3.75	
4	Punti per materasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.05	30.0	€ 1.50	
5	Materasso da 3x2x0,30 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 112.0	0.17	€ 19.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.29	0.483
6	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.05	€ 3.87	
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1	€ 3.94	
Totale Attrezzature						€ 7.81	0.155
Totale Parziale (TP)						€ 50.26	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.54	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.78	
Prezzo totale						€ 63.58	

Scheda elemento: U.09.35.20.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.20.a							
Descrizione Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m ² e spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,15%)							
m.d'o. € 3.29 (26.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 3.29	0.341
2	Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.5	1.05	€ 3.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.68	0.381
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.278
Totale Parziale (TP)						€ 9.65	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.21	

Scheda elemento: U.09.35.20.b

Anagrafica							
Codice U.09.35.20.b							
Descrizione Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m ² e spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,15%)							
m.d'o. € 3.89 (28.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.13	€ 3.89	
Totale Risorse Umane						€ 3.89	0.354
2	Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.2	1.05	€ 4.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.41	0.402
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.244
Totale Parziale (TP)						€ 10.98	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.89	

Scheda elemento: U.09.35.20.c

Anagrafica							
Codice U.09.35.20.c							
Descrizione Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m ² e spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,15%)							
m.d'o. € 4.79 (27.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 4.79	0.345
2	Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.1	1.05	€ 5.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.35	0.385
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.271
Totale Parziale (TP)						€ 13.90	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.60	
Prezzo totale						€ 17.58	

Scheda elemento: U.09.35.25.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.25.a							
Descrizione Biostuoie in fibra di paglia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,15%)							
m.d'o. € 1.65 (23.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.055	€ 1.65	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.295
2	Biostuoia in fibra di paglia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.2	1.05	€ 1.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.26	0.225
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.479
Totale Parziale (TP)						€ 5.59	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.07	

Scheda elemento: U.09.35.25.b

Anagrafica							
Codice U.09.35.25.b							
Descrizione Biostuoie in fibra di paglia e di cocco							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,15%)							
m.d'o. € 1.65 (20.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.055	€ 1.65	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.265
2	Biostuoia in fibra di paglia e cocco	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.8	1.05	€ 1.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.89	0.304
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.431
Totale Parziale (TP)						€ 6.22	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
Prezzo totale						€ 7.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.25.c

Anagrafica							
Codice U.09.35.25.c							
Descrizione Biostuoie in fibra di cocco							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,15%)							
m.d'o. € 1.65 (18.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.055	€ 1.65	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.237
2	Biostuoia in fibra di cocco	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.5	1.05	€ 2.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.63	0.378
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.385
Totale Parziale (TP)						€ 6.96	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.80	

Scheda elemento: U.09.35.30.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.30.a							
Descrizione Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,15%)							
m.d'o. € 2.99 (27.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.346
2	Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.8	1.05	€ 1.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.89	0.219
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.435
Totale Parziale (TP)						€ 8.64	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.30.b

Anagrafica

Codice U.09.35.30.b

Descrizione Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,15%)

m.d'o. € 2.99 (25.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.319
2	Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.5	1.05	€ 2.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.63	0.280
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.401
Totale Parziale (TP)						€ 9.38	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
Prezzo totale						€ 11.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.30.c

Anagrafica							
Codice U.09.35.30.c							
Descrizione Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,15%)							
m.d'o. € 4.49 (31.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.394
2	Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.0	1.05	€ 3.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.15	0.276
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.330
Totale Parziale (TP)						€ 11.40	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.30.d

Anagrafica

Codice U.09.35.30.d

Descrizione Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,15%)

m.d'o. € 4.49 (29.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.370
2	Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.7	1.05	€ 3.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.89	0.320
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.310
Totale Parziale (TP)						€ 12.14	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.40	
Prezzo totale						€ 15.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.35.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.35.a							
Descrizione Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,15%)							
m.d'o. € 2.99 (26.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.330
2	Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.2	1.05	€ 2.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.31	0.255
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.415
Totale Parziale (TP)						€ 9.06	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.35.b

Anagrafica							
Codice U.09.35.35.b							
Descrizione Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,15%)							
m.d'o. € 2.99 (24.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.305
2	Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.9	1.05	€ 3.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04	0.311
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.384
Totale Parziale (TP)						€ 9.79	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
Prezzo totale						€ 12.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.35.c

Anagrafica							
Codice U.09.35.35.c							
Descrizione Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,15%)							
m.d'o. € 4.49 (30.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.387
2	Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.2	1.05	€ 3.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.36	0.289
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.324
Totale Parziale (TP)						€ 11.61	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
Prezzo totale						€ 14.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.35.d

Anagrafica							
Codice U.09.35.35.d							
Descrizione Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,15%)							
m.d'o. € 4.49 (27.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.349
2	Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.4	1.05	€ 4.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.62	0.359
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.292
Totale Parziale (TP)						€ 12.87	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.09.35.35.e

Anagrafica							
Codice U.09.35.35.e							
Descrizione Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,15%)							
m.d'o. € 4.49 (25.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.320
2	Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.5	1.05	€ 5.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.78	0.412
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.07	€ 3.76	
Totale Attrezzature						€ 3.76	0.268
Totale Parziale (TP)						€ 14.03	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.61	
Prezzo totale						€ 17.74	

Scheda elemento: U.09.35.40.a

Anagrafica							
Codice U.09.35.40.a							
Descrizione Fornitura e posa di GCL							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,15%)							
m.d'o. € 1.50 (10.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.05	€ 1.50	
Totale Risorse Umane						€ 1.50	0.128
2	Geocomposito bentonitico	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.2	1.05	€ 7.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.56	0.644
3	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.05	€ 2.68	
Totale Attrezzature						€ 2.68	0.228
Totale Parziale (TP)						€ 11.74	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.35	
Prezzo totale						€ 14.85	

Scheda elemento: U.09.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.09.40.10.a							
Descrizione Interventi antierosivi di rivestimento Semina a spaglio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,15%)					
m.d'o. € 0.56 (72.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 0.56	0.918
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.06	€ 0.01	
3	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	0.08	€ 0.03	
4	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16	0.08	€ 0.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05	0.082
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.77	

Scheda elemento: U.09.40.10.b

Anagrafica							
Codice U.09.40.10.b							
Descrizione Interventi antierosivi di rivestimento Idrosemina							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,15%)					
m.d'o. € 0.56 (64.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
Totale Risorse Umane						€ 0.56	0.812
2	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.02	€ 0.01	
3	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15	0.06	€ 0.01	
4	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.4	0.08	€ 0.03	
5	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16	0.08	€ 0.01	
6	Collante biodegradabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.21	0.015	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.06	0.087
7	Motoseminatrice	Attrezzature	ora	€ 35.0	0.0020	€ 0.07	
Totale Attrezzature						€ 0.07	0.101
Totale Parziale (TP)						€ 0.69	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.08	
Prezzo totale						€ 0.87	

Scheda elemento: U.09.40.20.a

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.a							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Fornitura e messa a dimora di talee legnose							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,15%)							
m.d'o. € 5.57 (36.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.461
2	Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65	10.0	€ 6.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.50	0.539
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.27	

Scheda elemento: U.09.40.20.b

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.b							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Trapianti di rizomi e cespi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,15%)							
m.d'o. € 5.57 (79.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.05	

Scheda elemento: U.09.40.20.c

Anagrafica

Codice U.09.40.20.c

Descrizione Interventi stabilizzanti - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,15%)

m.d'o. € 8.98 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 8.98	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.36	

Scheda elemento: U.09.40.20.d

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.d							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (4,15%)					
m.d'o.		€ 7.49 (40.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 7.49	0.510
2	Arbusti autoctoni da vivaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.2	1.0	€ 7.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.20	0.490
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.58	

Scheda elemento: U.09.40.20.e

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.e							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,15%)							
m.d'o. € 11.98 (15.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 11.98	0.193
2	Alberi autoctoni da vivaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.0	1.0	€ 50.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.00	0.807
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.13	
Prezzo totale						€ 78.41	

Scheda elemento: U.09.40.20.f

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.f							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Viminata viva							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,15%)							
m.d'o. € 13.76 (29.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.377
3	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	1.0	€ 2.20	
4	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	4.5	€ 9.90	
5	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.2	3.33	€ 10.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.76	0.623
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.20	
Prezzo totale						€ 46.20	

Scheda elemento: U.09.40.20.g

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.g							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Fascinata viva semplice							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,15%)							
m.d'o. € 16.51 (35.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.449
3	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	1.3	€ 2.86	
4	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	6.0	€ 13.20	
5	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.2	1.3	€ 4.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.22	0.551
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.46	

Scheda elemento: U.09.40.20.h

Anagrafica

Codice U.09.40.20.h

Descrizione Interventi stabilizzanti - Fascinata viva drenante su pendio

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Bonifica

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,15%)

m.d'o. € 23.11 (42.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.42	€ 10.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.42	€ 12.57	
Totale Risorse Umane						€ 23.11	0.533
3	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	1.3	€ 2.86	
4	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	6.0	€ 13.20	
5	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.2	1.3	€ 4.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.22	0.467
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.98	
Prezzo totale						€ 54.81	

Scheda elemento: U.09.40.20.i

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.i							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Fascinata spondale viva di specie legnose							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,15%)							
m.d'o. € 24.76 (36.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.463
3	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	1.2	€ 2.64	
4	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	7.0	€ 15.40	
5	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.2	3.33	€ 10.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.70	0.537
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.15	
Prezzo totale						€ 67.63	

Scheda elemento: U.09.40.20.I

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.I							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Gradonata con talee							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (4,15%)							
m.d'o. € 27.51 (31.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.399
3	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	12.0	€ 26.40	
4	Latifoglie radicate	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.0	5.0	€ 15.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.40	0.601
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.92	
Prezzo totale						€ 87.17	

Scheda elemento: U.09.40.20.m

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.m							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Graticciata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,15%)							
m.d'o. € 16.03 (30.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 16.03	0.391
3	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	3.0	€ 6.60	
4	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.2	2.2	€ 7.04	
5	Paletti di castagno	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.5	0.38	€ 3.99	
6	Rami da intreccio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.1	3.5	€ 7.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.98	0.609
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.72	
Prezzo totale						€ 51.88	

Scheda elemento: U.09.40.20.n

Anagrafica							
Codice U.09.40.20.n							
Descrizione Interventi stabilizzanti - Palificata viva							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Bonifica							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (4,15%)							
m.d'o. € 35.77 (21.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.274
3	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.2	5.0	€ 11.00	
4	Paletti di castagno	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.5	3.0	€ 31.50	
5	Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.0	1.5	€ 52.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.00	0.726
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.04	
Prezzo totale						€ 165.43	

Scheda elemento: U.10.10.10.a

Anagrafica							
Codice		U.10.10.10.a					
Descrizione		Scavo subacqueo di materiali disciolti					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 24.76 (68.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.872
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.06	€ 3.64	
Totale Attrezzature						€ 3.64	0.128
Totale Parziale (TP)						€ 28.40	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.27	
Prezzo totale						€ 35.93	

Scheda elemento: U.10.10.20.a

Anagrafica							
Codice		U.10.10.20.a					
Descrizione		Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 35.77 (70.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.894
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.07	€ 4.24	
Totale Attrezzature						€ 4.24	0.106
Totale Parziale (TP)						€ 40.01	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.60	
Prezzo totale						€ 50.61	

Scheda elemento: U.10.10.30.a

Anagrafica							
Codice U.10.10.30.a							
Descrizione Taglio subacqueo di muratura							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (1,05%)							
m.d'o. € 165.09 (27.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	3.0	€ 75.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.0	€ 89.82	
Totale Risorse Umane						€ 165.09	0.352
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	26.0	€ 251.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 251.94	0.538
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.8	€ 41.51	
5	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	1.8	€ 9.81	
Totale Attrezzature						€ 51.32	0.110
Totale Parziale (TP)						€ 468.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.86	
Prezzo totale						€ 592.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.10.40.a

Anagrafica							
Codice U.10.10.40.a							
Descrizione Per ogni 5 m di maggiore profondità							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni 5 m di maggiore profondità	Sovrapprezzo	%	€ 10.0	1.0	€ 10.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 10.00	1.000
Prezzo totale						€ 12.65	

Scheda elemento: U.10.10.50.a

Anagrafica							
Codice U.10.10.50.a							
Descrizione Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto							
Dettagli							
Unità di misura mc/miglia							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto	Attrezzature	mc/mgl	€ 2.22	1.0	€ 2.22	
Totale Attrezzature						€ 2.22	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 2.22	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.33	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.26	
Prezzo totale						€ 2.81	

Scheda elemento: U.10.10.60.a

Anagrafica							
Codice U.10.10.60.a							
Descrizione Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle							
Dettagli							
Unità di misura mc/miglia							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità Marittime	Attrezzature	mc/m gl	€ 0.86	1.0	€ 0.86	
Totale Attrezzature						€ 0.86	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.86	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.09	

Scheda elemento: U.10.10.70.a

Anagrafica							
Codice U.10.10.70.a							
Descrizione Compenso per trasporto a rifiuto nelle pubbliche discariche							
Dettagli							
Unità di misura mc/km							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	Attrezzature	mc/m gl	€ 0.47	1.0	€ 0.47	
Totale Attrezzature						€ 0.47	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.47	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.59	

Scheda elemento: U.10.10.80.a

Anagrafica							
Codice U.10.10.80.a							
Descrizione Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri							
Dettagli							
Unità di misura mc/km							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	Attrezzature	mc/m gl	€ 0.47	1.0	€ 0.47	
Totale Attrezzature						€ 0.47	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 0.47	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.59	

Scheda elemento: U.10.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.10.20.10.a							
Descrizione Eseguito con mezzi terrestri							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (37.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.476
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.2	€ 12.12	
Totale Attrezzature						€ 12.12	0.524
Totale Parziale (TP)						€ 23.13	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.66	
Prezzo totale						€ 29.26	

Scheda elemento: U.10.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.10.20.10.b							
Descrizione Eseguito con mezzi marittimi							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (24.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.312
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.06	€ 3.64	
4	Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t	Attrezzature	ora	€ 344.1	0.06	€ 20.65	
Totale Attrezzature						€ 24.29	0.688
Totale Parziale (TP)						€ 35.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.06	
Prezzo totale						€ 44.65	

Scheda elemento: U.10.20.20.a

Anagrafica							
Codice U.10.20.20.a							
Descrizione Sovrapprezzo al salpamento per ogni 5 m di maggiore profondità							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo al salpamento per ogni 5 m di maggiore profondità	Sovrapprezzo	%	€ 10.0	1.0	€ 10.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 10.00	1.000
Prezzo totale						€ 12.65	

Scheda elemento: U.10.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.10.a							
Descrizione Muratura in mattoni o tufo							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o. € 29.72 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.54	€ 13.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.54	€ 16.17	
Totale Risorse Umane						€ 29.72	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.42	
Prezzo totale						€ 37.60	

Scheda elemento: U.10.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.10.b							
Descrizione Muratura in pietrame							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 33.01 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.6	€ 15.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.6	€ 17.96	
Totale Risorse Umane						€ 33.01	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.95	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.80	
Prezzo totale						€ 41.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.15.a

Anagrafica

Codice U.10.30.15.a

Descrizione Muratura in mattoni o tufo

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 38.52 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.7	€ 17.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.7	€ 20.96	
Totale Risorse Umane						€ 38.52	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.78	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.43	
Prezzo totale						€ 48.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.15.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.15.b							
Descrizione Muratura in pietrame							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 49.53 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.9	€ 22.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.9	€ 26.95	
Totale Risorse Umane						€ 49.53	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.43	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.70	
Prezzo totale						€ 62.66	

Scheda elemento: U.10.30.20.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.20.a							
Descrizione Calcestruzzo non armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (41.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.520
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.5	€ 34.59	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	1.5	€ 41.46	
Totale Attrezzature						€ 76.05	0.480
Totale Parziale (TP)						€ 158.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.24	
Prezzo totale						€ 200.62	

Scheda elemento: U.10.30.20.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.20.b							
Descrizione Calcestruzzo armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 104.56 (42.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.9	€ 47.67	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.9	€ 56.89	
Totale Risorse Umane						€ 104.56	0.534
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.8	€ 41.51	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	1.8	€ 49.75	
Totale Attrezzature						€ 91.26	0.466
Totale Parziale (TP)						€ 195.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.52	
Prezzo totale						€ 247.71	

Scheda elemento: U.10.30.25.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.25.a							
Descrizione Calcestruzzo non armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (1,05%)							
m.d'o. € 110.06 (41.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.0	€ 50.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.0	€ 59.88	
Totale Risorse Umane						€ 110.06	0.520
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.0	€ 46.12	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	2.0	€ 55.28	
Totale Attrezzature						€ 101.40	0.480
Totale Parziale (TP)						€ 211.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.32	
Prezzo totale						€ 267.50	

Scheda elemento: U.10.30.25.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.25.b							
Descrizione Calcestruzzo armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 126.57 (41.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.3	€ 57.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.3	€ 68.86	
Totale Risorse Umane						€ 126.57	0.520
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.3	€ 53.04	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	2.3	€ 63.57	
Totale Attrezzature						€ 116.61	0.480
Totale Parziale (TP)						€ 243.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.97	
Prezzo totale						€ 307.63	

Scheda elemento: U.10.30.30.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.30.a							
Descrizione Su rocce, pietrame, trovanti e simili							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 77.05 (24.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.4	€ 35.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.4	€ 41.92	
Totale Risorse Umane						€ 77.05	0.308
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	11.5	€ 111.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.43	0.445
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.2	€ 27.67	
5	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	ora	€ 28.63	1.2	€ 34.36	
Totale Attrezzature						€ 62.03	0.248
Totale Parziale (TP)						€ 250.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.81	
Prezzo totale						€ 316.90	

Scheda elemento: U.10.30.30.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.30.b							
Descrizione Su cemento non armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)							
m.d'o. € 88.04 (24.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.6	€ 40.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.6	€ 47.90	
Totale Risorse Umane						€ 88.04	0.310
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	12.8	€ 124.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.03	0.436
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.4	€ 32.28	
5	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	ora	€ 28.63	1.4	€ 40.08	
Totale Attrezzature						€ 72.36	0.254
Totale Parziale (TP)						€ 284.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.71	
Prezzo totale						€ 359.80	

Scheda elemento: U.10.30.30.c

Anagrafica							
Codice U.10.30.30.c							
Descrizione Su cemento armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)							
m.d'o. € 99.05 (22.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.8	€ 45.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.8	€ 53.89	
Totale Risorse Umane						€ 99.05	0.282
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	17.0	€ 164.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.73	0.470
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.6	€ 36.90	
5	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.8	€ 4.36	
6	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	ora	€ 28.63	1.6	€ 45.81	
Totale Attrezzature						€ 87.07	0.248
Totale Parziale (TP)						€ 350.85	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.63	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.35	
Prezzo totale						€ 443.83	

Scheda elemento: U.10.30.35.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.35.a							
Descrizione Su rocce, pietrame, trovanti e simili							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)							
m.d'o. € 99.05 (28.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.8	€ 45.16	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.8	€ 53.89	
Totale Risorse Umane						€ 99.05	0.356
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	11.0	€ 106.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.59	0.383
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.4	€ 32.28	
5	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	ora	€ 28.63	1.4	€ 40.08	
Totale Attrezzature						€ 72.36	0.260
Totale Parziale (TP)						€ 278.00	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.97	
Prezzo totale						€ 351.67	

Scheda elemento: U.10.30.35.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.35.b							
Descrizione Su cemento non armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 110.06 (27.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.0	€ 50.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.0	€ 59.88	
Totale Risorse Umane						€ 110.06	0.350
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	12.6	€ 122.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.09	0.388
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.6	€ 36.90	
5	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	ora	€ 28.63	1.6	€ 45.81	
Totale Attrezzature						€ 82.71	0.263
Totale Parziale (TP)						€ 314.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.21	
Prezzo totale						€ 398.30	

Scheda elemento: U.10.30.35.c

Anagrafica							
Codice U.10.30.35.c							
Descrizione Su cemento armato							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 121.07 (25.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.2	€ 55.20	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.2	€ 65.87	
Totale Risorse Umane						€ 121.07	0.327
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.69	16.7	€ 161.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.82	0.437
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.6	€ 36.90	
5	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.8	€ 4.36	
6	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	ora	€ 28.63	1.6	€ 45.81	
Totale Attrezzature						€ 87.07	0.235
Totale Parziale (TP)						€ 369.96	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.55	
Prezzo totale						€ 468.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.40.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.40.a							
Descrizione Ringhiere, inferriate e simili							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.55 (44.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.556
3	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.01	€ 0.44	
Totale Attrezzature						€ 0.44	0.444
Totale Parziale (TP)						€ 0.99	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.25	

Scheda elemento: U.10.30.40.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.40.b							
Descrizione Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.55 (36.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.458
3	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	1.0E-4	€ 0.02	
4	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 281.7	1.0E-4	€ 0.03	
5	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	1.0E-4	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.067
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.475
Totale Parziale (TP)						€ 1.20	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.52	

Scheda elemento: U.10.30.40.c

Anagrafica							
Codice U.10.30.40.c							
Descrizione Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.55 (36.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.458
3	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	1.0E-4	€ 0.02	
4	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 281.7	1.0E-4	€ 0.03	
5	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	1.0E-4	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.067
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.475
Totale Parziale (TP)						€ 1.20	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.52	

Scheda elemento: U.10.30.40.d

Anagrafica

Codice U.10.30.40.d

Descrizione Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.55 (38.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.491
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
4	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.509
Totale Parziale (TP)						€ 1.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.42	

Scheda elemento: U.10.30.40.e

Anagrafica							
Codice U.10.30.40.e							
Descrizione Bitte in ghisa o manufatti assimilabili							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.55 (38.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.491
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
4	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.509
Totale Parziale (TP)						€ 1.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.50.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.50.a							
Descrizione In qualsiasi materiale							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 14.30 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.26	€ 6.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.26	€ 7.78	
Totale Risorse Umane						€ 14.30	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.15	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.64	
Prezzo totale						€ 18.09	

Scheda elemento: U.10.30.55.a

Anagrafica

Codice U.10.30.55.a

Descrizione Eseguito con mezzi meccanici

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 4.24 (33.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.08	€ 2.23	
Totale Risorse Umane						€ 4.24	0.423
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.06	€ 3.40	
4	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 39.64	0.06	€ 2.38	
Totale Attrezzature						€ 5.78	0.577
Totale Parziale (TP)						€ 10.02	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.55.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.55.b							
Descrizione Eseguito a mano							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 9.53 (58.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.18	€ 4.52	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.18	€ 5.01	
Totale Risorse Umane						€ 9.53	0.737
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.06	€ 3.40	
Totale Attrezzature						€ 3.40	0.263
Totale Parziale (TP)						€ 12.93	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.60.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.60.a							
Descrizione Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita con mezzi meccanici							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.05 (38.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.36	€ 9.03	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.36	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 19.05	0.493
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.15	€ 8.49	
4	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	ora	€ 39.64	0.28	€ 11.10	
Totale Attrezzature						€ 19.59	0.507
Totale Parziale (TP)						€ 38.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.44	
Prezzo totale						€ 48.88	

Scheda elemento: U.10.30.60.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.60.b							
Descrizione Eseguita a mano							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 86.81 (70.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.64	€ 41.15	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.64	€ 45.66	
Totale Risorse Umane						€ 86.81	0.890
3	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.19	€ 10.76	
Totale Attrezzature						€ 10.76	0.110
Totale Parziale (TP)						€ 97.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.22	
Prezzo totale						€ 123.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.65.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.65.a							
Descrizione Eseguita senza recupero del materiale							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.41 (79.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.14	€ 3.90	
Totale Risorse Umane						€ 7.41	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.11	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.85	
Prezzo totale						€ 9.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.65.b

Anagrafica							
Codice U.10.30.65.b							
Descrizione Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 15.88 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.3	€ 8.35	
Totale Risorse Umane						€ 15.88	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.38	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.83	
Prezzo totale						€ 20.09	

Scheda elemento: U.10.30.70.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.70.a							
Descrizione Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, a mezzo escavatore							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 88.04 (44.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.6	€ 40.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.6	€ 47.90	
Totale Risorse Umane						€ 88.04	0.569
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	ora	€ 53.38	1.25	€ 66.73	
Totale Attrezzature						€ 66.73	0.431
Totale Parziale (TP)						€ 154.77	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.80	
Prezzo totale						€ 195.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.30.75.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.75.a							
Descrizione Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, esclusivamente con							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 170.59 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	3.1	€ 77.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	3.1	€ 92.81	
Totale Risorse Umane						€ 170.59	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.59	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.62	
Prezzo totale						€ 215.80	

Scheda elemento: U.10.30.80.a

Anagrafica							
Codice U.10.30.80.a							
Descrizione Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 302.67 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	5.5	€ 138.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	5.5	€ 164.67	
Totale Risorse Umane						€ 302.67	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.40	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.81	
Prezzo totale						€ 382.88	

Scheda elemento: U.10.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.10.40.10.a							
Descrizione Costituzione di strati di bonifica							
Dettagli							
Unità di misura t							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Costituzione di strati di bonifica, ecc.	Prodotti da costruzione	t	€ 29.7	1.0	€ 29.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.70	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.46	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.42	
Prezzo totale						€ 37.58	

Scheda elemento: U.10.40.10.b

Anagrafica							
Codice U.10.40.10.b							
Descrizione Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente invasi							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2316.80 (71.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 3° livello B (operaio ex specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 23.85	30.0	€ 715.50	
2	Profilo 5° livello B (operaio ex qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 20.6	10.0	€ 206.00	
3	Profilo 2° livello B (operaio ex specializzato super)	Risorse Umane	ora	€ 24.71	30.0	€ 741.30	
4	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	30.0	€ 654.00	
Totale Risorse Umane						€ 2316.80	0.909
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 2547.80	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 382.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 293.00	
Prezzo totale						€ 3222.97	

Scheda elemento: U.10.40.20.a

Anagrafica							
Codice		U.10.40.20.a					
Descrizione		Regolarizzazione di scanni					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Regolarizzazione di scanni	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.53	1.0	€ 22.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.53	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.38	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.59	
Prezzo totale						€ 28.50	

Scheda elemento: U.10.50.10.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.10.a							
Descrizione Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 80.29	1.0	€ 80.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.29	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.04	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.23	
Prezzo totale						€ 101.56	

Scheda elemento: U.10.50.10.b

Anagrafica							
Codice U.10.50.10.b							
Descrizione Massi in cls, classe di resistenza C20/25, di volume superiore a 9,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.13	1.0	€ 88.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.13	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.22	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.13	
Prezzo totale						€ 111.48	

Scheda elemento: U.10.50.15.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.15.a							
Descrizione Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 55.57	1.0	€ 55.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.57	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.34	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.39	
Prezzo totale						€ 70.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.15.b

Anagrafica							
Codice		U.10.50.15.b					
Descrizione		Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.15	1.0	€ 87.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.15	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.07	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.02	
Prezzo totale						€ 110.24	

Scheda elemento: U.10.50.20.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.20.a							
Descrizione Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume inferiore a 8,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.33	1.0	€ 88.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.33	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.25	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.16	
Prezzo totale						€ 111.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.20.b

Anagrafica							
Codice U.10.50.20.b							
Descrizione Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume superiore a 8,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 111.97	1.0	€ 111.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.97	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.80	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.88	
Prezzo totale						€ 141.65	

Scheda elemento: U.10.50.25.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.25.a							
Descrizione Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 57.19	1.0	€ 57.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.19	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.58	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.58	
Prezzo totale						€ 72.35	

Scheda elemento: U.10.50.25.b

Anagrafica							
Codice U.10.50.25.b							
Descrizione Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.29	1.0	€ 89.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.29	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.39	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.27	
Prezzo totale						€ 112.95	

Scheda elemento: U.10.50.30.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.30.a							
Descrizione Scogli di prima categoria							
Dettagli							
Unità di misura t							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scogli di prima categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 25.2	1.0	€ 25.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.20	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.78	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.35.a

Anagrafica							
Codice		U.10.50.35.a					
Descrizione		Scogli di seconda categoria					
Dettagli							
Unità di misura		t					
Categoria Lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scogli di seconda categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 26.81	1.0	€ 26.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.81	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.02	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.08	
Prezzo totale						€ 33.91	

Scheda elemento: U.10.50.40.a

Anagrafica

Codice U.10.50.40.a

Descrizione Scogli di terza categoria

Dettagli

Unità di misura t

Categoria Lavoro Opere civili

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scogli di terza categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 28.2	1.0	€ 28.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.20	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.23	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.24	
Prezzo totale						€ 35.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.45.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.45.a							
Descrizione Scogli di quarta categoria							
Dettagli							
Unità di misura t							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scogli di quarta categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 33.66	1.0	€ 33.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.66	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.05	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.87	
Prezzo totale						€ 42.58	

Scheda elemento: U.10.50.50.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.50.a							
Descrizione Ripascimento artificiale							
Dettagli							
Unità di misura t							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ripascimento artificiale	Prodotti da costruzione	t	€ 16.08	1.0	€ 16.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.08	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.41	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.85	
Prezzo totale						€ 20.34	

Scheda elemento: U.10.50.50.b

Anagrafica							
Codice U.10.50.50.b							
Descrizione Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km							
Dettagli							
Unità di misura €/Km							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.00	
2	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.00	
3	Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	Sovrapprezzo	%	€ 0.53	1.0	€ 0.53	
Totale Sovrapprezzo						€ 0.53	1.000
Prezzo totale						€ 0.67	

Scheda elemento: U.10.50.55.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.55.a							
Descrizione Materiale arido di cava fornito e posto in opera							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiale arido di cava fornito e posto in opera	Prodotti da costruzione	mc	€ 32.64	1.0	€ 32.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.64	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.90	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.75	
Prezzo totale						€ 41.29	

Scheda elemento: U.10.50.60.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.60.a							
Descrizione Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.05	1.0	€ 3.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.05	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
Prezzo totale						€ 3.86	

Scheda elemento: U.10.50.60.b

Anagrafica							
Codice U.10.50.60.b							
Descrizione Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 1200 Kg							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.3	1.0	€ 2.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.30	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.34	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.26	
Prezzo totale						€ 2.90	

Scheda elemento: U.10.50.60.c

Anagrafica							
Codice U.10.50.60.c							
Descrizione Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.3	1.0	€ 2.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.30	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.34	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.26	
Prezzo totale						€ 2.90	

Scheda elemento: U.10.50.60.d

Anagrafica							
Codice U.10.50.60.d							
Descrizione Bitta in ghisa sferoidale							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta in ghisa sferoidale	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.31	1.0	€ 9.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.31	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.40	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.07	
Prezzo totale						€ 11.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.65.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.65.a							
Descrizione Ferro lavorato per anelloni di ormeggio							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ferro lavorato per anelloni di ormeggio	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.41	1.0	€ 3.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.41	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.31	

Scheda elemento: U.10.50.70.a

Anagrafica							
Codice U.10.50.70.a							
Descrizione Da svolgersi in aree accessibili esclusivamente via mare							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per lavori marittimi da svolgersi in aree accessibili esclusivamente via mare	Sovrapprezzo	%	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 25.00	1.000
Prezzo totale						€ 31.63	

Scheda elemento: U.10.50.70.b

Anagrafica							
Codice U.10.50.70.b							
Descrizione Da eseguirsi nell'isola di Ischia							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per lavori marittimi da eseguirsi nell'isola di Ischia	Sovrapprezzo	%	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 25.00	1.000
Prezzo totale						€ 31.63	

Scheda elemento: U.10.50.70.c

Anagrafica							
Codice U.10.50.70.c							
Descrizione Da eseguirsi nell'isola di Capri							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per lavori marittimi da eseguirsi nell'isola di Capri	Sovrapprezzo	%	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 25.00	1.000
Prezzo totale						€ 31.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.70.d

Anagrafica							
Codice U.10.50.70.d							
Descrizione Da eseguirsi nell'isola di Procida							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per lavori marittimi da eseguirsi nell'isola di Procida	Sovrapprezzo	%	€ 20.0	1.0	€ 20.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 20.00	1.000
Prezzo totale						€ 25.30	

Scheda elemento: U.10.50.70.e

Anagrafica							
Codice U.10.50.70.e							
Descrizione Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per lavori marittimi da eseguirsi in Penisola Sorrentina	Sovrapprezzo	%	€ 10.0	1.0	€ 10.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 10.00	1.000
Prezzo totale						€ 12.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.10.50.70.f

Anagrafica							
Codice U.10.50.70.f							
Descrizione Da eseguirsi in Costiera Amalfitana e Cilentana							
Dettagli							
Unità di misura %							
Categoria Lavoro Opere civili							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per lavori marittimi da eseguirsi in Costiera Amalfitana e Cilentana	Sovrapprezzo	%	€ 15.0	1.0	€ 15.00	
Totale Sovrapprezzo						€ 15.00	1.000
Prezzo totale						€ 18.97	

Scheda elemento: U.11.10.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.10.a							
Descrizione In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1093.43 (59.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	22.35	€ 325.19	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	22.35	€ 332.79	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	5.0	€ 85.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	22.35	€ 350.45	
Totale Risorse Umane						€ 1093.43	0.754
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	8.0	€ 16.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.00	0.011
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	20.0	€ 340.00	
Totale Attrezzature						€ 340.00	0.235
Totale Parziale (TP)						€ 1449.43	
Prezzo totale						€ 1833.52	

Scheda elemento: U.11.10.10.b

Anagrafica							
Codice U.11.10.10.b							
Descrizione In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1626.01 (55.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	33.4	€ 485.97	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	33.4	€ 497.33	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	7.0	€ 119.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	33.4	€ 523.71	
Totale Risorse Umane						€ 1626.01	0.696
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	15.0	€ 30.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.00	0.013
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	40.0	€ 680.00	
Totale Attrezzature						€ 680.00	0.291
Totale Parziale (TP)						€ 2336.01	
Prezzo totale						€ 2955.05	

Scheda elemento: U.11.10.20.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.20.a							
Descrizione Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 981.68 (68.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	20.25	€ 294.64	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	20.25	€ 301.52	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	4.0	€ 68.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	20.25	€ 317.52	
Totale Risorse Umane						€ 981.68	0.872
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00	0.005
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	8.0	€ 136.00	
Totale Attrezzature						€ 138.20	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 1125.88	
Prezzo totale						€ 1424.24	

Scheda elemento: U.11.10.30.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.30.a							
Descrizione In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2089.18 (67.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	43.1	€ 627.11	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	43.1	€ 641.76	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	8.5	€ 144.50	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	43.1	€ 675.81	
Totale Risorse Umane						€ 2089.18	0.850
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	15.0	€ 30.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.00	0.012
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	20.0	€ 340.00	
Totale Attrezzature						€ 340.00	0.138
Totale Parziale (TP)						€ 2459.18	
Prezzo totale						€ 3110.87	

Scheda elemento: U.11.10.30.b

Anagrafica							
Codice U.11.10.30.b							
Descrizione In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2283.26 (60.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	47.1	€ 685.31	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	47.1	€ 701.32	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	9.3	€ 158.10	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	47.1	€ 738.53	
Totale Risorse Umane						€ 2283.26	0.763
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	15.0	€ 30.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.00	0.010
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	40.0	€ 680.00	
Totale Attrezzature						€ 680.00	0.227
Totale Parziale (TP)						€ 2993.26	
Prezzo totale						€ 3786.48	

Scheda elemento: U.11.10.40.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.40.a							
Descrizione Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1064.89 (31.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	21.97	€ 319.66	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	21.97	€ 327.13	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	4.33	€ 73.61	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	21.97	€ 344.49	
Totale Risorse Umane						€ 1064.89	0.393
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
6	Piantina forestale (conifera o latifolia) in fitocella	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.0	300.0	€ 1500.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1506.00	0.556
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	8.0	€ 136.00	
Totale Attrezzature						€ 136.00	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 2706.89	
Prezzo totale						€ 3424.21	

Scheda elemento: U.11.10.40.b

Anagrafica							
Codice U.11.10.40.b							
Descrizione Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1064.89 (46.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	21.97	€ 319.66	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	21.97	€ 327.13	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	4.33	€ 73.61	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	21.97	€ 344.49	
Totale Risorse Umane						€ 1064.89	0.589
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
6	Piantina forestale (conifera o latifoglia) a radice nuda	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.0	300.0	€ 600.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 606.00	0.335
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	8.0	€ 136.00	
Totale Attrezzature						€ 136.00	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 1806.89	
Prezzo totale						€ 2285.71	

Scheda elemento: U.11.10.40.c

Anagrafica							
Codice U.11.10.40.c							
Descrizione Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1316.12 (78.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	27.15	€ 395.03	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	27.15	€ 404.26	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	5.36	€ 91.12	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	27.15	€ 425.71	
Totale Risorse Umane						€ 1316.12	0.995
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00	0.005
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.00	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 1322.12	
Prezzo totale						€ 1672.48	

Scheda elemento: U.11.10.50.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.50.a							
Descrizione In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1820.22 (73.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	37.55	€ 546.35	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	37.55	€ 559.12	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	7.41	€ 125.97	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	37.55	€ 588.78	
Totale Risorse Umane						€ 1820.22	0.928
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00	0.003
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	8.0	€ 136.00	
Totale Attrezzature						€ 136.00	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 1962.22	
Prezzo totale						€ 2482.21	

Scheda elemento: U.11.10.50.b

Anagrafica							
Codice U.11.10.50.b							
Descrizione In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2100.85 (71.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	43.34	€ 630.60	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	43.34	€ 645.33	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	8.55	€ 145.35	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	43.34	€ 679.57	
Totale Risorse Umane						€ 2100.85	0.901
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.095
Totale Parziale (TP)						€ 2331.85	
Prezzo totale						€ 2949.79	

Scheda elemento: U.11.10.60.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.60.a							
Descrizione In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2170.13 (71.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	44.77	€ 651.40	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	44.77	€ 666.63	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	8.83	€ 150.11	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	44.77	€ 701.99	
Totale Risorse Umane						€ 2170.13	0.904
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.092
Totale Parziale (TP)						€ 2401.13	
Prezzo totale						€ 3037.43	

Scheda elemento: U.11.10.60.b

Anagrafica							
Codice U.11.10.60.b							
Descrizione In stazioni di altà difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2514.79 (69.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	51.87	€ 754.71	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	51.87	€ 772.34	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	10.26	€ 174.42	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	51.87	€ 813.32	
Totale Risorse Umane						€ 2514.79	0.876
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	8.0	€ 16.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.00	0.006
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	20.0	€ 340.00	
Totale Attrezzature						€ 340.00	0.118
Totale Parziale (TP)						€ 2870.79	
Prezzo totale						€ 3631.55	

Scheda elemento: U.11.10.70.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.70.a							
Descrizione In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1232.29 (70.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	25.42	€ 369.86	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	25.42	€ 378.50	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	5.02	€ 85.34	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	25.42	€ 398.59	
Totale Risorse Umane						€ 1232.29	0.897
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	8.0	€ 136.00	
Totale Attrezzature						€ 136.00	0.099
Totale Parziale (TP)						€ 1374.29	
Prezzo totale						€ 1738.47	

Scheda elemento: U.11.10.70.b

Anagrafica							
Codice U.11.10.70.b							
Descrizione In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1470.31 (68.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	30.33	€ 441.30	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	30.33	€ 451.61	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	5.99	€ 101.83	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	30.33	€ 475.57	
Totale Risorse Umane						€ 1470.31	0.864
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.006
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.130
Totale Parziale (TP)						€ 1701.31	
Prezzo totale						€ 2152.16	

Scheda elemento: U.11.10.80.a

Anagrafica							
Codice U.11.10.80.a							
Descrizione Abbattimento di alberi adulti							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 49.12 (32.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	1.02	€ 14.84	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	1.01	€ 15.04	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.2	€ 3.40	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	1.01	€ 15.84	
Totale Risorse Umane						€ 49.12	0.409
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	1.5	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00	0.025
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	4.0	€ 68.00	
Totale Attrezzature						€ 68.00	0.566
Totale Parziale (TP)						€ 120.12	
Prezzo totale						€ 151.95	

Scheda elemento: U.11.20.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.20.10.a							
Descrizione Ripristino funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi manuali							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.42 (79.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.12	€ 1.75	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.12	€ 1.79	
3	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.12	€ 1.88	
Totale Risorse Umane						€ 5.42	1.000
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
Prezzo totale						€ 6.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.20.10.b

Anagrafica							
Codice U.11.20.10.b							
Descrizione Ripristino funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi meccanici							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.87 (72.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.06	€ 0.87	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.06	€ 0.89	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.06	€ 0.94	
Totale Risorse Umane						€ 2.87	0.920
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.04	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.026
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
Totale Attrezzature						€ 0.17	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 3.12	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 3.95	

Scheda elemento: U.11.30.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.30.10.a							
Descrizione Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 25.16 (28.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.52	€ 7.57	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.52	€ 7.74	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.1	€ 1.70	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.52	€ 8.15	
Totale Risorse Umane						€ 25.16	0.361
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	1.0	€ 2.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.00	0.029
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	2.5	€ 42.50	
Totale Attrezzature						€ 42.50	0.610
Totale Parziale (TP)						€ 69.66	
Prezzo totale						€ 88.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.30.10.b

Anagrafica							
Codice U.11.30.10.b							
Descrizione Potatura e sistemazione di siepi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 6.38 (53.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.13	€ 1.89	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.13	€ 1.94	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.03	€ 0.51	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.13	€ 2.04	
Totale Risorse Umane						€ 6.38	0.673
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.04	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08	0.008
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.03	€ 1.32	
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.1	€ 1.70	
Totale Attrezzature						€ 3.02	0.319
Totale Parziale (TP)						€ 9.48	
Prezzo totale						€ 11.99	

Scheda elemento: U.11.30.10.c

Anagrafica							
Codice U.11.30.10.c							
Descrizione Potatura e sistemazione di piante di alto fusto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 39.27 (35.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.81	€ 11.79	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.81	€ 12.06	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.16	€ 2.72	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.81	€ 12.70	
Totale Risorse Umane						€ 39.27	0.444
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	1.0	€ 2.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.00	0.023
6	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.3	€ 13.21	
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	2.0	€ 34.00	
Totale Attrezzature						€ 47.21	0.534
Totale Parziale (TP)						€ 88.48	
Prezzo totale						€ 111.93	

Scheda elemento: U.11.40.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.10.a							
Descrizione Decespugliamento localizzato di terreno su terreni debolmente invasi							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1490.88 (68.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	24.0	€ 349.20	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	24.0	€ 357.36	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	24.0	€ 408.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	24.0	€ 376.32	
Totale Risorse Umane						€ 1490.88	0.866
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.006
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.128
Totale Parziale (TP)						€ 1721.88	
Prezzo totale						€ 2178.18	

Scheda elemento: U.11.40.10.b

Anagrafica							
Codice U.11.40.10.b							
Descrizione Decespugliamento localizzato di terreni su terreni mediamente invasi							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2008.80 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	40.0	€ 582.00	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	40.0	€ 595.60	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	12.0	€ 204.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	40.0	€ 627.20	
Totale Risorse Umane						€ 2008.80	1.000
Prezzo totale						€ 2541.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.40.10.c

Anagrafica

Codice U.11.40.10.c

Descrizione Decespugliamento localizzato di terreno su terreni fortemente invasi

Dettagli

Unità di misura Ha

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 2059.80 (71.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	40.0	€ 582.00	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	40.0	€ 595.60	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	15.0	€ 255.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	40.0	€ 627.20	
Totale Risorse Umane						€ 2059.80	0.899
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.096
Totale Parziale (TP)						€ 2290.80	
Prezzo totale						€ 2897.86	

Scheda elemento: U.11.40.20.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.20.a							
Descrizione Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi							
Dettagli							
Unità di misura ora							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 53.62 (51.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	1.0	€ 14.55	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	1.0	€ 14.89	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.5	€ 8.50	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	1.0	€ 15.68	
Totale Risorse Umane						€ 53.62	0.654
5	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	Attrezzature	ora	€ 28.35	1.0	€ 28.35	
Totale Attrezzature						€ 28.35	0.346
Totale Parziale (TP)						€ 81.97	
Prezzo totale						€ 103.70	

Scheda elemento: U.11.40.30.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.30.a							
Descrizione Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.87 (52.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.06	€ 0.87	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.06	€ 0.89	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.06	€ 0.94	
Totale Risorse Umane						€ 2.87	0.663
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.05	€ 0.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10	0.023
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.08	€ 1.36	
Totale Attrezzature						€ 1.36	0.314
Totale Parziale (TP)						€ 4.33	
Prezzo totale						€ 5.48	

Scheda elemento: U.11.40.30.b

Anagrafica							
Codice U.11.40.30.b							
Descrizione Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1049.89 (72.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	21.66	€ 315.15	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	21.66	€ 322.52	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	4.27	€ 72.59	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	21.66	€ 339.63	
Totale Risorse Umane						€ 1049.89	0.920
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00	0.005
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	5.0	€ 85.00	
Totale Attrezzature						€ 85.00	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 1140.89	
Prezzo totale						€ 1443.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.40.40.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.40.a							
Descrizione Interventi vari di pulizia spazi aperti							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 882.22 (55.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	18.2	€ 264.81	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	18.2	€ 271.00	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	3.59	€ 61.03	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	18.2	€ 285.38	
Totale Risorse Umane						€ 882.22	0.704
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	8.0	€ 16.00	
6	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	5.0	€ 15.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.00	0.025
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	20.0	€ 340.00	
Totale Attrezzature						€ 340.00	0.271
Totale Parziale (TP)						€ 1253.22	
Prezzo totale						€ 1585.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.40.50.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.50.a							
Descrizione Taglio erba eseguito con attrezzature portatili							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 699.98 (52.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	14.44	€ 210.10	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	14.44	€ 215.01	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	2.85	€ 48.45	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	14.44	€ 226.42	
Totale Risorse Umane						€ 699.98	0.663
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	8.0	€ 16.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.00	0.015
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	20.0	€ 340.00	
Totale Attrezzature						€ 340.00	0.322
Totale Parziale (TP)						€ 1055.98	
Prezzo totale						€ 1335.82	

Scheda elemento: U.11.40.60.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.60.a							
Descrizione Semina di specie forestali							
Dettagli							
Unità di misura a buca							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.68 (73.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo 4° livello B (operaio ex qualificato super)	Risorse Umane	ora	€ 21.8	0.01	€ 0.22	
2	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.01	€ 0.15	
3	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.01	€ 0.15	
4	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.0	€ 0.00	
5	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.01	€ 0.16	
Totale Risorse Umane						€ 0.68	0.932
6	Semi di cerro, leccio, acero, ecc	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.0	0.01	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05	0.068
Prezzo totale						€ 0.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.40.70.a

Anagrafica							
Codice U.11.40.70.a							
Descrizione Concimazione di pascolo							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 196.33 (34.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	4.05	€ 58.93	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	4.05	€ 60.30	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.8	€ 13.60	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	4.05	€ 63.50	
Totale Risorse Umane						€ 196.33	0.437
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.52	486.0	€ 252.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.72	0.563
Prezzo totale						€ 568.05	

Scheda elemento: U.11.50.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.50.10.a							
Descrizione In stazioni di media difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1442.11 (75.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	29.75	€ 432.86	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	29.75	€ 442.98	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	5.87	€ 99.79	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	29.75	€ 466.48	
Totale Risorse Umane						€ 1442.11	0.956
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	8.0	€ 16.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.00	0.011
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	3.0	€ 51.00	
Totale Attrezzature						€ 51.00	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 1509.11	
Prezzo totale						€ 1909.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.50.10.b

Anagrafica							
Codice U.11.50.10.b							
Descrizione In stazioni di alta difficoltà							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1679.69 (69.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	34.65	€ 504.16	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	34.65	€ 515.94	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	6.84	€ 116.28	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	34.65	€ 543.31	
Totale Risorse Umane						€ 1679.69	0.879
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.005
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.116
Totale Parziale (TP)						€ 1910.69	
Prezzo totale						€ 2417.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.50.10.c

Anagrafica							
Codice U.11.50.10.c							
Descrizione In stazioni con attacchi parassitari di media intensità							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 952.12 (50.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	19.64	€ 285.76	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	19.64	€ 292.44	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	3.88	€ 65.96	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	19.64	€ 307.96	
Totale Risorse Umane						€ 952.12	0.642
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
6	Trappola con fitormoni	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.0	10.0	€ 300.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 310.00	0.209
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.149
Totale Parziale (TP)						€ 1483.12	
Prezzo totale						€ 1876.15	

Scheda elemento: U.11.50.10.d

Anagrafica							
Codice U.11.50.10.d							
Descrizione In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1595.86 (53.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	32.92	€ 478.99	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	32.92	€ 490.18	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	6.5	€ 110.50	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	32.92	€ 516.19	
Totale Risorse Umane						€ 1595.86	0.675
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	7.0	€ 14.00	
6	Trappola con fitormoni	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.0	15.0	€ 450.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 464.00	0.196
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	18.0	€ 306.00	
Totale Attrezzature						€ 306.00	0.129
Totale Parziale (TP)						€ 2365.86	
Prezzo totale						€ 2992.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.50.20.a

Anagrafica							
Codice U.11.50.20.a							
Descrizione In stazioni con attacchi parassitari di media intensità							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 952.12 (50.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	19.64	€ 285.76	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	19.64	€ 292.44	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	3.88	€ 65.96	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	19.64	€ 307.96	
Totale Risorse Umane						€ 952.12	0.642
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
6	Trappola con fitormoni	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.0	10.0	€ 300.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 310.00	0.209
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.149
Totale Parziale (TP)						€ 1483.12	
Prezzo totale						€ 1876.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.50.20.b

Anagrafica							
Codice U.11.50.20.b							
Descrizione In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1595.86 (53.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	32.92	€ 478.99	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	32.92	€ 490.18	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	6.5	€ 110.50	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	32.92	€ 516.19	
Totale Risorse Umane						€ 1595.86	0.675
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	7.0	€ 14.00	
6	Trappola con fitormoni	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.0	15.0	€ 450.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 464.00	0.196
7	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	18.0	€ 306.00	
Totale Attrezzature						€ 306.00	0.129
Totale Parziale (TP)						€ 2365.86	
Prezzo totale						€ 2992.81	

Scheda elemento: U.11.50.30.a

Anagrafica							
Codice U.11.50.30.a							
Descrizione Recupero di selvaggioni							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 759.28 (60.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	15.66	€ 227.85	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	15.66	€ 233.18	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	3.1	€ 52.70	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	15.66	€ 245.55	
Totale Risorse Umane						€ 759.28	0.767
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.010
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.223
Totale Parziale (TP)						€ 990.28	
Prezzo totale						€ 1252.70	

Scheda elemento: U.11.50.40.a

Anagrafica							
Codice U.11.50.40.a							
Descrizione Recupero di un castagneto							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2198.34 (63.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	45.35	€ 659.84	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	45.35	€ 675.26	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	8.95	€ 152.15	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	45.35	€ 711.09	
Totale Risorse Umane						€ 2198.34	0.805
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	12.0	€ 24.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.00	0.009
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	30.0	€ 510.00	
Totale Attrezzature						€ 510.00	0.187
Totale Parziale (TP)						€ 2732.34	
Prezzo totale						€ 3456.41	

Scheda elemento: U.11.60.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.10.a							
Descrizione Protezioni individuali in rete metallica							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 3.33 (33.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.07	€ 1.02	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.07	€ 1.04	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.07	€ 1.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.33	0.425
5	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.5	1.0	€ 1.50	
6	Rete metallica rigida a maglia rettangolare	Prodotti da costruzione	m	€ 2.5	1.2	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.50	0.575
Prezzo totale						€ 9.90	

Scheda elemento: U.11.60.20.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.20.a							
Descrizione Apertura manuale buche in terreno							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 3.33 (79.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.07	€ 1.02	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.07	€ 1.04	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.07	€ 1.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.33	1.000
Prezzo totale						€ 4.21	

Scheda elemento: U.11.60.20.b

Anagrafica							
Codice U.11.60.20.b							
Descrizione Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.87 (79.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.06	€ 0.87	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.06	€ 0.89	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.06	€ 0.94	
Totale Risorse Umane						€ 2.87	1.000
Prezzo totale						€ 3.63	

Scheda elemento: U.11.60.30.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.30.a							
Descrizione Zappatura primaverile di piantine							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 0.60 (78.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.02	€ 0.29	
2	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.02	€ 0.31	
Totale Risorse Umane						€ 0.60	1.000
Prezzo totale						€ 0.76	

Scheda elemento: U.11.60.40.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.40.a							
Descrizione Miglioramento di superfici pascolive							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1413.45 (71.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	29.16	€ 424.28	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	29.16	€ 434.19	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	5.75	€ 97.75	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	29.16	€ 457.23	
Totale Risorse Umane						€ 1413.45	0.909
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	3.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	8.0	€ 136.00	
Totale Attrezzature						€ 136.00	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 1555.45	
Prezzo totale						€ 1967.65	

Scheda elemento: U.11.60.50.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.50.a							
Descrizione Rivestimento di superfici di scarpata							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 3.33 (51.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.07	€ 1.02	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.07	€ 1.04	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.07	€ 1.10	
Totale Risorse Umane						€ 3.33	0.649
5	Miscuglio di sementi	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.0	0.15	€ 1.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.80	0.351
Prezzo totale						€ 6.49	

Scheda elemento: U.11.60.60.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.60.a							
Descrizione Biostuoia preseminata in fibra vegetale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.87 (17.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.06	€ 0.87	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.06	€ 0.89	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.06	€ 0.94	
Totale Risorse Umane						€ 2.87	0.222
5	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	1.4	€ 4.20	
6	Biostuoia preseminata	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.48	1.0	€ 2.48	
7	Paletti in ferro zincato	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.0	0.5	€ 3.00	
8	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	1.0	€ 0.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.08	0.778
Prezzo totale						€ 16.38	

Scheda elemento: U.11.60.70.a

Anagrafica							
Codice U.11.60.70.a							
Descrizione Ripristino funzionalità della viabilità forestale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 3.94 (9.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.08	€ 1.16	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.08	€ 1.19	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.02	€ 0.34	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.08	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 3.94	0.125
5	Conglomerato bituminoso a freddo	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.55	50.0	€ 27.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.50	0.875
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.62	
Prezzo totale						€ 39.78	

Scheda elemento: U.11.70.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.10.a							
Descrizione Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 5.76 (79.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.12	€ 1.75	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.12	€ 1.79	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.02	€ 0.34	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.12	€ 1.88	
Totale Risorse Umane						€ 5.76	1.000
Prezzo totale						€ 7.28	

Scheda elemento: U.11.70.10.b

Anagrafica							
Codice U.11.70.10.b							
Descrizione Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 4.86 (76.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.1	€ 1.46	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.1	€ 1.49	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.02	€ 0.34	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.1	€ 1.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.86	0.966
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.0	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
Totale Attrezzature						€ 0.17	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 5.03	
Prezzo totale						€ 6.36	

Scheda elemento: U.11.70.10.c

Anagrafica							
Codice U.11.70.10.c							
Descrizione Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.21 (79.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.13	€ 1.89	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.13	€ 1.94	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.02	€ 0.34	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.13	€ 2.04	
Totale Risorse Umane						€ 6.21	1.000
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
Prezzo totale						€ 7.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.70.10.d

Anagrafica							
Codice U.11.70.10.d							
Descrizione Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 4.86 (71.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.1	€ 1.46	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.1	€ 1.49	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.02	€ 0.34	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.1	€ 1.57	
Totale Risorse Umane						€ 4.86	0.902
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.01	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.004
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.03	€ 0.51	
Totale Attrezzature						€ 0.51	0.095
Totale Parziale (TP)						€ 5.39	
Prezzo totale						€ 6.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.70.10.e

Anagrafica							
Codice U.11.70.10.e							
Descrizione Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 11.06 (65.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.23	€ 3.35	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.23	€ 3.42	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.04	€ 0.68	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.23	€ 3.61	
Totale Risorse Umane						€ 11.06	0.834
5	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
Totale Attrezzature						€ 2.20	0.166
Totale Parziale (TP)						€ 13.26	
Prezzo totale						€ 16.77	

Scheda elemento: U.11.70.10.f

Anagrafica							
Codice U.11.70.10.f							
Descrizione Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 9.25 (78.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.19	€ 2.76	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.19	€ 2.83	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.04	€ 0.68	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.19	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 9.25	0.998
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.01	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.002
Prezzo totale						€ 11.73	

Scheda elemento: U.11.70.20.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.20.a							
Descrizione Apertura di viale parafuoco eseguito a mano							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 27.92 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.6	€ 8.73	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.6	€ 8.93	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.05	€ 0.85	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.6	€ 9.41	
Totale Risorse Umane						€ 27.92	1.000
Prezzo totale						€ 35.32	

Scheda elemento: U.11.70.20.b

Anagrafica							
Codice U.11.70.20.b							
Descrizione Apertura di viale parafuoco eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)							
m.d'o. € 23.42 (75.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.5	€ 7.28	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.5	€ 7.45	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.05	€ 0.85	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.5	€ 7.84	
Totale Risorse Umane						€ 23.42	0.959
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.5	€ 1.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.00	0.041
Prezzo totale						€ 30.89	

Scheda elemento: U.11.70.30.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.30.a							
Descrizione Ripulitura di cunette in terra							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 6.83 (79.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.14	€ 2.04	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.14	€ 2.08	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.03	€ 0.51	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.14	€ 2.20	
Totale Risorse Umane						€ 6.83	1.000
Prezzo totale						€ 8.64	

Scheda elemento: U.11.70.40.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.40.a							
Descrizione Scarificazione superficiale di terreno							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.42 (8.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.05	€ 0.73	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.05	€ 0.74	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.05	€ 0.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.42	0.105
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.01	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
6	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 73.32	0.25	€ 18.33	
7	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.05	€ 2.20	
8	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
Totale Attrezzature						€ 20.70	0.895
Totale Parziale (TP)						€ 23.14	
Prezzo totale						€ 29.27	

Scheda elemento: U.11.70.50.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.50.a							
Descrizione Viminata per stabilizzazione di scarpate							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 11.23 (31.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.23	€ 3.35	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.23	€ 3.42	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.05	€ 0.85	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.23	€ 3.61	
Totale Risorse Umane						€ 11.23	0.405
5	Verghe da intreccio	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.0	10.0	€ 10.00	
6	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.5	0.21	€ 0.53	
7	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.0	2.0	€ 6.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.53	0.595
Prezzo totale						€ 35.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.70.60.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.60.a							
Descrizione Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 28.66 (13.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.59	€ 8.58	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.59	€ 8.79	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.12	€ 2.04	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.59	€ 9.25	
Totale Risorse Umane						€ 28.66	0.175
5	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.5	€ 1.50	
6	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.0	3.0	€ 57.00	
7	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	20.0	€ 8.00	
8	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.0	2.0	€ 20.00	
9	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.0	2.0	€ 40.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.50	0.773
10	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.5	€ 8.50	
Totale Attrezzature						€ 8.50	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 163.66	
Prezzo totale						€ 207.03	

Scheda elemento: U.11.70.70.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.70.a							
Descrizione Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 27.76 (33.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.57	€ 8.29	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.57	€ 8.49	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.12	€ 2.04	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.57	€ 8.94	
Totale Risorse Umane						€ 27.76	0.428
5	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.35	€ 1.05	
6	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.5	0.2	€ 0.50	
7	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.0	6.0	€ 12.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.55	0.209
8	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.5	€ 22.02	
9	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.09	€ 1.53	
Totale Attrezzature						€ 23.55	0.363
Totale Parziale (TP)						€ 64.86	
Prezzo totale						€ 82.05	

Scheda elemento: U.11.70.80.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.80.a							
Descrizione Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 46.72 (37.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.93	€ 13.53	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.93	€ 13.85	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.28	€ 4.76	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.93	€ 14.58	
Totale Risorse Umane						€ 46.72	0.470
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
6	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.6	€ 1.80	
7	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.5	0.2	€ 0.50	
8	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.0	4.0	€ 8.00	
9	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.0	0.15	€ 1.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.10	0.222
10	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.5	€ 22.02	
11	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.5	€ 8.50	
Totale Attrezzature						€ 30.52	0.307
Totale Parziale (TP)						€ 99.34	
Prezzo totale						€ 125.66	

Scheda elemento: U.11.70.90.a

Anagrafica							
Codice U.11.70.90.a							
Descrizione Ripristino di palizzata							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 18.56 (36.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.37	€ 5.38	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.37	€ 5.51	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.11	€ 1.87	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.37	€ 5.80	
Totale Risorse Umane						€ 18.56	0.456
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	2.0	€ 4.00	
6	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.35	€ 1.05	
7	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.5	0.08	€ 0.20	
8	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.0	2.0	€ 4.00	
9	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.0	0.06	€ 0.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.97	0.245
10	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
11	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.2	€ 3.40	
Totale Attrezzature						€ 12.21	0.300
Totale Parziale (TP)						€ 40.74	
Prezzo totale						€ 51.54	

Scheda elemento: U.11.70.90.b

Anagrafica							
Codice U.11.70.90.b							
Descrizione Ripristino palizzata di legname e pietrame							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 18.56 (33.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.37	€ 5.38	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.37	€ 5.51	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.11	€ 1.87	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.37	€ 5.80	
Totale Risorse Umane						€ 18.56	0.427
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	2.0	€ 4.00	
6	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.35	€ 1.05	
7	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.5	0.08	€ 0.20	
8	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.0	2.0	€ 4.00	
9	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.0	0.06	€ 0.72	
10	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.0	0.03	€ 0.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.54	0.242
11	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.25	€ 11.01	
12	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.2	€ 3.40	
Totale Attrezzature						€ 14.41	0.331
Totale Parziale (TP)						€ 43.51	
Prezzo totale						€ 55.04	

Scheda elemento: U.11.80.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.10.a							
Descrizione Briglia di consolidamento in legname e pietrame							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 121.31 (46.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	2.5	€ 36.38	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	2.5	€ 37.23	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.5	€ 8.50	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	2.5	€ 39.20	
Totale Risorse Umane						€ 121.31	0.584
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.04	€ 0.08	
6	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.5	€ 1.50	
7	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	5.0	€ 2.00	
8	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.0	2.0	€ 40.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.58	0.210
9	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.2	€ 8.81	
10	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	2.0	€ 34.00	
Totale Attrezzature						€ 42.81	0.206
Totale Parziale (TP)						€ 207.70	
Prezzo totale						€ 262.75	

Scheda elemento: U.11.80.20.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.20.a							
Descrizione Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 95.34 (48.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	2.0	€ 29.10	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	2.0	€ 29.78	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.3	€ 5.10	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	2.0	€ 31.36	
Totale Risorse Umane						€ 95.34	0.614
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	0.04	€ 0.08	
6	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.5	€ 1.50	
7	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	5.0	€ 2.00	
8	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.0	1.5	€ 30.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.58	0.216
9	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	ora	€ 44.04	0.5	€ 22.02	
10	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.25	€ 4.25	
Totale Attrezzature						€ 26.27	0.169
Totale Parziale (TP)						€ 155.19	
Prezzo totale						€ 196.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.80.30.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.30.a							
Descrizione Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 8.18 (59.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.17	€ 2.47	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.17	€ 2.53	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.03	€ 0.51	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.17	€ 2.67	
Totale Risorse Umane						€ 8.18	0.750
5	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.16	€ 2.72	
Totale Attrezzature						€ 2.72	0.250
Totale Parziale (TP)						€ 10.90	
Prezzo totale						€ 13.79	

Scheda elemento: U.11.80.40.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.40.a							
Descrizione Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 8.18 (54.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.17	€ 2.47	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.17	€ 2.53	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.03	€ 0.51	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.17	€ 2.67	
Totale Risorse Umane						€ 8.18	0.690
5	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.0	0.05	€ 0.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.95	0.080
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.16	€ 2.72	
Totale Attrezzature						€ 2.72	0.230
Totale Parziale (TP)						€ 11.85	
Prezzo totale						€ 14.99	

Scheda elemento: U.11.80.50.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.50.a							
Descrizione Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 9.25 (34.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.19	€ 2.76	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.19	€ 2.83	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.04	€ 0.68	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.19	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 9.25	0.437
5	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.5	2.0	€ 3.00	
6	Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.0	0.5	€ 5.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.00	0.378
7	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.03	€ 1.18	
8	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.16	€ 2.72	
Totale Attrezzature						€ 3.90	0.184
Totale Parziale (TP)						€ 21.15	
Prezzo totale						€ 26.75	

Scheda elemento: U.11.80.60.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.60.a							
Descrizione Ripristino di opere di sostegno							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 95.34 (76.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	2.0	€ 29.10	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	2.0	€ 29.78	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.3	€ 5.10	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	2.0	€ 31.36	
Totale Risorse Umane						€ 95.34	0.970
5	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.5	0.2	€ 0.50	
6	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	6.0	€ 2.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.90	0.030
Prezzo totale						€ 124.28	

Scheda elemento: U.11.80.70.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.70.a							
Descrizione Realizzazione di cunetta in legname e pietrame							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 51.58 (50.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	1.03	€ 14.99	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	1.03	€ 15.34	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.3	€ 5.10	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	1.03	€ 16.15	
Totale Risorse Umane						€ 51.58	0.636
5	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.35	€ 1.05	
6	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.0	0.46	€ 8.74	
7	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.0	6.0	€ 18.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.79	0.343
8	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.1	€ 1.70	
Totale Attrezzature						€ 1.70	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 81.07	
Prezzo totale						€ 102.55	

Scheda elemento: U.11.80.80.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.80.a							
Descrizione Rilevato eseguito con terreno vegetale							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 8.29 (28.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.18	€ 2.62	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.18	€ 2.68	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.01	€ 0.17	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.18	€ 2.82	
Totale Risorse Umane						€ 8.29	0.356
5	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.0	1.0	€ 15.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.00	0.644
Prezzo totale						€ 29.46	

Scheda elemento: U.11.80.90.a

Anagrafica							
Codice U.11.80.90.a							
Descrizione Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea							
Dettagli							
Unità di misura Ha							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1749.20 (69.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	35.0	€ 509.25	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	35.0	€ 521.15	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	10.0	€ 170.00	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	35.0	€ 548.80	
Totale Risorse Umane						€ 1749.20	0.883
5	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.0	5.0	€ 10.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00	0.005
6	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	13.0	€ 221.00	
Totale Attrezzature						€ 221.00	0.112
Totale Parziale (TP)						€ 1980.20	
Prezzo totale						€ 2504.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: U.11.90.10.a

Anagrafica							
Codice U.11.90.10.a							
Descrizione Staccionata dell'altezza di 1.20 mt							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 23.19 (38.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato (2° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.55	0.48	€ 6.98	
2	Operaio qualificato (3° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 14.89	0.48	€ 7.15	
3	Operaio specializzato super OTI (5° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 17.0	0.09	€ 1.53	
4	Operaio specializzato (4° livello) for	Risorse Umane	ora	€ 15.68	0.48	€ 7.53	
Totale Risorse Umane						€ 23.19	0.490
5	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.0	0.4	€ 1.20	
6	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.0	0.1	€ 1.20	
7	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.0	1.0	€ 3.00	
8	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.5	1.0	€ 3.50	
9	Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.0	2.5	€ 12.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.40	0.452
10	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	ora	€ 17.0	0.16	€ 2.72	
Totale Attrezzature						€ 2.72	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 47.31	
Prezzo totale						€ 59.85	