

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
398	<p>Analisi E.04.10.10.a</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 16 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	7,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,280000	23,76	6,65	13,84
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,360000	21,50	7,74	16,11
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,73
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,06
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,73
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,27
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0688	64,92	4,47	9,30
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,87
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,00	0,56	5,60	11,65
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,52
	Totale parziale				37,98	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,70	11,86
	Totale parziale				43,68	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,37	9,09
	Totale Euro				48,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 48,05					
	Totali MANODOPERA Euro		18,22			37,92
	Totali MATERIALI Euro		19,03			39,60
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
399	<p>Analisi E.04.10.10.b</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 18 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	7,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,280000	23,76	6,65	13,62
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,360000	21,50	7,74	15,85
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,72
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,96
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,67
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,27
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0722	64,92	4,69	9,60
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,74
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,00	0,60	6,00	12,29
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,49
	Totale parziale				38,60	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,79	11,86
	Totale parziale				44,39	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,44	9,09
	Totale Euro				48,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 48,83					
	Totali MANODOPERA Euro		18,22			37,31
	Totali MATERIALI Euro		19,65			40,24
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
400	<p>Analisi E.04.10.10.c</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 20 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	7,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,280000	23,76	6,65	13,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,360000	21,50	7,74	15,53
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,70
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,84
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,59
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,26
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0828	64,92	5,38	10,80
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,59
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,00	0,61	6,10	12,24
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,46
	Totale parziale				39,39	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,91	11,86
	Totale parziale				45,30	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,53	9,09
	Totale Euro				49,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 49,83					
	Totali MANODOPERA Euro		18,22			36,56
	Totali MATERIALI Euro		20,44			41,02
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
401	<p>Analisi E.04.10.10.d</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 22 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,154000	25,52	3,93	7,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,288000	23,76	6,84	13,08
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,362000	21,50	7,78	14,88
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,67
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,57
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,42
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,25
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0898	64,92	5,83	11,15
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,400	0,42	3,95	7,55
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,00	0,71	7,10	13,58
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,40
	Totale parziale				41,34	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,20	11,86
	Totale parziale				47,54	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,75	9,08
	Totale Euro				52,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 52,29					
	Totali MANODOPERA Euro		18,55			35,48
	Totali MATERIALI Euro		22,06			42,19
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
402	Analisi E.04.10.10.e Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm ² , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 24 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,152000	25,52	3,88	7,19
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,284000	23,76	6,75	12,51
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,364000	21,50	7,83	14,52
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,65
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,39
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,32
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,24
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0948	64,92	6,15	11,40
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,800	0,42	4,12	7,64
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,00	0,80	8,00	14,83
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,35
	Totale parziale				42,64	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,40	11,87
	Totale parziale				49,04	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90	9,08
	Totale Euro				53,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,94					
	Totali MANODOPERA Euro		18,46			34,22
	Totali MATERIALI Euro		23,45			43,47
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
403	<p>Analisi E.04.10.10.f</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 26 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,154000	25,52	3,93	7,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,288000	23,76	6,84	12,42
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,368000	21,50	7,91	14,36
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,64
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,28
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,25
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,24
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0980	64,92	6,36	11,54
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,000	0,42	4,20	7,62
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,00	0,84	8,40	15,25
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,33
	Totale parziale				43,55	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,53	11,85
	Totale parziale				50,08	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,01	9,09
	Totale Euro				55,09	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 55,09					
	Totali MANODOPERA Euro		18,68			33,91
	Totali MATERIALI Euro		24,14			43,82
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
404	<p>Analisi E.04.10.10.g</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 30 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,154000	25,52	3,93	6,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,288000	23,76	6,84	11,92
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,368000	21,50	7,91	13,79
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,61
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,07
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0061	293,76	1,79	3,12
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,23
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1020	64,92	6,62	11,54
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,800	0,42	4,54	7,91
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,00	0,96	9,60	16,73
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,27
	Totale parziale				45,35	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,80	11,85
	Totale parziale				52,15	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,22	9,10
	Totale Euro				57,37	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 57,37					
	Totali MANODOPERA Euro		18,68			32,56
	Totali MATERIALI Euro		25,94			45,22
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
405	<p>Analisi E.04.10.20.a</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 16 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,94
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	12,57
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,85
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	7,09
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	12,03
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,32
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0688	64,92	4,47	10,89
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	9,21
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,00	0,56	5,60	13,64
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,78
	Totale parziale				32,45	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,87	11,86
	Totale parziale				37,32	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,73	9,09
	Totale Euro				41,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 41,05					
	Totali MANODOPERA Euro		9,54			23,24
	Totali MATERIALI Euro		22,18			54,03
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,78

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
406	<p>Analisi E.04.10.20.b</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 18 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,66
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,81
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	12,34
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,84
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,96
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	11,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,31
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0722	64,92	4,69	11,21
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	9,04
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,00	0,60	6,00	14,34
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,75
	Totale parziale				33,07	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,96	11,86
	Totale parziale				38,03	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80	9,08
	Totale Euro				41,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 41,83					
	Totale MANODOPERA Euro		9,54			22,81
	Totale MATERIALI Euro		22,80			54,51
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
407	Analisi E.04.10.20.c Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm ² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 20 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,65
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	12,05
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,82
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,79
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	11,53
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,30
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0828	64,92	5,38	12,56
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	8,83
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,00	0,61	6,10	14,24
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,70
	Totale parziale				33,86	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,08	11,86
	Totale parziale				38,94	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,89	9,08
	Totale Euro				42,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 42,83					
	Totali MANODOPERA Euro		9,54			22,27
	Totali MATERIALI Euro		23,59			55,08
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
408	<p>Analisi E.04.10.20.d</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 22 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,38
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	12,04
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,78
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,51
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	11,05
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,29
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0842	64,92	5,47	12,24
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,400	0,42	3,95	8,84
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,00	0,71	7,10	15,88
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,63
	Totale parziale				35,34	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,30	11,86
	Totale parziale				40,64	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,06	9,08
	Totale Euro				44,70	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 44,70					
	Totali MANODOPERA Euro		9,76			21,83
	Totali MATERIALI Euro		24,85			55,59
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,63

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
409	<p>Analisi E.04.10.20.e</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 24 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,34
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,23
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	11,27
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,76
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,36
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	10,79
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,28
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0842	64,92	5,47	11,95
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,800	0,42	4,12	9,00
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,00	0,80	8,00	17,47
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,59
	Totale parziale				36,19	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,43	11,86
	Totale parziale				41,62	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,16	9,09
	Totale Euro				45,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 45,78					
	Totali MANODOPERA Euro		9,54			20,84
	Totali MATERIALI Euro		25,92			56,62
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
410	<p>Analisi E.04.10.20.f</p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 26 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,22
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,00
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	10,86
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,74
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,13
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	10,40
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,27
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0980	64,92	6,36	13,39
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,000	0,42	4,20	8,84
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,00	0,84	8,40	17,68
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,54
	Totale parziale				37,56	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,63	11,85
	Totale parziale				43,19	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,32	9,09
	Totale Euro				47,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 47,51					
	Totale MANODOPERA Euro		9,54			20,08
	Totale MATERIALI Euro		27,29			57,44
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
411	Analisi E.04.10.20.g Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm ² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 30 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,07
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	5,72
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	10,36
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,70
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,84
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,47	4,94	9,92
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,26
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1020	64,92	6,62	13,30
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,800	0,42	4,54	9,12
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,00	0,96	9,60	19,28
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,47
	Totale parziale				39,36	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,90	11,85
	Totale parziale				45,26	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,53	9,10
	Totale Euro				49,79	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 49,79					
	Totali MANODOPERA Euro		9,54			19,16
	Totali MATERIALI Euro		29,09			58,43
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
412	<p>Analisi E.04.10.30.a</p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 16 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	4,04
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	7,53
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	13,63
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,92
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	7,69
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	9,35
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,34
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0688	64,92	4,47	11,81
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	9,98
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	8,00	0,56	4,48	11,83
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,93
	Totale parziale				29,93	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,49	11,86
	Totale parziale				34,42	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,44	9,09
	Totale Euro				37,86	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 37,86					
	Totali MANODOPERA Euro		9,54			25,20
	Totali MATERIALI Euro		19,66			51,93
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,93

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
413	<p>Analisi E.04.10.30.b</p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 18 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	7,39
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	13,39
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,91
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	7,55
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	9,19
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,34
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0722	64,92	4,69	12,17
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	9,81
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	8,00	0,60	4,80	12,45
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,89
	Totale parziale				30,47	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57	11,86
	Totale parziale				35,04	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50	9,08
	Totale Euro				38,54	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 38,54					
	Totali MANODOPERA Euro		9,54			24,75
	Totali MATERIALI Euro		20,20			52,41
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,89

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
414	<p>Analisi E.04.10.30.c</p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 20 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	7,21
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	13,06
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,89
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	7,36
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	8,96
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,33
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0828	64,92	5,38	13,61
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	9,56
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	8,00	0,61	4,88	12,35
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,85
	Totale parziale				31,24	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,69	11,87
	Totale parziale				35,93	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59	9,08
	Totale Euro				39,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 39,52					
	Totale MANODOPERA Euro		9,54			24,14
	Totale MATERIALI Euro		20,97			53,06
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,85

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
415	Analisi E.04.10.30.d Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm ² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 22 cm	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,128000	23,76	3,04	7,26
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,252000	21,50	5,42	12,94
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,84
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,95
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	8,45
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,31
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0898	64,92	5,83	13,92
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,400	0,42	3,95	9,43
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	8,00	0,71	5,68	13,56
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,74
	Totale parziale				33,11	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,97	11,86
	Totale parziale				38,08	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,81	9,10
	Totale Euro				41,89	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 41,89					
	Totali MANODOPERA Euro		9,99			23,85
	Totali MATERIALI Euro		22,39			53,45
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
416	Analisi E.04.10.30.e Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm ² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 24 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,65
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	12,04
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,82
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,79
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	8,26
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,30
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0948	64,92	6,15	14,35
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,800	0,42	4,12	9,61
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	8,00	0,80	6,40	14,94
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,70
	Totale parziale				33,87	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,08	11,86
	Totale parziale				38,95	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,90	9,10
	Totale Euro				42,85	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 42,85					
	Totale MANODOPERA Euro		9,54			22,26
	Totale MATERIALI Euro		23,60			55,08
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
417	<p>Analisi E.04.10.30.f</p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 26 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,53
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	11,83
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,80
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,67
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	8,12
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,30
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0980	64,92	6,36	14,58
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,000	0,42	4,20	9,63
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	8,00	0,84	6,72	15,41
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,67
	Totale parziale				34,48	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,17	11,85
	Totale parziale				39,65	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,97	9,10
	Totale Euro				43,62	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 43,62					
	Totale MANODOPERA Euro		9,54			21,87
	Totale MATERIALI Euro		24,21			55,50
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
418	<p>Analisi E.04.10.30.g</p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 30 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,36
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	6,25
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	11,32
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,77
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	6,38
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,77	3,54	7,76
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,29
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1020	64,92	6,62	14,52
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,800	0,42	4,54	9,96
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	8,00	0,96	7,68	16,84
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,60
	Totale parziale				36,04	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41	11,86
	Totale parziale				41,45	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15	9,10
	Totale Euro				45,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 45,60					
	Totale MANODOPERA Euro		9,54			20,92
	Totale MATERIALI Euro		25,77			56,51
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
419	<p>Analisi E.04.10.40.b</p> <p>Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta</p>					
	<p>1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6</p>	m ² m ³	1,00 0,0100	64,92	0,65	78,31
	Totale parziale				0,65	
	<p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,10	12,05
	Totale parziale				0,75	
	<p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,08	9,64
	Totale Euro				0,83	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 0,83</p>					
	<p>Totali MATERIALI Euro</p>				0,65	78,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
420	Analisi E.04.10.40.d Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione					
		m ²	1,00			
	1) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	77,81
	2) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0002	248,81	0,05	1,34
	Totale parziale				2,96	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44	11,76
	Totale parziale				3,40	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,09
	Totale Euro				3,74	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 3,74					
	Totali MATERIALI Euro				2,96	79,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
421	Analisi E.04.20.10.a Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	5,11
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	6,94
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,63
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,22
	6) Pannello per h18	m ²	1,00	23,13	23,13	41,50
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,23
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0700	68,30	4,78	8,58
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,31
	Totale parziale				44,06	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,61	11,86
	Totale parziale				50,67	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,07	9,10
	Totale Euro				55,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 55,74					
	Totali MANODOPERA Euro		8,25			14,80
	Totali MATERIALI Euro		35,08			62,94
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
422	<p>Analisi E.04.20.10.b</p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prriverstimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,68
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	4,99
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	6,78
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	248,81	0,35	0,61
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	194,11	2,91	5,10
	6) Pannello h20	m²	1,00	24,22	24,22	42,41
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,23
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0700	68,30	4,78	8,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,62
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,28
	Totale parziale				45,15	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,77	11,85
	Totale parziale				51,92	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,19	9,09
	Totale Euro				57,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 57,11					
	Totali MANODOPERA Euro		8,25			14,45
	Totali MATERIALI Euro		36,17			63,33
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
423	Analisi E.04.20.10.c Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prriverstimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	4,80
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	6,52
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,59
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	4,90
	6) Pannello h22	m ²	1,00	25,34	25,34	42,67
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,22
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0800	68,30	5,46	9,19
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,36
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,23
	Totale parziale				46,95	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,04	11,85
	Totale parziale				53,99	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,40	9,09
	Totale Euro				59,39	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 59,39					
	Totali MANODOPERA Euro		8,25			13,89
	Totali MATERIALI Euro		37,97			63,93
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
424	<p>Analisi E.04.20.10.d</p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prriverstimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	4,65
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	6,32
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,57
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	4,75
	6) Pannello h24	m ²	1,00	26,81	26,81	43,77
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,21
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0800	68,30	5,46	8,91
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,17
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,19
	Totale parziale				48,42	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,26	11,85
	Totale parziale				55,68	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,57	9,09
	Totale Euro				61,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 61,25					
	Totali MANODOPERA Euro		8,25			13,47
	Totali MATERIALI Euro		39,44			64,39
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
425	<p>Analisi E.04.20.10.e</p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prriverstimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,43
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	4,53
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	6,15
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,56
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	4,62
	6) Pannello h 25	m ²	1,00	27,44	27,44	43,61
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,21
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0900	68,30	6,15	9,77
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,01
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,16
	Totale parziale				49,74	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,46	11,86
	Totale parziale				57,20	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,72	9,09
	Totale Euro				62,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 62,92					
	Totali MANODOPERA Euro		8,25			13,11
	Totali MATERIALI Euro		40,76			64,78
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,16

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
426	Analisi E.04.30.10.a Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,160000	25,52	4,08	8,02
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,81
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	9,30
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,69
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,72
	6) Lamiere con spessore di 8/10 mm 8.91*1.05	kg	9,356	1,34	12,54	24,66
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,100	0,63	0,06	0,12
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0600	68,30	4,10	8,06
*	9) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.06/1.265	m ³	0,0474	94,28	4,47	8,79
	10) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,554	0,46	1,63	3,21
	11) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	19,37	0,39	0,77
	12) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,040000	68,76	2,75	5,41
	13) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,020000	1,62	0,03	0,06
	14) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,44
	Totale parziale				40,20	
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03	11,86
	Totale parziale				46,23	
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,62	9,09
	Totale Euro				50,85	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 50,85					
	Totali MANODOPERA Euro		10,24			20,14
	Totali MATERIALI Euro		21,59			42,46
	Totali NOLEGGI Euro		3,90			7,67
	Totali Opere Compilate Euro		4,47			8,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
427	Analisi E.04.30.10.b Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,160000	25,52	4,08	7,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,68
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	8,87
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,66
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,46
	6) Lamiere con spessore di 10/10 mm 11,14*1.05	kg	11,697	1,24	14,50	27,19
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,100	0,63	0,06	0,11
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0600	68,30	4,10	7,69
	* 9) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.06/1.265	m ³	0,0474	94,28	4,47	8,38
	10) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,554	0,46	1,63	3,06
	11) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	19,37	0,39	0,73
	12) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,040000	68,76	2,75	5,16
	13) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,020000	1,62	0,03	0,06
	14) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,37
	Totale parziale				42,16	
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,32	11,85
	Totale parziale				48,48	
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,85	9,09
	Totale Euro				53,33	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,33					
	Totali MANODOPERA Euro		10,24			19,20
	Totali MATERIALI Euro		23,55			44,16
	Totali NOLEGGI Euro		3,90			7,31
	Totali Opere Compilate Euro		4,47			8,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
428	<p>Analisi E.04.30.20.a</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	3,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	9,13
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 40	cad	1,00	1,80	1,80	38,22
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	28,45
					3,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,89
					4,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,13
					4,71	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,71					
	Totali MANODOPERA Euro		0,58			12,31
	Totali MATERIALI Euro		1,80			38,22
	Totali NOLEGGI Euro		1,34			28,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
429	<p>Analisi E.04.30.20.b</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	3,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	8,98
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 60	cad	1,00	1,86	1,86	38,83
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	27,97
	Totale parziale				3,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,90
	Totale parziale				4,35	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,19
	Totale Euro				4,79	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,79					
	Totali MANODOPERA Euro		0,58			12,11
	Totali MATERIALI Euro		1,86			38,83
	Totali NOLEGGI Euro		1,34			27,97

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
430	<p>Analisi E.04.30.20.c</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 70</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	3,09
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	8,85
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 70	cad	1,00	1,92	1,92	39,51
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	27,57
	Totale parziale				3,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58	11,93
	Totale parziale				4,42	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,05
	Totale Euro				4,86	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,86					
	Totali MANODOPERA Euro				0,58	11,93
	Totali MATERIALI Euro				1,92	39,51
	Totali NOLEGGI Euro				1,34	27,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
431	<p>Analisi E.04.30.20.d</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 80</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	3,04
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	8,70
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 80	cad	1,00	1,98	1,98	40,08
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	27,13
					3,90	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	11,94
					4,49	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	9,11
					4,94	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,94					
	Totali MANODOPERA Euro		0,58			11,74
	Totali NOLEGGI Euro		1,34			27,13
	Totali Opere Compiute Euro		1,98			40,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
432	<p>Analisi E.04.30.20.e</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 105</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	2,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	8,55
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 105	cad	1,00	2,05	2,05	40,76
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	26,64
	Totale parziale				3,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60	11,93
	Totale parziale				4,57	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46	9,15
	Totale Euro				5,03	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 5,03					
	Totali MANODOPERA Euro		0,58			11,53
	Totali NOLEGGI Euro		1,34			26,64
	Totali Opere Compiute Euro		2,05			40,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
433	<p>Analisi E.04.30.20.f</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 125</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	2,91
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	8,35
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 125	cad	1,00	2,15	2,15	41,75
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	26,02
					4,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61	11,84
					4,68	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47	9,13
					5,15	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 5,15</p>					
	<p align="right">Totale Euro</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		0,58			11,26
	Totali NOLEGGI Euro		1,34			26,02
	Totali Opere Compiute Euro		2,15			41,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
434	<p>Analisi E.04.30.20.g</p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 135</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,006000	25,52	0,15	2,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	8,11
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati Connettori a taglio altezza gambo mm 135	cad	1,00	2,27	2,27	42,83
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34	25,28
					4,19	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63	11,89
					4,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	9,06
					5,30	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 5,30</p>					
	Totale Euro					
	Totali MANODOPERA Euro		0,58			10,94
	Totali NOLEGGI Euro		1,34			25,28
	Totali Opere Compiute Euro		2,27			42,83

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
435	<p>Analisi E.04.40.10.a</p> <p>Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro con tavellone semplice, spessore 6 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	11,16
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,140000	25,52	3,57	13,24
	3) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m ²	1,05	5,23	5,49	20,36
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0440	64,92	2,86	10,60
	5) Massa per volume pari a circa kg/m ³ 1.100	m ³	0,0800	79,12	6,33	23,47
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001400	45,70	0,06	0,22
	Totale parziale				21,32	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20	11,87
	Totale parziale				24,52	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,45	9,08
	Totale Euro				26,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 26,97					
	Totali MANODOPERA Euro		6,58			24,40
	Totali MATERIALI Euro		14,68			54,43
	Totali NOLEGGI Euro		0,06			0,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
436	<p>Analisi E.04.40.10.b</p> <p>Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3+4 cm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	12,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	14,89
	3) Tavelloni forati da cm 60/+100x25x6	ora	1,05	5,23	5,49	16,03
	4) Tavelloni forati da cm 50/+60x25x3	m ²	1,05	6,04	6,34	18,51
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0400	64,92	2,60	7,59
	6) Massa per volume pari a circa kg/m ³ 1.100	m ³	0,0400	79,12	3,16	9,23
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	0,26
	Totale parziale				27,08	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06	11,85
	Totale parziale				31,14	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11	9,08
	Totale Euro				34,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 34,25					
	Totale MANODOPERA Euro		9,40			27,45
	Totale MATERIALI Euro		17,59			51,36
	Totale NOLEGGI Euro		0,09			0,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
437	<p>Analisi E.04.50.10.a</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,91
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	5,25
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,71
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,92
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m ³	m ³	0,1200	16,82	2,02	4,11
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,26
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0820	64,92	5,32	10,82
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,69
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	36,79
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,48
	Totale parziale				38,87	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,83	11,86
	Totale parziale				44,70	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,47	9,09
	Totale Euro				49,17	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 49,17					
	Totale MANODOPERA Euro		5,54			11,27
	Totale MATERIALI Euro		32,60			66,30
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,48

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
438	Analisi E.04.50.10.b Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm ² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,06
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,86
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	5,16
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,70
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,82
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m ³	m ³	0,1400	16,82	2,35	4,70
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,26
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0870	64,92	5,65	11,30
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,56
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	36,17
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,46
	Totale parziale				39,53	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,93	11,86
	Totale parziale				45,46	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55	9,10
	Totale Euro				50,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 50,01					
	Totale MANODOPERA Euro	5,54				11,08
	Totale MATERIALI Euro	33,26				66,51
	Totale NOLEGGI Euro	0,73				1,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
439	Analisi E.04.50.10.c Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm ² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,80
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	5,06
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,69
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,70
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m ³	m ³	0,1600	16,82	2,69	5,27
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,25
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0940	64,92	6,10	11,96
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,41
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	35,46
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,43
	Totale parziale				40,32	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,05	11,86
	Totale parziale				46,37	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,64	9,10
	Totale Euro				51,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 51,01					
	Totale MANODOPERA Euro		5,54			10,86
	Totale MATERIALI Euro		34,05			66,75
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
440	<p>Analisi E.04.50.10.d</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,94
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,75
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	4,96
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,67
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,59
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m ³	m ³	0,1800	16,82	3,03	5,82
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,25
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1010	64,92	6,56	12,61
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,27
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	34,78
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,40
	Totale parziale				41,12	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,17	11,86
	Totale parziale				47,29	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,73	9,09
	Totale Euro				52,02	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 52,02					
	Totale MANODOPERA Euro		5,54			10,65
	Totale MATERIALI Euro		34,85			66,99
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			1,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
441	<p>Analisi E.04.50.10.e</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,70
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	4,87
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,66
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,49
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m ³	m ³	0,2000	16,82	3,36	6,34
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,25
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1080	64,92	7,01	13,22
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,13
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	34,13
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,38
	Totale parziale				41,90	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,29	11,87
	Totale parziale				48,19	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,82	9,09
	Totale Euro				53,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,01					
	Totali MANODOPERA Euro		5,54			10,45
	Totali MATERIALI Euro		35,63			67,21
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
442	Analisi E.04.50.20.a Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm ² : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm		1,00			
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.082	m ² m ³	-0,0820	64,92	-5,32	-1520,00
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0820	68,30	5,60	1600,00
	Totale parziale				0,28	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	11,43
	Totale parziale				0,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	8,57
	Totale Euro				0,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 0,35					
	Totale MATERIALI Euro		0,28			80,00

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
443	Analisi E.04.50.20.b Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm ² : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm					
		m ²	1,00			
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,087	m ³	-0,0870	64,92	-5,65	-1569,44
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0870	68,30	5,94	1650,00
	Totale parziale				0,29	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	11,11
	Totale parziale				0,33	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	8,33
	Totale Euro				0,36	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 0,36					
	Totale MATERIALI Euro		0,29			80,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
444	Analisi E.04.50.20.c Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm ² : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm	m ²	1,00			
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.094	m ³	-0,0940	64,92	-6,10	-1487,80
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0940	68,30	6,42	1565,85
	Totale parziale				0,32	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	12,20
	Totale parziale				0,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	9,76
	Totale Euro				0,41	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 0,41					
	Totali MATERIALI Euro					78,05
	0,32					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
445	Analisi E.04.50.20.d Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm ² : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm					
		m ²	1,00			
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.101	m ³	-0,1010	64,92	-6,56	-1525,58
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1010	68,30	6,90	1604,65
	Totale parziale				0,34	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	11,63
	Totale parziale				0,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	9,30
	Totale Euro				0,43	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 0,43					
	Totale MATERIALI Euro		0,34			79,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
447	<p>Analisi E.04.50.30.a</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,93
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,74
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	4,94
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,67
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,57
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,25
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0924	64,92	6,00	11,49
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,24
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	34,65
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	6,67	0,56	3,74	7,16
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,40
	Totale parziale				41,27	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,19	11,86
	Totale parziale				47,46	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,75	9,10
	Totale Euro				52,21	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 52,21					
	Totali MANODOPERA Euro		5,54			10,61
	Totali MATERIALI Euro		35,00			67,04
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
448	<p>Analisi E.04.50.30.b</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,70
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	4,87
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,66
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,49
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,25
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1000	64,92	6,49	12,25
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,13
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	34,14
	10) Blocchi da cm 14x38x25	cad	6,67	0,58	3,87	7,30
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,38
	Totale parziale				41,89	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,28	11,85
	Totale parziale				48,17	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,82	9,10
	Totale Euro				52,99	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 52,99					
	Totali MANODOPERA Euro		5,54			10,45
	Totali MATERIALI Euro		35,62			67,22
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
449	<p>Analisi E.04.50.30.c</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,65
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	4,79
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,65
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,40
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,24
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1090	64,92	7,08	13,14
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	7,01
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	33,56
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	6,67	0,60	4,00	7,42
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,35
	Totale parziale				42,61	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,39	11,86
	Totale parziale				49,00	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90	9,09
	Totale Euro				53,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,90					
	Totali MANODOPERA Euro		5,54			10,28
	Totali MATERIALI Euro		36,34			67,42
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
450	<p>Analisi E.04.50.30.d</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,71
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	4,22
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	5,34
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,62
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,16
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,23
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1170	64,92	7,60	13,48
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,70
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	32,07
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	6,67	0,61	4,07	7,22
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,29
	Totale parziale				44,58	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,69	11,86
	Totale parziale				51,27	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,13	9,10
	Totale Euro				56,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 56,40					
	Totali MANODOPERA Euro		6,92			12,27
	Totali MATERIALI Euro		36,93			65,48
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
451	Analisi E.04.50.30.e Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm ² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	4,11
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	5,20
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,60
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	5,03
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,22
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1250	64,92	8,12	14,02
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,53
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	31,24
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	6,67	0,71	4,74	8,19
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,26
	Totale parziale				45,77	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,87	11,87
	Totale parziale				52,64	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26	9,08
	Totale Euro				57,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 57,90					
	Totali MANODOPERA Euro		6,92			11,95
	Totali MATERIALI Euro		38,12			65,84
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
452	<p>Analisi E.04.50.30.f</p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	4,01
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	5,08
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m ³	0,0014	248,81	0,35	0,59
	5) Abete in travi uso Trieste	m ³	0,0150	194,11	2,91	4,91
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200	0,63	0,13	0,22
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,1330	64,92	8,63	14,55
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000	0,42	3,78	6,37
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m ²	1,00	18,09	18,09	30,51
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	6,67	0,80	5,34	9,01
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	1,23
	Totale parziale				46,88	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,03	11,85
	Totale parziale				53,91	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,39	9,09
	Totale Euro				59,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 59,30					
	Totali MANODOPERA Euro		6,92			11,67
	Totali MATERIALI Euro		39,23			66,16
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			1,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
454	Analisi E.04.50.40.b Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm ² : con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm 1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.1 2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m² 0,43 Totali MATERIALI Euro 0,34	m ² m ³ m ³	1,00 -0,1000 0,1000	64,92 68,30	-6,49 6,83 0,34 0,05 0,39 0,04 0,43	-1509,30 1588,37 11,63 9,30 79,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
455	Analisi E.04.50.40.c Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm ² : con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm 1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.109 2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m² 0,45 Totali MATERIALI Euro 0,36	m ² m ³ m ³	1,00 -0,1090 0,1090	64,92 68,30	-7,08 7,44 0,36 0,05 0,41 0,04 0,45	-1573,33 1653,33 11,11 8,89 80,00

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
457	Analisi E.04.50.40.e Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm ² : con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm 1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.125 2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m² 0,53 Totali MATERIALI Euro 0,42	m ²	1,00			
		m ³	-0,1250	64,92	-8,12	-1532,08
		m ³	0,1250	68,30	8,54	1611,32
					0,42	
					0,06	11,32
					0,48	
					0,05	9,43
					0,53	
						79,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
458	Analisi E.04.50.40.f Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm²: con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm		1,00			
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.133	m³	-0,1330	64,92	-8,63	-1514,04
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,1330	68,30	9,08	1592,98
	Totale parziale				0,45	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	12,28
	Totale parziale				0,52	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	8,77
	Totale Euro				0,57	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 0,57					
	Totale MATERIALI Euro		0,45			78,95

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
459	<p>Analisi E.04.50.50.a</p> <p>posizionate, in stabilimento di prefabbricazione, all'interno della lastra inferiore</p>					
	1) Extra diametro per toni base	kg	1,000			
	2) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,030	0,21	0,22	26,51
		kg	1,030	0,42	0,43	51,81
	Totale parziale				0,65	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	12,05
	Totale parziale				0,75	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,64
	Totale Euro				0,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 0,83					
	Totali MATERIALI Euro				0,65	78,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
460	<p>Analisi E.04.50.50.b</p> <p>posizionate in cantiere</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>4) Aderenza migliorata tipo Feb 44K</p> <p>5) Extra diametro per toni base</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/kg 1,11</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 0,23</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,65</p>	<p>kg</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p> <p>kg</p>	<p>1,000</p> <p>0,006000</p> <p>0,002000</p> <p>0,002000</p> <p>1,020</p> <p>1,030</p>	<p></p> <p>21,50</p> <p>23,76</p> <p>25,52</p> <p>0,42</p> <p>0,21</p>	<p></p> <p>0,13</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>0,43</p> <p>0,22</p> <p>0,88</p> <p>0,13</p> <p>1,01</p> <p>0,10</p> <p>1,11</p>	<p></p> <p>11,71</p> <p>4,50</p> <p>4,50</p> <p>38,74</p> <p>19,82</p> <p></p> <p>11,71</p> <p></p> <p>9,01</p> <p></p> <p>20,72</p> <p>58,56</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
461	<p>Analisi E.04.50.60.a</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 4.600 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	3,34
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,53
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	8,93
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 4600 kgm	m²	1,00	24,02	24,02	56,03
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,66
	Totale parziale				33,89	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,08	11,85
	Totale parziale				38,97	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,90	9,10
	Totale Euro				42,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 42,87					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			11,43
	Totali MATERIALI Euro		27,85			64,96
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,66

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
462	<p>Analisi E.04.50.60.b</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	3,23
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,38
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	8,66
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm	m²	1,00	25,11	25,11	56,75
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,58
	Totale parziale				34,98	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,25	11,86
	Totale parziale				40,23	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,02	9,08
	Totale Euro				44,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 44,25					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			11,07
	Totali MATERIALI Euro		28,94			65,40
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,58

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
463	<p>Analisi E.04.50.60.c</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	3,15
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,27
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	8,42
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm	m²	1,00	26,07	26,07	57,35
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,51
	Totale parziale				35,94	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,39	11,86
	Totale parziale				41,33	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,13	9,08
	Totale Euro				45,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 45,46					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			10,78
	Totali MATERIALI Euro		29,90			65,77
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
464	<p>Analisi E.04.50.60.d</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,24
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	3,03
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,11
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	8,11
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm	m²	1,00	27,47	27,47	58,16
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,41
	Totale parziale				37,34	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,60	11,86
	Totale parziale				42,94	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,29	9,08
	Totale Euro				47,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 47,23					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			10,37
	Totali MATERIALI Euro		31,30			66,27
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
465	<p>Analisi E.04.50.60.e</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,97
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,03
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,96
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm	m²	1,00	28,15	28,15	58,54
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,37
	Totale parziale				38,02	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,70	11,85
	Totale parziale				43,72	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,37	9,09
	Totale Euro				48,09	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 48,09					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			10,19
	Totali MATERIALI Euro		31,98			66,50
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
466	<p>Analisi E.04.50.60.f</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,88
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,91
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,72
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm	m²	1,00	29,35	29,35	59,16
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,30
	Totale parziale				39,22	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,88	11,85
	Totale parziale				45,10	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51	9,09
	Totale Euro				49,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 49,61					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			9,88
	Totali MATERIALI Euro		33,18			66,88
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
467	<p>Analisi E.04.50.60.g</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,85
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,87
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,65
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm	m²	1,00	29,73	29,73	59,35
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,28
	Totale parziale				39,60	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,94	11,86
	Totale parziale				45,54	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55	9,08
	Totale Euro				50,09	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 50,09					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			9,78
	Totali MATERIALI Euro		33,56			67,00
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
468	<p>Analisi E.04.50.60.h</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,02
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,82
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,82
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,55
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm	m²	1,00	30,24	30,24	59,60
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,25
	Totale parziale				40,11	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,02	11,86
	Totale parziale				46,13	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61	9,09
	Totale Euro				50,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 50,74					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			9,66
	Totali MATERIALI Euro		34,07			67,15
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
469	Analisi E.04.50.70.a Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.900 kgm					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	3,11
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,21
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	8,32
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 5.900 kgm	m²	1,00	26,52	26,52	57,60
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,48
	Totale parziale				36,39	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,46	11,86
	Totale parziale				41,85	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,19	9,10
	Totale Euro				46,04	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 46,04					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			10,64
	Totali MATERIALI Euro		30,35			65,92
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,48

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
470	<p>Analisi E.04.50.70.b</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,23
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	3,02
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	4,09
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	8,08
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm	m²	1,00	27,58	27,58	58,21
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,41
	Totale parziale				37,45	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,62	11,86
	Totale parziale				43,07	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,31	9,10
	Totale Euro				47,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 47,38					
	Totale MANODOPERA Euro		4,90			10,34
	Totale MATERIALI Euro		31,41			66,29
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			2,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
471	<p>Analisi E.04.50.70.c</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,92
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,83
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm	m²	1,00	28,78	28,78	58,85
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,33
	Totale parziale				38,65	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,80	11,86
	Totale parziale				44,45	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,45	9,10
	Totale Euro				48,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 48,90					
	Totale MANODOPERA Euro		4,90			10,02
	Totale MATERIALI Euro		32,61			66,69
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			2,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
472	<p>Analisi E.04.50.70.d</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	3,04
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,84
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,85
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,61
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm	m²	1,00	29,91	29,91	59,43
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,27
	Totale parziale				39,78	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,97	11,86
	Totale parziale				45,75	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,58	9,10
	Totale Euro				50,33	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 50,33					
	Totale MANODOPERA Euro		4,90			9,74
	Totale MATERIALI Euro		33,74			67,04
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			2,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
473	<p>Analisi E.04.50.70.e</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,76
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,75
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,41
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm	m²	1,00	31,02	31,02	59,98
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,20
	Totale parziale				40,89	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,13	11,85
	Totale parziale				47,02	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,70	9,09
	Totale Euro				51,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 51,72					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			9,47
	Totali MATERIALI Euro		34,85			67,38
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
474	<p>Analisi E.04.50.70.f</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,88
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,70
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,66
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,22
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm	m²	1,00	32,07	32,07	60,45
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,15
	Totale parziale				41,94	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,29	11,86
	Totale parziale				48,23	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,82	9,09
	Totale Euro				53,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,05					
	Totale MANODOPERA Euro		4,90			9,24
	Totale MATERIALI Euro		35,90			67,67
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			2,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
475	<p>Analisi E.04.50.70.g</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,66
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,60
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,11
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	m²	1,00	32,69	32,69	60,73
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,12
	Totale parziale				42,56	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,38	11,85
	Totale parziale				48,94	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,89	9,08
	Totale Euro				53,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,83					
	Totali MANODOPERA Euro		4,90			9,10
	Totali MATERIALI Euro		36,52			67,84
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
476	<p>Analisi E.04.50.70.h</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	2,62
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	3,55
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	7,02
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm	m²	1,00	33,28	33,28	60,97
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,09
	Totale parziale				43,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,47	11,85
	Totale parziale				49,62	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,96	9,09
	Totale Euro				54,58	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 54,58					
	Totale MANODOPERA Euro		4,90			8,98
	Totale MATERIALI Euro		37,11			67,99
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			2,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
477	<p>Analisi E.04.50.80.a</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.300 kgm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	3,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,84
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,85
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m ³	0,0590	64,92	3,83	7,17
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 10.300 kgm	m ²	1,00	32,07	32,07	60,00
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,13
	Totale parziale				42,25	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,34	11,86
	Totale parziale				48,59	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,86	9,09
	Totale Euro				53,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 53,45					
	Totali MANODOPERA Euro		5,21			9,75
	Totali MATERIALI Euro		35,90			67,17
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,13

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
478	<p>Analisi E.04.50.80.b</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,92
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,72
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,69
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,85
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	m²	1,00	34,00	34,00	60,83
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,04
	Totale parziale				44,18	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,63	11,86
	Totale parziale				50,81	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,08	9,09
	Totale Euro				55,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 55,89					
	Totali MANODOPERA Euro		5,21			9,32
	Totali MATERIALI Euro		37,83			67,69
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			2,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
479	<p>Analisi E.04.50.80.c</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,88
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,69
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,64
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,77
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm	m²	1,00	34,57	34,57	61,07
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	2,01
	Totale parziale				44,75	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,71	11,85
	Totale parziale				51,46	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,15	9,10
	Totale Euro				56,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 56,61					
	Totale MANODOPERA Euro		5,21			9,20
	Totale MATERIALI Euro		38,40			67,83
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			2,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
480	<p>Analisi E.04.50.80.d</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,66
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,60
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,69
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm	m²	1,00	35,05	35,05	61,27
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,99
	Totale parziale				45,23	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,78	11,85
	Totale parziale				52,01	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,20	9,09
	Totale Euro				57,21	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 57,21					
	Totali MANODOPERA Euro					9,11
	Totali MATERIALI Euro					67,96
	Totali NOLEGGI Euro					1,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
481	<p>Analisi E.04.50.80.e</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,61
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,54
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,58
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm	m²	1,00	35,86	35,86	61,56
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,96
	Totale parziale				46,04	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,91	11,86
	Totale parziale				52,95	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,30	9,10
	Totale Euro				58,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 58,25					
	Totale MANODOPERA Euro		5,21			8,94
	Totale MATERIALI Euro		39,69			68,14
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			1,96

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
482	<p>Analisi E.04.50.80.f</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,56
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,47
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,46
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm	m²	1,00	36,69	36,69	61,88
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,92
	Totale parziale				46,87	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,03	11,86
	Totale parziale				53,90	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,39	9,09
	Totale Euro				59,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 59,29					
	Totali MANODOPERA Euro		5,21			8,79
	Totali MATERIALI Euro		40,52			68,34
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
483	<p>Analisi E.04.50.80.g</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 20.800 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,71
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,53
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,43
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,38
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	m²	1,00	37,31	37,31	62,11
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,90
	Totale parziale				47,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,12	11,85
	Totale parziale				54,61	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,46	9,09
	Totale Euro				60,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 60,07					
	Totali MANODOPERA Euro		5,21			8,67
	Totali MATERIALI Euro		41,14			68,49
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,90

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
484	<p>Analisi E.04.50.80.h</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,064000	25,52	1,63	2,67
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,064000	23,76	1,52	2,49
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,096000	21,50	2,06	3,37
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,27
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm	m²	1,00	38,11	38,11	62,39
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,87
	Totale parziale				48,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,24	11,85
	Totale parziale				55,53	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,55	9,09
	Totale Euro				61,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 61,08					
	Totali MANODOPERA Euro		5,21			8,53
	Totali MATERIALI Euro		41,94			68,66
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,87

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
485	<p>Analisi E.04.50.90.a</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 13.600 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,55
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,44
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	6,02
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 13.600 kgm	m²	1,00	39,78	39,78	62,51
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,79
	Totale parziale				50,30	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,55	11,86
	Totale parziale				57,85	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,79	9,10
	Totale Euro				63,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 63,64					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,72
	Totali MATERIALI Euro		43,61			68,53
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
486	<p>Analisi E.04.50.90.b</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,51
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,39
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,93
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm	m²	1,00	40,55	40,55	62,77
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,76
	Totale parziale				51,07	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,66	11,86
	Totale parziale				58,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,87	9,09
	Totale Euro				64,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 64,60					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,59
	Totali MATERIALI Euro		44,38			68,70
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
487	<p>Analisi E.04.50.90.c</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.200 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,66
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,48
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,35
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,86
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 17.290 kgm	m²	1,00	41,14	41,14	62,95
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,74
	Totale parziale				51,66	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,75	11,86
	Totale parziale				59,41	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,94	9,09
	Totale Euro				65,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 65,35					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,49
	Totali MATERIALI Euro		44,97			68,81
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
488	<p>Analisi E.04.50.90.d</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,63
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,45
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,31
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,79
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm	m²	1,00	41,77	41,77	63,15
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,72
	Totale parziale				52,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,84	11,85
	Totale parziale				60,13	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,01	9,09
	Totale Euro				66,14	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 66,14					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,39
	Totali MATERIALI Euro		45,60			68,94
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
489	<p>Analisi E.04.50.90.e</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f_{ptk} >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,42
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,28
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,73
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm	m²	1,00	42,34	42,34	63,32
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,70
	Totale parziale				52,86	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,93	11,86
	Totale parziale				60,79	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,08	9,09
	Totale Euro				66,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 66,87					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,30
	Totali MATERIALI Euro		46,17			69,04
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
490	<p>Analisi E.04.50.90.f</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,39
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,24
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,66
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm	m²	1,00	42,98	42,98	63,50
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,68
	Totale parziale				53,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,03	11,86
	Totale parziale				61,53	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,15	9,09
	Totale Euro				67,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 67,68					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,20
	Totali MATERIALI Euro		46,81			69,16
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
491	<p>Analisi E.04.50.90.g</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,54
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,36
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,20
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,59
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm	m²	1,00	43,65	43,65	63,69
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,66
	Totale parziale				54,17	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,13	11,86
	Totale parziale				62,30	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,23	9,09
	Totale Euro				68,53	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 68,53					
	Totali MANODOPERA Euro		5,55			8,10
	Totali MATERIALI Euro		47,48			69,28
	Totali NOLEGGI Euro		1,14			1,66

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
492	<p>Analisi E.04.50.90.h</p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,068000	25,52	1,74	2,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	2,34
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,102000	21,50	2,19	3,16
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0590	64,92	3,83	5,53
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm	m²	1,00	44,27	44,27	63,87
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	45,70	1,14	1,64
	Totale parziale				54,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,22	11,86
	Totale parziale				63,01	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,30	9,09
	Totale Euro				69,31	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 69,31					
	Totale MANODOPERA Euro		5,55			8,01
	Totale MATERIALI Euro		48,10			69,40
	Totale NOLEGGI Euro		1,14			1,64