

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1662	Analisi E.16.10.10.b Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in retino zincato					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	26,02
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	43,88
	3) Guardiaspigoli in retino zincato	m	1,000000	0,18	0,18	9,18
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55	
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,78	
	Totale Euro				1,96	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 1,96					
	Totali MANODOPERA Euro		1,37			69,90
	Totali MATERIALI Euro		0,18			9,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1663	Analisi E.16.10.12.a					
		m	1			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	16,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	28,29
	3) rete del peso fino a 0,85 kg/m ²	m ²	1,00	1,03	1,03	33,88
	Totale parziale				2,40	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36	11,84
	Totale parziale				2,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,21
	Totale Euro				3,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3,04					
	Totali MANODOPERA Euro		1,37			45,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1664	<p>Analisi E.16.10.20.b</p> <p>Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	18,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	31,62
	3) Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,000	0,78	0,78	28,68
	Totale parziale				2,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,76
	Totale parziale				2,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	9,19
	Totale Euro				2,72	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 2,72</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		1,37			50,37
	Totali MATERIALI Euro		0,78			28,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1665	Analisi E.16.10.20.c Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,280000	21,50	6,02	53,56
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,028000	23,76	0,67	5,96
	3) Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	kg	1,002	2,20	2,20	19,57
	Totale parziale				8,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,33	11,83
	Totale parziale				10,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02	9,07
	Totale Euro				11,24	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 11,24					
	Totali MANODOPERA Euro		6,69			59,52
	Totali MATERIALI Euro		2,20			19,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1666	<p>Analisi E.16.10.30.a</p> <p>Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante</p> <p>Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	m ²	0,020000	25,52	0,51	15,09
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	12,72
	3) Rete in fibra sintetica da 250 g/m ²	m ²	1,00	1,73	1,73	51,18
	Totale parziale				2,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40	11,83
	Totale parziale				3,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	9,17
	Totale Euro				3,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,38					
	Totali MANODOPERA Euro		0,94			27,81
	Totali MATERIALI Euro		1,73			51,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1667	Analisi E.16.10.40.a Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Rete in fibra peso non inferiore a g 150/mq					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	15,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	13,19
	3) Rete in fibra di vetro da 150 g/m ²	m ²	1,00	1,63	1,63	50,00
	Totale parziale				2,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,96
	Totale parziale				2,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,20
	Totale Euro				3,26	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 3,26					
	Totale MANODOPERA Euro		0,94			28,83
	Totale MATERIALI Euro		1,63			50,00

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1668	Analisi E.16.10.40.b Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Tessuto in fibra peso non inferiore a 120 g/m ²					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	11,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	9,86
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m ²	m ²	1,00	2,50	2,50	57,34
	Totale parziale				3,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52	11,93
	Totale parziale				3,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	9,17
	Totale Euro				4,36	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 4,36					
	Totale MANODOPERA Euro		0,94			21,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1669	Analisi E.16.10.50.a Compenso per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2x1 cm Compenso per l'esecuzione di canaletti					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,120000	23,76	2,85	78,95
					2,85	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43	11,91
					3,28	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	9,14
					3,61	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,61					
	Totali MANODOPERA Euro					78,95

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1670	Analisi E.16.20.03.a Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,040000	23,76	0,95	35,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	32,09
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.005/1,265	m ³	0,0040	76,56	0,31	11,57
	Totale parziale				2,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,94
	Totale parziale				2,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	8,96
	Totale Euro				2,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,68					
	Totale MANODOPERA Euro		1,81			67,54
	Totale Opere Compiute Euro		0,31			11,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1671	<p>Analisi E.16.20.05.a</p> <p>Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature</p> <p>Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,040000	23,76	0,95	31,56
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	28,57
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.005/1,265	m ³	0,0040	94,28	0,38	12,62
	4) Antiritiro	kg	0,180	1,05	0,19	6,31
	Totale parziale				2,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36	11,96
	Totale parziale				2,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27	8,97
	Totale Euro				3,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,01					
	Totali MANODOPERA Euro		1,81			60,13
	Totali MATERIALI Euro		0,19			6,31
	Totali Opere Compilate Euro		0,38			12,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1672	<p>Analisi E.16.20.10.a</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	34,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	31,52
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	12,67
	Totale parziale				7,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13	11,83
	Totale parziale				8,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87	9,11
	Totale Euro				9,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,55					
	Totali MANODOPERA Euro		6,34			66,39
	Totali Opere Compiute Euro		1,21			12,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1673	<p>Analisi E.16.20.10.b</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di sabbia</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	34,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	31,10
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	82,67	1,31	13,53
	Totale parziale				7,65	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15	11,88
	Totale parziale				8,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,09
	Totale Euro				9,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,68					
	Totali MANODOPERA Euro		6,34			65,50
	Totali Opere Compite Euro		1,31			13,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1674	<p>Analisi E.16.20.10.c</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta idraulica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	34,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	31,26
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	80,08	1,27	13,19
	Totale parziale				7,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14	11,84
	Totale parziale				8,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,14
	Totale Euro				9,63	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,63					
	Totali MANODOPERA Euro		6,34			65,84
	Totali Opere Compite Euro		1,27			13,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1675	<p>Analisi E.16.20.10.d</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	35,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	32,16
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	67,20	1,06	11,32
	Totale parziale				7,40	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,11	11,86
	Totale parziale				8,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,85	9,08
	Totale Euro				9,36	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,36					
	Totale MANODOPERA Euro		6,34			67,74
	Totale Opere Compiute Euro		1,06			11,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1676	<p>Analisi E.16.20.10.e</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di cemento</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	33,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	30,40
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	94,28	1,49	15,05
	Totale parziale				7,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17	11,82
	Totale parziale				9,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90	9,09
	Totale Euro				9,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,90					
	Totale MANODOPERA Euro		6,34			64,04
	Totale Opere Compiute Euro		1,49			15,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1677	<p>Analisi E.16.20.20.a</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	35,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	32,18
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	11,32
	Totale parziale				8,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27	11,88
	Totale parziale				9,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97	9,07
	Totale Euro				10,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,69					
	Totali MANODOPERA Euro		7,24			67,73
	Totali Opere Compite Euro		1,21			11,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1678	<p>Analisi E.16.20.20.b</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	35,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	31,82
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	82,67	1,31	12,12
	Totale parziale				8,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,28	11,84
	Totale parziale				9,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,07
	Totale Euro				10,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,81					
	Totali MANODOPERA Euro		7,24			66,98
	Totali Opere Compite Euro		1,31			12,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1679	<p>Analisi E.16.20.20.c</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	35,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	31,94
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	80,08	1,27	11,79
	Totale parziale				8,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,28	11,88
	Totale parziale				9,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,10
	Totale Euro				10,77	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,77					
	Totale MANODOPERA Euro		7,24			67,22
	Totale Opere Compiute Euro		1,27			11,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1680	<p>Analisi E.16.20.20.d</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	36,16
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	32,73
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	67,20	1,06	10,09
	Totale parziale				8,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25	11,89
	Totale parziale				9,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96	9,13
	Totale Euro				10,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,51					
	Totale MANODOPERA Euro		7,24			68,89
	Totale Opere Compiute Euro		1,06			10,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1681	<p>Analisi E.16.20.20.e</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	34,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	31,16
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	94,28	1,49	13,50
	Totale parziale				8,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31	11,87
	Totale parziale				10,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00	9,06
	Totale Euro				11,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,04					
	Totale MANODOPERA Euro		7,24			65,58
	Totale Opere Compiute Euro		1,49			13,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1682	<p>Analisi E.16.20.30.a</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta fine di pozzolana</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	m ²				
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	36,15
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	ora	0,180000	21,50	3,87	32,69
		m ³	0,0158	76,56	1,21	10,22
	Totale parziale				9,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,40	11,82
	Totale parziale				10,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08	9,12
	Totale Euro				11,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,84					
	Totali MANODOPERA Euro		8,15			68,83
	Totali Opere Compiute Euro		1,21			10,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1683	<p>Analisi E.16.20.30.b</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta fine di sabbia</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	35,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	32,33
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	82,67	1,31	10,94
	Totale parziale				9,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42	11,86
	Totale parziale				10,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09	9,11
	Totale Euro				11,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,97					
	Totali MANODOPERA Euro		8,15			68,09
	Totali Opere Compite Euro		1,31			10,94

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1684	<p>Analisi E.16.20.30.c</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta idraulica</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 11,91</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 8,15 Totali Opere Compite Euro 1,27</p>	m²	1,00			
		ora	0,180000	23,76	4,28	35,94
		ora	0,180000	21,50	3,87	32,49
		m³	0,0158	80,08	1,27	10,66
					9,42	
					1,41	11,84
					10,83	
					1,08	9,07
					11,91	
						68,43
						10,66

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1685	<p>Analisi E.16.20.30.d</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta bastarda</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	36,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	33,22
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	67,20	1,06	9,10
	Totale parziale				9,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38	11,85
	Totale parziale				10,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	9,10
	Totale Euro				11,65	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²	11,65				
	Totale MANODOPERA Euro		8,15			69,96
	Totale Opere Compiute Euro		1,06			9,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1686	<p>Analisi E.16.20.30.e</p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta di cemento</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	35,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	31,72
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	94,28	1,49	12,21
	Totale parziale				9,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,45	11,89
	Totale parziale				11,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11	9,10
	Totale Euro				12,20	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 12,20					
	Totale MANODOPERA Euro	8,15				66,80
	Totale Opere Compilate Euro	1,49				12,21

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1687	Analisi E.16.20.40.a Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico per ogni cm in più di spessore					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	26,88
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	31,88
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m ³ di sabbia 0.01/1,265	m ³	0,0079	82,67	0,65	20,31
	Totale parziale				2,53	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38	11,88
	Totale parziale				2,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29	9,06
	Totale Euro				3,20	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,20					
	Totali MANODOPERA Euro		1,88			58,75
	Totali Opere Compiute Euro		0,65			20,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1688	Analisi E.16.20.50.a Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,240000	23,76	5,70	37,33
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	33,79
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	7,92
	Totale parziale				12,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81	11,85
	Totale parziale				13,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39	9,10
	Totale Euro				15,27	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 15,27					
	Totali MANODOPERA Euro		10,86			71,12
	Totali Opere Compite Euro		1,21			7,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1689	<p>Analisi E.16.20.50.b</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per interni su pareti verticali con malta fine di sabbia</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,240000	23,76	5,70	37,01
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	33,51
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	82,67	1,31	8,51
	Totale parziale				12,17	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83	11,88
	Totale parziale				14,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40	9,09
	Totale Euro				15,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 15,40					
	Totali MANODOPERA Euro		10,86			70,52
	Totali Opere Compilate Euro		1,31			8,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1690	<p>Analisi E.16.20.50.c</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,240000	23,76	5,70	37,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	33,62
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	80,08	1,27	8,27
	Totale parziale				12,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82	11,86
	Totale parziale				13,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40	9,12
	Totale Euro				15,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 15,35					
	Totali MANODOPERA Euro		10,86			70,75
	Totali Opere Compite Euro		1,27			8,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1691	<p>Analisi E.16.20.50.d</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,240000	23,76	5,70	37,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	34,22
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	67,20	1,06	7,03
	Totale parziale				11,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79	11,87
	Totale parziale				13,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37	9,08
	Totale Euro				15,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 15,08					
	Totale MANODOPERA Euro		10,86			72,02
	Totale Opere Compiute Euro		1,06			7,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1692	<p>Analisi E.16.20.50.e</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,240000	23,76	5,70	36,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	33,03
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	94,28	1,49	9,54
	Totale parziale				12,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85	11,84
	Totale parziale				14,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42	9,09
	Totale Euro				15,62	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 15,62					
	Totali MANODOPERA Euro					69,53
	Totali Opere Compiute Euro					9,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1693	<p>Analisi E.16.20.60.a</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	37,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	34,04
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	7,37
	Totale parziale				12,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,95	11,88
	Totale parziale				14,93	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,49	9,07
	Totale Euro				16,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 16,42					
	Totali MANODOPERA Euro		11,77			71,68
	Totali Opere Computate Euro		1,21			7,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1694	<p>Analisi E.16.20.60.b</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	37,36
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	33,80
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	82,67	1,31	7,92
	Totale parziale				13,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,96	11,85
	Totale parziale				15,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50	9,07
	Totale Euro				16,54	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 16,54					
	Totali MANODOPERA Euro		11,77			71,16
	Totali Opere Compite Euro		1,31			7,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1695	Analisi E.16.20.60.c Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	37,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	33,88
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	80,08	1,27	7,70
	Totale parziale				13,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,96	11,88
	Totale parziale				15,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50	9,09
	Totale Euro				16,50	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 16,50					
	Totali MANODOPERA Euro		11,77			71,33
	Totali Opere Compite Euro		1,27			7,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1696	<p>Analisi E.16.20.60.d</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	38,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	34,44
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	67,20	1,06	6,53
	Totale parziale				12,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,92	11,83
	Totale parziale				14,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,48	9,12
	Totale Euro				16,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 16,23					
	Totale MANODOPERA Euro		11,77			72,52
	Totale Opere Compiute Euro		1,06			6,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1697	<p>Analisi E.16.20.60.e</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	36,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	33,31
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	94,28	1,49	8,88
	Totale parziale				13,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,99	11,86
	Totale parziale				15,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53	9,12
	Totale Euro				16,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 16,78					
	Totali MANODOPERA Euro					70,14
	Totali Opere Compiute Euro					8,88

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1700	<p>Analisi E.16.20.70.c con malta idraulica</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/m² 18,79</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 13,58 Totali Opere Compiute Euro 1,27</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m³</p>	<p>1,00</p> <p>0,300000</p> <p>0,300000</p> <p>0,0158</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>21,50</p> <p>80,08</p>	<p></p> <p>7,13</p> <p>6,45</p> <p>1,27</p> <hr/> <p>14,85</p> <p>2,23</p> <hr/> <p>17,08</p> <p>1,71</p> <hr/> <p>18,79</p>	<p></p> <p>37,95</p> <p>34,33</p> <p>6,76</p> <hr/> <p>11,87</p> <hr/> <p>9,10</p> <hr/> <p>72,27 6,76</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1702	Analisi E.16.20.70.e con malta di cemento					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,300000	23,76	7,13	37,41
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,300000	21,50	6,45	33,84
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.02/1,265	m ³	0,0158	94,28	1,49	7,82
	Totale parziale				15,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,26	11,86
	Totale parziale				17,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,73	9,08
	Totale Euro				19,06	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 19,06					
	Totale MANODOPERA Euro		13,58			71,25
	Totale Opere Compite Euro		1,49			7,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1703	<p>Analisi E.16.20.80.a</p> <p>Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia 0.01/1,265</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 3,20</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,88</p> <p>Totali Opere Compiute Euro 0,65</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m³</p>	<p>1,00</p> <p>0,040000</p> <p>0,040000</p> <p>0,0079</p>	<p></p> <p>21,50</p> <p>25,52</p> <p>82,67</p>	<p></p> <p>0,86</p> <p>1,02</p> <p>0,65</p> <hr/> <p>2,53</p> <p>0,38</p> <hr/> <p>2,91</p> <p>0,29</p> <hr/> <p>3,20</p>	<p></p> <p>26,88</p> <p>31,88</p> <p>20,31</p> <hr/> <p>11,88</p> <hr/> <p>9,06</p> <hr/> <p>58,75</p> <p>20,31</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1704	<p>Analisi E.16.20.90.a</p> <p>Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico. su pareti interne</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	34,39
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	31,11
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	6,73
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.005/1,265	m ³	0,0040	307,79	1,23	6,84
	Totale parziale				14,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,13	11,85
	Totale parziale				16,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,63	9,07
	Totale Euro				17,97	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 17,97					
	Totali MANODOPERA Euro		11,77			65,50
	Totali Opere Compiute Euro		2,44			13,58

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1705	<p>Analisi E.16.20.90.b</p> <p>Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico. su soffitti</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,280000	23,76	6,65	34,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,280000	21,50	6,02	31,49
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	6,33
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.005/1,265	m ³	0,0040	307,79	1,23	6,43
	Totale parziale				15,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27	11,87
	Totale parziale				17,38	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74	9,10
	Totale Euro				19,12	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 19,12					
	Totali MANODOPERA Euro		12,67			66,27
	Totali Opere Compiute Euro		2,44			12,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1706	<p>Analisi E.16.20.100.a</p> <p>Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti interne</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,260000	23,76	6,18	31,71
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	28,68
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	6,21
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.01/1,265	m ³	0,0079	307,79	2,43	12,47
	Totale parziale				15,41	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,31	11,85
	Totale parziale				17,72	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,77	9,08
	Totale Euro				19,49	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 19,49					
	Totali MANODOPERA Euro		11,77			60,39
	Totali Opere Compiute Euro		3,64			18,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1707	<p>Analisi E.16.20.100.b</p> <p>Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su soffitti</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,280000	23,76	6,65	32,22
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,280000	21,50	6,02	29,17
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m ³ di pozzolana 0.02/1,265	m ³	0,0158	76,56	1,21	5,86
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.01/1,265	m ³	0,0079	307,79	2,43	11,77
	Totale parziale				16,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,45	11,87
	Totale parziale				18,76	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,88	9,11
	Totale Euro				20,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 20,64					
	Totali MANODOPERA Euro		12,67			61,39
	Totali Opere Compiute Euro		3,64			17,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1708	<p>Analisi E.16.20.110.a</p> <p>Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali</p> <p>Rasatura di superfici intonacate a stucco</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	33,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	40,26
	3) Gesso da intonaco additivato	100 kg	0,010	13,33	0,13	3,42
	4) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	0,008	6,69	0,05	1,32
	Totale parziale				3,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45	11,84
	Totale parziale				3,45	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35	9,21
	Totale Euro				3,80	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,80					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			74,21
	Totale MATERIALI Euro		0,18			4,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1709	<p>Analisi E.16.20.120.a</p> <p>Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5+6 mm: granulometria fine</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	29,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,260000	25,52	6,64	35,34
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	6,400	0,41	2,62	13,94
	Totale parziale				14,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,23	11,87
	Totale parziale				17,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71	9,10
	Totale Euro				18,79	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 18,79					
	Totale MANODOPERA Euro		12,23			65,09
	Totale MATERIALI Euro		2,62			13,94

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1710	<p>Analisi E.16.20.120.b</p> <p>Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5+6 mm: granulometria grossa</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,260000	21,50	5,59	30,82
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,260000	25,52	6,64	36,60
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	6,600	0,32	2,11	11,63
	Totale parziale				14,34	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15	11,85
	Totale parziale				16,49	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	9,10
	Totale Euro				18,14	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 18,14					
	Totali MANODOPERA Euro		12,23			67,42
	Totali MATERIALI Euro		2,11			11,63

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1711	<p>Analisi E.16.20.130.a</p> <p>Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	28,67
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	34,00
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	3,000	0,41	1,23	16,40
	Totale parziale				5,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,87
	Totale parziale				6,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,07
	Totale Euro				7,50	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 7,50					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			62,67
	Totali MATERIALI Euro		1,23			16,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1712	<p>Analisi E.16.20.150.a</p> <p>Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali</p> <p>Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	30,82
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,110000	25,52	2,81	36,54
	3) Rasante per intonaco a base di leganti idraulici aditivati	kg	4,500	0,20	0,90	11,70
	Totale parziale				6,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91	11,83
	Totale parziale				6,99	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70	9,10
	Totale Euro				7,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,69					
	Totali MANODOPERA Euro					67,36
	Totali MATERIALI Euro					11,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1713	<p>Analisi E.16.20.160.a</p> <p>Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali</p> <p>Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	31,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,110000	25,52	2,81	37,07
	3) Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	kg	4,500	0,18	0,81	10,69
	Totale parziale				5,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90	11,87
	Totale parziale				6,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69	9,10
	Totale Euro				7,58	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,58					
	Totale MANODOPERA Euro		5,18			68,34
	Totale MATERIALI Euro		0,81			10,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1714	<p>Analisi E.16.20.170.a</p> <p>Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta</p>					
	1) Idrofugo	m ²	1,00			
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	kg	0,200	1,28	0,26	42,62
		ora	0,010000	21,50	0,22	36,07
	Totale parziale				0,48	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	11,48
	Totale parziale				0,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	9,84
	Totale Euro				0,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 0,61					
	Totali MANODOPERA Euro					36,07
	Totali MATERIALI Euro					42,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1715	Analisi E.16.20.180.a Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrorepellente, per ogni cm di spessore Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrorepellente, per ogni cm di spessore					
		m ²	1,00			
	1) Fluidificante impermeabilizzante	kg	0,200	2,11	0,42	51,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	27,16
	Totale parziale				0,64	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	12,35
	Totale parziale				0,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	8,64
	Totale Euro				0,81	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 0,81					
	Totale MANODOPERA Euro		0,22			27,16
	Totale MATERIALI Euro		0,42			51,85

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1716	<p>Analisi E.16.30.10.a</p> <p>Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato</p> <p>Intonaco premiscelato di fondo base cemento</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 7,11</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 3,76</p> <p>Totali MATERIALI Euro 1,86</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,00</p> <p>0,080000</p> <p>0,080000</p> <p>15,500</p>	<p></p> <p>21,50</p> <p>25,52</p> <p>0,12</p>	<p></p> <p>1,72</p> <p>2,04</p> <p>1,86</p> <p>5,62</p> <p>0,84</p> <p>6,46</p> <p>0,65</p> <p>7,11</p>	<p></p> <p>24,19</p> <p>28,69</p> <p>26,16</p> <p>11,81</p> <p>9,14</p> <p>52,88</p> <p>26,16</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1717	Analisi E.16.30.10.b Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	22,93
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	27,20
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,500	0,14	2,17	28,93
	Totale parziale				5,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,87
	Totale parziale				6,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,07
	Totale Euro				7,50	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,50					
	Totali MANODOPERA Euro		3,76			50,13
	Totali MATERIALI Euro		2,17			28,93

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1718	<p>Analisi E.16.30.20.a</p> <p>Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato</p> <p>Intonaco premiscelato di fondo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	24,19
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	28,69
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,500	0,12	1,86	26,16
	Totale parziale				5,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84	11,81
	Totale parziale				6,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65	9,14
	Totale Euro				7,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,11					
	Totali MANODOPERA Euro		3,76			52,88
	Totali MATERIALI Euro		1,86			26,16

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1719	<p>Analisi E.16.30.30.a</p> <p>Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente</p> <p>Finitura con rasante premiscelato a base di calce</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	29,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,110000	25,52	2,81	35,21
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	4,650	0,24	1,12	14,04
	Totale parziale				6,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95	11,90
	Totale parziale				7,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73	9,15
	Totale Euro				7,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,98					
	Totali MANODOPERA Euro		5,18			64,91
	Totali MATERIALI Euro		1,12			14,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1720	<p>Analisi E.16.30.40.a</p> <p>Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm</p> <p>Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 7,84</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 5,18</p> <p>Totali MATERIALI Euro 1,02</p>	m ²	1,00			
		ora	0,110000	21,50	2,37	30,23
		ora	0,110000	25,52	2,81	35,84
		kg	4,650	0,22	1,02	13,01
					6,20	
					0,93	11,86
					7,13	
					0,71	9,06
					7,84	
						66,07
						13,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1721	<p>Analisi E.16.40.10.a</p> <p>Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	18,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	21,50
	3) Premiscelato per intonaco pronto sottofondo	kg	3,600	0,45	1,62	9,10
	4) Premiscelato per intonaco pronto base	kg	10,800	0,47	5,08	28,52
	5) Premiscelato per intonaco pronto finitura	kg	3,200	0,10	0,32	1,80
	Totale parziale				14,08	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,11	11,85
	Totale parziale				16,19	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,62	9,10
	Totale Euro				17,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 17,81					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			39,64
	Totali MATERIALI Euro		7,02			39,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1722	<p>Analisi E.16.40.10.b</p> <p>Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto in tre mani.</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	15,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	18,17
	3) Premiscelato per intonaco pronto sottofondo	kg	5,800	0,45	2,61	12,38
	4) Premiscelato per intonaco pronto base	kg	14,200	0,47	6,67	31,64
	5) Premiscelato per intonaco pronto finitura	kg	3,200	0,10	0,32	1,52
	Totale parziale				16,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50	11,86
	Totale parziale				19,16	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92	9,11
	Totale Euro				21,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 21,08					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			33,49
	Totali MATERIALI Euro		9,60			45,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1723	<p>Analisi E.16.40.20.a</p> <p>Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2</p> <p>Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	19,47
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	23,10
	3) Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	15,500	0,26	4,03	36,50
	Totale parziale				8,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31	11,87
	Totale parziale				10,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00	9,06
	Totale Euro				11,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,04					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			42,57
	Totali MATERIALI Euro		4,03			36,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1724	<p>Analisi E.16.40.30.a</p> <p>Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su struttura in ferro, spessore minimo cm 2, al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,130000	21,50	2,80	24,82
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	29,43
	3) Premiscelato per intonaco REI 120	kg	15,500	0,18	2,79	24,73
	Totale parziale				8,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34	11,88
	Totale parziale				10,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03	9,13
	Totale Euro				11,28	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,28					
	Totale MANODOPERA Euro		6,12			54,26
	Totale MATERIALI Euro		2,79			24,73

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1725	<p>Analisi E.16.40.30.b</p> <p>Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su calcestruzzo, spessore minimo cm 1, al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	28,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	33,55
	3) Premiscelato per intonaco REI 120	kg	7,250	0,18	1,31	17,24
	Totale parziale				6,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90	11,84
	Totale parziale				6,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69	9,08
	Totale Euro				7,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,60					
	Totale MANODOPERA Euro		4,70			61,84
	Totale MATERIALI Euro		1,31			17,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1726	<p>Analisi E.16.40.40.a</p> <p>Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano</p> <p>Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	22,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	26,93
	3) Premiscelato per intonaco REI 120	kg	15,500	0,18	2,79	29,46
	Totale parziale				7,49	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,12	11,83
	Totale parziale				8,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86	9,08
	Totale Euro				9,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,47					
	Totale MANODOPERA Euro		4,70			49,63
	Totale MATERIALI Euro		2,79			29,46