

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1826	<p>Analisi E.18.10.10.a</p> <p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	2,88
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	1,34
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	2,43
	4) Portone a due battenti in legno castagno	m ²	1,00	319,37	319,37	72,19
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,20
	Totale parziale				349,70	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,46	11,86
	Totale parziale				402,16	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,22	9,09
	Totale Euro				442,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 442,38					
	Totale MANODOPERA Euro		29,45			6,66
	Totale MATERIALI Euro		319,37			72,19
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1827	<p>Analisi E.18.10.10.b</p> <p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di pino russo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	4,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	1,95
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	3,52
	4) Portone a due battenti in legno pino russo	m ²	1,00	211,05	211,05	69,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,29
	Totale parziale				241,38	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,21	11,86
	Totale parziale				277,59	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,76	9,09
	Totale Euro				305,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 305,35					
	Totale MANODOPERA Euro		29,45			9,64
	Totale MATERIALI Euro		211,05			69,12
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1828	<p>Analisi E.18.10.10.c</p> <p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di pich-pine</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	3,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	1,84
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	3,33
	4) Portone a due battenti in legno pich-pine	m ²	1,00	225,08	225,08	69,66
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,27
	Totale parziale				255,41	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,31	11,86
	Totale parziale				293,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,37	9,09
	Totale Euro				323,09	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 323,09					
	Totale MANODOPERA Euro		29,45			9,12
	Totale MATERIALI Euro		225,08			69,66
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1829	<p>Analisi E.18.10.10.d</p> <p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di douglas</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	3,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	1,70
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	3,07
	4) Portone a due battenti in legno douglas	m ²	1,00	246,25	246,25	70,38
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,25
	Totale parziale				276,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,49	11,86
	Totale parziale				318,07	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,81	9,09
	Totale Euro				349,88	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 349,88					
	Totale MANODOPERA Euro		29,45			8,42
	Totale MATERIALI Euro		246,25			70,38
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1830	<p>Analisi E.18.10.20.a</p> <p>Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esternodella porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>La porta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.</p> <p>Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,000000	25,52	25,52	2,66
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,000000	23,76	23,76	2,47
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,000000	21,50	21,50	2,24
	4) Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220	cad	1,00	686,33	686,33	71,43
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0200	87,76	1,76	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,08
	Totale parziale				759,60	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				113,94	11,86
	Totale parziale				873,54	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				87,35	9,09
	Totale Euro				960,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 960,89					
	Totali MANODOPERA Euro		70,78			7,37
	Totali MATERIALI Euro		686,33			71,43
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,08
	Totali Opere Compilate Euro		1,76			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1831	<p>Analisi E.18.10.20.b</p> <p>Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esternodella porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>La porta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.</p> <p>A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,000000	25,52	25,52	2,56
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,000000	23,76	23,76	2,38
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,000000	21,50	21,50	2,15
	4) A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220	cad	1,00	715,89	715,89	71,71
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0200	87,76	1,76	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,07
	Totale parziale				789,16	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,37	11,86
	Totale parziale				907,53	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,75	9,09
	Totale Euro				998,28	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 998,28					
	Totali MANODOPERA Euro		70,78			7,09
	Totali MATERIALI Euro		715,89			71,71
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,07
	Totali Opere Compilate Euro		1,76			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1832	<p>Analisi E.18.10.30.a</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno castagno</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	2,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,20
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	2,18
	4) Porta di caposcala in legno castagno	m ²	1,00	286,61	286,61	72,67
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,22
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,19
	Totale parziale				311,78	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,77	11,86
	Totale parziale				358,55	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,86	9,09
	Totale Euro				394,41	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 394,41					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			5,97
	Totale MATERIALI Euro		286,61			72,67
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,19
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1833	<p>Analisi E.18.10.30.b</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno pino russo</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	3,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,74
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,16
	4) Porta di caposcala in legno pino russo	m ²	1,00	190,01	190,01	69,80
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,32
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,27
	Totale parziale				215,18	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,28	11,86
	Totale parziale				247,46	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,75	9,09
	Totale Euro				272,21	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 272,21					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			8,66
	Totale MATERIALI Euro		190,01			69,80
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,27
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1834	Analisi E.18.10.30.c Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno douglas	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	3,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,54
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	2,79
	4) Porta di caposcala in legno douglas	m ²	1,00	218,12	218,12	70,87
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,24
	Totale parziale				243,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,49	11,86
	Totale parziale				279,78	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,98	9,09
	Totale Euro				307,76	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 307,76					
	Totali MANODOPERA Euro		23,56			7,66
	Totali MATERIALI Euro		218,12			70,87
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,24
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1835	<p>Analisi E.18.10.30.d</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno di pioppo</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	3,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,67
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,03
	4) Porta di caposcala in compensato di pioppo	m ²	1,00	199,05	199,05	70,18
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,31
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,26
	Totale parziale				224,22	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,63	11,86
	Totale parziale				257,85	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,79	9,09
	Totale Euro				283,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 283,64					
	Totali MANODOPERA Euro		23,56			8,31
	Totali MATERIALI Euro		199,05			70,18
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,26
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1836	<p>Analisi E.18.10.30.e</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno di mogano</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	3,77
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,75
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,18
	4) Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	m ²	1,00	188,80	188,80	69,75
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,33
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,27
	Totale parziale				213,97	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,10	11,86
	Totale parziale				246,07	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,61	9,09
	Totale Euro				270,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 270,68					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			8,70
	Totale MATERIALI Euro		188,80			69,75
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,27
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1837	<p>Analisi E.18.10.40.a</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In compensato di pioppo</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	5,86
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,73
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,93
	4) Porta di caposcala in compensato di pioppo	m ²	1,00	112,62	112,62	64,61
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,50
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,42
	Totale parziale				137,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,67	11,86
	Totale parziale				158,46	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,85	9,09
	Totale Euro				174,31	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 174,31					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			13,52
	Totale MATERIALI Euro		112,62			64,61
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,42
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1838	<p>Analisi E.18.10.40.b</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di mogano</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	4,03
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,87
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,39
	4) Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	m ²	1,00	175,11	175,11	69,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,35
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,29
	Totale parziale				200,28	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,04	11,86
	Totale parziale				230,32	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,03	9,09
	Totale Euro				253,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 253,35					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			9,30
	Totale MATERIALI Euro		175,11			69,12
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,29
	Totale Opere Compite Euro		0,88			0,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1839	<p>Analisi E.18.10.40.c</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di abete</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	4,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,27
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,10
	4) Porta di caposcala in legno di abete	m ²	1,00	140,50	140,50	67,04
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,42
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,35
	Totale parziale				165,67	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,85	11,86
	Totale parziale				190,52	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,05	9,09
	Totale Euro				209,57	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 209,57					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			11,24
	Totale MATERIALI Euro		140,50			67,04
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,35
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1840	<p>Analisi E.18.10.40.d</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di castagno</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	2,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,27
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	2,30
	4) Porta di caposcala in legno castagno	m ²	1,00	270,68	270,68	72,33
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,24
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,20
	Totale parziale				295,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,38	11,86
	Totale parziale				340,23	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,02	9,09
	Totale Euro				374,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 374,25					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			6,30
	Totale MATERIALI Euro		270,68			72,33
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,20
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1841	<p>Analisi E.18.10.40.e</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di pino russo</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	3,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,84
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,34
	4) Porta di caposcala in legno pino russo	m ²	1,00	178,66	178,66	69,29
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,34
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,28
	Totale parziale				203,83	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,57	11,86
	Totale parziale				234,40	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,44	9,09
	Totale Euro				257,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 257,84					
	Totali MANODOPERA Euro		23,56			9,14
	Totali MATERIALI Euro		178,66			69,29
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,28
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1842	<p>Analisi E.18.10.40.f</p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di douglas</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	3,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,61
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	2,92
	4) Porta di caposcala in legno douglas	m ²	1,00	207,89	207,89	70,51
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,30
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,25
	Totale parziale				233,06	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,96	11,86
	Totale parziale				268,02	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,80	9,09
	Totale Euro				294,82	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 294,82					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			7,99
	Totale MATERIALI Euro		207,89			70,51
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,25
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1843	<p>Analisi E.18.10.50.a</p> <p>Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5,5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato</p> <p>A un battente rivestita in compensato di pioppo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	5,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,66
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,82
	4) Porta di caposcala in compensato di pioppo	m ²	1,00	115,74	115,74	64,93
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,49
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,41
	Totale parziale				140,91	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,14	11,86
	Totale parziale				162,05	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,21	9,09
	Totale Euro				178,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 178,26					
	Totali MANODOPERA Euro		23,56			13,22
	Totali MATERIALI Euro		115,74			64,93
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,41
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1844	Analisi E.18.10.50.b Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5,5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato A un battente rivestita in legno pregiato	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	5,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,46
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,45
	4) Porta di caposcala in legno pregiato lucidato	m ²	1,00	127,52	127,52	66,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,38
	Totale parziale				152,69	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,90	11,86
	Totale parziale				175,59	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,56	9,09
	Totale Euro				193,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 193,15					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			12,20
	Totale MATERIALI Euro		127,52			66,02
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,38
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1845	<p>Analisi E.18.10.60.a</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete due battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,15
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,08
	4) Porta interna in legno di abete a due battenti	m ²	1,00	150,04	150,04	72,49
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,43
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,44
	Totale parziale				163,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,54	11,86
	Totale parziale				188,15	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,82	9,09
	Totale Euro				206,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 206,97					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			5,69
	Totali MATERIALI Euro		150,04			72,49
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,44
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1846	<p>Analisi E.18.10.60.b</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno battente</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,15
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,08
	4) Porta interna in legno di abete a due battenti	m ²	1,00	150,04	150,04	72,49
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,43
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,44
	Totale parziale				163,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,54	11,86
	Totale parziale				188,15	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,82	9,09
	Totale Euro				206,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 206,97					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			5,69
	Totali MATERIALI Euro		150,04			72,49
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,44
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1847	<p>Analisi E.18.10.70.a</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete due battenti</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,11
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,00
	4) Porta interna in legno di abete a due battenti	m ²	1,00	156,21	156,21	72,73
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,41
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,42
	Totale parziale				169,78	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,47	11,86
	Totale parziale				195,25	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,53	9,09
	Totale Euro				214,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 214,78					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			5,48
	Totali MATERIALI Euro		156,21			72,73
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,42
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1848	<p>Analisi E.18.10.70.b</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno battente</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,48
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,16
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,09
	4) Porta interna in legno di abete a un battente	m ²	1,00	148,98	148,98	72,45
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,43
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,44
	Totale parziale				162,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,38	11,86
	Totale parziale				186,93	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,69	9,09
	Totale Euro				205,62	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 205,62					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			5,73
	Totali MATERIALI Euro		148,98			72,45
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,44
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1849	<p>Analisi E.18.10.80.a</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluca a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,38
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,50
	4) Porta interna rivestimento in compensato in legno di pioppo	m ²	1,00	122,52	122,52	71,17
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,51
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,53
	Totale parziale				136,09	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,41	11,86
	Totale parziale				156,50	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,65	9,09
	Totale Euro				172,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 172,15					
	Totale MANODOPERA Euro		11,78			6,84
	Totale MATERIALI Euro		122,52			71,17
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,53
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1850	<p>Analisi E.18.10.80.b</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,24
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,24
	4) Porta interna rivestimento in compensato in legno mogano lucidato	m ²	1,00	138,39	138,39	71,99
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,46
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,47
	Totale parziale				151,96	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,79	11,86
	Totale parziale				174,75	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,48	9,09
	Totale Euro				192,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 192,23					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			6,13
	Totali MATERIALI Euro		138,39			71,99
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,47
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1851	Analisi E.18.10.90.a Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,52
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,76
	4) Porta interna tamburata rivestimento in compensato in legno di pioppo	m ²	1,00	109,80	109,80	70,35
*	5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,56
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,58
	Totale parziale				123,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,51	11,86
	Totale parziale				141,88	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,19	9,09
	Totale Euro				156,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 156,07					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			7,55
	Totali MATERIALI Euro		109,80			70,35
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,58
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1852	<p>Analisi E.18.10.90.b</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,44
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,61
	4) Porta interna tamburata rivestimento in compensato in legno di mogano	m ²	1,00	116,67	116,67	70,81
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,53
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,55
	Totale parziale				130,24	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,54	11,86
	Totale parziale				149,78	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,98	9,09
	Totale Euro				164,76	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 164,76					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			7,15
	Totali MATERIALI Euro		116,67			70,81
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,55
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1853	<p>Analisi E.18.10.100.a</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,07
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,43
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,59
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di pioppo	m ²	1,00	117,87	117,87	70,89
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,53
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,55
	Totale parziale				131,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,72	11,86
	Totale parziale				151,16	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,12	9,09
	Totale Euro				166,28	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 166,28					
	Totale MANODOPERA Euro		11,78			7,08
	Totale MATERIALI Euro		117,87			70,89
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,55
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1854	<p>Analisi E.18.10.100.b</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,44
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di mogano	m ²	1,00	125,69	125,69	71,35
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,50
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,52
	Totale parziale				139,26	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,89	11,86
	Totale parziale				160,15	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,02	9,09
	Totale Euro				176,17	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 176,17					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			6,69
	Totali MATERIALI Euro		125,69			71,35
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,52
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1855	<p>Analisi E.18.10.110.a</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,59
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,87
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di pioppo	m ²	1,00	104,94	104,94	70,00
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,59
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,61
	Totale parziale				118,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,78	11,86
	Totale parziale				136,29	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,63	9,09
	Totale Euro				149,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 149,92					
	Totali MANODOPERA Euro				11,78	7,86
	Totali MATERIALI Euro				104,94	70,00
	Totali NOLEGGI Euro				0,91	0,61
	Totali Opere Computate Euro				0,88	0,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1856	<p>Analisi E.18.10.110.b</p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,26
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,52
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,75
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di mogano	m ²	1,00	110,23	110,23	70,39
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,56
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,58
	Totale parziale				123,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,57	11,86
	Totale parziale				142,37	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,24	9,09
	Totale Euro				156,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 156,61					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			7,52
	Totali MATERIALI Euro		110,23			70,39
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,58
	Totali Opere Compute Euro		0,88			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1857	<p>Analisi E.18.10.120.a</p> <p>Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno pino russo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,67
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	3,01
	4) Porta vetrata in legno pino russo	m ²	1,00	99,22	99,22	69,54
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,62
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,64
	Totale parziale				112,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,92	11,86
	Totale parziale				129,71	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,97	9,09
	Totale Euro				142,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 142,68					
	Totale MANODOPERA Euro		11,78			8,26
	Totale MATERIALI Euro		99,22			69,54
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,64
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1858	<p>Analisi E.18.10.120.b</p> <p>Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno di abete</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,36
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,57
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,83
	4) Porta vetrata in legno di abete	m ²	1,00	106,33	106,33	70,10
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,58
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,60
	Totale parziale				119,90	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,99	11,86
	Totale parziale				137,89	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,79	9,09
	Totale Euro				151,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 151,68					
	Totale MANODOPERA Euro		11,78			7,77
	Totale MATERIALI Euro		106,33			70,10
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,60
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,58

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1859	<p>Analisi E.18.10.120.c</p> <p>Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccanismi a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno pich-pine o douglas</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,48
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,67
	4) Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	m ²	1,00	113,64	113,64	70,62
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,55
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,57
	Totale parziale				127,21	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,08	11,86
	Totale parziale				146,29	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,63	9,09
	Totale Euro				160,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 160,92					
	Totale MANODOPERA Euro		11,78			7,32
	Totale MATERIALI Euro		113,64			70,62
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,57
	Totale Opere Compilate Euro		0,88			0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1860	<p>Analisi E.18.10.130.a</p> <p>Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3+3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di abete</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	2,01
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,94
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,70
	4) Scuretto legno di abete	m ²	1,00	94,10	94,10	74,22
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,18
	Totale parziale				100,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,03	11,86
	Totale parziale				115,25	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,53	9,09
	Totale Euro				126,78	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 126,78					
	Totali MANODOPERA Euro				5,89	4,65
	Totali MATERIALI Euro				94,10	74,22
	Totali NOLEGGI Euro				0,23	0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1861	<p>Analisi E.18.10.130.b</p> <p>Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3+3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	1,92
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,90
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,62
	4) Scuretto douglas	m ²	1,00	98,70	98,70	74,44
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,17
	Totale parziale				104,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,72	11,86
	Totale parziale				120,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,05	9,09
	Totale Euro				132,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 132,59					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			4,44
	Totale MATERIALI Euro		98,70			74,44
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1862	<p>Analisi E.18.20.10.a</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>4) Porta interna in legno con anta mobile tamburata noce tanganika</p> <p>5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 216,93</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 5,89 Totali MATERIALI Euro 165,37 Totali NOLEGGI Euro 0,23</p>	cad ora ora ora cad ora	1,00 0,100000 0,050000 0,100000 1,00 0,005000	25,52 23,76 21,50 165,37 45,70	2,55 1,19 2,15 165,37 0,23 171,49 25,72 197,21 19,72 216,93	1,18 0,55 0,99 76,23 0,11 11,86 9,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1863	<p>Analisi E.18.20.10.b</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia laccata bianca</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	1,03
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,48
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,87
	4) Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	cad	1,00	189,46	189,46	76,58
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,09
	Totale parziale				195,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,34	11,86
	Totale parziale				224,92	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,49	9,09
	Totale Euro				247,41	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 247,41					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			2,38
	Totali MATERIALI Euro		189,46			76,58
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1864	<p>Analisi E.18.20.10.c</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere naturale</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,44
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,80
	4) Porta interna in legno con anta mobile tamburata rovere naturale	cad	1,00	207,10	207,10	76,78
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,09
	Totale parziale				213,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,98	11,86
	Totale parziale				245,20	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,52	9,09
	Totale Euro				269,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 269,72					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			2,18
	Totali MATERIALI Euro		207,10			76,78
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1865	<p>Analisi E.18.20.20.a</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro noce tanganika</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	1,03
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,48
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,87
	4) con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika	cad	1,00	189,27	189,27	76,57
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,09
	Totale parziale				195,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,31	11,86
	Totale parziale				224,70	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,47	9,09
	Totale Euro				247,17	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 247,17					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			2,38
	Totali MATERIALI Euro		189,27			76,57
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1866	<p>Analisi E.18.20.20.b</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,94
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,44
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,79
	4) con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata bianca	cad	1,00	209,18	209,18	76,80
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,08
	Totale parziale				215,30	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,30	11,86
	Totale parziale				247,60	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,76	9,09
	Totale Euro				272,36	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 272,36					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			2,16
	Totali MATERIALI Euro		209,18			76,80
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1867	<p>Analisi E.18.20.20.c</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro rovere naturale</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,82
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,38
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,69
	4) con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale	cad	1,00	240,38	240,38	77,09
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				246,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,98	11,86
	Totale parziale				283,48	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,35	9,09
	Totale Euro				311,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 311,83					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,89
	Totali MATERIALI Euro		240,38			77,09
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1868	<p>Analisi E.18.20.30.a</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganka</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,38
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,68
	4) con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganka	cad	1,00	243,47	243,47	77,11
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				249,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,44	11,86
	Totale parziale				287,03	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,70	9,09
	Totale Euro				315,73	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 315,73					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,87
	Totali MATERIALI Euro		243,47			77,11
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1869	<p>Analisi E.18.20.30.b</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,27
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,49
	4) con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca	cad	1,00	340,04	340,04	77,65
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				346,16	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,92	11,86
	Totale parziale				398,08	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,81	9,09
	Totale Euro				437,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 437,89					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,35
	Totali MATERIALI Euro		340,04			77,65
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1870	<p>Analisi E.18.20.30.c</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,54
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,25
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,45
	4) con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale	cad	1,00	369,85	369,85	77,76
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				375,97	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,40	11,86
	Totale parziale				432,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,24	9,09
	Totale Euro				475,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 475,61					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,24
	Totali MATERIALI Euro		369,85			77,76
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1871	<p>Analisi E.18.20.40.a</p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganka</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,54
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,25
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,46
	4) con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: noce tanganka	cad	1,00	364,78	364,78	77,75
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				370,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,64	11,86
	Totale parziale				426,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,65	9,09
	Totale Euro				469,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 469,19					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,26
	Totale MATERIALI Euro		364,78			77,75
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1872	Analisi E.18.20.40.b Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,24
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,43
	4) con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca	cad	1,00	389,35	389,35	77,83
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				395,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				59,32	11,86
	Totale parziale				454,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,48	9,09
	Totale Euro				500,27	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 500,27					
	Totale MANODOPERA Euro					1,18
	Totale MATERIALI Euro					77,83
	Totale NOLEGGI Euro					0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1873	Analisi E.18.20.40.c Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,23
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,41
	4) con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: rovere naturale	cad	1,00	406,43	406,43	77,88
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				412,55	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,88	11,86
	Totale parziale				474,43	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,44	9,09
	Totale Euro				521,87	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 521,87					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,13
	Totali MATERIALI Euro		406,43			77,88
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1874	Analisi E.18.20.50.a Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,420000	25,52	10,72	5,71
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,210000	23,76	4,99	2,66
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,420000	21,50	9,03	4,81
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	87,76	1,39	0,74
	5) Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli	cad	1,00	121,90	121,90	64,90
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,24
	Totale parziale				148,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,27	11,86
	Totale parziale				170,76	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,08	9,09
	Totale Euro				187,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 187,84					
	Totale MANODOPERA Euro		24,74			13,17
	Totale MATERIALI Euro		121,90			64,90
	Totale NOLEGGI Euro		0,46			0,24
	Totale Opere Compiute Euro		1,39			0,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1875	<p>Analisi E.18.20.60.a</p> <p>Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,39
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,70
	4) Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore noce tanganika	cad	1,00	236,47	236,47	77,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				242,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,39	11,86
	Totale parziale				278,98	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,90	9,09
	Totale Euro				306,88	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 306,88					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,92
	Totali MATERIALI Euro		236,47			77,06
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1876	Analisi E.18.20.60.b Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Laccata bianca					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,34
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,62
	4) Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore laccata bianca	cad	1,00	266,81	266,81	77,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				272,93	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,94	11,86
	Totale parziale				313,87	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,39	9,09
	Totale Euro				345,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 345,26					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,71
	Totale MATERIALI Euro		266,81			77,28
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1877	<p>Analisi E.18.20.60.c</p> <p>Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,32
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,58
	4) Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore rovere naturale	cad	1,00	287,23	287,23	77,40
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,06
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				293,35	
					44,00	11,86
	Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				337,35	
					33,74	9,09
	Totale Euro				371,09	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 371,09					
	Totali MANODOPERA Euro					1,59
	Totali MATERIALI Euro					77,40
	Totali NOLEGGI Euro					0,06
						5,89
						287,23
						0,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1878	Analisi E.18.20.70.a Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Noce tanganika					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,34
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,62
	4) con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Noce tanganika	cad	1,00	269,85	269,85	77,30
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				275,97	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,40	11,86
	Totale parziale				317,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,74	9,09
	Totale Euro				349,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 349,11					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,69
	Totali MATERIALI Euro		269,85			77,30
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1879	Analisi E.18.20.70.b Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Laccata bianca					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,32
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,58
	4) con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Laccata bianca	cad	1,00	285,34	285,34	77,39
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,06
	Totale parziale				291,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				43,72	11,86
	Totale parziale				335,18	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,52	9,09
	Totale Euro				368,70	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 368,70					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,60
	Totale MATERIALI Euro		285,34			77,39
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1880	<p>Analisi E.18.20.70.c</p> <p>Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Rovere naturale</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,62
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,29
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,53
	4) con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Rovere naturale	cad	1,00	316,88	316,88	77,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,06
	Totale parziale				323,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,45	11,86
	Totale parziale				371,45	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,15	9,09
	Totale Euro				408,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 408,60					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,44
	Totale MATERIALI Euro		316,88			77,55
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1881	<p>Analisi E.18.30.10.a</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno abete a tre battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	5,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	2,08
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	4,83
	4) Invetriata in legno abete a tre battenti	m ²	1,00	119,36	119,36	65,40
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,76
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,25
	Totale parziale				144,28	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,64	11,86
	Totale parziale				165,92	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,59	9,09
	Totale Euro				182,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 182,51					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			12,65
	Totali MATERIALI Euro		119,36			65,40
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,25
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1882	<p>Analisi E.18.30.10.b</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pino russo a tre battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	4,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,80
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	4,17
	4) Invetriata in legno pino russo a tre battenti	m ²	1,00	142,16	142,16	67,26
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,65
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,22
	Totale parziale				167,08	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,06	11,86
	Totale parziale				192,14	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,21	9,09
	Totale Euro				211,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 211,35					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			10,92
	Totali MATERIALI Euro		142,16			67,26
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,22
	Totali Opere Compiute Euro		1,38			0,65

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1883	<p>Analisi E.18.30.10.c</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a tre battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	3,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	3,14
	4) Invetriata in legno castagno a tre battenti	m ²	1,00	197,44	197,44	70,19
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,49
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,16
	Totale parziale				222,36	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,35	11,86
	Totale parziale				255,71	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,57	9,09
	Totale Euro				281,28	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 281,28					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			8,21
	Totali MATERIALI Euro		197,44			70,19
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,16
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1884	<p>Analisi E.18.30.10.d</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pich-pine tre battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	4,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,45
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	3,38
	4) Invetriata in legno pich-pine tre battenti	m ²	1,00	181,58	181,58	69,51
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,53
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,18
	Totale parziale				206,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,98	11,86
	Totale parziale				237,48	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,75	9,09
	Totale Euro				261,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 261,23					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			8,84
	Totali MATERIALI Euro		181,58			69,51
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,18
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1885	Analisi E.18.30.10.e Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno douglas tre battenti					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	3,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	3,14
	4) Invetriata in legno douglas tre battenti	m ²	1,00	197,44	197,44	70,19
*	5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,49
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,16
	Totale parziale				222,36	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,35	11,86
	Totale parziale				255,71	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,57	9,09
	Totale Euro				281,28	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 281,28					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			8,21
	Totali MATERIALI Euro		197,44			70,19
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,16
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1886	<p>Analisi E.18.30.10.f</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno abete a due battenti</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	6,67
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	2,42
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	5,62
	4) Invetriata in legno abete a due battenti	m ²	1,00	99,11	99,11	63,17
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,88
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,29
	Totale parziale				124,03	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,60	11,86
	Totale parziale				142,63	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,26	9,09
	Totale Euro				156,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 156,89					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			14,71
	Totali MATERIALI Euro		99,11			63,17
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,29
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,88

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1887	<p>Analisi E.18.30.10.g</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pino russo a due battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	5,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,99
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	4,61
	4) Invetriata in legno pino russo a due battenti	m ²	1,00	126,40	126,40	66,03
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,72
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,24
	Totale parziale				151,32	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,70	11,86
	Totale parziale				174,02	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,40	9,09
	Totale Euro				191,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 191,42					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			12,06
	Totali MATERIALI Euro		126,40			66,03
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,24
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1888	<p>Analisi E.18.30.10.h</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	4,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,45
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	3,38
	4) Invetriata in legno castagno a due battenti	m ²	1,00	181,58	181,58	69,51
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,53
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,18
	Totale parziale				206,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,98	11,86
	Totale parziale				237,48	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,75	9,09
	Totale Euro				261,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 261,23					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			8,84
	Totali MATERIALI Euro		181,58			69,51
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,18
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1889	<p>Analisi E.18.30.10.i</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno douglas due battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	4,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,45
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	3,38
	4) Invetriata in legno douglas due battenti	m ²	1,00	181,58	181,58	69,51
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1,265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,53
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,18
	Totale parziale				206,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,98	11,86
	Totale parziale				237,48	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,75	9,09
	Totale Euro				261,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 261,23					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			8,84
	Totali MATERIALI Euro		181,58			69,51
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,18
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1890	<p>Analisi E.18.30.10.j</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pich-pine due battenti</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,410000	25,52	10,46	4,16
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	1,51
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,410000	21,50	8,82	3,51
	4) Invetriata in legno pich-pine due battenti	m ²	1,00	173,75	173,75	69,13
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1,265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,55
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,18
	Totale parziale				198,67	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,80	11,86
	Totale parziale				228,47	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,85	9,09
	Totale Euro				251,32	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 251,32					
	Totali MANODOPERA Euro		23,08			9,18
	Totali MATERIALI Euro		173,75			69,13
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,18
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1891	<p>Analisi E.18.30.10.k</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno abete a un battente</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	6,68
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	2,64
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	5,63
	4) Invetriata in legno abete a un battente	m ²	1,00	78,97	78,97	62,64
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	1,09
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,36
	Totale parziale				99,66	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,95	11,86
	Totale parziale				114,61	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,46	9,09
	Totale Euro				126,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 126,07					
	Totali MANODOPERA Euro		18,85			14,95
	Totali MATERIALI Euro		78,97			62,64
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,36
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			1,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1892	Analisi E.18.30.10.I Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pino russo a un battente					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	4,79
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	1,89
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	4,04
	4) Invetriata in legno pino russo a un battente	m ²	1,00	118,39	118,39	67,29
*	5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,78
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,26
	Totale parziale				139,08	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,86	11,86
	Totale parziale				159,94	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,99	9,09
	Totale Euro				175,93	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 175,93					
	Totali MANODOPERA Euro		18,85			10,71
	Totali MATERIALI Euro		118,39			67,29
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,26
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,78

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1893	<p>Analisi E.18.30.10.m</p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a un battente</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	1,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	2,89
	4) Invetriata in legno castagno a un battente	m ²	1,00	173,75	173,75	70,64
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1,265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,56
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,19
	Totale parziale				194,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,17	11,86
	Totale parziale				223,61	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,36	9,09
	Totale Euro				245,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 245,97					
	Totali MANODOPERA Euro		18,85			7,66
	Totali MATERIALI Euro		173,75			70,64
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,19
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1894	Analisi E.18.30.10.n Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pich-pine un battente					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	1,41
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	3,01
	4) Invetriata in legno pich-pine un battente	m ²	1,00	165,75	165,75	70,28
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1,265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,59
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,20
	Totale parziale				186,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,97	11,86
	Totale parziale				214,41	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,44	9,09
	Totale Euro				235,85	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 235,85					
	Totali MANODOPERA Euro		18,85			7,99
	Totali MATERIALI Euro		165,75			70,28
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,20
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1895	Analisi E.18.30.10.o Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno douglas un battente					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,140000	23,76	3,33	1,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	2,89
	4) Invetriata in legno douglas un battente	m ²	1,00	173,75	173,75	70,64
*	5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,56
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,19
	Totale parziale				194,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,17	11,86
	Totale parziale				223,61	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,36	9,09
	Totale Euro				245,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 245,97					
	Totali MANODOPERA Euro		18,85			7,66
	Totali MATERIALI Euro		173,75			70,64
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,19
	Totali Opere Compilate Euro		1,38			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1896	<p>Analisi E.18.30.20.a</p> <p>Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopra-luce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno castagno o pino siberiano</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	4,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,92
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	3,91
	4) Invetriata di legno castagno o pino siberiano	m ²	1,00	167,87	167,87	67,84
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,56
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,19
	Totale parziale				195,62	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,34	11,86
	Totale parziale				224,96	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,50	9,09
	Totale Euro				247,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 247,46					
	Totali MANODOPERA Euro		25,91			10,47
	Totali MATERIALI Euro		167,87			67,84
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,19
	Totali Opere Compiute Euro		1,38			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1897	Analisi E.18.30.20.b Invetriata di legno di superficie superiore a m ² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno abete					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	5,22
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,16
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	4,40
	4) Invetriata di legno abete	m ²	1,00	146,00	146,00	66,43
*	5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,63
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,21
	Totale parziale				173,75	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,06	11,86
	Totale parziale				199,81	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,98	9,09
	Totale Euro				219,79	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 219,79					
	Totali MANODOPERA Euro		25,91			11,79
	Totali MATERIALI Euro		146,00			66,43
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,21
	Totali Opere Compiute Euro		1,38			0,63

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1898	<p>Analisi E.18.30.20.c</p> <p>Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopra-luce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18</p> <p>Di legno pich-pine</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	4,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	1,73
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	3,52
	4) Invetriata di legno pich-pine	m ²	1,00	189,46	189,46	68,95
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.026/1.265	m ³	0,0206	67,20	1,38	0,50
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,17
	Totale parziale				217,21	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,58	11,86
	Totale parziale				249,79	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,98	9,09
	Totale Euro				274,77	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 274,77					
	Totali MANODOPERA Euro		25,91			9,43
	Totali MATERIALI Euro		189,46			68,95
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,17
	Totali Opere Compiute Euro		1,38			0,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1899	Analisi E.18.30.30.a Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m ² , il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatatura a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici fino a 3.00 m ²					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	1,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	1,67
	3) Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da :controte Per superfici fino a 3.00 m ²	m ²	1,00	242,90	242,90	75,26
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,14
	Totale parziale				255,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,27	11,86
	Totale parziale				293,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,34	9,09
	Totale Euro				322,73	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 322,73					
	Totali MANODOPERA Euro		11,76			3,64
	Totali MATERIALI Euro		242,90			75,26
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1900	Analisi E.18.30.30.b Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m ² , il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatatura a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m ²					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	2,03
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	1,71
	3) Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da :controte Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m ²	m ²	1,00	236,14	236,14	75,16
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,15
	Totale parziale				248,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,25	11,86
	Totale parziale				285,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,56	9,09
	Totale Euro				314,17	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 314,17					
	Totali MANODOPERA Euro		11,76			3,74
	Totali MATERIALI Euro		236,14			75,16
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1901	Analisi E.18.30.30.c Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m ² , il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatatura a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici oltre a 5.01 m ²					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	2,09
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	1,76
	3) Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da :controte Per superfici oltre a 5.01 m ²	m ²	1,00	229,60	229,60	75,06
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,15
	Totale parziale				241,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,27	11,86
	Totale parziale				278,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,81	9,09
	Totale Euro				305,90	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 305,90					
	Totali MANODOPERA Euro		11,76			3,84
	Totali MATERIALI Euro		229,60			75,06
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1902	<p>Analisi E.18.30.40.a</p> <p>Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m²</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	2,54
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,14
	3) Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: Per superfici fino a 3.00 m²	m²	1,00	186,43	186,43	74,19
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,18
	Totale parziale				198,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,80	11,86
	Totale parziale				228,45	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,85	9,09
	Totale Euro				251,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 251,30					
	Totali MANODOPERA Euro	11,76				4,68
	Totali MATERIALI Euro	186,43				74,19
	Totali NOLEGGI Euro	0,46				0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1903	<p>Analisi E.18.30.40.b</p> <p>Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	2,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,22
	3) Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²	m²	1,00	179,14	179,14	74,00
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,19
	Totale parziale				191,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,70	11,86
	Totale parziale				220,06	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,01	9,09
	Totale Euro				242,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 242,07					
	Totale MANODOPERA Euro	11,76				4,86
	Totale MATERIALI Euro	179,14				74,00
	Totale NOLEGGI Euro	0,46				0,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1904	Analisi E.18.30.50.a Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3) Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta <p align="right">Totale parziale</p> 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% <p align="right">Totale parziale</p> 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 48,71</p> Totali MANODOPERA Euro 3,63 Totali MATERIALI Euro 34,87	cad	1,00			
		ora	0,100000	25,52	2,55	5,24
		ora	0,050000	21,50	1,08	2,22
		cad	1,00	34,87	34,87	71,59
					38,50	
					5,78	11,87
					44,28	
					4,43	9,09
					48,71	
						7,45
						71,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1905	<p>Analisi E.18.30.50.b</p> <p>Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	9,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	4,05
	3) Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	m ²	1,00	17,44	17,44	65,44
	Totale parziale				21,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,16	11,86
	Totale parziale				24,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42	9,08
	Totale Euro				26,65	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 26,65					
	Totali MANODOPERA Euro		3,63			13,62
	Totali MATERIALI Euro		17,44			65,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1906	Analisi E.18.30.50.c Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta basculante					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	9,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	3,88
	3) Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta basculante	cad	1,00	18,35	18,35	65,98
	Totale parziale				21,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,30	11,87
	Totale parziale				25,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53	9,10
	Totale Euro				27,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 27,81					
	Totale MANODOPERA Euro		3,63			13,05
	Totale MATERIALI Euro		18,35			65,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1907	<p>Analisi E.18.40.10.a</p> <p>Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pino russo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	2,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,50
	3) Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni d in legno di pino russo	m ²	1,00	157,79	157,79	73,33
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,25
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,21
	Totale parziale				170,10	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,52	11,86
	Totale parziale				195,62	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,56	9,09
	Totale Euro				215,18	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 215,18					
	Totale MANODOPERA Euro		11,32			5,26
	Totale MATERIALI Euro		157,79			73,33
	Totale NOLEGGI Euro		0,46			0,21
	Totale Opere Compiute Euro		0,53			0,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1908	<p>Analisi E.18.40.10.b</p> <p>Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pich-pine o douglas</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	2,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,35
	3) Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni d in legno di pich-pine o douglas	m ²	1,00	168,46	168,46	73,67
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,23
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,20
	Totale parziale				180,77	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,12	11,86
	Totale parziale				207,89	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,79	9,09
	Totale Euro				228,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 228,68					
	Totale MANODOPERA Euro		11,32			4,95
	Totale MATERIALI Euro		168,46			73,67
	Totale NOLEGGI Euro		0,46			0,20
	Totale Opere Compilate Euro		0,53			0,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1909	<p>Analisi E.18.40.10.c</p> <p>Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di abete</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	3,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,84
	3) Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni d in legno di abete	m ²	1,00	137,62	137,62	72,56
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,24
	Totale parziale				149,93	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,49	11,86
	Totale parziale				172,42	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,24	9,09
	Totale Euro				189,66	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 189,66					
	Totale MANODOPERA Euro		11,32			5,97
	Totale MATERIALI Euro		137,62			72,56
	Totale NOLEGGI Euro		0,46			0,24
	Totale Opere Compiute Euro		0,53			0,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1910	<p>Analisi E.18.40.20.a</p> <p>Sovrapprezzo alle persiane Per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,010000	23,76	0,24	0,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	0,69
	3) Sovrapprezzo alle persiane Per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente	m ²	1,00	24,72	24,72	77,59
	Totale parziale				25,18	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,78	11,86
	Totale parziale				28,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,90	9,10
	Totale Euro				31,86	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 31,86					
	Totali MANODOPERA Euro		0,46			1,44
	Totali MATERIALI Euro		24,72			77,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1911	Analisi E.18.40.20.b Sovrapprezzo alle persiane Per sportellino inferiore apribile per ogni battente					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,010000	23,76	0,24	1,25
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	1,15
	3) Sovrapprezzo alle persiane Per sportellino inferiore apribile per ogni battente	m ²	1,00	14,67	14,67	76,65
	Totale parziale				15,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27	11,86
	Totale parziale				17,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74	9,09
	Totale Euro				19,14	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 19,14					
	Totali MANODOPERA Euro		0,46			2,40
	Totali MATERIALI Euro		14,67			76,65

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1912	<p>Analisi E.18.40.30.a</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pino russo a due battenti</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	2,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,54
	3) Persiana in legno pino russo a due battenti	m ²	1,00	154,81	154,81	73,23
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,25
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,22
	Totale parziale				167,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,07	11,86
	Totale parziale				192,19	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,22	9,09
	Totale Euro				211,41	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 211,41					
	Totali MANODOPERA Euro		11,32			5,35
	Totali MATERIALI Euro		154,81			73,23
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,22
	Totali Opere Compilate Euro		0,53			0,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1913	<p>Analisi E.18.40.30.b</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno castagno a due battenti</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	2,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,39
	3) Persiana in legno castagno a due battenti	m ²	1,00	165,34	165,34	73,57
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,24
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,20
	Totale parziale				177,65	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,65	11,86
	Totale parziale				204,30	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,43	9,09
	Totale Euro				224,73	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 224,73					
	Totali MANODOPERA Euro		11,32			5,04
	Totali MATERIALI Euro		165,34			73,57
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,20
	Totali Opere Compilate Euro		0,53			0,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1914	<p>Analisi E.18.40.30.c</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pich-pine a due battenti</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	2,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,26
	3) Persiana in legno pitch-pine a due battenti	m ²	1,00	175,91	175,91	73,88
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,22
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,19
	Totale parziale				188,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,23	11,86
	Totale parziale				216,45	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,65	9,09
	Totale Euro				238,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 238,10					
	Totali MANODOPERA Euro		11,32			4,75
	Totali MATERIALI Euro		175,91			73,88
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,19
	Totali Opere Compilate Euro		0,53			0,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1915	<p>Analisi E.18.40.30.d</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno douglas a due battenti</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	2,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	2,26
	3) Persiana in legno douglas a due battenti	m ²	1,00	175,91	175,91	73,88
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,22
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,19
	Totale parziale				188,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,23	11,86
	Totale parziale				216,45	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,65	9,09
	Totale Euro				238,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 238,10					
	Totale MANODOPERA Euro		11,32			4,75
	Totale MATERIALI Euro		175,91			73,88
	Totale NOLEGGI Euro		0,46			0,19
	Totale Opere Compilate Euro		0,53			0,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1916	<p>Analisi E.18.40.30.e</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pino russo a un battente</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,43
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,20
	3) Persiana in legno di pino russo ad un battente	m ²	1,00	144,24	144,24	73,91
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,27
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,24
	Totale parziale				154,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,14	11,86
	Totale parziale				177,42	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,74	9,09
	Totale Euro				195,16	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 195,16					
	Totali MANODOPERA Euro		9,05			4,64
	Totali MATERIALI Euro		144,24			73,91
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,24
	Totali Opere Compiute Euro		0,53			0,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1917	Analisi E.18.40.30.f Persiana di legno di superficie superiore a m ² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno castagno a un battente					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,33
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,11
	3) Persiana in legno castagno ad un battente	m ²	1,00	151,29	151,29	74,13
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,26
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,23
	Totale parziale				161,33	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,20	11,86
	Totale parziale				185,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,55	9,09
	Totale Euro				204,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 204,08					
	Totali MANODOPERA Euro		9,05			4,43
	Totali MATERIALI Euro		151,29			74,13
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,23
	Totali Opere Compilate Euro		0,53			0,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1918	<p>Analisi E.18.40.30.g</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pich-pine a un battente</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,19
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	1,98
	3) Persiana in legno pitch-pine ad un battente	m ²	1,00	161,80	161,80	74,43
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,24
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,21
	Totale parziale				171,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,78	11,86
	Totale parziale				197,62	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,76	9,09
	Totale Euro				217,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 217,38					
	Totali MANODOPERA Euro		9,05			4,16
	Totali MATERIALI Euro		161,80			74,43
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,21
	Totali Opere Compilate Euro		0,53			0,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1919	<p>Analisi E.18.40.30.h</p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno douglas a un battente</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	m ²	1,00			
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,19
	3) Persiana in legno douglas ad un battente	ora	0,200000	21,50	4,30	1,98
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.01/1.265	m ²	1,00	161,80	161,80	74,43
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m ³	0,0079	67,20	0,53	0,24
		ora	0,010000	45,70	0,46	0,21
	Totale parziale				171,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,78	11,86
	Totale parziale				197,62	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,76	9,09
	Totale Euro				217,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 217,38					
	Totali MANODOPERA Euro		9,05			4,16
	Totali MATERIALI Euro		161,80			74,43
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,21
	Totali Opere Compilate Euro		0,53			0,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1920	<p>Analisi E.18.50.10.a</p> <p>Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	4,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,26
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,10
	4) Con lamiera da 15/10 di mm un battente	m ²	1,00	140,71	140,71	67,06
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,42
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,35
	Totale parziale				165,88	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,88	11,86
	Totale parziale				190,76	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,08	9,09
	Totale Euro				209,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 209,84					
	Totali MANODOPERA Euro		23,56			11,23
	Totali MATERIALI Euro		140,71			67,06
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,35
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1921	Analisi E.18.50.10.b Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente	m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	5,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,37
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,30
	4) Con lamiera da 15/10 di mm due battenti	m²	1,00	133,12	133,12	66,48
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0100	87,76	0,88	0,44
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,36
	Totale parziale				158,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,74	11,86
	Totale parziale				182,03	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,20	9,09
	Totale Euro				200,23	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 200,23					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			11,77
	Totale MATERIALI Euro		133,12			66,48
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,36
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1922	Analisi E.18.50.20.a Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanic Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	5,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	2,73
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,94
	4) Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	m²	1,00	112,38	112,38	64,59
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0100	87,76	0,88	0,51
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,42
	Totale parziale				137,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,63	11,86
	Totale parziale				158,18	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,82	9,09
	Totale Euro				174,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 174,00					
	Totali MANODOPERA Euro		23,56			13,54
	Totali MATERIALI Euro		112,38			64,59
	Totali NOLEGGI Euro		0,73			0,42
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1923	<p>Analisi E.18.50.30.a</p> <p>Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiera zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.</p> <p>Porta per interni in acciaio spessore 40 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,400000	25,52	10,21	6,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	3,23
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	5,85
	4) Porta per interni in acciaio spessore 40 mm	m ²	1,00	90,96	90,96	61,92
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,60
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	45,70	0,73	0,50
	Totale parziale				116,13	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,42	11,86
	Totale parziale				133,55	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,36	9,09
	Totale Euro				146,91	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 146,91					
	Totale MANODOPERA Euro		23,56			16,04
	Totale MATERIALI Euro		90,96			61,92
	Totale NOLEGGI Euro		0,73			0,50
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			0,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1924	Analisi E.18.50.40.a Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura Porta basculante singola per box auto					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	7,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	3,61
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	6,53
	4) Porta basculante per box auto	m ²	1,00	39,36	39,36	59,75
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	1,34
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,08
	Totale parziale				52,07	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,81	11,86
	Totale parziale				59,88	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,99	9,09
	Totale Euro				65,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 65,87					
	Totale MANODOPERA Euro		11,78			17,88
	Totale MATERIALI Euro		39,36			59,75
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,08
	Totale Opere Compiute Euro		0,88			1,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1925	<p>Analisi E.18.50.50.a</p> <p>Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie</p> <p>Porta basculante doppia per box auto</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	5,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	2,43
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	4,40
	4) Porta basculante doppia per box auto	m ²	1,00	64,60	64,60	66,05
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,90
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,05
	Totale parziale				77,31	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,60	11,86
	Totale parziale				88,91	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,89	9,09
	Totale Euro				97,80	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 97,80					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			12,04
	Totali MATERIALI Euro		64,60			66,05
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,05
	Totali Opere Compilate Euro		0,88			0,90

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1926	<p>Analisi E.18.50.60.a</p> <p>Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie</p> <p>Portone sezionale per box auto</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	3,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,76
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	3,19
	4) Porta sezionabile per box auto	m ²	1,00	93,99	93,99	69,63
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,65
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,04
	Totale parziale				106,70	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,01	11,86
	Totale parziale				122,71	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,27	9,09
	Totale Euro				134,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 134,98					
	Totali MANODOPERA Euro	11,78				8,73
	Totali MATERIALI Euro	93,99				69,63
	Totali NOLEGGI Euro	0,05				0,04
	Totali Opere Compiute Euro	0,88				0,65

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1927	<p>Analisi E.18.50.70.a</p> <p>Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliuretano, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie</p> <p>Portone sezionale per box auto</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	2,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	1,33
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	2,40
	4) Portone sezionale per box auto	m²	1,00	128,67	128,67	71,94
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0100	87,76	0,88	0,49
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,03
	Totale parziale				141,38	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,21	11,86
	Totale parziale				162,59	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,26	9,09
	Totale Euro				178,85	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 178,85					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			6,59
	Totali MATERIALI Euro		128,67			71,94
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,03
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1928	Analisi E.18.60.10.a Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie realizzati in lamiera 10/10	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	5,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	2,78
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	5,02
	4) realizzati in lamiera 10/10	m ²	1,00	55,05	55,05	64,23
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	1,03
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,06
	Totale parziale				67,76	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,16	11,85
	Totale parziale				77,92	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,79	9,09
	Totale Euro				85,71	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 85,71					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			13,74
	Totali MATERIALI Euro		55,05			64,23
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,06
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			1,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1929	<p>Analisi E.18.60.10.b</p> <p>Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie realizzati in lamiera 15/10</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	5,12
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	2,39
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	4,32
	4) realizzati in lamiera 15/10	m ²	1,00	66,06	66,06	66,29
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	m ³	0,0100	87,76	0,88	0,88
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,05
	Totale parziale				78,77	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,82	11,86
	Totale parziale				90,59	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,06	9,09
	Totale Euro				99,65	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 99,65					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			11,82
	Totali MATERIALI Euro		66,06			66,29
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,05
	Totali Opere Compiute Euro		0,88			0,88

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1930	Analisi E.18.70.10.a Per superfici fino a m ² 2.5					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,78
	3) Infisso di porte in alluminio per superfice fino a m ² 2,5	m ²	1,00	161,89	161,89	71,17
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,40
	Totale parziale				179,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,97	11,86
	Totale parziale				206,79	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,68	9,09
	Totale Euro				227,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 227,47					
	Totale MANODOPERA Euro		17,02			7,48
	Totale MATERIALI Euro		161,89			71,17
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1931	<p>Analisi E.18.70.10.b</p> <p>Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Infisso di porte in alluminio per superficie da m² 2,5 a m² 5</p> <p>4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 222,66</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 17,02</p> <p>Totali MATERIALI Euro 158,09</p> <p>Totali NOLEGGI Euro 0,91</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m²</p> <p>ora</p>	<p>1,00</p> <p>0,330000</p> <p>0,400000</p> <p>1,00</p> <p>0,020000</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>158,09</p> <p>45,70</p>	<p></p> <p>8,42</p> <p>8,60</p> <p>158,09</p> <p>0,91</p> <p>176,02</p> <p>26,40</p> <p>202,42</p> <p>20,24</p> <p>222,66</p>	<p></p> <p>3,78</p> <p>3,86</p> <p>71,00</p> <p>0,41</p> <p></p> <p>11,86</p> <p></p> <p>9,09</p> <p></p> <p>7,64</p> <p>71,00</p> <p>0,41</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1932	Analisi E.18.70.10.c Per superfici oltre m² 5					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,95
	3) Infisso di porte in alluminio per superfice oltre i 5 m²	m²	1,00	154,23	154,23	70,82
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,42
	Totale parziale				172,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,82	11,86
	Totale parziale				197,98	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,80	9,09
	Totale Euro				217,78	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 217,78					
	Totale MANODOPERA Euro		17,02			7,82
	Totale MATERIALI Euro		154,23			70,82
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1933	<p>Analisi E.18.70.20.a</p> <p>Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	2,68
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	2,26
	3) Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano	m ²	1,00	154,43	154,43	73,69
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,43
	Totale parziale				165,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,85	11,86
	Totale parziale				190,53	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,05	9,09
	Totale Euro				209,58	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 209,58					
	Totali MANODOPERA Euro		10,34			4,93
	Totali MATERIALI Euro		154,43			73,69
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1934	<p>Analisi E.18.70.20.b</p> <p>Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	2,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	2,20
	3) Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano	m ²	1,00	159,01	159,01	73,83
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,42
	Totale parziale				170,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,54	11,86
	Totale parziale				195,80	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,58	9,09
	Totale Euro				215,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 215,38					
	Totali MANODOPERA Euro		10,34			4,80
	Totali MATERIALI Euro		159,01			73,83
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1935	<p>Analisi E.18.80.10.a</p> <p>Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno.</p> <p>Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici fino a m² 2,5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	5,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	4,31
	3) Monoblocco di alluminio per superfici fino a m ² 2,5	m ²	1,00	190,44	190,44	69,31
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,33
	Totale parziale				217,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,58	11,86
	Totale parziale				249,80	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,98	9,09
	Totale Euro				274,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 274,78					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			9,41
	Totale MATERIALI Euro		190,44			69,31
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1936	<p>Analisi E.18.80.10.b</p> <p>Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno.</p> <p>Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	5,20
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	4,38
	3) Monoblocco di alluminio per superfici da m ² 2,5 a m ² 5	m ²	1,00	186,61	186,61	69,13
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,34
	Totale parziale				213,39	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,01	11,86
	Totale parziale				245,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,54	9,09
	Totale Euro				269,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 269,94					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			9,58
	Totale MATERIALI Euro		186,61			69,13
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1937	Analisi E.18.80.10.c Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m ² , il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici oltre m ² 5					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	5,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	4,45
	3) Monoblocco di alluminio per superfici oltre m ² 5	m ²	1,00	183,23	183,23	68,97
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,34
	Totale parziale				210,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,50	11,86
	Totale parziale				241,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,15	9,09
	Totale Euro				265,66	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 265,66					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			9,74
	Totale MATERIALI Euro		183,23			68,97
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1938	<p>Analisi E.18.80.20.a</p> <p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici fino a m² 2.5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	4,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	3,80
	3) Monoblocco di alluminio per superfici fino a m ² 2,5	m ²	1,00	219,07	219,07	70,44
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,29
	Totale parziale				245,85	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,88	11,86
	Totale parziale				282,73	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,27	9,09
	Totale Euro				311,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 311,00					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			8,32
	Totali MATERIALI Euro		219,07			70,44
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1939	<p>Analisi E.18.80.20.b</p> <p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	4,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	3,87
	3) Monoblocco di alluminio per superfici da m ² 2,5 a m ² 5	m ²	1,00	214,59	214,59	70,28
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,30
	Totale parziale				241,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,21	11,86
	Totale parziale				277,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,76	9,09
	Totale Euro				305,34	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 305,34					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			8,47
	Totale MATERIALI Euro		214,59			70,28
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1940	<p>Analisi E.18.80.20.c</p> <p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici oltre m² 5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	4,68
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	3,95
	3) Monoblocco di alluminio per superfici oltre m ² 5	m ²	1,00	210,13	210,13	70,11
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,30
	Totale parziale				236,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,54	11,86
	Totale parziale				272,45	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,25	9,09
	Totale Euro				299,70	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 299,70					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			8,63
	Totali MATERIALI Euro		210,13			70,11
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1941	<p>Analisi E.18.80.30.a</p> <p>Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2,5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,98
	3) Infisso di alluminio per superfici fino a m² 2,5	m²	1,00	152,94	152,94	70,76
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,42
	Totale parziale				170,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,63	11,86
	Totale parziale				196,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,65	9,09
	Totale Euro				216,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 216,15					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			7,87
	Totali MATERIALI Euro		152,94			70,76
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1942	<p>Analisi E.18.80.30.b</p> <p>Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,05
	3) Infisso di alluminio superfici da m² 2,5 a m² 5	m²	1,00	149,87	149,87	70,60
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,43
	Totale parziale				167,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,17	11,86
	Totale parziale				192,97	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,30	9,09
	Totale Euro				212,27	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 212,27					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			8,02
	Totali MATERIALI Euro		149,87			70,60
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1943	<p>Analisi E.18.80.30.c</p> <p>Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	4,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	4,09
	3) Infisso di alluminio per superfici oltre m² 5	m²	1,00	148,28	148,28	70,53
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,43
	Totale parziale				166,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,93	11,86
	Totale parziale				191,14	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,11	9,09
	Totale Euro				210,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 210,25					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			8,10
	Totali MATERIALI Euro		148,28			70,53
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1944	<p>Analisi E.18.80.40.a</p> <p>Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,39
	3) Infisso di alluminio per superfici fino a m ² 2,5	m ²	1,00	182,34	182,34	71,97
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,36
	Totale parziale				200,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,04	11,86
	Totale parziale				230,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,03	9,09
	Totale Euro				253,34	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 253,34					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			6,72
	Totali MATERIALI Euro		182,34			71,97
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1945	<p>Analisi E.18.80.40.b</p> <p>Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,34
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,42
	3) Infisso di alluminio superfici da m ² 2,5 a m ² 5	m ²	1,00	181,08	181,08	71,93
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,36
	Totale parziale				199,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,85	11,86
	Totale parziale				228,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,89	9,09
	Totale Euro				251,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 251,75					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			6,76
	Totali MATERIALI Euro		181,08			71,93
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1946	<p>Analisi E.18.80.40.c</p> <p>Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,44
	3) Infisso di alluminio per superfici oltre m² 5	m²	1,00	179,47	179,47	71,87
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,36
	Totale parziale				197,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,61	11,86
	Totale parziale				227,01	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,70	9,09
	Totale Euro				249,71	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 249,71					
	Totali MANODOPERA Euro				17,02	6,82
	Totali MATERIALI Euro				179,47	71,87
	Totali NOLEGGI Euro				0,91	0,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1947	<p>Analisi E.18.80.50.a</p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,83
	3) Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a m ² 3	m ²	1,00	159,38	159,38	71,06
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,41
	Totale parziale				177,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,60	11,86
	Totale parziale				203,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,39	9,09
	Totale Euro				224,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 224,30					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			7,59
	Totali MATERIALI Euro		159,38			71,06
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1948	<p>Analisi E.18.80.50.b</p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,86
	3) Infisso in profilato di lamiera di alluminio superfice da m² 3 a m² 5	m²	1,00	158,30	158,30	71,01
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,41
	Totale parziale				176,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,43	11,86
	Totale parziale				202,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,27	9,09
	Totale Euro				222,93	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 222,93					
	Totali MANODOPERA Euro					7,63
	Totali MATERIALI Euro					71,01
	Totali NOLEGGI Euro					0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1949	<p>Analisi E.18.80.50.c</p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,92
	3) Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre m² 5	m²	1,00	155,37	155,37	70,87
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,42
	Totale parziale				173,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,00	11,86
	Totale parziale				199,30	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,93	9,09
	Totale Euro				219,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 219,23					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			7,76
	Totali MATERIALI Euro		155,37			70,87
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1950	<p>Analisi E.18.80.60.a</p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,78
	3) Infisso in profilato scorrevole di alluminio per superficie fino a m² 3	m²	1,00	162,02	162,02	71,18
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,40
	Totale parziale				179,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,99	11,86
	Totale parziale				206,94	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,69	9,09
	Totale Euro				227,63	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 227,63					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			7,48
	Totali MATERIALI Euro		162,02			71,18
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1951	Analisi E.18.80.60.b Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,83
	3) Infisso in profilato scorrevole di alluminio superfice da m² 3 a m² 5	m²	1,00	159,56	159,56	71,07
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,41
	Totale parziale				177,49	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,62	11,86
	Totale parziale				204,11	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,41	9,09
	Totale Euro				224,52	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 224,52					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			7,58
	Totali MATERIALI Euro		159,56			71,07
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1952	<p>Analisi E.18.80.60.c</p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,400000	21,50	8,60	3,84
	3) Infisso in profilato scorrevole di alluminio per superficie oltre m² 5	m²	1,00	158,99	158,99	71,04
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,41
	Totale parziale				176,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,54	11,86
	Totale parziale				203,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,35	9,09
	Totale Euro				223,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 223,81					
	Totali MANODOPERA Euro		17,02			7,60
	Totali MATERIALI Euro		158,99			71,04
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1953	<p>Analisi E.18.80.70.a</p> <p>Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; <p>realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte);</p> <ul style="list-style-type: none"> - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. <p>Per superfici fino a 3.00 m²</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,240000	25,52	6,12	3,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	3,08
	3) Invetrate di alluminio per esterni di superficie fino a m² 3	m²	1,00	120,34	120,34	71,78
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,54
	Totale parziale				132,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,88	11,86
	Totale parziale				152,41	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,24	9,09
	Totale Euro				167,65	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 167,65					
	Totale MANODOPERA Euro		11,28			6,73
	Totale MATERIALI Euro		120,34			71,78
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1954	Analisi E.18.80.70.b Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m ²					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,240000	25,52	6,12	3,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	3,12
	3) Invetriate di alluminio per esterni di superficie da m ² 3 a m ² 5	m ²	1,00	118,66	118,66	71,68
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,55
	Totale parziale				130,85	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,63	11,86
	Totale parziale				150,48	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,05	9,09
	Totale Euro				165,53	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 165,53					
	Totali MANODOPERA Euro		11,28			6,81
	Totali MATERIALI Euro		118,66			71,68
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1955	<p>Analisi E.18.80.70.c</p> <p>Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; <p>realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte);</p> <ul style="list-style-type: none"> - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. <p>Per superfici oltre a 5.01 m²</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,240000	25,52	6,12	3,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	3,19
	3) Invetriate di alluminio per esterni di superficie oltre a m ² 5	m ²	1,00	115,87	115,87	71,52
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,56
	Totale parziale				128,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,21	11,86
	Totale parziale				147,27	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,73	9,09
	Totale Euro				162,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 162,00					
	Totali MANODOPERA Euro		11,28			6,96
	Totali MATERIALI Euro		115,87			71,52
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1956	<p>Analisi E.18.80.80.a</p> <p>Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succei e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C <p>Per superfici fino a 3.00 m²</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,242000	25,52	6,18	4,07
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,242000	21,50	5,20	3,43
	3) Invetriate di alluminio per interni di superficie fino a m² 3	m²	1,00	107,64	107,64	70,95
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,60
	Totale parziale				119,93	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,99	11,86
	Totale parziale				137,92	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,79	9,09
	Totale Euro				151,71	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 151,71					
	Totali MANODOPERA Euro				11,38	7,50
	Totali MATERIALI Euro				107,64	70,95
	Totali NOLEGGI Euro				0,91	0,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1957	<p>Analisi E.18.80.80.b</p> <p>Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succeci e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C <p>Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,240000	25,52	6,12	4,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,240000	21,50	5,16	3,46
	3) Invetriate di alluminio per interni di superfice da m ² 3 a m ² 5	m ²	1,00	105,75	105,75	70,88
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,61
	Totale parziale				117,94	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,69	11,86
	Totale parziale				135,63	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,56	9,09
	Totale Euro				149,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 149,19					
	Totale MANODOPERA Euro		11,28			7,56
	Totale MATERIALI Euro		105,75			70,88
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,61

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1958	<p>Analisi E.18.80.80.c</p> <p>Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succeci e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C <p>Per superfici oltre a 5.00 m²</p>					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,238000	25,52	6,07	4,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,238000	21,50	5,12	3,47
	3) Invetriate di alluminio per interni di superfice oltre a m² 5	m²	1,00	104,57	104,57	70,85
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,62
	Totale parziale				116,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,50	11,86
	Totale parziale				134,17	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,42	9,09
	Totale Euro				147,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 147,59					
	Totale MANODOPERA Euro		11,19			7,58
	Totale MATERIALI Euro		104,57			70,85
	Totale NOLEGGI Euro		0,91			0,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1959	<p>Analisi E.18.90.10.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>Fissi 70x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,37
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,68
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x130 cm	cad	1,00	245,53	245,53	77,13
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				251,65	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,75	11,86
	Totale parziale				289,40	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,94	9,09
	Totale Euro				318,34	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 318,34					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,85
	Totale MATERIALI Euro		245,53			77,13
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1960	<p>Analisi E.18.90.10.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>Fissi 70x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,36
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,64
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 70x150 cm	cad	1,00	258,73	258,73	77,22
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				264,85	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,73	11,86
	Totale parziale				304,58	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,46	9,09
	Totale Euro				335,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 335,04					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,76
	Totale MATERIALI Euro		258,73			77,22
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1961	<p>Analisi E.18.90.10.c</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>Fissi 70x200 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,62
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,29
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,52
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x200 cm	cad	1,00	321,45	321,45	77,57
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,06
	Totale parziale				327,57	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,14	11,86
	Totale parziale				376,71	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,67	9,09
	Totale Euro				414,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 414,38					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,42
	Totale MATERIALI Euro		321,45			77,57
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1962	<p>Analisi E.18.90.10.d</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>Fissi 70x220 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,28
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,50
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x220 cm	cad	1,00	333,03	333,03	77,63
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				339,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,87	11,86
	Totale parziale				390,02	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,00	9,09
	Totale Euro				429,02	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 429,02					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,37
	Totali MATERIALI Euro		333,03			77,63
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1963	Analisi E.18.90.20.a 70x130 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,36
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,66
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x130 cm	cad	1,00	252,30	252,30	77,18
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				258,42	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,76	11,86
	Totale parziale				297,18	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,72	9,09
	Totale Euro				326,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 326,90					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,80
	Totali MATERIALI Euro		252,30			77,18
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1964	Analisi E.18.90.20.b 70x150 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,35
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,63
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x150 cm	cad	1,00	263,31	263,31	77,26
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				269,43	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,41	11,86
	Totale parziale				309,84	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,98	9,09
	Totale Euro				340,82	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 340,82					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,73
	Totali MATERIALI Euro		263,31			77,26
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1965	Analisi E.18.90.20.c 70x200 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,28
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,51
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x200 cm	cad	1,00	328,35	328,35	77,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				334,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,17	11,86
	Totale parziale				384,64	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,46	9,09
	Totale Euro				423,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 423,10					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,39
	Totali MATERIALI Euro		328,35			77,61
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1966	Analisi E.18.90.20.d 70x220 cm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,27
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,49
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x220 cm	cad	1,00	339,92	339,92	77,65
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				346,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,91	11,86
	Totale parziale				397,95	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,80	9,09
	Totale Euro				437,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 437,75					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,35
	Totali MATERIALI Euro		339,92			77,65
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1967	<p>Analisi E.18.90.30.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,26
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,46
	4) a due battenti: 120x130 cm	cad	1,00	360,34	360,34	77,73
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				366,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,97	11,86
	Totale parziale				421,43	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,14	9,09
	Totale Euro				463,57	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 463,57					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,27
	Totale MATERIALI Euro		360,34			77,73
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1968	<p>Analisi E.18.90.30.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,25
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,45
	4) a due battenti: 120x150 cm	cad	1,00	374,09	374,09	77,78
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				380,21	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,03	11,86
	Totale parziale				437,24	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,72	9,09
	Totale Euro				480,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 480,96					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,22
	Totale MATERIALI Euro		374,09			77,78
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1969	<p>Analisi E.18.90.30.c</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x200 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,21
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,38
	4) a due battenti: 120x200 cm	cad	1,00	440,39	440,39	77,97
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				446,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,98	11,86
	Totale parziale				513,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,35	9,09
	Totale Euro				564,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 564,84					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,04
	Totale MATERIALI Euro		440,39			77,97
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1970	<p>Analisi E.18.90.30.d</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x220 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,20
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,36
	4) a due battenti: 120x220 cm	cad	1,00	470,66	470,66	78,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				476,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,52	11,86
	Totale parziale				548,30	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,83	9,09
	Totale Euro				603,13	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 603,13					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,98
	Totale MATERIALI Euro		470,66			78,04
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1971	<p>Analisi E.18.90.40.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 70x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,34
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,62
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x130 cm	cad	1,00	268,48	268,48	77,29
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				274,60 41,19	11,86
	Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				315,79 31,58	9,09
	Totale Euro				347,37	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 347,37					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,70
	Totali MATERIALI Euro		268,48			77,29
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1972	<p>Analisi E.18.90.40.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 70x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,33
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,59
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x150 cm	cad	1	281,66	281,66	77,37
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,06
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				287,78	
	Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,17	11,86
	Totale Euro				330,95	
	Prezzo di applicazione				33,10	9,09
	Euro/cad 364,05				364,05	
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,62
	Totali MATERIALI Euro		281,66			77,37
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1973	<p>Analisi E.18.90.40.c</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 100x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,27
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,48
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 100x130 cm	cad	1,00	344,39	344,39	77,67
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				350,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,58	11,86
	Totale parziale				403,09	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,31	9,09
	Totale Euro				443,40	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 443,40					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,33
	Totali MATERIALI Euro		344,39			77,67
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1974	<p>Analisi E.18.90.40.d</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 100x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,56
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,26
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,47
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 100x150 cm	cad	1,00	355,97	355,97	77,72
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				362,09 54,31	11,86
	Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				416,40 41,64	9,09
	Totale Euro				458,04	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 458,04					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,29
	Totali MATERIALI Euro		355,97			77,72
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1975	<p>Analisi E.18.90.50.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 120x100 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,25
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,45
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 120x100 cm	cad	1,00	372,62	372,62	77,77
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				378,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,81	11,86
	Totale parziale				435,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,56	9,09
	Totale Euro				479,11	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 479,11</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,23
	Totali MATERIALI Euro		372,62			77,77
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1976	<p>Analisi E.18.90.50.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 120x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,23
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,42
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 120x130 cm	cad	1,00	397,38	397,38	77,85
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,05
	Totale parziale				403,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				60,53	11,86
	Totale parziale				464,03	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,40	9,09
	Totale Euro				510,43	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 510,43					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			1,15
	Totali MATERIALI Euro		397,38			77,85
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1977	Analisi E.18.90.50.c Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 120x150 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,43
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,20
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,37
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 120x150 cm	cad	1,00	458,73	458,73	78,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				464,85	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				69,73	11,86
	Totale parziale				534,58	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				53,46	9,09
	Totale Euro				588,04	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 588,04					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,00
	Totale MATERIALI Euro		458,73			78,01
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1978	<p>Analisi E.18.90.50.d</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 150x100 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,41
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,19
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,34
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 150x100 cm	cad	1,00	487,37	487,37	78,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				493,49	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,02	11,86
	Totale parziale				567,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,75	9,09
	Totale Euro				624,26	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 624,26					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			0,94
	Totali MATERIALI Euro		487,37			78,07
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1979	<p>Analisi E.18.90.50.e</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 150x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,39
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,18
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,33
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 150x130 cm	cad	1,00	507,82	507,82	78,11
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				513,94	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,09	11,86
	Totale parziale				591,03	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,10	9,09
	Totale Euro				650,13	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 650,13					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,91
	Totale MATERIALI Euro		507,82			78,11
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1980	<p>Analisi E.18.90.50.f</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 150x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,17
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,32
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 150x150 cm	cad	1,00	532,13	532,13	78,15
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,03
	Totale parziale				538,25	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,74	11,86
	Totale parziale				618,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,90	9,09
	Totale Euro				680,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 680,89					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,87
	Totale MATERIALI Euro		532,13			78,15
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1981	<p>Analisi E.18.90.60.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>A vasistas 80x80 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,42
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,76
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 80x80 cm	cad	1,00	216,75	216,75	76,88
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,08
	Totale parziale				222,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,43	11,86
	Totale parziale				256,30	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,63	9,09
	Totale Euro				281,93	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 281,93					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			2,09
	Totale MATERIALI Euro		216,75			76,88
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1982	<p>Analisi E.18.90.60.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>A vasistas 80x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,39
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,71
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 80x130 cm	cad	1,00	232,58	232,58	77,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,08
	Totale parziale				238,70	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,81	11,86
	Totale parziale				274,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,45	9,09
	Totale Euro				301,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 301,96					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,95
	Totale MATERIALI Euro		232,58			77,02
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1983	<p>Analisi E.18.90.60.c</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.</p> <p>A vasistas 100x80 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,39
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,70
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 100x80 cm	cad	1,00	236,92	236,92	77,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,07
	Totale parziale				243,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,46	11,86
	Totale parziale				279,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,95	9,09
	Totale Euro				307,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 307,45					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,92
	Totale MATERIALI Euro		236,92			77,06
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1984	<p>Analisi E.18.90.70.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,21
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,39
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x130 cm	cad	1,00	434,54	434,54	77,95
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				440,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,10	11,86
	Totale parziale				506,76	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,68	9,09
	Totale Euro				557,44	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 557,44					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,06
	Totale MATERIALI Euro		434,54			77,95
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1985	<p>Analisi E.18.90.70.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,44
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,21
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,37
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x150 cm	cad	1,00	447,38	447,38	77,98
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				453,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,03	11,86
	Totale parziale				521,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,15	9,09
	Totale Euro				573,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 573,68					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			1,03
	Totale MATERIALI Euro		447,38			77,98
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1986	<p>Analisi E.18.90.70.c</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x200 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,20
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,35
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x200 cm	cad	1,00	473,06	473,06	78,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				479,18	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,88	11,86
	Totale parziale				551,06	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,11	9,09
	Totale Euro				606,17	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 606,17					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			0,97
	Totali MATERIALI Euro		473,06			78,04
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1987	<p>Analisi E.18.90.70.d</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x220 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,18
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,32
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x220 cm	cad	1,00	521,78	521,78	78,13
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,03
	Totale parziale				527,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,19	11,86
	Totale parziale				607,09	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,71	9,09
	Totale Euro				667,80	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 667,80					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,88
	Totale MATERIALI Euro		521,78			78,13
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1988	<p>Analisi E.18.90.80.a</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x130 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,41
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,19
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,34
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x130 cm	cad	1,00	486,95	486,95	78,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				493,07	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,96	11,86
	Totale parziale				567,03	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,70	9,09
	Totale Euro				623,73	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 623,73					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,94
	Totale MATERIALI Euro		486,95			78,07
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1989	<p>Analisi E.18.90.80.b</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x150 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,19
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,34
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x150 cm	cad	1,00	493,83	493,83	78,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,04
	Totale parziale				499,95	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,99	11,86
	Totale parziale				574,94	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,49	9,09
	Totale Euro				632,43	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 632,43					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,93
	Totale MATERIALI Euro		493,83			78,08
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1990	<p>Analisi E.18.90.80.c</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x200 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,39
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,18
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,33
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x200 cm	cad	1,00	516,33	516,33	78,13
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,03
	Totale parziale				522,45	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,37	11,86
	Totale parziale				600,82	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,08	9,09
	Totale Euro				660,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 660,90					
	Totale MANODOPERA Euro		5,89			0,89
	Totale MATERIALI Euro		516,33			78,13
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1991	<p>Analisi E.18.90.80.d</p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x220 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	0,17
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,31
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 160x220 cm	cad	1,00	533,87	533,87	78,16
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,03
	Totale parziale				539,99	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,00	11,86
	Totale parziale				620,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,10	9,09
	Totale Euro				683,09	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 683,09					
	Totali MANODOPERA Euro		5,89			0,86
	Totali MATERIALI Euro		533,87			78,16
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1992	<p>Analisi E.18.100.10.a</p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In legno abete</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,120000	25,52	3,06	4,31
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	3,63
	3) Persiana avvolgibile in legno di abete	m ²	1,00	50,46	50,46	71,04
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,07
	Totale parziale				56,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,42	11,85
	Totale parziale				64,57	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,46	9,09
	Totale Euro				71,03	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 71,03					
	Totale MANODOPERA Euro		5,64			7,94
	Totale MATERIALI Euro		50,46			71,04
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1993	<p>Analisi E.18.100.10.b</p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In legno pino di Svezia</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,120000	25,52	3,06	3,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	2,92
	3) Persiana avvolgibile in pino di Svezia	m ²	1,00	64,22	64,22	72,61
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,06
	Totale parziale				69,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,49	11,86
	Totale parziale				80,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,04	9,09
	Totale Euro				88,44	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 88,44					
	Totale MANODOPERA Euro		5,64			6,38
	Totale MATERIALI Euro		64,22			72,61
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1994	<p>Analisi E.18.100.10.c</p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In plastica</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,120000	25,52	3,06	11,23
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	9,47
	3) Persiane avvolgibili con stecche in plastica	m ²	1,00	15,84	15,84	58,15
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,18
	Totale parziale				21,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,23	11,86
	Totale parziale				24,76	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,48	9,10
	Totale Euro				27,24	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 27,24					
	Totali MANODOPERA Euro		5,64			20,70
	Totali MATERIALI Euro		15,84			58,15
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1995	<p>Analisi E.18.100.10.e</p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,140000	25,52	3,57	5,66
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	4,77
	3) In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano	m ²	1,00	43,26	43,26	68,55
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,08
	Totale parziale				49,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,48	11,85
	Totale parziale				57,37	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,74	9,10
	Totale Euro				63,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 63,11					
	Totale MANODOPERA Euro		6,58			10,43
	Totale MATERIALI Euro		43,26			68,55
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1996	<p>Analisi E.18.100.10.f</p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,120000	25,52	3,06	9,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	8,34
	3) In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m ²	m ²	1,00	18,76	18,76	60,65
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	45,70	0,05	0,16
	Totale parziale				24,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,67	11,87
	Totale parziale				28,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81	9,09
	Totale Euro				30,93	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 30,93					
	Totale MANODOPERA Euro		5,64			18,23
	Totale MATERIALI Euro		18,76			60,65
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,16

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1997	Analisi E.18.100.20.a Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo Per persiane avvolgibili					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	8,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,030000	21,50	0,65	2,58
	3) Apparecchio a sporgere persiane avvolgibili con leva laterale	cad	1,00	17,20	17,20	68,36
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,89	11,84
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,87	
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad 25,16				25,16	
	Totali MANODOPERA Euro					10,69
	Totali MATERIALI Euro					68,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1998	Analisi E.18.100.30.a Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo Per persiane avvolgibili					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,160000	25,52	4,08	7,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	6,15
	3) Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	cad	1,00	36,71	36,71	65,61
	Totale parziale				44,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,63	11,85
	Totale parziale				50,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,09	9,10
	Totale Euro				55,95	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 55,95					
	Totali MANODOPERA Euro		7,52			13,44
	Totali MATERIALI Euro		36,71			65,61

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1999	<p>Analisi E.18.100.40.a</p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>In alluminio altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,660000	25,52	16,84	22,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	9,59
	3) Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi sup altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	m ²	1,00	34,03	34,03	45,96
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.0015/1.265	m ³	0,0012	81,22	0,10	0,14
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,62
	Totale parziale				58,53	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,78	11,86
	Totale parziale				67,31	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,73	9,09
	Totale Euro				74,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 74,04					
	Totali MANODOPERA Euro		23,94			32,33
	Totali MATERIALI Euro		34,03			45,96
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,62
	Totali Opere Compite Euro		0,10			0,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2000	<p>Analisi E.18.100.40.b</p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>In alluminio altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,660000	25,52	16,84	24,35
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	10,27
	3) Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi sup altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	m ²	1,00	30,16	30,16	43,62
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.0015/1.265	m ³	0,0012	81,22	0,10	0,14
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,67
	Totale parziale				54,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,20	11,86
	Totale parziale				62,86	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,29	9,10
	Totale Euro				69,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 69,15					
	Totali MANODOPERA Euro		23,94			34,62
	Totali MATERIALI Euro		30,16			43,62
	Totali NOLEGGI Euro		0,46			0,67
	Totali Opere Computate Euro		0,10			0,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2001	<p>Analisi E.18.100.50.a</p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>In acciaio altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,660000	25,52	16,84	21,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	9,01
	3) in acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	m ²	1,00	37,77	37,77	47,95
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.0015/1.265	m ³	0,0012	81,22	0,10	0,13
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,58
	Totale parziale				62,27	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,34	11,86
	Totale parziale				71,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,16	9,09
	Totale Euro				78,77	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 78,77					
	Totale MANODOPERA Euro		23,94			30,39
	Totale MATERIALI Euro		37,77			47,95
	Totale NOLEGGI Euro		0,46			0,58
	Totale Opere Compite Euro		0,10			0,13

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2002	<p>Analisi E.18.100.50.b</p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>In acciaio altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,660000	25,52	16,84	22,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	9,59
	3) in acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg	m ²	1,00	34,03	34,03	45,96
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia 0.0015/1.265	m ³	0,0012	81,22	0,10	0,14
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	45,70	0,46	0,62
	Totale parziale				58,53	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,78	11,86
	Totale parziale				67,31	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,73	9,09
	Totale Euro				74,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 74,04					
	Totale MANODOPERA Euro	23,94				32,33
	Totale MATERIALI Euro	34,03				45,96
	Totale NOLEGGI Euro	0,46				0,62
	Totale Opere Compite Euro	0,10				0,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2003	<p>Analisi E.18.100.60.a</p> <p>Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in PVC</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,91
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	3,30
	3) Per avvolgibili in plastica	cad	1,00	131,36	131,36	61,05
	* 4) Punto pulsante	cad	1	23,22	23,22	10,79
	Totale parziale				170,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,52	11,86
	Totale parziale				195,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,56	9,09
	Totale Euro				215,18	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 215,18</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					7,21
	Totali MATERIALI Euro					61,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2004	<p>Analisi E.18.100.60.b</p> <p>Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in alluminio</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,34
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	2,82
	3) Per avvolgibili in alluminio	cad	1,00	160,56	160,56	63,68
	* 4) Punto pulsante	cad	1	23,22	23,22	9,21
	Totale parziale				199,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,90	11,86
	Totale parziale				229,20	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,92	9,09
	Totale Euro				252,12	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 252,12					
	Totali MANODOPERA Euro					6,16
	Totali MATERIALI Euro					63,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2005	<p>Analisi E.18.100.60.c</p> <p>Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in acciaio</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,330000	25,52	8,42	3,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,330000	21,50	7,10	2,70
	3) Per avvolgibili in acciaio	cad	1,00	168,90	168,90	64,30
	* 4) Punto pulsante	cad	1	23,22	23,22	8,84
	Totale parziale				207,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,15	11,86
	Totale parziale				238,79	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,88	9,09
	Totale Euro				262,67	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 262,67					
	Totali MANODOPERA Euro					5,91
	Totali MATERIALI Euro					64,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2006	<p>Analisi E.18.110.10.a</p> <p>Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 8/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	15,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,64
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	13,46
	4) Serranda a rotolo in strisce di spessore da mm 6/10 a 8/10	m ²	1,00	33,75	33,75	46,93
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,04
	Totale parziale				56,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,53	11,86
	Totale parziale				65,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,54	9,09
	Totale Euro				71,91	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 71,91					
	Totali MANODOPERA Euro		23,06			32,07
	Totali MATERIALI Euro		33,75			46,93
	Totali Opere Compilate Euro		0,03			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2007	<p>Analisi E.18.110.10.b</p> <p>Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 10/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	14,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,38
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	12,12
	4) Serranda a rotolo in strisce spessore da mm 10/10 a 12/10	m ²	1,00	40,06	40,06	50,15
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,04
	Totale parziale				63,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,47	11,86
	Totale parziale				72,62	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,26	9,09
	Totale Euro				79,88	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 79,88					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			28,87
	Totale MATERIALI Euro		40,06			50,15
	Totale Opere Compilate Euro		0,03			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2008	<p>Analisi E.18.110.10.c</p> <p>Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>4) In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10</p> <p>* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 89,85</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 23,06</p> <p>Totale MATERIALI Euro 47,94</p> <p>Totale Opere Compilate Euro 0,03</p>	m²	1,00			
		ora	0,450000	25,52	11,48	12,78
		ora	0,080000	23,76	1,90	2,11
		ora	0,450000	21,50	9,68	10,77
		m²	1,00	47,94	47,94	53,36
		m³	0,0005	67,20	0,03	0,03
					71,03	
					10,65	11,85
					81,68	
					8,17	9,09
					89,85	
						25,66
						53,36
						0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2009	<p>Analisi E.18.110.10.d</p> <p>Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 13/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	12,19
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,02
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	10,28
	4) In acciaio zincato, spessore 13/10	m ²	1,00	51,38	51,38	54,54
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,03
	Totale parziale				74,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,17	11,86
	Totale parziale				85,64	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,56	9,09
	Totale Euro				94,20	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 94,20					
	Totale MANODOPERA Euro	23,06				24,48
	Totale MATERIALI Euro	51,38				54,54
	Totale Opere Compilate Euro	0,03				0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2010	<p>Analisi E.18.110.20.a</p> <p>Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	12,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,10
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	10,70
	4) in acciaio zincato	m ²	1,00	48,40	48,40	53,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,03
	Totale parziale				71,49	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,72	11,85
	Totale parziale				82,21	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,22	9,09
	Totale Euro				90,43	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 90,43					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			25,50
	Totale MATERIALI Euro		48,40			53,52
	Totale Opere Compilate Euro		0,03			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2011	<p>Analisi E.18.110.20.b</p> <p>Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	12,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,01
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	10,26
	4) in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio	m ²	1,00	51,49	51,49	54,57
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,03
	Totale parziale				74,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,19	11,86
	Totale parziale				85,77	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,58	9,09
	Totale Euro				94,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 94,35					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			24,44
	Totale MATERIALI Euro		51,49			54,57
	Totale Opere Compilate Euro		0,03			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2012	<p>Analisi E.18.110.30.a</p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	12,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,01
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	10,24
	4) A maglie di ferro tubolare o profili "C" 8/10	m ²	1,00	51,61	51,61	54,61
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,03
	Totale parziale				74,70	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21	11,86
	Totale parziale				85,91	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,59	9,09
	Totale Euro				94,50	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 94,50					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			24,40
	Totale MATERIALI Euro		51,61			54,61
	Totale Opere Compilate Euro		0,03			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2013	<p>Analisi E.18.110.30.b</p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 10/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	10,67
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	1,77
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	9,00
	4) A maglie di ferro tubolare o profili "C" 10/10	m ²	1,00	61,93	61,93	57,58
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,03
	Totale parziale				85,02	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,75	11,85
	Totale parziale				97,77	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,78	9,09
	Totale Euro				107,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 107,55					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			21,44
	Totale MATERIALI Euro		61,93			57,58
	Totale Opere Compiute Euro		0,03			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2014	<p>Analisi E.18.110.40.a</p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	7,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	1,28
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	6,53
	4) Senza barretta di rinforzo 8/10	m ²	1,00	94,04	94,04	63,47
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,02
	Totale parziale				117,13	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,57	11,86
	Totale parziale				134,70	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,47	9,09
	Totale Euro				148,17	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 148,17					
	Totali MANODOPERA Euro		23,06			15,56
	Totali MATERIALI Euro		94,04			63,47
	Totali Opere Compiute Euro		0,03			0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2015	<p>Analisi E.18.110.40.b</p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	6,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	1,11
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	5,65
	4) Con barretta di rinforzo 10/10	m ²	1,00	112,38	112,38	65,58
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0005	67,20	0,03	0,02
	Totale parziale				135,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,32	11,86
	Totale parziale				155,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,58	9,09
	Totale Euro				171,37	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 171,37					
	Totali MANODOPERA Euro		23,06			13,46
	Totali MATERIALI Euro		112,38			65,58
	Totali Opere Compiute Euro		0,03			0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2016	<p>Analisi E.18.110.50.a</p> <p>Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: laterali</p>					
		coppia	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	14,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	12,36
	3) Serrature in ferro laterali per serrande avvolgibili	cad	2,00	11,33	22,66	52,04
					34,42	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,16	11,85
					39,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,96	9,10
					43,54	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/coppia 43,54</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					27,01
	Totali MATERIALI Euro					52,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2017	Analisi E.18.110.50.b Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: centrale					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	18,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	15,22
	3) Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili	cad	1,00	16,18	16,18	45,78
	Totale parziale				27,94	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,19	11,86
	Totale parziale				32,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,21	9,08
	Totale Euro				35,34	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 35,34					
	Totale MANODOPERA Euro		11,76			33,28
	Totale MATERIALI Euro		16,18			45,78

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2018	<p>Analisi E.18.110.50.c</p> <p>Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: centrale con chiave a doppia mappa</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	13,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	11,46
	3) Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	cad	1,00	25,35	25,35	53,99
	Totale parziale				37,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,57	11,86
	Totale parziale				42,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,27	9,09
	Totale Euro				46,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 46,95					
	Totali MANODOPERA Euro		11,76			25,05
	Totali MATERIALI Euro		25,35			53,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2019	<p>Analisi E.18.120.10.a</p> <p>Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	12,66
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	2,10
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	10,68
	4) Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	m ²	1,00	48,59	48,59	53,60
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.0004/1.265	m ³	0,0003	67,20	0,02	0,02
	Totale parziale				71,67	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,75	11,86
	Totale parziale				82,42	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,24	9,09
	Totale Euro				90,66	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 90,66					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			25,44
	Totale MATERIALI Euro		48,59			53,60
	Totale Opere Compiute Euro		0,02			0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2020	<p>Analisi E.18.120.10.b</p> <p>Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	10,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,080000	23,76	1,90	1,74
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	8,87
	4) Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	m ²	1,00	63,19	63,19	57,90
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.0004/1.265	m ³	0,0003	67,20	0,02	0,02
	Totale parziale				86,27	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,94	11,86
	Totale parziale				99,21	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,92	9,09
	Totale Euro				109,13	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 109,13					
	Totale MANODOPERA Euro		23,06			21,13
	Totale MATERIALI Euro		63,19			57,90
	Totale Opere Compiute Euro		0,02			0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2021	Analisi E.18.130.10.a Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	34,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	19,32
	3) Controtelaio in legno larghezza fino a cm 8	m	1,000000	2,60	2,60	23,36
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0,002/1,265	m³	0,0016	67,20	0,11	0,99
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	45,70	0,14	1,26
	Totale parziale				8,80	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32	11,86
	Totale parziale				10,12	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01	9,07
	Totale Euro				11,13	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 11,13					
	Totali MANODOPERA Euro		5,95			53,46
	Totali MATERIALI Euro		2,60			23,36
	Totali NOLEGGI Euro		0,14			1,26
	Totali Opere Compiute Euro		0,11			0,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2022	Analisi E.18.130.10.b Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	33,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	20,48
	3) Controtelaio in legno larghezza da cm 8 a 10	m	1,000000	2,80	2,80	22,22
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0,003/1,265	m³	0,0024	67,20	0,16	1,27
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	45,70	0,14	1,11
	Totale parziale				9,96	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49	11,83
	Totale parziale				11,45	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15	9,13
	Totale Euro				12,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 12,60					
	Totale MANODOPERA Euro		6,86			54,44
	Totale MATERIALI Euro		2,80			22,22
	Totale NOLEGGI Euro		0,14			1,11
	Totale Opere Compiute Euro		0,16			1,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2023	Analisi E.18.130.10.c Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,190000	23,76	4,51	33,99
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	19,44
	3) Controtelaio in legno larghezza da cm 10 a 12	m	1,000000	3,00	3,00	22,61
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0,004/1,265	m³	0,0032	67,20	0,22	1,66
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004000	45,70	0,18	1,36
	Totale parziale				10,49	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,57	11,83
	Totale parziale				12,06	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21	9,12
	Totale Euro				13,27	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 13,27					
	Totali MANODOPERA Euro		7,09			53,43
	Totali MATERIALI Euro		3,00			22,61
	Totali NOLEGGI Euro		0,18			1,36
	Totali Opere Compiute Euro		0,22			1,66

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2024	Analisi E.18.130.10.d Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	34,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	18,67
	3) Controtelaio in legno larghezza da cm 12 a 15	m	1,000000	3,19	3,19	23,08
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0,004/1,265	m³	0,0032	67,20	0,22	1,59
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004000	45,70	0,18	1,30
	Totale parziale				10,92	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,64	11,87
	Totale parziale				12,56	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,26	9,12
	Totale Euro				13,82	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 13,82					
	Totali MANODOPERA Euro		7,33			53,04
	Totali MATERIALI Euro		3,19			23,08
	Totali NOLEGGI Euro		0,18			1,30
	Totali Opere Compiute Euro		0,22			1,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2025	<p>Analisi E.18.130.20.a</p> <p>Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno di abete</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	10,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	2,89
	3) Cassonetto legno abete	m	1,000000	77,41	77,41	65,02
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.005/1.265	m ³	0,0040	67,20	0,27	0,23
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,19
	Totale parziale				94,11	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,12	11,86
	Totale parziale				108,23	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,82	9,09
	Totale Euro				119,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 119,05					
	Totali MANODOPERA Euro		16,20			13,61
	Totali MATERIALI Euro		77,41			65,02
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,19
	Totali Opere Compiute Euro		0,27			0,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2026	<p>Analisi E.18.130.20.b</p> <p>Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	8,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	2,29
	3) Cassonetto douglas o mogano	m	1,000000	102,03	102,03	67,93
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia 0.005/1.265	m ³	0,0040	67,20	0,27	0,18
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,15
	Totale parziale				118,73	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,81	11,86
	Totale parziale				136,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,65	9,09
	Totale Euro				150,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 150,19					
	Totali MANODOPERA Euro		16,20			10,79
	Totali MATERIALI Euro		102,03			67,93
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,15
	Totali Opere Compilate Euro		0,27			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2027	<p>Analisi E.18.130.30.a</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta In legno faggio lucidato</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	16,56
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	8,58
	3) Corrimano in legno faggio lucidato	m	1,000000	10,58	10,58	52,77
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	1,15
	Totale parziale				15,85	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,38	11,87
	Totale parziale				18,23	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82	9,08
	Totale Euro				20,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 20,05					
	Totale MANODOPERA Euro		5,04			25,14
	Totale MATERIALI Euro		10,58			52,77
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			1,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2028	<p>Analisi E.18.130.30.b</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta In legno douglas</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	14,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	7,56
	3) Corrimano in legno douglas	m	1,000000	12,71	12,71	55,87
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	1,01
	Totale parziale				17,98	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70	11,87
	Totale parziale				20,68	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07	9,10
	Totale Euro				22,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 22,75					
	Totale MANODOPERA Euro		5,04			22,15
	Totale MATERIALI Euro		12,71			55,87
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			1,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2029	<p>Analisi E.18.130.40.a</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno di faggio lucidato</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	10,91
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	5,65
	3) Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,000000	18,77	18,77	61,70
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,76
	Totale parziale				24,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,61	11,87
	Totale parziale				27,65	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77	9,11
	Totale Euro				30,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 30,42					
	Totale MANODOPERA Euro		5,04			16,57
	Totale MATERIALI Euro		18,77			61,70
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2030	<p>Analisi E.18.130.40.b</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarrampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno mogano o douglas</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	9,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	4,90
	3) Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,000000	22,50	22,50	64,05
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,65
	Totale parziale				27,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,17	11,87
	Totale parziale				31,94	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,19	9,08
	Totale Euro				35,13	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 35,13					
	Totale MANODOPERA Euro		5,04			14,35
	Totale MATERIALI Euro		22,50			64,05
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,65

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2031	<p>Analisi E.18.130.50.a</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno di faggio lucidato</p>	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	16,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	10,98
	3) Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,000000	20,05	20,05	51,20
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,59
	Totale parziale				30,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,64	11,85
	Totale parziale				35,60	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,56	9,09
	Totale Euro				39,16	
	Prezzo di applicazione Euro/m 39,16					
	Totali MANODOPERA Euro		10,68			27,27
	Totali MATERIALI Euro		20,05			51,20
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2032	<p>Analisi E.18.130.50.b</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno mogano o douglas</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	13,16
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	8,87
	3) Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,000000	27,42	27,42	56,55
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,47
	Totale parziale				38,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,75	11,86
	Totale parziale				44,08	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,41	9,09
	Totale Euro				48,49	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 48,49					
	Totale MANODOPERA Euro		10,68			22,03
	Totale MATERIALI Euro		27,42			56,55
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2033	Analisi E.18.130.60.a Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 30					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	23,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	7,73
	3) Corrimano in plastica da mm 30x8	m	1,000000	6,65	6,65	47,57
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,05	
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,71	
	Totale Euro				13,98	
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m 13,98</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		4,40			31,47
	Totali MATERIALI Euro		6,65			47,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2034	Analisi E.18.130.60.b Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 35 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3) Corrimano in plastica da mm 35x8 Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m 17,18 Totali MANODOPERA Euro 4,40 Totali MATERIALI Euro 9,18	m ora ora m	1,000000 0,130000 0,050000 1,000000	25,52 21,50 9,18	3,32 1,08 9,18 13,58 2,04 15,62 1,56 17,18	19,32 6,29 53,43 11,87 9,08 25,61 53,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2035	<p>Analisi E.18.130.60.c</p> <p>Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Corrimano in plastica da mm 40x8</p> <p>3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m 19,31</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 4,40</p> <p>Totali MATERIALI Euro 10,86</p>	<p>m</p> <p>ora</p> <p>m</p> <p>ora</p>	<p>1,000000</p> <p>0,130000</p> <p>1,000000</p> <p>0,050000</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>10,86</p> <p>21,50</p>	<p></p> <p>3,32</p> <p>10,86</p> <p>1,08</p> <p>15,26</p> <p>2,29</p> <p>17,55</p> <p>1,76</p> <p>19,31</p>	<p></p> <p>17,19</p> <p>56,24</p> <p>5,59</p> <p></p> <p>11,86</p> <p></p> <p>9,11</p> <p></p> <p>22,79</p> <p>56,24</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2036	Analisi E.18.130.70.a Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza fino a 12 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,030000	25,52	0,77	5,92
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	2,46
	3) Mostra o dietromostra larghezza fino a cm 12	m	1,000000	8,93	8,93	68,69
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,050	0,63	0,03	0,23
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	1,77
	Totale parziale				10,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,54	11,85
	Totale parziale				11,82	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,18	9,08
	Totale Euro				13,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 13,00					
	Totali MANODOPERA Euro		1,09			8,38
	Totali MATERIALI Euro		8,96			68,92
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			1,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2037	<p>Analisi E.18.130.70.b</p> <p>Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza oltre 12 fino a 15 cm</p>	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,030000	25,52	0,77	5,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	2,15
	3) Mostra o dietromostra larghezza da cm 12 a 15	m	1,000000	10,41	10,41	70,01
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,050	0,63	0,03	0,20
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	1,55
	Totale parziale				11,76	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76	11,84
	Totale parziale				13,52	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35	9,08
	Totale Euro				14,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 14,87					
	Totale MANODOPERA Euro		1,09			7,33
	Totale MATERIALI Euro		10,44			70,21
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			1,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2038	<p>Analisi E.18.130.70.c</p> <p>Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza oltre cm 15 fino a 20</p>	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	5,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	1,60
	3) Mostra o dietromostra larghezza da cm 15 a 20	m	1,000000	14,17	14,17	70,96
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,20
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	1,15
	Totale parziale				15,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,37	11,87
	Totale parziale				18,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82	9,11
	Totale Euro				19,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 19,97					
	Totali MANODOPERA Euro		1,34			6,71
	Totali MATERIALI Euro		14,21			71,16
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			1,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2039	<p>Analisi E.18.130.80.a</p> <p>Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero: in legno di abete</p>					
	1) Fronticello di dietromostra legno di abete	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,020000	23,76		
	Totale parziale				4,15	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62	11,81
	Totale parziale				4,77	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	9,14
	Totale Euro				5,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 5,25					
	Totale MANODOPERA Euro		0,48			9,14
	Totale MATERIALI Euro		3,67			69,90

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2040	<p>Analisi E.18.130.80.b</p> <p>Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero: in legno di douglas o mogano</p>					
	1) Fronticello di dietromostra legno douglas o mogano	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,020000	23,76		
	Totale parziale				5,52	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83	11,87
	Totale parziale				6,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64	9,16
	Totale Euro				6,99	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 6,99					
	Totale MANODOPERA Euro		0,48			6,87
	Totale MATERIALI Euro		5,04			72,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2041	<p>Analisi E.18.130.90.a con pannelli in compensato di pioppo</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	12,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	6,60
	3) Imbotto o succielo di legname compensato di pioppo	m ²	0,35	43,67	15,28	58,66
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,15
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,88
	Totale parziale				20,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,09	11,86
	Totale parziale				23,68	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37	9,10
	Totale Euro				26,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 26,05					
	Totali MANODOPERA Euro		5,04			19,35
	Totali MATERIALI Euro		15,32			58,81
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,88

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2042	Analisi E.18.130.90.b con pannelli in compensato di douglas o mogano					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	10,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	5,27
	3) Imbotto o succielo di legname compensato di mogano o douglas	m ²	0,35	58,59	20,51	62,80
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,12
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,70
	Totale parziale				25,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87	11,85
	Totale parziale				29,69	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97	9,09
	Totale Euro				32,66	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 32,66					
	Totale MANODOPERA Euro		5,04			15,43
	Totale MATERIALI Euro		20,55			62,92
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2043	<p>Analisi E.18.130.100.a</p> <p>Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta In tavole di abete</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	1,63
	3) Imbotto o succielo di legname spessore non inferiore a mm 25	m ²	1,00	38,99	38,99	74,00
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,44
	Totale parziale				41,65	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,25	11,86
	Totale parziale				47,90	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,79	9,09
	Totale Euro				52,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 52,69					
	Totale MANODOPERA Euro		2,39			4,54
	Totale MATERIALI Euro		39,03			74,07
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2044	<p>Analisi E.18.130.110.a</p> <p>Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta Armato a telaio con liste di abete</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	2,06
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	1,16
	3) Imbotto o succielo di legname compensato di pioppo	m ²	1,00	55,92	55,92	75,46
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,05
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,31
	Totale parziale				58,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,79	11,86
	Totale parziale				67,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,74	9,09
	Totale Euro				74,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 74,11					
	Totali MANODOPERA Euro		2,39			3,22
	Totali MATERIALI Euro		55,96			75,51
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2045	<p>Analisi E.18.130.120.a</p> <p>Succiolo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta Succiolo in legno con specchio liscio</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	5,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	2,78
	3) Succiolo in legno con specchio liscio	m ²	1,00	43,55	43,55	70,46
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,06
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,37
	Totale parziale				48,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,33	11,86
	Totale parziale				56,19	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,62	9,09
	Totale Euro				61,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 61,81					
	Totali MANODOPERA Euro		5,04			8,15
	Totali MATERIALI Euro		43,59			70,52
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2046	<p>Analisi E.18.130.120.b</p> <p>Succiolo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta Succiolo in legno con specchio bugnato</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,130000	25,52	3,32	3,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	2,02
	3) Succiolo in legno con specchio bugnato	m ²	1,00	61,93	61,93	72,81
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,060	0,63	0,04	0,05
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	0,27
	Totale parziale				67,24	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,09	11,86
	Totale parziale				77,33	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,73	9,09
	Totale Euro				85,06	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 85,06					
	Totali MANODOPERA Euro		5,04			5,93
	Totali MATERIALI Euro		61,97			72,85
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			0,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2047	<p>Analisi E.18.130.130.a</p> <p>Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Serratura del tipo comune a borsa</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 10,80</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 2,81 Totale MATERIALI Euro 5,73</p>	cad ora cad	1,00 0,110000 1,00	25,52 5,73	2,81 5,73 8,54 1,28 9,82 0,98 10,80	26,02 53,06 11,85 9,07 26,02 53,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2048	<p>Analisi E.18.130.140.a</p> <p>Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) A due mandate e tre chiavi in dotazione</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 29,83</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 4,08</p> <p>Totali MATERIALI Euro 19,50</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,160000</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>19,50</p>	<p></p> <p>4,08</p> <p>19,50</p> <p>23,58</p> <p>3,54</p> <p>27,12</p> <p>2,71</p> <p>29,83</p>	<p></p> <p>13,68</p> <p>65,37</p> <p></p> <p>11,87</p> <p></p> <p>9,08</p> <p></p> <p>13,68</p> <p>65,37</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2049	Analisi E.18.130.150.a Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta Ganci e catenelle	coppia	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,083000	25,52	2,12	9,22
	2) Ritieni di ottone	cad	2,00	8,03	16,06	69,83
	Totale parziale				18,18	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,73	11,87
	Totale parziale				20,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09	9,09
	Totale Euro				23,00	
	Prezzo di applicazione Euro/coppia 23,00					
	Totali MANODOPERA Euro				2,12	9,22
	Totali MATERIALI Euro				16,06	69,83

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2050	<p>Analisi E.18.130.160.a</p> <p>Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; in opera compreso, ferramenta a pavimento o a muro in ottone</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Fermaporta a pavimento in ottone</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 13,51</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 3,80</p> <p>Totale MATERIALI Euro 6,88</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,160000</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>6,88</p>	<p></p> <p>3,80</p> <p>6,88</p> <p>10,68</p> <p>1,60</p> <p>12,28</p> <p>1,23</p> <p>13,51</p>	<p></p> <p>28,13</p> <p>50,93</p> <p></p> <p>11,84</p> <p></p> <p>9,10</p> <p></p> <p>28,13</p> <p>50,93</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2051	<p>Analisi E.18.130.170.a</p> <p>Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera compreso, ferramenta Per pavimenti in ottone</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 18,22</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 5,94 Totali MATERIALI Euro 8,46</p>	cad ora cad	1,00 0,250000 1,00	23,76 8,46	5,94 8,46 14,40 2,16 16,56 1,66 18,22	32,60 46,43 11,86 9,11 32,60 46,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2052	<p>Analisi E.18.130.180.a</p> <p>Fermaporta in materiale plastico; in opera compreso, ferramenta In materiale plastico</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Fermaporta in materiale plastico</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 9,46</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 3,09 Totale MATERIALI Euro 4,39</p>	cad ora cad	1,00 0,130000 1,00	23,76 4,39	3,09 4,39 7,48 1,12 8,60 0,86 9,46	32,66 46,41 11,84 9,09 32,66 46,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2053	<p>Analisi E.18.130.190.a</p> <p>Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; in opera compreso, ferramenta In materiale plastico, autoadesivo</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 3,69</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 1,72 Totale MATERIALI Euro 1,19</p>	cad ora cad	1,00 0,080000 1,00	21,50 1,19	1,72 1,19 2,91 0,44 3,35 0,34 3,69	46,61 32,25 11,92 9,21 46,61 32,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2054	Analisi E.18.140.10.a Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,085000	25,52	2,17	2,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,085000	21,50	1,83	2,35
	3) Sistema di apertura a wasistas	cad	1,00	57,69	57,69	73,93
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,69	11,85
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				70,94	9,09
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad 78,03				78,03	
	Totali MANODOPERA Euro					5,13
	Totali MATERIALI Euro					73,93

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2055	Analisi E.18.140.10.b Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera con attuatore					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,085000	25,52	2,17	1,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,085000	21,50	1,83	1,08
	3) Sistema di apertura a wasistas con attuatore	cad	1,00	130,32	130,32	76,69
	Totale parziale				134,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,15	11,86
	Totale parziale				154,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,45	9,09
	Totale Euro				169,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 169,92					
	Totali MANODOPERA Euro		4,00			2,35
	Totali MATERIALI Euro		130,32			76,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2056	Analisi E.18.140.20.a Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso, ferramenta Cariglione a leva in alluminio					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,085000	25,52	2,17	2,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,085000	21,50	1,83	2,18
	3) Cariglione a leva	cad	1,00	62,28	62,28	74,28
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,28	11,86
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				76,22	9,09
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad 83,84				83,84	
	Totali MANODOPERA Euro		4,00			4,77
	Totali MATERIALI Euro		62,28			74,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2057	<p>Analisi E.18.140.30.a</p> <p>Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	15,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	13,08
	3) Serratura speciale per infissi in alluminio	cad	1,00	20,76	20,76	50,46
	Totale parziale				32,52	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,88	11,86
	Totale parziale				37,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,74	9,09
	Totale Euro				41,14	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 41,14					
	Totale MANODOPERA Euro		11,76			28,59
	Totale MATERIALI Euro		20,76			50,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2058	Analisi E.18.140.40.a Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	14,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	12,19
	3) Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	cad	1,00	23,14	23,14	52,41
	Totale parziale				34,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,24	11,87
	Totale parziale				40,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,01	9,08
	Totale Euro				44,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 44,15					
	Totali MANODOPERA Euro		11,76			26,64
	Totali MATERIALI Euro		23,14			52,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2059	<p>Analisi E.18.140.50.a</p> <p>Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	7,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,500000	23,76	11,88	7,20
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	6,52
	4) Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,00	94,98	94,98	57,58
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0002/1.265	m³	0,0002	81,22	0,02	0,01
	Totale parziale				130,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,56	11,86
	Totale parziale				149,95	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,00	9,09
	Totale Euro				164,95	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 164,95					
	Totali MANODOPERA Euro		35,39			21,45
	Totali MATERIALI Euro		94,98			57,58
	Totali Opere Compiute Euro		0,02			0,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2060	Analisi E.18.140.50.b Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,250000	25,52	6,38	4,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,250000	21,50	5,38	3,98
	3) Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,00	94,98	94,98	70,34
	Totale parziale				106,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,01	11,86
	Totale parziale				122,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,28	9,09
	Totale Euro				135,03	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 135,03					
	Totale MANODOPERA Euro		11,76			8,71
	Totale MATERIALI Euro		94,98			70,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2061	<p>Analisi E.18.140.60.a</p> <p>Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta Per specchiature fisse</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,180000	25,52	4,59	7,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,300000	21,50	6,45	10,40
	3) Profilati in lega di alluminio	m	1,600000	23,16	37,06	59,77
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	1,47
	Totale parziale				49,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,35	11,85
	Totale parziale				56,36	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,64	9,10
	Totale Euro				62,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 62,00					
	Totali MANODOPERA Euro		11,04			17,81
	Totali MATERIALI Euro		37,06			59,77
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			1,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2062	Analisi E.18.140.70.a Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta Per anta di porta o balconi 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3) Profilati in lega di alluminio Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m² 70,59 Totali MANODOPERA Euro 14,11 Totali MATERIALI Euro 41,69	m ² ora ora m	1,00 0,300000 0,300000 1,800000	25,52 21,50 23,16	7,66 6,45 41,69 55,80 8,37 64,17 6,42 70,59	10,85 9,14 59,06 11,86 9,09 19,99 59,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2063	Analisi E.18.140.70.b Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta Per anta di finestra					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,350000	25,52	8,93	12,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,350000	21,50	7,53	10,24
	3) Profilati in lega di alluminio	m	1,800000	23,16	41,69	56,67
	Totale parziale				58,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,72	11,85
	Totale parziale				66,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,69	9,09
	Totale Euro				73,56	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 73,56					
	Totale MANODOPERA Euro		16,46			22,38
	Totale MATERIALI Euro		41,69			56,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2064	<p>Analisi E.18.150.10.a</p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 30 L x H = 1300 x 2150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	2,20
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	1,85
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,02
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,20
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,00	1.735,50	1.735,50	74,77
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				1.834,94	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				275,24	11,86
	Totale parziale				2.110,18	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				211,02	9,09
	Totale Euro				2.321,20	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 2.321,20					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			4,05
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2065	Analisi E.18.150.10.b Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 30 L x H = 1700 x 2150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	1,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	1,56
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,02
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,17
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,00	2.076,00	2.076,00	75,44
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				2.175,44	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				326,32	11,86
	Totale parziale				2.501,76	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				250,18	9,09
	Totale Euro				2.751,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 2.751,94					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			3,42
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,03
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2066	Analisi E.18.150.10.c Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 30 L x H = 1900 x 2150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	1,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	1,45
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,02
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,15
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,00	2.250,43	2.250,43	75,71
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				2.349,87	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				352,48	11,86
	Totale parziale				2.702,35	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				270,24	9,09
	Totale Euro				2.972,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 2.972,59					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			3,16
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,03
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2067	Analisi E.18.150.10.d Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 60 L x H = 1700 x 2150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	1,25
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	1,06
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,11
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,00	3.119,57	3.119,57	76,61
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				3.219,01	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				482,85	11,86
	Totale parziale				3.701,86	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				370,19	9,09
	Totale Euro				4.072,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4.072,05					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			2,31
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,02
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2068	Analisi E.18.150.10.e Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 60 L x H = 1300 x 2150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	1,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	1,28
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,14
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,00	2.546,20	2.546,20	76,08
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				2.645,64	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				396,85	11,86
	Totale parziale				3.042,49	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				304,25	9,09
	Totale Euro				3.346,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.346,74					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			2,81
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,02
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2069	Analisi E.18.150.10.f Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 60 L x H = 1900 x 2150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	1,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	0,99
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,10
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,00	3.349,04	3.349,04	76,77
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				3.448,48	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				517,27	11,86
	Totale parziale				3.965,75	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				396,58	9,09
	Totale Euro				4.362,33	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4.362,33					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			2,16
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,02
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2070	<p>Analisi E.18.150.10.g</p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 120 L x H = 1300 x 2150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	1,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	0,91
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,10
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,00	3.647,51	3.647,51	76,95
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				3.746,95	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				562,04	11,86
	Totale parziale				4.308,99	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				430,90	9,09
	Totale Euro				4.739,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4.739,89					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			1,98
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,02
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2071	Analisi E.18.150.10.h Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 120 L x H = 1700 x 2150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	0,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	0,76
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,08
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,00	4.387,10	4.387,10	77,30
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				4.486,54	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				672,98	11,86
	Totale parziale				5.159,52	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				515,95	9,09
	Totale Euro				5.675,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 5.675,47					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			1,66
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,01
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2072	<p>Analisi E.18.150.10.i</p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 120 L x H = 1900 x 2150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	0,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	0,66
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	45,70	4,57	0,07
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,00	5.057,88	5.057,88	77,53
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,00
	Totale parziale				5.157,32	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				773,60	11,86
	Totale parziale				5.930,92	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				593,09	9,09
	Totale Euro				6.524,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6.524,01					
	Totali MANODOPERA Euro		94,04			1,44
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,01
	Totali NOLEGGI Euro		4,57			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2073	<p>Analisi E.18.150.20.a</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Noce tanganica</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	3,41
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,87
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,41
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce tanganica	cad	1,00	649,22	649,22	72,27
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				710,13	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				106,52	11,86
	Totale parziale				816,65	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,67	9,09
	Totale Euro				898,32	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 898,32					
	Totale MANODOPERA Euro		56,42			6,28
	Totale MATERIALI Euro		0,83			0,09
	Totale NOLEGGI Euro		3,66			0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2074	<p>Analisi E.18.150.20.b</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100 Rovere – mogano – frassino</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	3,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,76
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,39
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Rovere – mogano – frassino	cad	1,00	677,09	677,09	72,53
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				738,00	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				110,70	11,86
	Totale parziale				848,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				84,87	9,09
	Totale Euro				933,57	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 933,57					
	Totali MANODOPERA Euro		56,42			6,04
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,09
	Totali NOLEGGI Euro		3,66			0,39

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2075	<p>Analisi E.18.150.20.c</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	3,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,61
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,05
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,37
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	cad	1,00	719,88	719,88	72,88
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale 9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				780,79 117,12	11,86
	Totale parziale 10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				897,91 89,79	9,09
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad 987,70				987,70	
	Totali MANODOPERA Euro		56,42			5,71
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,08
	Totali NOLEGGI Euro		3,66			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2076	Analisi E.18.150.20.d Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100 Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	2,77
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,33
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,05
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,33
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	cad	1,00	813,33	813,33	73,54
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				874,24	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				131,14	11,86
	Totale parziale				1.005,38	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				100,54	9,09
	Totale Euro				1.105,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 1.105,92					
	Totale MANODOPERA Euro		56,42			5,10
	Totale MATERIALI Euro		0,83			0,08
	Totale NOLEGGI Euro		3,66			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2077	<p>Analisi E.18.150.20.e</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	3,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,61
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,05
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,37
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	1,00	719,36	719,36	72,88
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				780,27	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				117,04	11,86
	Totale parziale				897,31	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,73	9,09
	Totale Euro				987,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 987,04					
	Totali MANODOPERA Euro		56,42			5,72
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,08
	Totali NOLEGGI Euro		3,66			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2078	<p>Analisi E.18.150.20.f</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori RAL chiari</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	2,62
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,04
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,31
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori RAL chiari	cad	1,00	861,84	861,84	73,83
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				922,75	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				138,41	11,86
	Totale parziale				1.061,16	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				106,12	9,09
	Totale Euro				1.167,28	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 1.167,28					
	Totali MANODOPERA Euro		56,42			4,83
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,07
	Totali NOLEGGI Euro		3,66			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2079	<p>Analisi E.18.150.20.g</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	3,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,61
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,05
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,37
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	1,00	719,21	719,21	72,88
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				780,12	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				117,02	11,86
	Totale parziale				897,14	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,71	9,09
	Totale Euro				986,85	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 986,85					
	Totali MANODOPERA Euro		56,42			5,72
	Totali MATERIALI Euro		0,83			0,08
	Totali NOLEGGI Euro		3,66			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2080	<p>Analisi E.18.150.20.h</p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,200000	25,52	30,62	2,86
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,200000	21,50	25,80	2,41
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	10,97	0,22	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,08	0,50	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	45,70	3,66	0,34
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	1,00	785,81	785,81	73,36
	7) Acqua	m³	0,0100	0,68	0,01	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10	0,01
	Totale parziale				846,72	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				127,01	11,86
	Totale parziale				973,73	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,37	9,09
	Totale Euro				1.071,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 1.071,10					
	Totale MANODOPERA Euro		56,42			5,27
	Totale MATERIALI Euro		0,83			0,08
	Totale NOLEGGI Euro		3,66			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2081	<p>Analisi E.18.150.30.a</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Noce tanganica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,70
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,43
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,30
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce tanganica	m ²	1,00	625,26	625,26	75,56
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				654,16	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				98,12	11,86
	Totale parziale				752,28	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				75,23	9,09
	Totale Euro				827,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 827,51					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,13
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,06
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2082	<p>Analisi E.18.150.30.b</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Rovere - mogano - frassino</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,34
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,28
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Rovere - mogano - frassino	m ²	1,00	667,91	667,91	75,77
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				696,81	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				104,52	11,86
	Totale parziale				801,33	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				80,13	9,09
	Totale Euro				881,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 881,46					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,93
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,06
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2083	<p>Analisi E.18.150.30.c</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,32
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,28
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	m ²	1,00	679,38	679,38	75,83
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				708,28	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				106,24	11,86
	Totale parziale				814,52	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,45	9,09
	Totale Euro				895,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 895,97					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,89
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,06
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2084	<p>Analisi E.18.150.30.d</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto</p>	m ²	1,00			
	<p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Cemento tipo 425 in sacchi</p> <p>4) Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m</p> <p>6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto</p> <p>7) Acqua</p> <p>8) Energia elettrica</p>	ora ora 100 kg m ³ ora	0,550000 0,550000 0,012 0,0150 0,055000	25,52 21,50 10,97 25,08 45,70	14,04 11,83 0,13 0,38 2,51	1,48 1,24 0,01 0,04 0,26
	Totale parziale				751,63	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				112,74	11,86
	Totale parziale				864,37	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				86,44	9,09
	Totale Euro				950,81	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 950,81</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,72
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,05
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2085	<p>Analisi E.18.150.30.e</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,31
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,28
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari	m ²	1,00	684,89	684,89	75,85
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				713,79	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				107,07	11,86
	Totale parziale				820,86	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,09	9,09
	Totale Euro				902,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 902,95					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			2,87
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,06
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2086	<p>Analisi E.18.150.30.f</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari</p>	m ²	1,00			
	<p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Cemento tipo 425 in sacchi</p> <p>4) Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m</p> <p>6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari</p> <p>7) Acqua</p> <p>8) Energia elettrica</p>	ora ora 100 kg m ³ ora	0,550000 0,550000 0,012 0,0150 0,055000	25,52 21,50 10,97 25,08 45,70	14,04 11,83 0,13 0,38 2,51	1,43 1,20 0,01 0,04 0,26
	Totale parziale				778,01	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				116,70	11,86
	Totale parziale				894,71	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,47	9,09
	Totale Euro				984,18	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 984,18					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,63
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,05
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2087	<p>Analisi E.18.150.30.g</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,26
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,27
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	m ²	1,00	713,80	713,80	75,97
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				742,70	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				111,41	11,86
	Totale parziale				854,11	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				85,41	9,09
	Totale Euro				939,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 939,52					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,75
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,06
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2088	<p>Analisi E.18.150.30.h</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,44
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,22
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,26
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	m ²	1,00	740,16	740,16	76,08
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				769,06	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				115,36	11,86
	Totale parziale				884,42	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				88,44	9,09
	Totale Euro				972,86	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 972,86					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,66
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,05
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2089	<p>Analisi E.18.150.30.i</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Noce tanganica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,91
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,19
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce tanganica	m ²	1,00	1.003,49	1.003,49	76,84
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.032,39	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				154,86	11,86
	Totale parziale				1.187,25	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				118,73	9,09
	Totale Euro				1.305,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.305,98					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,98
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2090	<p>Analisi E.18.150.30.j</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Rovere - mogano - frassino</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,01
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,85
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,18
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Rovere - mogano - frassino	m ²	1,00	1.068,62	1.068,62	76,97
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.097,52	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				164,63	11,86
	Totale parziale				1.262,15	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				126,22	9,09
	Totale Euro				1.388,37	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.388,37					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,86
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2091	<p>Analisi E.18.150.30.k</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,85
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,18
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	m ²	1,00	1.076,99	1.076,99	76,99
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.105,89	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				165,88	11,86
	Totale parziale				1.271,77	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				127,18	9,09
	Totale Euro				1.398,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.398,95					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,85
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2092	<p>Analisi E.18.150.30.I</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,83
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,18
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto	m ²	1,00	1.100,95	1.100,95	77,03
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.129,85	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				169,48	11,86
	Totale parziale				1.299,33	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				129,93	9,09
	Totale Euro				1.429,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.429,26					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,81
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2093	<p>Analisi E.18.150.30.m</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,84
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,18
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari	m ²	1,00	1.080,55	1.080,55	76,99
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.109,45	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				166,42	11,86
	Totale parziale				1.275,87	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				127,59	9,09
	Totale Euro				1.403,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.403,46					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,84
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2094	<p>Analisi E.18.150.30.n</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,93
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,79
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,17
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari	m ²	1,00	1.158,64	1.158,64	77,13
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.187,54	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				178,13	11,86
	Totale parziale				1.365,67	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				136,57	9,09
	Totale Euro				1.502,24	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.502,24					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,72
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,03
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2095	<p>Analisi E.18.150.30.o</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,83
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,18
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	m ²	1,00	1.101,15	1.101,15	77,03
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.130,05	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				169,51	11,86
	Totale parziale				1.299,56	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				129,96	9,09
	Totale Euro				1.429,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.429,52					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,81
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2096	<p>Analisi E.18.150.30.p</p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,80
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,17
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	m ²	1,00	1.136,06	1.136,06	77,09
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.164,96	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				174,74	11,86
	Totale parziale				1.339,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				133,97	9,09
	Totale Euro				1.473,67	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1.473,67					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			1,76
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2097	<p>Analisi E.18.150.40.a</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Noce tanganica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,650000	25,52	16,59	0,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,650000	21,50	13,98	0,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,12
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Noce tanganica	m ²	1,00	1.588,36	1.588,36	77,41
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.621,96	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				243,29	11,86
	Totale parziale				1.865,25	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				186,53	9,09
	Totale Euro				2.051,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2.051,78					
	Totali MANODOPERA Euro	30,57				1,49
	Totali MATERIALI Euro	0,52				0,03
	Totali NOLEGGI Euro	2,51				0,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2098	<p>Analisi E.18.150.40.b</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Altre essenze</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,650000	25,52	16,59	0,79
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,650000	21,50	13,98	0,66
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,12
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Altre essenze	m ²	1,00	1.628,50	1.628,50	77,45
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.662,10	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				249,32	11,86
	Totale parziale				1.911,42	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				191,14	9,09
	Totale Euro				2.102,56	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2.102,56					
	Totali MANODOPERA Euro		30,57			1,45
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,02
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2099	<p>Analisi E.18.150.40.c</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori Ral chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,650000	25,52	16,59	0,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,650000	21,50	13,98	0,64
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,12
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori Ral chiari	m ²	1,00	1.686,08	1.686,08	77,51
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.719,68	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				257,95	11,86
	Totale parziale				1.977,63	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				197,76	9,09
	Totale Euro				2.175,39	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2.175,39					
	Totale MANODOPERA Euro		30,57			1,41
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,02
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2100	<p>Analisi E.18.150.40.d</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Laccata a base poliuretana lucida tabella colori Ral chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,650000	25,52	16,59	0,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,650000	21,50	13,98	0,62
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,11
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretana lucida tabella colori Ral chiari	m ²	1,00	1.743,19	1.743,19	77,56
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.776,79	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				266,52	11,86
	Totale parziale				2.043,31	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				204,33	9,09
	Totale Euro				2.247,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2.247,64					
	Totale MANODOPERA Euro		30,57			1,36
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,02
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2101	<p>Analisi E.18.150.40.e</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Noce tanganica</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,720000	25,52	18,37	0,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,720000	21,50	15,48	0,38
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,06
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Noce tanganica	m ²	1,00	3.222,84	3.222,84	78,16
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.259,72	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				488,96	11,86
	Totale parziale				3.748,68	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				374,87	9,09
	Totale Euro				4.123,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 4.123,55					
	Totale MANODOPERA Euro		33,85			0,82
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,01
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2102	<p>Analisi E.18.150.40.f</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Altre essenze</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,720000	25,52	18,37	0,44
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,720000	21,50	15,48	0,37
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,06
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Altre essenze	m ²	1,00	3.274,22	3.274,22	78,17
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.311,10	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				496,67	11,86
	Totale parziale				3.807,77	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				380,78	9,09
	Totale Euro				4.188,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 4.188,55					
	Totali MANODOPERA Euro		33,85			0,81
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,01
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2103	<p>Analisi E.18.150.40.g</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,720000	25,52	18,37	0,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,720000	21,50	15,48	0,36
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,06
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari	m ²	1,00	3.397,15	3.397,15	78,20
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.434,03	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				515,10	11,86
	Totale parziale				3.949,13	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				394,91	9,09
	Totale Euro				4.344,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 4.344,04					
	Totale MANODOPERA Euro		33,85			0,78
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,01
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2104	<p>Analisi E.18.150.40.h</p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,720000	25,52	18,37	0,41
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,720000	21,50	15,48	0,35
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,06
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari	m ²	1,00	3.502,77	3.502,77	78,23
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.539,65	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				530,95	11,86
	Totale parziale				4.070,60	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				407,06	9,09
	Totale Euro				4.477,66	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 4.477,66					
	Totale MANODOPERA Euro		33,85			0,76
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,01
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2105	Analisi E.18.150.50.a Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e prevennicata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale REI 30					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	1,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	1,54
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,40
	6) Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 REI 30	m ²	1,00	472,73	472,73	75,20
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				496,92	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,54	11,86
	Totale parziale				571,46	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,15	9,09
	Totale Euro				628,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 628,61					
	Totale MANODOPERA Euro		21,16			3,37
	Totale MATERIALI Euro		0,52			0,08
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2106	<p>Analisi E.18.150.50.b</p> <p>Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e prevennicata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale REI 60</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,450000	25,52	11,48	1,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,450000	21,50	9,68	1,11
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m ³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,29
	6) Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 REI 60	m ²	1,00	664,36	664,36	76,27
	7) Acqua	m ³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				688,55	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				103,28	11,86
	Totale parziale				791,83	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				79,18	9,09
	Totale Euro				871,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 871,01					
	Totali MANODOPERA Euro		21,16			2,43
	Totali MATERIALI Euro		0,52			0,06
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2107	<p>Analisi E.18.160.10.a</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,77
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	3,18
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,67
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm	cad	1,00	265,14	265,14	71,28
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				294,04	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,11	11,86
	Totale parziale				338,15	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,82	9,09
	Totale Euro				371,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 371,97					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,95
	Totali MATERIALI Euro		265,66			71,42
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2108	<p>Analisi E.18.160.10.b</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	3,03
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,64
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm	cad	1,00	279,79	279,79	71,65
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				308,69	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,30	11,86
	Totale parziale				354,99	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,50	9,09
	Totale Euro				390,49	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 390,49					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,63
	Totali MATERIALI Euro		280,31			71,78
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2109	<p>Analisi E.18.160.10.c</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,91
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,09
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,62
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,00	292,53	292,53	71,95
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				321,43	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,21	11,86
	Totale parziale				369,64	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,96	9,09
	Totale Euro				406,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 406,60					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,36
	Totali MATERIALI Euro		293,05			72,07
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2110	<p>Analisi E.18.160.10.d</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,91
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,45
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,52
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	352,17	352,17	73,06
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				381,07	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,16	11,86
	Totale parziale				438,23	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,82	9,09
	Totale Euro				482,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 482,05					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,37
	Totali MATERIALI Euro		352,69			73,16
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2111	<p>Analisi E.18.160.10.e</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,61
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	3,04
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,64
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	cad	1,00	278,76	278,76	71,63
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				307,66	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,15	11,86
	Totale parziale				353,81	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,38	9,09
	Totale Euro				389,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 389,19					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,65
	Totali MATERIALI Euro		279,28			71,76
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2112	<p>Analisi E.18.160.10.f</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,91
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,09
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,62
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm	cad	1,00	292,56	292,56	71,94
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				321,46	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,22	11,86
	Totale parziale				369,68	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,97	9,09
	Totale Euro				406,65	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 406,65					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,36
	Totali MATERIALI Euro		293,08			72,07
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2113	<p>Analisi E.18.160.10.g</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,34
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,81
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,09
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,60
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,00	303,88	303,88	72,19
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				332,78	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,92	11,86
	Totale parziale				382,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,27	9,09
	Totale Euro				420,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 420,97					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,15
	Totali MATERIALI Euro		304,40			72,31
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2114	<p>Analisi E.18.160.10.h</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,36
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,50
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,00	366,99	366,99	73,28
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				395,89	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				59,38	11,86
	Totale parziale				455,27	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,53	9,09
	Totale Euro				500,80	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 500,80					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,17
	Totali MATERIALI Euro		367,51			73,38
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2115	<p>Analisi E.18.160.20.a</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,26
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,75
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,09
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,58
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm	cad	1,00	311,78	311,78	72,35
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				340,68	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,10	11,86
	Totale parziale				391,78	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,18	9,09
	Totale Euro				430,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 430,96					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			6,00
	Totali MATERIALI Euro		312,30			72,47
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,58

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2116	<p>Analisi E.18.160.20.b</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,60
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,55
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm	cad	1,00	330,94	330,94	72,70
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				359,84	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,98	11,86
	Totale parziale				413,82	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,38	9,09
	Totale Euro				455,20	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 455,20					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,68
	Totali MATERIALI Euro		331,46			72,82
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2117	<p>Analisi E.18.160.20.c</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,94
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,48
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,53
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,00	348,88	348,88	73,00
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				377,78	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,67	11,86
	Totale parziale				434,45	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,45	9,09
	Totale Euro				477,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 477,90					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,41
	Totali MATERIALI Euro		349,40			73,11
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2118	<p>Analisi E.18.160.20.d</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,13
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,45
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	411,04	411,04	73,86
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				439,94	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				65,99	11,86
	Totale parziale				505,93	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,59	9,09
	Totale Euro				556,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 556,52					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			4,65
	Totali MATERIALI Euro		411,56			73,95
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2119	Analisi E.18.160.20.e Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.150 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	3,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,65
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,09
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,56
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	cad	1,00	323,90	323,90	72,58
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				352,80	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,92	11,86
	Totale parziale				405,72	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,57	9,09
	Totale Euro				446,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 446,29					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,80
	Totali MATERIALI Euro		324,42			72,69
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2120	<p>Analisi E.18.160.20.f</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,50
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,53
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm	cad	1,00	344,63	344,63	72,93
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				373,53	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,03	11,86
	Totale parziale				429,56	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,96	9,09
	Totale Euro				472,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 472,52					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,47
	Totali MATERIALI Euro		345,15			73,04
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2121	<p>Analisi E.18.160.20.g</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,38
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,51
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,00	363,70	363,70	73,23
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				392,60	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,89	11,86
	Totale parziale				451,49	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,15	9,09
	Totale Euro				496,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 496,64					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			5,21
	Totali MATERIALI Euro		364,22			73,34
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2122	<p>Analisi E.18.160.20.h</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,39
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	2,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,43
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,00	435,82	435,82	74,14
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				464,72	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				69,71	11,86
	Totale parziale				534,43	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				53,44	9,09
	Totale Euro				587,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 587,87					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			4,40
	Totali MATERIALI Euro		436,34			74,22
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2123	<p>Analisi E.18.160.30.a</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,86
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,40
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	472,75	472,75	74,50
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				501,65	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,25	11,86
	Totale parziale				576,90	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,69	9,09
	Totale Euro				634,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 634,59					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			4,08
	Totali MATERIALI Euro		473,27			74,58
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2124	<p>Analisi E.18.160.30.b</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,83
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,39
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	482,21	482,21	74,58
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				511,11	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				76,67	11,86
	Totale parziale				587,78	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				58,78	9,09
	Totale Euro				646,56	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 646,56					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			4,00
	Totali MATERIALI Euro		482,73			74,66
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,39

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2125	<p>Analisi E.18.160.30.c</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,81
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,38
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,00	488,39	488,39	74,64
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				517,29	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,59	11,86
	Totale parziale				594,88	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,49	9,09
	Totale Euro				654,37	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 654,37					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,95
	Totali MATERIALI Euro		488,91			74,71
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2126	<p>Analisi E.18.160.30.d</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,12
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,78
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,38
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,00	495,75	495,75	74,70
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				524,65	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,70	11,86
	Totale parziale				603,35	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,34	9,09
	Totale Euro				663,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 663,69					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,90
	Totali MATERIALI Euro		496,27			74,77
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2127	<p>Analisi E.18.160.30.e</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,75
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,37
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	504,70	504,70	74,77
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				533,60	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,04	11,86
	Totale parziale				613,64	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,36	9,09
	Totale Euro				675,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 675,00					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,83
	Totali MATERIALI Euro		505,22			74,85
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2128	Analisi E.18.160.30.f Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,73
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,37
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,00	512,35	512,35	74,83
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				541,25	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,19	11,86
	Totale parziale				622,44	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,24	9,09
	Totale Euro				684,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 684,68					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,78
	Totali MATERIALI Euro		512,87			74,91
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2129	<p>Analisi E.18.160.30.g</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,99
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,36
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	528,43	528,43	74,95
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				557,33	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				83,60	11,86
	Totale parziale				640,93	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,09	9,09
	Totale Euro				705,02	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 705,02					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,67
	Totali MATERIALI Euro		528,95			75,03
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2130	<p>Analisi E.18.160.30.h</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,92
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,62
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,34
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,00	549,56	549,56	75,10
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				578,46	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,77	11,86
	Totale parziale				665,23	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,52	9,09
	Totale Euro				731,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 731,75					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,54
	Totali MATERIALI Euro		550,08			75,17
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2131	<p>Analisi E.18.160.30.i</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,80
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,38
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm	cad	1,00	491,53	491,53	74,66
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				520,43	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,06	11,86
	Totale parziale				598,49	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,85	9,09
	Totale Euro				658,34	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 658,34					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,93
	Totali MATERIALI Euro		492,05			74,74
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2132	<p>Analisi E.18.160.30.j</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,78
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,38
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,00	497,50	497,50	74,71
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				526,40	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,96	11,86
	Totale parziale				605,36	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,54	9,09
	Totale Euro				665,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 665,90					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,88
	Totali MATERIALI Euro		498,02			74,79
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2133	<p>Analisi E.18.160.30.k</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,76
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,37
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,00	503,69	503,69	74,76
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				532,59	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,89	11,86
	Totale parziale				612,48	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,25	9,09
	Totale Euro				673,73	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 673,73					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,84
	Totali MATERIALI Euro		504,21			74,84
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2134	<p>Analisi E.18.160.30.I</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,73
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,37
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,00	513,14	513,14	74,84
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				542,04	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,31	11,86
	Totale parziale				623,35	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,34	9,09
	Totale Euro				685,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 685,69					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,77
	Totali MATERIALI Euro		513,66			74,91
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2135	<p>Analisi E.18.160.30.m</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	2,01
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,69
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,36
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm	cad	1,00	523,08	523,08	74,91
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				551,98	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				82,80	11,86
	Totale parziale				634,78	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				63,48	9,09
	Totale Euro				698,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 698,26					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,70
	Totali MATERIALI Euro		523,60			74,99
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2136	<p>Analisi E.18.160.30.n</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,67
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,35
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,00	531,21	531,21	74,97
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				560,11	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,02	11,86
	Totale parziale				644,13	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,41	9,09
	Totale Euro				708,54	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 708,54					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,65
	Totali MATERIALI Euro		531,73			75,05
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2137	<p>Analisi E.18.160.30.o</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,93
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,63
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,35
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,00	544,75	544,75	75,07
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				573,65	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,05	11,86
	Totale parziale				659,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,97	9,09
	Totale Euro				725,67	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 725,67					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,56
	Totali MATERIALI Euro		545,27			75,14
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2138	<p>Analisi E.18.160.30.p</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,57
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,33
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,00	565,00	565,00	75,20
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				593,90	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				89,09	11,86
	Totale parziale				682,99	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				68,30	9,09
	Totale Euro				751,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 751,29					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,44
	Totali MATERIALI Euro		565,52			75,27
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2139	<p>Analisi E.18.160.40.a</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,66
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,35
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	534,43	534,43	75,00
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale 9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				563,33 84,50	11,86
	Totale parziale 10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				647,83 64,78	9,09
	Totale Euro				712,61	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 712,61					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,63
	Totali MATERIALI Euro		534,95			75,07
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2140	<p>Analisi E.18.160.40.b</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,94
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,63
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,35
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	543,72	543,72	75,06
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				572,62	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				85,89	11,86
	Totale parziale				658,51	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,85	9,09
	Totale Euro				724,36	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 724,36					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,57
	Totali MATERIALI Euro		544,24			75,13
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2141	<p>Analisi E.18.160.40.c</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,60
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,34
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,00	555,75	555,75	75,14
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				584,65	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				87,70	11,86
	Totale parziale				672,35	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				67,24	9,09
	Totale Euro				739,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 739,59					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,50
	Totali MATERIALI Euro		556,27			75,21
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2142	<p>Analisi E.18.160.40.d</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,86
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,57
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,33
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,00	566,42	566,42	75,21
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				595,32	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				89,30	11,86
	Totale parziale				684,62	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				68,46	9,09
	Totale Euro				753,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 753,08					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,44
	Totali MATERIALI Euro		566,94			75,28
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2143	<p>Analisi E.18.160.40.e</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,53
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,32
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	582,71	582,71	75,32
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				611,61	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				91,74	11,86
	Totale parziale				703,35	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				70,34	9,09
	Totale Euro				773,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 773,69					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,34
	Totali MATERIALI Euro		583,23			75,38
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2144	Analisi E.18.160.40.f Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,77
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,49
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,32
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,00	596,93	596,93	75,40
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				625,83	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				93,87	11,86
	Totale parziale				719,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,97	9,09
	Totale Euro				791,67	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 791,67					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,27
	Totali MATERIALI Euro		597,45			75,47
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2145	<p>Analisi E.18.160.40.g</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,45
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,31
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	615,16	615,16	75,50
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale 9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				644,06	11,86
	Totale parziale 10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				740,67	9,09
	Totale Euro				814,74	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 814,74					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,18
	Totali MATERIALI Euro		615,68			75,57
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2146	Analisi E.18.160.40.h Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,63
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,38
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,29
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,00	650,79	650,79	75,69
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				679,69	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				101,95	11,86
	Totale parziale				781,64	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				78,16	9,09
	Totale Euro				859,80	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 859,80					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,01
	Totali MATERIALI Euro		651,31			75,75
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2147	<p>Analisi E.18.160.40.i</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,88
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,59
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,34
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm	cad	1	560,80	560,80	75,18
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				589,70	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				88,46	11,86
	Totale parziale				678,16	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				67,82	9,09
	Totale Euro				745,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 745,98					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,47
	Totali MATERIALI Euro		561,32			75,25
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2148	<p>Analisi E.18.160.40.j</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,54
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,33
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1	577,34	577,34	75,28
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				606,24	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				90,94	11,86
	Totale parziale				697,18	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				69,72	9,09
	Totale Euro				766,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 766,90					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,37
	Totali MATERIALI Euro		577,86			75,35
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2149	<p>Analisi E.18.160.40.k</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,52
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,32
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,00	585,92	585,92	75,34
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				614,82	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				92,22	11,86
	Totale parziale				707,04	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				70,70	9,09
	Totale Euro				777,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 777,74					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,33
	Totali MATERIALI Euro		586,44			75,40
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2150	<p>Analisi E.18.160.40.I</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,48
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,31
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,00	602,08	602,08	75,43
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				630,98	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,65	11,86
	Totale parziale				725,63	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,56	9,09
	Totale Euro				798,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 798,19					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,24
	Totali MATERIALI Euro		602,60			75,50
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2151	<p>Analisi E.18.160.40.m</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,48
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,31
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,00	602,08	602,08	75,43
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				630,98	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,65	11,86
	Totale parziale				725,63	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,56	9,09
	Totale Euro				798,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 798,19					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,24
	Totali MATERIALI Euro		602,60			75,50
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2152	<p>Analisi E.18.160.40.n</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,45
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,31
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,00	616,08	616,08	75,51
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				644,98	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				96,75	11,86
	Totale parziale				741,73	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				74,17	9,09
	Totale Euro				815,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 815,90					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,17
	Totali MATERIALI Euro		616,60			75,57
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2153	<p>Analisi E.18.160.40.o</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,66
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,40
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,02
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,30
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,00	638,79	638,79	75,63
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				667,69	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				100,15	11,86
	Totale parziale				767,84	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				76,78	9,09
	Totale Euro				844,62	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 844,62					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			3,06
	Totali MATERIALI Euro		639,31			75,69
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2154	<p>Analisi E.18.160.40.p</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	1,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	1,33
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,28
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,00	676,63	676,63	75,81
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				705,53	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				105,83	11,86
	Totale parziale				811,36	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,14	9,09
	Totale Euro				892,50	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 892,50					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			2,90
	Totali MATERIALI Euro		677,15			75,87
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2155	Analisi E.18.160.50.a Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm REI 60	cad	1,00			
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 300x400 mm REI 60	cad	1,00	172,03	172,03	79,05
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				172,03	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,80	11,86
	Totale parziale				197,83	
	Totale Euro				19,78	9,09
	Prezzo di applicazione				217,61	
	Euro/cad 217,61					
	Totali MATERIALI Euro				172,03	79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2156	Analisi E.18.160.50.b Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm REI 120	cad	1,00			
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 300x400 mm, spessore vetro 52 ñ 3 mm, REI 120	cad	1,00	275,24	275,24	79,05
	Totale parziale				275,24	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,29	11,86
	Totale parziale				316,53	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,65	9,09
	Totale Euro				348,18	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 348,18					
	Totale MATERIALI Euro					79,05
					275,24	

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2157	Analisi E.18.160.50.c Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 400x600 mm REI 60	cad	1,00			
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 400x600 mm REI 60	cad	1,00	254,60	254,60	79,05
	Totale parziale				254,60	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,19	11,86
	Totale parziale				292,79	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,28	9,09
	Totale Euro				322,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 322,07					
	Totale MATERIALI Euro				254,60	79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2158	Analisi E.18.160.50.d Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 400x600 mm REI 120	cad	1,00			
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 400x600 mm REI 120	cad	1,00	470,20	470,20	79,05
	Totale parziale				470,20	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				70,53	11,86
	Totale parziale				540,73	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,07	9,09
	Totale Euro				594,80	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 594,80					
	Totali MATERIALI Euro				470,20	79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2159	Analisi E.18.160.60.a Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 300 mm REI 60	cad	1,00			
	1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 300 mm REI 60	cad	1,00	263,77	263,77	79,05
	Totale parziale				263,77	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,57	11,86
	Totale parziale				303,34	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,33	9,09
	Totale Euro				333,67	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 333,67					
	Totali MATERIALI Euro				263,77	79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2161	<p>Analisi E.18.160.60.c</p> <p>Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 400 mm REI 60</p> <p>1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 400 mm REI 60</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 703,62</p> <p>Totale MATERIALI Euro 556,22</p>	cad	1,00	556,22	556,22	79,05
					83,43	11,86
					639,65	
					63,97	9,09
					703,62	
						79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2162	Analisi E.18.160.60.d Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 400 mm REI 120	cad	1,00			
	1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensi diametro 400 mm REI 60	cad	1,00	556,22	556,22	79,05
	Totale parziale				556,22	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				83,43	11,86
	Totale parziale				639,65	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				63,97	9,09
	Totale Euro				703,62	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 703,62					
	Totali MATERIALI Euro				556,22	79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2163	<p>Analisi E.18.160.70.a</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,68
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,57
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,01
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,12
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1,00	1.599,89	1.599,89	77,65
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				1.628,79	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				244,32	11,86
	Totale parziale				1.873,11	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				187,31	9,09
	Totale Euro				2.060,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 2.060,42					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			1,26
	Totale MATERIALI Euro		1.600,41			77,67
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2164	<p>Analisi E.18.160.70.b</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,44
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,09
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	2.108,11	2.108,11	77,98
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				2.137,01	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				320,55	11,86
	Totale parziale				2.457,56	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				245,76	9,09
	Totale Euro				2.703,32	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 2.703,32					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,96
	Totale MATERIALI Euro		2.108,63			78,00
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2165	<p>Analisi E.18.160.70.c</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,43
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,36
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,08
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	2.534,50	2.534,50	78,16
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				2.563,40	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				384,51	11,86
	Totale parziale				2.947,91	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				294,79	9,09
	Totale Euro				3.242,70	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3.242,70					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			0,80
	Totali MATERIALI Euro		2.535,02			78,18
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2166	<p>Analisi E.18.160.70.d</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,31
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,07
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	1,00	2.970,30	2.970,30	78,29
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				2.999,20	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				449,88	11,86
	Totale parziale				3.449,08	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				344,91	9,09
	Totale Euro				3.793,99	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 3.793,99					
	Totali MANODOPERA Euro				25,87	0,68
	Totali MATERIALI Euro				2.970,82	78,30
	Totali NOLEGGI Euro				2,51	0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2167	<p>Analisi E.18.160.80.a</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,35
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,07
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1,00	2.643,68	2.643,68	78,20
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				2.672,58	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				400,89	11,86
	Totale parziale				3.073,47	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				307,35	9,09
	Totale Euro				3.380,82	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.380,82					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,77
	Totale MATERIALI Euro		2.644,20			78,21
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2168	<p>Analisi E.18.160.80.b</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,30
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,26
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,05
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	3.615,24	3.615,24	78,42
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.644,14	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				546,62	11,86
	Totale parziale				4.190,76	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				419,08	9,09
	Totale Euro				4.609,84	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 4.609,84					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			0,56
	Totali MATERIALI Euro		3.615,76			78,44
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2169	<p>Analisi E.18.160.80.c</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,26
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,22
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,05
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	4.255,19	4.255,19	78,52
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				4.284,09	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				642,61	11,86
	Totale parziale				4.926,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				492,67	9,09
	Totale Euro				5.419,37	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 5.419,37					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,48
	Totale MATERIALI Euro		4.255,71			78,53
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2170	<p>Analisi E.18.160.80.d</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,22
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,18
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,04
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	1,00	5.092,32	5.092,32	78,61
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				5.121,22	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				768,18	11,86
	Totale parziale				5.889,40	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				588,94	9,09
	Totale Euro				6.478,34	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 6.478,34					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			0,40
	Totali MATERIALI Euro		5.092,84			78,61
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2171	<p>Analisi E.18.160.90.a</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,35
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,29
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,06
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1,00	3.153,80	3.153,80	78,33
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.182,70	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				477,41	11,86
	Totale parziale				3.660,11	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				366,01	9,09
	Totale Euro				4.026,12	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4.026,12					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,64
	Totale MATERIALI Euro		3.154,32			78,35
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2172	<p>Analisi E.18.160.90.b</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,22
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,05
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	4.140,07	4.140,07	78,50
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				4.168,97	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				625,35	11,86
	Totale parziale				4.794,32	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				479,43	9,09
	Totale Euro				5.273,75	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5.273,75					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			0,49
	Totali MATERIALI Euro		4.140,59			78,51
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2173	<p>Analisi E.18.160.90.c</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,18
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,04
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	5.138,26	5.138,26	78,61
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				5.167,16	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				775,07	11,86
	Totale parziale				5.942,23	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				594,22	9,09
	Totale Euro				6.536,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6.536,45					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,40
	Totale MATERIALI Euro		5.138,78			78,62
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2174	<p>Analisi E.18.160.90.d</p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,15
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,03
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	1,00	6.055,97	6.055,97	78,68
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				6.084,87	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				912,73	11,86
	Totale parziale				6.997,60	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				699,76	9,09
	Totale Euro				7.697,36	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 7.697,36					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,34
	Totale MATERIALI Euro		6.056,49			78,68
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2175	<p>Analisi E.18.160.100.a</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,32
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,07
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	2.884,34	2.884,34	78,27
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				2.913,24	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				436,99	11,86
	Totale parziale				3.350,23	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				335,02	9,09
	Totale Euro				3.685,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.685,25					
	Totali MANODOPERA Euro		25,87			0,70
	Totali MATERIALI Euro		2.884,86			78,28
	Totali NOLEGGI Euro		2,51			0,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2176	<p>Analisi E.18.160.100.b</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,27
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,06
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	3.393,25	3.393,25	78,38
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.422,15	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				513,32	11,86
	Totale parziale				3.935,47	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				393,55	9,09
	Totale Euro				4.329,02	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4.329,02					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,60
	Totale MATERIALI Euro		3.393,77			78,40
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2177	<p>Analisi E.18.160.100.c</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,25
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,05
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 2.100 x 2.000 mm	cad	1,00	3.739,43	3.739,43	78,45
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				3.768,33	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				565,25	11,86
	Totale parziale				4.333,58	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				433,36	9,09
	Totale Euro				4.766,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4.766,94					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,54
	Totale MATERIALI Euro		3.739,95			78,46
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2178	<p>Analisi E.18.160.110.a</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,25
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,04
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	4.489,91	4.489,91	78,55
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				4.518,81	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				677,82	11,86
	Totale parziale				5.196,63	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				519,66	9,09
	Totale Euro				5.716,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 5.716,29					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,45
	Totale MATERIALI Euro		4.490,43			78,55
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2179	<p>Analisi E.18.160.110.b</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,17
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,04
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	5.365,80	5.365,80	78,63
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				5.394,70	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				809,21	11,86
	Totale parziale				6.203,91	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				620,39	9,09
	Totale Euro				6.824,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6.824,30					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,38
	Totale MATERIALI Euro		5.366,32			78,64
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2180	<p>Analisi E.18.160.110.c</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,15
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,03
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 2.100 x 2.000 mm	cad	1,00	6.239,70	6.239,70	78,69
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				6.268,60	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				940,29	11,86
	Totale parziale				7.208,89	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				720,89	9,09
	Totale Euro				7.929,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 7.929,78					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,33
	Totale MATERIALI Euro		6.240,22			78,69
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2181	<p>Analisi E.18.160.120.a</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,18
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,04
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	5.304,12	5.304,12	78,62
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				5.333,02	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				799,95	11,86
	Totale parziale				6.132,97	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				613,30	9,09
	Totale Euro				6.746,27	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6.746,27					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,38
	Totale MATERIALI Euro		5.304,64			78,63
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2182	<p>Analisi E.18.160.120.b</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,15
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,03
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	6.342,91	6.342,91	78,69
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				6.371,81	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				955,77	11,86
	Totale parziale				7.327,58	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				732,76	9,09
	Totale Euro				8.060,34	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 8.060,34					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,32
	Totale MATERIALI Euro		6.343,43			78,70
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2183	<p>Analisi E.18.160.120.c</p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,550000	25,52	14,04	0,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	0,13
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	10,97	0,13	0,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,08	0,38	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	45,70	2,51	0,03
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 2.100 x 2.000 mm	cad	1,00	7.294,32	7.294,32	78,74
	7) Acqua	m³	0,0055	0,68	0,00	
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01	0,00
	Totale parziale				7.323,22	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1.098,48	11,86
	Totale parziale				8.421,70	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				842,17	9,09
	Totale Euro				9.263,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 9.263,87					
	Totale MANODOPERA Euro		25,87			0,28
	Totale MATERIALI Euro		7.294,84			78,75
	Totale NOLEGGI Euro		2,51			0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2184	Analisi E.18.160.130.a Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	8,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,37
	3) Maniglione interno e placca esterna	cad	1,00	109,16	109,16	69,55
	Totale parziale				124,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,61	11,86
	Totale parziale				142,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,27	9,09
	Totale Euro				156,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 156,95					
	Totali MANODOPERA Euro					9,50
	Totali MATERIALI Euro					69,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2185	<p>Analisi E.18.160.130.b</p> <p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	7,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,26
	3) Maniglione interno e maniglia esterna	cad	1,00	120,42	120,42	70,34
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				135,33	11,86
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				155,63	9,09
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 171,19</p>				171,19	
	<p>Totali MANODOPERA Euro 14,91</p> <p>Totali MATERIALI Euro 120,42</p>					8,71 70,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2186	<p>Analisi E.18.160.130.c</p> <p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti</p> <p>Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 178,44</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 14,91</p> <p>Totali MATERIALI Euro 126,15</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,500000</p> <p>0,100000</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>126,15</p>	<p></p> <p>12,76</p> <p>2,15</p> <p>126,15</p> <hr/> <p>141,06</p> <p>21,16</p> <hr/> <p>162,22</p> <p>16,22</p> <hr/> <p>178,44</p>	<p></p> <p>7,15</p> <p>1,20</p> <p>70,70</p> <hr/> <p></p> <p>11,86</p> <hr/> <p></p> <p>9,09</p> <hr/> <p></p> <p>8,36</p> <p>70,70</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2187	<p>Analisi E.18.160.130.d</p> <p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3) Maniglione interno tipo pusc</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione Euro/cad 168,58</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 14,91 Totali MATERIALI Euro 118,35</p>	cad ora ora cad	1,00 0,500000 0,100000 1,00	 25,52 21,50 118,35	 12,76 2,15 118,35 133,26 19,99 153,25 15,33 168,58	 7,57 1,28 70,20 11,86 9,09 8,84 70,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2188	Analisi E.18.160.130.e Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	7,20
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,21
	3) Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	cad	1,00	125,24	125,24	70,64
	Totale parziale				140,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,02	11,86
	Totale parziale				161,17	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,12	9,09
	Totale Euro				177,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 177,29					
	Totale MANODOPERA Euro					8,41
	Totale MATERIALI Euro					70,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2189	<p>Analisi E.18.160.130.f</p> <p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3) Maniglione interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/cad 174,81</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 14,91 Totale MATERIALI Euro 123,28</p>	cad	1,00			
		ora	0,500000	25,52	12,76	7,30
		ora	0,100000	21,50	2,15	1,23
		cad	1,00	123,28	123,28	70,52
					138,19	
					20,73	11,86
					158,92	
					15,89	9,09
					174,81	
						8,53
						70,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2190	<p>Analisi E.18.170.10.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	0,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	0,45
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	0,82
	4) da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	cad	1,00	401,39	401,39	76,63
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,17
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				414,08	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				476,19	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 523,81</p>				523,81	
	Totali MANODOPERA Euro					2,25
	Totali MATERIALI Euro					76,63
	Totali NOLEGGI Euro					0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2191	<p>Analisi E.18.170.10.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	0,94
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	0,44
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	0,79
	4) da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	1,00	414,95	414,95	76,70
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,17
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				427,64	
					64,15	11,86
	Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				491,79	
					49,18	9,09
	Totale Euro				540,97	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 540,97					
	Totali MANODOPERA Euro		11,78			2,18
	Totali MATERIALI Euro		414,95			76,70
	Totali NOLEGGI Euro		0,91			0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2192	<p>Analisi E.18.170.10.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	0,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	0,26
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	0,48
	4) da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	cad	1,00	700,61	700,61	77,64
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,10
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				713,30	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				820,30	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 902,33</p>				902,33	
	Totali MANODOPERA Euro					1,31
	Totali MATERIALI Euro					77,64
	Totali NOLEGGI Euro					0,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2193	<p>Analisi E.18.170.20.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-1.000 x h 2.100 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	0,16
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	0,07
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	0,13
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO					
	da 800-1.000 x h 2.100 mm	cad	1,00	2.814,96	2.814,96	78,66
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,03
	Totale parziale				2.828,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				424,32	11,86
	Totale parziale				3.253,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				325,31	9,09
	Totale Euro				3.578,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.578,45					
	Totali MANODOPERA Euro			12,95		0,36
	Totali NOLEGGI Euro			0,91		0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2194	<p>Analisi E.18.170.20.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	0,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	0,07
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	0,13
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO					
	da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,00	2.903,57	2.903,57	78,68
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,02
	Totale parziale				2.917,43	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				437,61	11,86
	Totale parziale				3.355,04	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				335,50	9,09
	Totale Euro				3.690,54	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.690,54					
	Totali MANODOPERA Euro			12,95		0,35
	Totali NOLEGGI Euro			0,91		0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2195	<p>Analisi E.18.170.20.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	0,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	0,07
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	0,12
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO					
	da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.091,24	3.091,24	78,70
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,02
	Totale parziale				3.105,10	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				465,77	11,86
	Totale parziale				3.570,87	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				357,09	9,09
	Totale Euro				3.927,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.927,96					
	Totali MANODOPERA Euro			12,95		0,33
	Totali NOLEGGI Euro			0,91		0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2196	<p>Analisi E.18.170.30.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti silicologici asettici. <p>Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-1.000 x h 2.100 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	0,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	0,07
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	0,12
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 800-1.000 x h 2.100 mm	cad	1,00	2.981,77	2.981,77	78,69
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,02
	Totale parziale				2.995,63	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				449,34	11,86
	Totale parziale				3.444,97	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				344,50	9,09
	Totale Euro				3.789,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3.789,47					
	Totale MANODOPERA Euro					0,34
	Totale NOLEGGI Euro					0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2197	<p>Analisi E.18.170.30.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti silicologici asettici. <p>Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	0,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	0,06
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	0,12
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.195,50	3.195,50	78,71
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,02
	Totale parziale				3.209,36	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				481,40	11,86
	Totale parziale				3.690,76	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00% Totale Euro <p align="center">Prezzo di applicazione Euro/cad 4.059,84</p> Totali MANODOPERA Euro 12,95 Totali NOLEGGI Euro 0,91				369,08 <hr/> 4.059,84	9,09 0,32 0,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2198	<p>Analisi E.18.170.30.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti silicomici a setti. <p>Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,220000	25,52	5,61	0,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	0,06
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,220000	21,50	4,73	0,11
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.456,14	3.456,14	78,74
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,02
	Totale parziale				3.470,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				520,50	11,86
	Totale parziale				3.990,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2199	Analisi E.18.170.40.a Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	6,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,17
	3) Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura	cad	1,00	130,00	130,00	70,91
					144,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,74	11,86
					166,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,67	9,09
					183,32	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 183,32					
	Totali MANODOPERA Euro					8,13
	Totali MATERIALI Euro					70,91

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2200	<p>Analisi E.18.170.50.a</p> <p>Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24V.</p> <p>- Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro.</p> <p>- Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi.</p> <p>Opzioni per applicazioni speciali:</p> <p>- Organi di comando: Badge magnetico, interruttore a codice numerico, interruttore a chiave codificata.</p> <p>- Visiva del tipo complanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 m</p> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte</p> <p>Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	2,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	2,00
	3) Kit per automatismo porte a tenuta Kit per automatismo porte a tenuta	cad	1,00	401,39	401,39	74,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				424,90	
					63,74	11,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				488,64	
					48,86	9,09
	Totale Euro				537,50	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 537,50					
	Totali MANODOPERA Euro		23,51			4,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2201	<p>Analisi E.18.170.60.a</p> <p>Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte</p> <p>Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	m ²	1,00			
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	25,52	3,06	1,36
	3) Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	ora	0,120000	21,50	2,58	1,15
	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	m ²	1,00	172,03	172,03	76,54
	Totale parziale				177,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,65	11,86
	Totale parziale				204,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,43	9,09
	Totale Euro				224,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 224,75					
	Totali MANODOPERA Euro		5,64			2,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2202	<p>Analisi E.18.170.80.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N. 1 Motoriduttore. <input type="checkbox"/> N. 1 Trasformatore, alimentatore. <input type="checkbox"/> N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). <input type="checkbox"/> N. 1 Binario di alluminio estruso. <input type="checkbox"/> N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). <input type="checkbox"/> N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. <input type="checkbox"/> N. 2 radar volumetrici di impulso. <input type="checkbox"/> N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). <input type="checkbox"/> N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. <input type="checkbox"/> Accessori di scorrimento. <input type="checkbox"/> Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm 					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	0,16
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	0,08
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	0,14
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,00	6.203,33	6.203,33	78,67
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,01
	Totale parziale				6.233,69	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				935,05	11,86
	Totale parziale				7.168,74	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				716,87	9,09
	Totale Euro				7.885,61	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 7.885,61					
	Totali MANODOPERA Euro					0,37
	Totali NOLEGGI Euro					0,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2203	<p>Analisi E.18.170.80.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N. 1 Motoriduttore. <input type="checkbox"/> N. 1 Trasformatore, alimentatore. <input type="checkbox"/> N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). <input type="checkbox"/> N. 1 Binario di alluminio estruso. <input type="checkbox"/> N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). <input type="checkbox"/> N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. <input type="checkbox"/> N. 2 radar volumetrici di impulso. <input type="checkbox"/> N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). <input type="checkbox"/> N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. <input type="checkbox"/> Accessori di scorrimento. <input type="checkbox"/> Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm 					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,500000	25,52	12,76	0,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,250000	23,76	5,94	0,07
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	0,12
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.600-1.800 x h 2.100 mm	cad	1,00	6.865,36	6.865,36	78,70
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	45,70	0,91	0,01
	Totale parziale				6.895,72	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1.034,36	11,86
	Totale parziale				7.930,08	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				793,01	9,09
	Totale Euro				8.723,09	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 8.723,09</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					0,34
	Totali NOLEGGI Euro					0,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2204	<p>Analisi E.18.170.90.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche in funzione antipanico completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	0,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	0,23
	3) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche	cad	1,00	740,22	740,22	78,55
	Totale parziale				744,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				111,74	11,86
	Totale parziale				856,66	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				85,67	9,09
	Totale Euro				942,33	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 942,33					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			0,50